

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet

Zakázka: Uhelná č.p.70- rekonstrukce objektu

Objednatel: Obec Uhelná
Uhelná 163
79070 Uhelná

IČ: 00636053
DIČ: CZ00636053

Zhotovitel: TUMVIA s.r.o.
Adolfovice 60
79001 Bělá pod Pradědem

IČ: 04973984
DIČ: CZ04973984

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			1 882 500,69
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 882 500,69

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	470 237,91 CZK
Základní DPH	21 %	98 749,96 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

568 987,87 CZK

v


TUMVIA s.r.o.
dopravní a pozemní stavby
Adolfovice 60
790 01 Bělá pod Pradědem
tel.: +420 731 848 073 IČ: 04973984
email: dostavka@tumvia.cz web: www.tumvia.cz

dne

20.06.2025

**Bc. Zdeněk
Hořava**

Digitálně podepsal
Bc. Zdeněk Hořava
Datum: 2025.07.28
15:07:05 +02'00'

Za objednatele

Rekapitulace objektů

Číslo	Název				Celkem
1	Uhelná č.p.70- nová dispozice hygienického zázemí				470 237,91
2	Uhelná č.p.70- oprava fasády				379 476,83
3	Uhelná č.p.70- výměna střešní krytiny				641 368,28
4	Uhelná č.p.70- povrchové úpravy dvou místností				391 417,67
Cena celkem					1 882 500,69

Položkový rozpočet

Zakázka: Uhelná č.p.70- nová dispozice hygienického zázemí

Objednatel: Obec Uhelná
Uhelná 163
79070 Uhelná

IČ: 00636053
DIČ: CZ00636053

Zhotovitel: TUMVIA s.r.o.
Adolfovice 60
79001 Bělá pod Pradědem

IČ: 04973984
DIČ: CZ04973984

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			154 915,50
PSV			249 322,41
MON			46 000,00
Vedlejší náklady			20 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			470 237,91

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	470 237,91 CZK
Základní DPH	21 %	98 749,96 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

568 987,87 CZK

v

dne 20.06.2025
 Bc. Zdeněk Hořava
 Digitálně podepsal Bc. Zdeněk Hořava
 Datum: 2025.07.28 15:07:45 +02'00'
 Za zhotovitele

Bc. Zdeněk Hořava
 Digitálně podepsal Bc. Zdeněk Hořava
 Datum: 2025.07.28 15:07:45 +02'00'
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			33 971,17
4	Vodorovné konstrukce	HSV			12 195,14
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			16 096,91
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			3 816,35
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			11 381,47
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			11 035,01
64	Výplně otvorů	HSV			13 400,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			13 027,46
97	Prorážení otvorů	HSV			38 281,99
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 710,00
725	Zařizovací předměty	PSV			77 180,00
728	Vzduchotechnika	PSV			24 600,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			45 086,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			30 577,66
781	Obklady keramické	PSV			60 910,26
783	Nátěry	PSV			1 694,00
784	Malby	PSV			9 274,49
M65	Elektroinstalace	MON			46 000,00
VN	Vedlejší náklady	VN			20 000,00
Cena celkem					470 237,91

Položkový rozpočet

S: Uhelná č.p.70- nová dispozice hygienického zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				33 971,17
1	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 100 mm 2,83*(1,7+1+0,32+1,39+2,85+1,55+2,05*2) -(0,8*2*3+0,9*2*2)	m2	28,13530 36,53530 -8,40000	900,00	25 321,77
2	317121047RT2	Překlad nosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm, překlad nosný NEP 100-1250, 124 x 24,9 x 10 cm	kus	5,00000	800,00	4 000,00
3	310271630R00	Zazdívká otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm 0,9*2,1*0,3	m3	0,56700 0,56700	8 200,00	4 649,40
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				12 195,14
4	416021123R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm 1,7*0,9 1,39*2,02 1,55*0,9*2 1,1*2,05	m2	9,38280 1,53000 2,80780 2,79000 2,25500	980,00	9 195,14
5	954312201	Kastl z SDK,2.str.,do 500x500 mm,RB tl.12,5 mm 2+1	m	3,00000 3,00000	1 000,00	3 000,00
Díl: 60		Úpravy povrchů, omítky				16 096,91
6	601014144R00	Štuk na stropěch Salith MHF PII ručně 1*2,15+1,49*1,65+1,97*0,9	m2	6,38150 6,38150	220,00	1 403,93
7	601014193R00	Kontaktní nátěr pod ušlechtilé omítky Salith 1*2,15+1,49*1,65+1,97*0,9	m2	6,38150 6,38150	75,00	478,61
8	602014144RT1	Štuk vnitřní i vnější Salith MHF PII ručně, tloušťka vrstvy 2 mm 0,8*(1,7+0,9+1,39+2,02)*2 0,8*(0,9+1,55+0,9+1,55+1,1+2,05)*2 2,83*(4,54+1,97)*2-(0,9*2*2)	m2	55,74260 9,61600 12,88000 33,24660	180,00	10 033,67
9	602014193R00	Kontaktní nátěr pod ušlechtilé omítky Salith	m2	55,74260	75,00	4 180,70
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				3 816,35
10	611421211R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hrubých	m2	6,38150	100,00	638,15
11	612421221R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých	m2	42,37600	75,00	3 178,20
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				11 381,47
12	622481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Weber 0,8*(1,7+0,9+1,39+2,02+0,9*2+1,55*2+1,1+2,05)*2 2,83*(0,97+4,54)-0,9*2*2	m2	34,48930 22,49600 11,99330	330,00	11 381,47
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				11 035,01
13	632421125R00	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl.15 mm 1,7*0,9+1,39*2,02+0,9*1,55*2+1,1*2,05 0,9*1,97+1,49*1,65+2,15*1	m2	15,76430 9,38280 6,38150	700,00	11 035,01
Díl: 64		Výplně otvorů				13 400,00
14	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 700 x 1970 x 100 mm	kus	3,00000	2 600,00	7 800,00
15	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 100 mm	kus	2,00000	2 800,00	5 600,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				13 027,46
16	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm 2,83*(2,15+3,85+0,7+2,3+0,67+2,63)	m2	34,80900 34,80900	190,00	6 613,71
17	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 2,3+0,72+1,12	m2	4,14000 4,14000	70,00	289,80
18	965081813RT2	Bourání dlažeb terac., čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2, sbíječkou, dlaždice teracové 4,99+3,2 2,19*1,57	m2	11,62830 8,19000 3,43830	90,00	1 046,55
19	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	2,66000	150,00	399,00

		0,95*1,4*2		2,66000		
20	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	6,00000	30,00	180,00
21	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	2,36000	40,00	94,40
		1,18*2		2,36000		
22	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	6,00000	30,00	180,00
23	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	8,80000	480,00	4 224,00
		0,9*2*2+0,8*2+0,6*2*3		8,80000		
Díl:	97	Prorážení otvorů				38 281,99
24	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	18,87680	145,00	2 737,14
		(0,18*2+0,54+0,1*2)*1,36		1,49600		
		(0,82*2+1,36*2-0,7)*1,36		4,97760		
		(0,67*2+1,07*2-0,7)*1,36		3,78080		
		(2,53*2+1,34*2-0,7*2)*1,36		8,62240		
25	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	42,37600	15,00	635,64
		(3,85+4,55)*2*2,83		47,54400		
		-(3,8*1,36)		-5,16800		
26	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2	6,38150	20,00	127,63
		1*2,15+1,49*1,65+1,97*0,9		6,38150		
27	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	4,87575	100,00	487,58
		42,376*0,1		4,23760		
		6,3815*0,1		0,63815		
28	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	1,70000	2 500,00	4 250,00
		0,6*2+5*0,1		1,70000		
29	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,50000	250,00	3 625,00
30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	87,00000	22,00	1 914,00
		14,5*6		87,00000		
31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	14,50000	400,00	5 800,00
32	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	29,00000	45,00	1 305,00
		14,5*2		29,00000		
33	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	14,50000	1 200,00	17 400,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 710,00
34	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	3,80000	450,00	1 710,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				77 180,00
35	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	150,00	150,00
36	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	2,00000	220,00	440,00
37	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00000	100,00	100,00
38	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	4,00000	55,00	220,00
39	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	1,00000	20,00	20,00
40	725013163	Klozet kombi LYRA Plus, nádrž s armat. odpad.vodor, včetně sedátka	soubor	3,00000	5 000,00	15 000,00
41	725016111R00	Pisoár KORINT 4410.0, bílý	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
42	725534111R00	Ohřivač elektrický, zásobníkový, beztlakový, DZ Dražice BTO 5 IN	soubor	2,00000	3 500,00	7 000,00
43	725017162R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus, 550 x 450 mm, bílé	soubor	2,00000	2 500,00	5 000,00
44	725819202R00	Montáž ventilu nástěnného G 3/4, včetně dodávky	soubor	9,00000	250,00	2 250,00
45	1	Montáž ventilu nástěnného, tlakového k pisoáru	soubor	1,00000	750,00	750,00
46	725823111RT0	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus	2,00000	1 050,00	2 100,00
47	725860213R00	Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	2,00000	500,00	1 000,00
48	2	Připojovací odpadní potrubí vč.zednické výpomoci, odhad	mb	10,00000	1 500,00	15 000,00
49	3	Rozvody vody- opravy, vč.zednické výpomoci, odhad	mb	20,00000	680,00	13 600,00
50	725292011R00	Zásobník na papírové ručníky	soubor	2,00000	2 400,00	4 800,00
51	725292035R00	Držák na toaletní papír	soubor	3,00000	550,00	1 650,00
52	725292041R00	Dávkovač tekutého mýdla 0,5 l	soubor	2,00000	1 000,00	2 000,00
53	725299101R00	Koupelnové doplňky- dvojháček	soubor	2,00000	200,00	400,00
54	4	Odpadkový koš	ks	2,00000	600,00	1 200,00
55	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	1,00000	500,00	500,00
Díl:	728	Vzduchotechnika				24 600,00

56	728112111	Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm, vč.dodávky	m	10,00000	500,00	5 000,00
57	728212111	Montáž oblouku plechového kruhového do d 100 mm, vč.dodávky	kus	5,00000	500,00	2 500,00
58	728212311	Montáž odbočky plechové kruhové do d 100 mm, vč.dodávky	kus	3,00000	500,00	1 500,00
59	728212411	Montáž klapky plechové kruhové do d 100 mm, vč.dodávky	kus	2,00000	500,00	1 000,00
60	728314111	Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,15 m2, vč.dodávky	kus	2,00000	800,00	1 600,00
61	728413521	Montáž taliřového ventilu kruhového do d 100 mm, vč.dodávky	kus	5,00000	500,00	2 500,00
62	728611113	Mtž ventilátoru radiál.nízko tl.potrub. do 0,07 m2, vč.dodávky	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00
63	998728201	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	%	1,00000	500,00	500,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				45 086,00
64	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	2,00000	1 600,00	3 200,00
65	61143588	Okno plastové dvoukřídle 950/1400	kus	2,00000	6 000,00	12 000,00
66	766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	2,00000	500,00	1 000,00
67	60775512R	Parapet interiér PVC šíře 250mm	m	2,36000	350,00	826,00
		1,18*2		2,36000		
68	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	5,00000	800,00	4 000,00
69	766670021R00	Montáž kliky a štitku	kus	5,00000	500,00	2 500,00
70	61165002R	Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 70x197 cm	kus	3,00000	3 200,00	9 600,00
71	61165003R	Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 80x197 cm	kus	2,00000	3 200,00	6 400,00
72	54914624R	Dveřní kování WC	kus	3,00000	800,00	2 400,00
73	54914624R	Dveřní kování FAB	kus	2,00000	800,00	1 600,00
74	61187156R	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	2,00000	200,00	400,00
75	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	2,00000	180,00	360,00
76	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1,00000	800,00	800,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				30 577,66
77	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	15,76430	50,00	788,22
		1,7*0,9+1,39*2,02+0,9*1,55*2+1,1*2,05		9,38280		
		0,9*1,97+1,49*1,65+2,15*1		6,38150		
78	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	11,42000	170,00	1 941,40
		(1,97+4,54)*2-0,8*2		11,42000		
79	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	11,42000	125,00	1 427,50
80	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	15,76430	800,00	12 611,44
		1,7*0,9+1,39*2,02+0,9*1,55*2+1,1*2,05		9,38280		
		0,9*1,97+1,49*1,65+2,15*1		6,38150		
81	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	15,76430	20,00	315,29
82	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	30,94000	80,00	2 475,20
		(1,7+0,9+1,39+2,02+1,55*2+0,9*2+1,1+2,05)*2		28,12000		
		(4,54+1,97)*2		13,02000		
		-(0,8*6+0,9*6)		-10,20000		
83	59764220	Dlažba keramická 300x300	m2	17,74710	480,00	8 518,61
		15,76*1,05		16,54800		
		11,42*0,1*1,05		1,19910		
84	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl: 781		Obklady keramické				60 910,26
85	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	38,73600	50,00	1 936,80
86	781475115R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm	m2	38,73600	800,00	30 988,80
		(1,7+0,9*2+0,9)*1,8		7,92000		
		(1,39*2+2,02*2-0,8-0,9)*1,8		9,21600		
		(0,9*4+1,55*4-0,8*2)*1,8		14,76000		
		(1,1*2+2,05*2-0,9-0,8*2)*1,8		6,84000		
87	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	38,73600	60,00	2 324,16
88	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	30,60000	70,00	2 142,00
		1,8*16+1,8		30,60000		
89	597813700	Obklad keramický	m2	40,67700	500,00	20 338,50
		38,74*1,05		40,67700		
90	283424152R	Lišta ukončovací rohová obkladová, L = 2,50 m, 12 barev	kus	17,00000	40,00	680,00

91	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl:	783	Nátěry				1 694,00
92	783222130R00	Nátěr syntetický kov.konstrukcí Hostagrund 2x 4,8*0,2*3+4,9*0,2*2	m2	4,84000 4,84000	350,00	1 694,00
Díl:	784	Malby				9 274,49
93	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 0,9*1,97+1,49*1,65+2,15*1 0,8*(1,7+0,9+1,49+0,9*2+0,2+1,1+1,65) 2,83*(1,97+1+4,54)	m2	34,70680 6,38150 7,07200 21,25330	40,00	1 388,27
94	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x 15,7643 (4,54+1,97)*2*2,83 0,8*(1,7+0,9+1,39+2,02+1,55*2+0,9*2+1,1+2,05)*2	m2	75,10690 15,76430 36,84660 22,49600	25,00	1 877,67
95	784195412R00	Malba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	75,10690	80,00	6 008,55
Díl:	M65	Elektroinstalace				46 000,00
96	3	Elektroinstalace- nové svítidla, vypínače, zapojení ventilátoru s doběhem	kus	1,00000	30 000,00	30 000,00
97	484566201	Montáž a dodávka elektrických otopných těles, Elektrický přímotop ECOFLEX TAC 20, 2000 W	kus	2,00000	8 000,00	16 000,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				20 000,00
98	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
99	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Celkem

470 237,91

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka: Uhelná č.p.70- oprava fasády

Objednatel: Obec Uhelná
Uhelná 163
79070 Uhelná

IČ: 00636053

DIČ: CZ00636053

Zhotovitel: TUMVIA s.r.o.
Adolfovice 60
79001 Bělá pod Pradědem

IČ: 04973984

DIČ: CZ04973984

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			356 476,83
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			23 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			379 476,83

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	379 476,83 CZK
Základní DPH	21 %	79 690,13 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

459 166,96 CZK

v

J. Hořava

dne

20.06.2025

[Signature]



Adolfovice 60
790 01 Bělá pod Pradědem

tel.: +420 731 848 073 IČO: 049 73 984
email: dostalik@tumvia.cz web: www.tumvia.cz

Za zhotovitele

**Bc. Zdeněk
Hořava**

Digitálně podepsal
Bc. Zdeněk Hořava
Datum: 2025.07.28
15:08:11 +02'00'

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV			1 000,00
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			61 006,68
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			200 203,04
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 500,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			51 200,00
97	Prorážení otvorů	HSV			29 367,11
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 200,00
VN	Vedlejší náklady	VN			23 000,00
Cena celkem					379 476,83

Položkový rozpočet

S:	Uhelná č.p.70- oprava fasády
----	------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
1	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb	m2	5,00000	200,00	1 000,00
Díl: 60		Úpravy povrchů, omítky				
2	602015104R00	Postřik stěn weberdur podhoz ručně sokl:17,646 schod.zidky:6	m2	23,64600 17,64600 6,00000	110,00	2 601,06
3	602015122RT5	Omítka stěn jádrová weberdur trass ručně, tloušťka vrstvy 20 mm	m2	23,64600	920,00	21 754,32
4	602015191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	23,64600	50,00	1 182,30
5	622432112R00	Omítka stěn weber-pas marmolit střednězrná	m2	23,64600	1 500,00	35 469,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
6	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení 1*2*4+0,95*1,4*2+0,86*1,15*4+1,8*1,5*5	m2	28,11600	65,00	1 827,54
7	622477322R00	Oprava vně.omítky stěn do 20%,II,štuk 100% pl.,SMS (9,7+21,6)*2*3,65 ((9,7+3)*3,55/2)*2 -4,2*3,5 4,2*2,6+2,7*((3,5+2,6)/2)+2,8*((3,5+2,6)/2) otvory odpočet:- (1*2*4+0,95*1,4*2+0,86*1,15*4+1,8*1,5*5) špalety:0,15*(5*4+3,75*2+3,16*4+4,8*5)	m2	268,07500 228,49000 45,08500 -14,70000 27,69500 -28,11600 9,62100	480,00	128 676,00
8	622412313R00	Nátěr stěn vnějších, slož. 1-2 , Weber, silikonový	m2	268,07500	260,00	69 699,50
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
9	632478122RT1	Reprofilace-cement.hmoty BASF tl.do 5 mm, PCI Polycrret K 40 schody zadní:5	m2	5,00000 5,00000	500,00	2 500,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
10	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m 10*4*2+7,5*4*2 22,5*4*2	m2	320,00000 140,00000 180,00000	75,00	24 000,00
11	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	640,00000	25,00	16 000,00
12	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	320,00000	35,00	11 200,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
13	978036131R00	Otlučení omítek březolitových v rozsahu 20 % 268,075	m2	268,07500	20,00	5 361,50
14	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % sokl:9,7*0,5+9,7*0,2 21,6*(0,3*0,6)/2 1,54*0,3+2,7*0,3+4,2*0,4+14,9*0,4 schod.zidky:6	m2	23,64600 6,79000 1,94400 8,91200 6,00000	150,00	3 546,90
15	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. 268,075*0,2 17,646+6	m2	77,26100 53,61500 23,64600	110,00	8 498,71
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,20000	500,00	2 600,00
17	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 5,2*3	t	15,60000 15,60000	50,00	780,00
18	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,20000	300,00	1 560,00
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 5,2*6	t	31,20000 31,20000	25,00	780,00
20	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	5,20000	1 200,00	6 240,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
21	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	11,20000	1 000,00	11 200,00

Díl:	VN	Vedlejší náklady				
22	1	Demontáž prvků na fasádě a zpětná montáž, (informační vitrína, cedule, svody)	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
23	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
24	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Celkem						379 476,83
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka: Uhelná č.p.70- výměna střešní krytiny

Objednatel: Obec Uhelná
Uhelná 163
79070 Uhelná

IČ: 00636053
DIČ: CZ00636053

Zhotovitel: TUMVIA s.r.o.
Adolfovice 60
79001 Bělá pod Pradědem

IČ: 04973984
DIČ: CZ04973984

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			54 555,00
PSV			500 813,28
MON			61 000,00
Vedlejší náklady			25 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			641 368,28

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	641 368,28 CZK
Základní DPH	21 %	134 687,34 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

776 055,62 CZK

v

JAVORAN dne

Adolfovice 60
790 01 Bělá pod Pradědem
tel.: +420 731 848 073 IČO: 049 73 984
email: dostalik@tumvia.cz web: www.tumvia.cz
Za zhotovitele

20.06.2025

**Bc.
Zdeněk
Hořava**

Digitálně podepsal
Bc. Zdeněk Hořava
Datum: 2025.07.28
15:08:33 +02'00'

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			16 875,00
97	Prorážení otvorů	HSV			37 680,00
762	Konstrukce tesařské	PSV			14 876,00
764	Konstrukce klempířské	PSV			36 984,00
765	Krytiny tvrdé	PSV			448 953,28
M65	Elektroinstalace	MON			61 000,00
VN	Vedlejší náklady	VN			25 000,00
Cena celkem					641 368,28

Položkový rozpočet

S:	Uhelná č.p.70- výměna střešní krytiny
----	---------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				16 875,00
1	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m 22,5*5*2	m2	225,00000 225,00000	25,00	5 625,00
2	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	225,00000	25,00	5 625,00
3	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	225,00000	25,00	5 625,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				37 680,00
4	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	4,80000	1 200,00	5 760,00
5	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,80000	300,00	1 440,00
6	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 4,8*28	t	134,40000 134,40000	25,00	3 360,00
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,80000	500,00	2 400,00
8	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 4,8*3	t	14,40000 14,40000	50,00	720,00
9	979990201R00	Poplatek za uložení suti - azbestocementové výrobky, skupina odpadu 170605	t	4,80000	5 000,00	24 000,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				14 876,00
10	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých 334,4*0,1	m2	33,44000 33,44000	50,00	1 672,00
11	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m2	33,44000	350,00	11 704,00
12	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				36 984,00
13	764322831R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 45° 3*2 22*2	m	50,00000 6,00000 44,00000	45,00	2 250,00
14	764339831R00	Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 45° 0,9*1,2*2	m2	2,16000 2,16000	100,00	216,00
15	764391821R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 45° 6,5*4	m	26,00000 26,00000	45,00	1 170,00
16	764812220R00	Oplechování okapů, tvrdá krytina, lak.Pz,rš 330 mm	m	50,00000	350,00	17 500,00
17	764813840R00	Lemování z lak.Pz, komínů na hlad.krytině, v hřebeni	m2	2,16000	2 300,00	4 968,00
18	764814525R00	Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm	m	26,00000	380,00	9 880,00
19	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl:	765	Krytiny tvrdé				448 953,28
20	765321810R00	Demontáž azbestocement.čtverců na bednění, do suti 7,6*22*2	m2	334,40000 334,40000	200,00	66 880,00
21	765321840R00	Přípl.za sklon přes 30 do 45°,do suti,čtverce,šabl	m2	334,40000	25,00	8 360,00
22	765799301R00	Demontáž podstřešní fólie	m2	334,40000	18,00	6 019,20
23	765328811R00	Dem.hřebenů a nároží vláknocem., kryt. hladká, suť 20+8	m	28,00000 28,00000	130,00	3 640,00
24	765901001R00	Montáž podstřešní fólie	m2	334,40000	70,00	23 408,00
25	28325086.AR	Fólie podstřešní paropropustná JUTADACH 150, 1,5 x 50 m 334,4*1,08	m2	361,15200 361,15200	40,00	14 446,08
26	765366211	Krytina z plastové břidlice tvaru česká šablona	m2	334,40000	750,00	250 800,00
27	765366231	Hřeben z hřebenáčů k plastové břidlici	m	20,00000	800,00	16 000,00
28	765366241	Nároží z hřebenáčů k plast.břidlici, česká šablona	m	8,00000	800,00	6 400,00
29	765366261	Okraj k plastové břidlici, česká šablona 22*2+3*2	m	50,00000 50,00000	800,00	40 000,00
30	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	1,00000	13 000,00	13 000,00
Díl:	M65	Elektroinstalace				61 000,00
31	65081	Demontáž hromosvodu	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00

32	650811	Montáž nového hromosvodu	Soubor	1,00000	55 000,00	55 000,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				25 000,00
33	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00
34	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00

Celkem						641 368,28
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka: Uhelná č.p.70- povrchové úpravy dvou místností

Objednatel: Obec Uhelná
Uhelná 163
79070 Uhelná

IČ: 00636053
DIČ: CZ00636053

Zhotovitel: TUMVIA s.r.o.
Adolfovice 60
79001 Bělá pod Pradědem

IČ: 04973984
DIČ: CZ04973984

Rozpis ceny

Celkem

HSV			177 261,39
PSV			147 656,28
MON			49 500,00
Vedlejší náklady			17 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			391 417,67

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	391 417,67 CZK
Základní DPH	21 %	82 197,71 CZK
Zaokrouhlení		CZK

Cena celkem s DPH

473 615,38 CZK

v


TUMVIA s.r.o.
 dopravní a pozemní služby
 Adolfovice 60
 790 01 Bělá pod Pradědem
 tel.: +420 731 848 073 IČO: 049 73 984
 email: dostalik@tumvia.cz web: www.tumvia.cz

 Za zhotovitele

dne

20.06.2025

Bc. Zdeněk
Hořava

 Za objednatele

Digitálně podepsal
 Bc. Zdeněk Hořava
 Datum: 2025.07.28
 15:08:56 +02'00'

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			99 879,74
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			44 167,05
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 319,80
97	Prorážení otvorů	HSV			27 894,80
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 000,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			28 020,00
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			23 007,20
776	Podlahy povlakové	PSV			50 978,95
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			18 940,70
784	Malby	PSV			26 709,43
M65	Elektroinstalace	MON			49 500,00
VN	Vedlejší náklady	VN			17 000,00
Cena celkem					391 417,67

Položkový rozpočet

S:	Uhelná č.p.70- povrchové úpravy dvou místností
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky				99 879,74
1	601014144R00	Štuk na stropěch Salith MHF PII ručně podkrovi:4,2*5,4 1NP:5,9*8,35	m2	71,94500 22,68000 49,26500	300,00	21 583,50
2	601014193R00	Kontaktní nátěr pod ušlechtilé omítky Salith	m2	71,94500	80,00	5 755,60
3	602014144RT1	Štuk vnitřní i vnější Salith MHF PII ručně, tloušťka vrstvy 2 mm podkrovi:(4,2+5,4)*2*2,35 1NP:(5,9+8,35+0,42)*2*2,78	m2	126,68520 45,12000 81,56520	200,00	25 337,04
4	602014193R00	Kontaktní nátěr pod ušlechtilé omítky Salith	m2	126,68520	70,00	8 867,96
5	602014101R00	Postřik cementový Salith MZS ručně 1NP:(5,9+8,35+0,42)*2*2,78	m2	81,56520 81,56520	70,00	5 709,56
6	602014111RT3	Omítka jádrová Salith VC ručně, tloušťka vrstvy 15 mm 1NP:(5,9+8,35+0,42)*2*2,78	m2	81,56520 81,56520	400,00	32 626,08
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				44 167,05
7	611421211R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hrubých	m2	71,94500	120,00	8 633,40
8	612421221R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých podkrovi:(4,2+5,4)*2*2,35	m2	45,12000 45,12000	70,00	3 158,40
9	611481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Weber	m2	71,94500	450,00	32 375,25
Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 319,80
10	968062245R00	Vybourání dřevěných rámců oken jednoduch. pl. 2 m2 0,95*1,16*2	m2	2,20400 2,20400	200,00	440,80
11	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	4,00000	20,00	80,00
12	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm 0,95*2	m	1,90000 1,90000	50,00	95,00
13	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00000	20,00	20,00
14	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 1,9*0,9	m2	1,71000 1,71000	400,00	684,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				27 894,80
15	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	45,12000	15,00	676,80
16	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2	71,94500	15,00	1 079,18
17	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 1NP:(5,9+8,35+0,42)*2*1,78	m2	52,22520 52,22520	120,00	6 267,02
18	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdíva cihelného mimo komín. 71,945*0,1 52,2252 45,12*0,1	m2	63,93170 7,19450 52,22520 4,51200	120,00	7 671,80
19	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,00000	300,00	1 200,00
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 4*6	t	24,00000 24,00000	25,00	600,00
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 4*2	t	8,00000 8,00000	500,00	4 000,00
22	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	8,00000	50,00	400,00
23	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	4,00000	1 500,00	6 000,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				4 000,00
24	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	4,00000	1 000,00	4 000,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				28 020,00
25	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00
26	61143588	Okno plastové dvoukřídle 950/1160	kus	2,00000	6 000,00	12 000,00
27	766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	2,00000	320,00	640,00

28	60775512R	Parapet interiér PVC šíře 250mm 0,95*2	m	1,90000 1,90000	200,00	380,00
29	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	1,00000	2 600,00	2 600,00
30	61165003R	Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 80x197 cm	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
31	611815292R	Zárubeň obložková NORMAL š. 700 mm/tl. stěny 260 -, 350 mm CPL	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
32	766670021R00	Montáž klíky a štitku	kus	1,00000	800,00	800,00
33	54914624R	Dveřní kování FAB	kus	1,00000	800,00	800,00
34	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	1,00000	250,00	250,00
35	61187156R	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	1,00000	200,00	200,00
36	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1,00000	350,00	350,00
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				23 007,20
37	775542022R00	Podložka Mirelon 3 mm pod lamelové podlahy podkrovi:4,2*5,4	m2	22,68000 22,68000	50,00	1 134,00
38	775541400R00	Položení podlah lamelových se zámkovým spojem	m2	22,68000	350,00	7 938,00
39	61193703R	Podlaha laminát. E-motion Classic 32 1-lam tl. 8 mm, 1292x193 mm, zátěž 32 podkrovi:22,68*1,1	m2	24,94800 24,94800	400,00	9 979,20
40	775413120R00	Podlahové lišty připevněné vruty podkrovi:(4,2+5,4)*2	m	19,20000 19,20000	180,00	3 456,00
41	998775201R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	%	1,00000	500,00	500,00
Díl: 776		Podlahy povlakové				50 978,95
42	776521200RV1	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl), včetně vinylové podlahoviny tl. 2 mm 1NP:5,9*8,35	m2	49,26500 49,26500	950,00	46 801,75
43	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC 1NP:(5,9+8,35+0,42)*2-0,9	m	28,44000 28,44000	130,00	3 697,20
44	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	1,00000	480,00	480,00
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				18 940,70
45	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí pod Nivelit 1NP:5,9*8,35	m2	49,26500 49,26500	50,00	2 463,25
46	777553210R00	Vyrovnaní podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm 1NP:5,9*8,35	m2	49,26500 49,26500	260,00	12 808,90
47	777553219R00	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota Nivelit 1NP:5,9*8,35	m2	49,26500 49,26500	70,00	3 448,55
48	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	1,00000	220,00	220,00
Díl: 784		Malby				26 709,43
49	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 1np:5,9*8,35 podkrovi:4,2*5,4 (4,2+5,4)*2*2,35	m2	117,06500 49,26500 22,68000 45,12000	50,00	5 853,25
50	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x podkrovi:(4,2+5,4)*2*2,35 1NP:(5,9+8,35+0,42)*2*2,78 stropy: podkrovi:4,2*5,4 1NP:5,9*8,35	m2	198,63020 45,12000 81,56520 22,68000 49,26500	25,00	4 965,76
51	784195412R00	Malba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	198,63020	80,00	15 890,42
Díl: M65		Elektroinstalace				49 500,00
52	3	Elektroinstalace- nové svítidla, vypínače, kabely 1NP:0,7 podkrovi:0,3	soub	1,00000 0,70000 0,30000	30 000,00	30 000,00
53	484566201	Montáž a dodávka elektrických otopných těles, Elektrický přímotop ECOFLEX TAC 20, 2000 W 1NP:2 podkrovi:1	kus	3,00000 2,00000 1,00000	6 500,00	19 500,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				17 000,00
54	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
55	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Celkem	391 417,67
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--