

DODATEK Č. 5

ke smlouvě o dílo č. 3/2017
ze dne 24.1.2017

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Oprava střechy a krovu kostela sv. Václava v Troskotovicích“

mezi

Zhotovitelem: STŘECHY – 1.Slezská s.r.o.

se sídlem: Přadlácká 920/24c, 602 00 Brno

zastoupeným: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem společnosti

IČ: 253 40 689

DIČ: [REDACTED]

Zapsán v obchodním rejstříku oddíl KOS Brno, C 27272

Bankovní spojení : [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatelem: Římskokatolická farnost Troskotovice

Troskotovice 16,

Doručovací adresa :

Kostelní 198/17, 671 72 Miroslav,

IČO: 265 21 342

zastoupený:

Mgr Pavlem Mertou - administrátorem excurrento

(dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 4 je sjednán v souladu se čl. II smlouvy o dílo z důvodu upřesnění rozsahu prací dle finančních prostředků pro realizaci v kalendářním roce 2019

1. Článek 3. Cena díla se nahrazuje takto :

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>cena vč. DPH</i>
Cena dle SoD (DPH 21%)	1 365 305,00 Kč	286 714,00 Kč	1 652 019,00 Kč
Cena za etapu 2017- dod.č. 1	207 214,00 Kč	43 515,00 Kč	250 729,00 Kč
Cena za etapu 2018-dod.č. 2	315 305,00 Kč	66 214,00 Kč	381 519,00 Kč
Etapa v roce 2018 se neuskutečnila			
Cena za III. etapu 2019-dod.č. 3	1 158 091,00 Kč	243 199,00 Kč	1 401 290,00 Kč
Cena za III. etapu 2019-dod.č. 4	413 584,00 Kč	86 853,00 Kč	500 437,00 Kč
Cena za III. etapu 2019-dod.č. 5	642 910,00 Kč	135 011,00 Kč	777 921,00 Kč

Opravený rozsah prací pro rok 2019 je specifikován v příloženém rozpočtu

čl. 4 Doba plnění, body 4.1 a 4.2 se nahrazují takto:

- 4.1. Zahájení prací (v roce 2019): 1. 7. 2019
4.2. Ukončení prací (v roce 2019): 30. 11. 2019

2. Ostatní články citované smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel

Příloha :

Rozpočet prací na rok 2019 – dle získaných finančních prostředků


V Troskotovicích dne

20.5. 2019

V Brně dne

20.5. 2019

Římskokatolická farnost
TROSKOTOVICE
671 78 Troskotovice 16
IČ: 26521342



za objednatele



za zhotovitele

Položkový rozpočet

Zakázka: 2017007c Kostel sv.Václava v Troskotovicích - 2019

Misto Hostěradice

Objednatel: Římskokatolická farnost Troskotovice
Troskotovice 16
671 78 Jiřice u Miroslavi

IČ: 26521342

DIČ:

Zhotovitel: STŘECHY - 1.Slezská s.r.o.
Stará 98/18
602 00 Brno

IČ: 253 40 689

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			65 104,57
PSV			577 805,15
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			642 909,72

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	642 909,72 CZK
Základní DPH	21 %	135 011,00 CZK

Zaokrouhlení

0,28 CZK

Cena celkem s DPH

777 921,00 CZK

v [✓] RTNE
[Redacted]
Za zhotovitele

dne

20.5.2019

Římskokatolická farnost
TROSKOTOVICE
671 78 Troskotovice 16

[Redacted]

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			9 945,39
96	Bourání konstrukcí	HSV			29 305,58
762	Konstrukce tesařské	PSV			310 851,72
764	Konstrukce klempířské	PSV			14 183,94
765	Krytiny tvrdé	PSV			236 539,97
783	Nátěry	PSV			16 229,52
M211	Oprava hromosvodu	HSV			25 853,60
Cena celkem					642 909,72

Položkový rozpočet

S:	2017007c Kostel sv. Václava v Troskotovicích - 2019	
O:	Hostěradice	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost MJ	hmotnost celk. (t)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	m2			9 945,39		0,43133
1	1941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	72,86000	136,50	9 945,39	0,00592	0,43133
Díl: 96		Bourání konstrukcí				29 305,58		0
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	32,92600	229,50	7 556,52	0	0
3	979990105R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	21,15600	123,50	2 612,77	0	0
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	21,15600	245,50	5 193,80	0	0
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	423,12000	14,40	6 092,93	0	0
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	32,92600	195,00	6 420,57	0	0
7	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	65,85200	21,70	1 428,99	0	0
Díl: 762		Konstrukce tesařské				310 851,72		10,98889
8	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2, technologická emontáž zachovalých k-cí krovu	m	72,64000	37,40	2 716,74	0	0
9	762331813R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2, technologická demontáž zachovalých k-cí krovu	m	29,00000	44,90	1 302,10	0	0
10	762331814R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2, technologická demontáž zachovalých k-cí krovu	m	22,00000	52,50	1 155,00	0	0
11	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč laťí do 22 cm	m2	304,11260	15,20	4 622,51	0	0
12	762331911R00	Vyřezání částí střešní vazby do 120 cm2, do dl.3 m	m	47,00000	65,30	3 069,10	0,00016	0,00752
13	762331931R00	Vyřezání částí střešní vazby do 288 cm2, do dl.3 m	m	21,00000	142,00	2 982,00	0,00016	0,00336
14	762331932R00	Vyřezání částí střešní vazby do 288 cm2, do dl.5 m	m	58,00000	126,00	7 308,00	0,00016	0,00928
15	762331933R00	Vyřezání částí střešní vazby do 288 cm2, do dl.8 m	m	33,27000	112,50	3 742,88	0,00016	0,00532
16	762331941R00	Vyřezání částí střešní vazby do 450 cm2, do dl.3 m	m	14,56000	152,00	2 213,12	0,00016	0,00233
17	762331942R00	Vyřezání částí střešní vazby do 450 cm2, do dl.5 m	m	41,96000	139,00	5 832,44	0,02475	1,03851
18	762331943R00	Vyřezání částí střešní vazby do 450 cm2, do dl.8 m	m	4,60000	122,00	561,20	0,00016	0,00074
19	762331944R00	Vyřezání částí střešní vazby do 450 cm2, nad dl.8 m	m	23,90000	112,00	2 676,80	0,00016	0,00382
20	762331951R00	Vyřezání částí střešní vazby nad 450 cm2, do dl.3 m	m	7,20000	160,50	1 155,60	0,00016	0,00115
21	762331952R00	Vyřezání částí střešní vazby nad 450 cm2, do dl.5 m	m	20,32000	147,00	2 987,04	0,00016	0,00325
22	762331953R00	Vyřezání částí střešní vazby nad 450 cm2, do dl.8 m	m	17,00000	131,00	2 227,00	0,00016	0,00272
23	762331954R00	Vyřezání částí střešní vazby nad 450 cm2, nad 8 m	m	22,81000	114,00	2 600,34	0,00016	0,00365
24	762332931R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč.dod	m	47,00000	185,00	8 695,00	0,00712	0,33464

25	762332933R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm2	m	112,27000	340,00	38 171,80	0,01602	1,79857
26	762332934R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 450 cm2	m	60,85000	524,00	31 885,40	0,02641	1,60705
27	762332935R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 600 cm2	m	67,33000	812,00	54 671,96	0,03969	2,67233
28	762083130R00	Podélné profilování pětibokých vaznic	m	21,45000	125,00	2 681,25	0	0
29	762313112R00	Montáž dubových kolíků D=22mm	kus	224,00000	27,90	6 249,60	0	0
30	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2, zpětná montáž použitelných částí krovu	m	72,64000	80,00	5 811,20	0,00099	0,07191
31	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2, zpětná montáž použitelných částí krovu	m	29,00000	193,00	5 597,00	0,00099	0,02871
32	762332140R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2, zpětná montáž použitelných částí krovu	m	22,00000	118,00	2 596,00	0,00099	0,02178
33	762342202R00	Montáž latování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	304,11260	60,50	18 398,81	0	0
34	762395000R00	Spojovací a ochranné prostory pro střechy	m3	18,84000	788,00	14 845,92	0,02357	0,44406
35	60517101	Střešní lat SM/JD do 25 cm2	m3	5,26000	6 060,00	31 875,60	0,55	2,893
36	762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m3	13,58000	1 139,00	15 467,62	0	0
37	762911111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit PLUS	m2	586,46000	12,80	7 506,69	0,00006	0,03519
38	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	6,60000	2 916,06	19 246,00	0	0
Díl: 764		Konstrukce klempířské				14 183,94		0,0611
39	764331831R00	Demontáž lemování zdi, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	0,00000	16,40	0,00	0	0
40	764351837R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	36,00000	20,30	730,80	0	0
41	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° (14,4+2,16+1,4)*2	m	35,92000	26,90	966,25	0	0
42	764392851R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45°	m	15,68000	22,30	349,66	0	0
43	764231430R00	Lemování zdi, tvrdá krytina, rš 330 mm, Pz plech opatřený nátěrem	m	0,00000	227,50	0,00	0,00187	0
44	764352292R00	Montáž háků Pz půlkruhových	kus	36,00000	47,10	1 695,60	0,00005	0,0018
45	764352291R00	Montáž žlabů Pz podokapních půlkruhových	m	35,92000	110,00	3 951,20	0,00004	0,00144
46	764292450R00	Úžlabí rš 660 mm, Pz plech opatřený nátěrem	m	15,68000	397,50	6 232,80	0,00369	0,05786
47	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,85000	139,26	257,63	0	0
Díl: 765		Krytiny tvrdé				236 539,97		22,83183
48	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti Presbytář: (1,4+6,2)/2*6,2*2 Valba: 14,07*9,96/2-9,75*6,4/2 Hlavní loď: (7,5+14,4)/2*9,96*2	m2	304,11260 47,12000 38,86860 218,12400	56,50	17 182,36	0	0
49	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenačů, zvětr. malta, do suti Hřeben: 2,5+7,2 Nároží: 12,12*2	m	33,94000 9,70000 24,24000	21,30	722,92	0	0
50	765311521RU1	Krytina z bobrovek střech slož., šupinová, na sucho, rezné tašky kulatý řez, vč. doplňkových tašek	m2	304,11260	527,00	160 267,34	0,07228	21,98126

51	765311538R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.4 dráž. do malty	m	13,70000	453,00	6 206,10	0,02136	0,29263
52	765311548R00	Nároží bobrovka, hřebenáči č.4 nos. do malty	m	24,24000	541,00	13 113,84	0,02137	0,51801
53	765311583R00	Bobrovka - přilepování a uchycení tašek	m	39,92000	128,00	5 109,76	0,00001	0,0004
		Nároží: 24,24		24,24000				
		Úžlabí: 15,68		15,68000				
54	765901111R00	Zabezpečení střechy proti zatečení plachtováním	m2	304,11260	41,50	12 620,67	0,00013	0,03953
55	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%	9,90000	2 153,23	21 316,98	0	0
Díl: 783		Nátěr				16 229,52		0
56	783783399R00	Impregnace podlahy, klenob a pozednicového zdiva	m2	101,23000	23,80	2 409,27	0	0
57	783782299R00	Mech. očištění a impregnace stávajícího řeziva krov	m2	368,54000	37,50	13 820,25	0	0
Díl: M211		Oprava hromosvodu				25 853,60		0
58	M211-R1	Lano D=50	m	64,00000	64,50	4 128,00	0	0
59	M211-R2	Kulatina D=10	m	12,00000	34,10	409,20	0	0
60	M211-R3	Podpěra PV15, nastavitelná	ks	15,00000	58,60	879,00	0	0
61	M211-R4	Podpěra PV11	ks	14,00000	47,70	667,80	0	0
62	M211-R5	Podpěra PV17	ks	28,00000	29,80	834,40	0	0
63	M211-R6	Pásek FeZn 30/4	m	0,00000	86,30	0,00	0	0
64	M211-R7	Svorka SS 12	ks	8,00000	18,90	151,20	0	0
65	M211-R8	Svorka SK	ks	8,00000	37,60	300,80	0	0
66	M211-R9	Ochranný úhelník	ks	6,00000	225,00	1 350,00	0	0
67	M211-R10	Držák ochranného úhelníku DuD	ks	6,00000	64,70	388,20	0	0
68	M211-R11	Zemní tyč	ks	0,00000	415,00	0,00	0	0
69	M211-R12	Montáž hromosvodu, oprava	hod	46,00000	285,00	13 110,00	0	0
70	M211-R13	Zemní práce, výkopy, zásyp	m	0,00000	122,00	0,00	0	0
71	M211-R14	Drobný materiál	soubor	1,00000	510,00	510,00	0	0
72	M211-R15	Plošina M16	hod	5,00000	625,00	3 125,00	0	0