

Smlouva o dílo (dále SoD) č. 9/2023-33

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění
(dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel:	Město Přibyslav
Sídlo:	Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav
Statutární orgán:	Martin Kamarád, starosta města
IČO:	00268097
DIČ:	CZ 00268097

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických:	
b) smluvních:	Martin Kamarád, starosta města
c) TDS	

Telefon :	+420 569 430 837
E-mail :	kamaradm@pribyslav.cz
Bankovní spojení:	2101807160/2010 Fio banka

Zhotovitel:	STAVAK spol. s r.o.
Sídlo:	Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
Statutární orgán:	Roman Štěpánek - jednatel
IČO:	15058786
DIČ:	CZ15058786

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických:	Rudolf Juhaňák
b) smluvních:	Roman Štěpánek

Telefon:	569 429 309
E-mail:	stavak.sro@stavak.cz
Bankovní spojení:	FIO banka 2800150890/2010

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednavatele veškeré činnosti související s provedením stavebních prací spojených s projektem v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací, zadávacím řízením, dále touto smlouvou a nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele uvedeným v příloze smlouvy, včetně veškerých souvisejících plnění a prací (dále jen „dílo“).

Projektová dokumentace stavby, vypracovaná *Projekt – Plot Mateřské školy v Přibyslavi na pozemku parc.č. 314/76 ve vlastnictví města Přibyslav a na pozemku parc. č. 312/10 v kat. území Přibyslav v soukromém vlastnictví, Technická zpráva, vypracoval Ing. Arch. Vít Wasserbauer, zodpovědný projektant Ing. Radek Wasserbauer, datum: 14. 8.2022, včetně výkazu výměr, ve formátu .xls, dále specifikuje předmět smlouvy a je její nedílnou součástí jako příloha č. 2.*

2. Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce na výstavbě nového oplocení na základě veřejné zakázky „**Oplocení Mateřské školy, Bezručova, Příbyslav**“. Popis díla je blíže specifikován v textové a výkresové části projektové dokumentace (viz. příloha č. 2 této smlouvy).

3. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:

- projektovou dokumentací, vyjádřeními dotčených orgánů, pokud budou vydána a touto smlouvou,
- požadavky objednatele; zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na případnou nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou,
- nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy,
- platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN,

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy.

Dodávkou stavebních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „SoD“ nebo „smlouva“) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, geodetického zaměření skutečného provedení díla a zpracování dokumentace skutečného provedení díla (v tištěné formě a v digitální podobě např. na CD ve formátu, jaký si určí objednatel). Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a projektové dokumentaci a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v této smlouvě.

Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

5. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky.

6. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to zejména:

- veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd.,
- veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla,
- potřebná povolení při případném omezení provozu, včetně dopravního značení,
- bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům, apod.),
- odstranění odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu, atd.,
- uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,
- zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd.

7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchýlně od projektové dokumentace, této smlouvy, povolení, právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.

8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

III. Doba a místo plnění

1. Zahájení prací na díle: **1. 6. 2023**

2. Termín ukončení a předání díla: **31. 7. 2023**

Časový harmonogram jednotlivých prací s milníky výstavby je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy.

3. Posunutí konečného a dílčích termínů je možné v následujících případech:

- pokud bude Zhotoviteli znemožněno provádění prací dle harmonogramu ze strany Objednatele nebo třetích osob (toto je třeba neprodleně písemně oznámit Objednateli, jinak se má za to, že k ničemu takovému nedošlo) může být konečný termín posunut o shodný počet dní
- v případech objektivních okolností v průběhu provádění díla.

4. Místem plnění předmětu této smlouvy je pozemková parcela č.314/76 v k.ú. Přibyslav.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši

Cena celkem bez DPH	1.355.909,36 Kč
DPH 21 %	284.740,97 Kč
Cena celkem vč. DPH	1.640.650,33 Kč

2. Dohodnutá cena je kompletní - nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režii, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla.

3. Cena může být měněna pouze v případě:

- změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,
- bude-li objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění, jedná se tedy vždy o pouze objednatelem písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci,
- vícepráce budou řešeny dodatkem ke smlouvě, méněpráce musí být řešeny dodatkem ke smlouvě;
- dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo,
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinily ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).

Obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu.

Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

Dodatečné činnosti budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále též ZZVZ).

Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

4. Oceňování víceprací:

Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny včetně příslušných přírážek. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle jednotkových cen uvedených ve Sbornících cen stavebních prací vydaných firmou RTS a.s. či URS platných ke dni podpisu této smlouvy.

Odečítání méněprací:

V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, snižuje se smluvní cena díla o výši těchto méněprací.

5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

6. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, budou smluvní strany postupovat v souladu s ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vždy předloží samostatně soupis prací pouze a jenom „víceprací“ a pouze a jenom „méně prací“. Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude patrná celková suma víceprací, celková suma méněprací a jejich součet. Součástí každého krycího listu bude změnový list či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých bude/budou uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací. Dále na tomto krycím listu bude uvedeno procentuální navýšení víceprací oproti ceně za Dílo bez DPH dle této Smlouvy a dále návrh zařazení víceprací dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ s odůvodněním zařazení těchto změn a uvedením změny závazku, a to jak pro vícepráce či méněpráce předložené na Krycím listu, tak pro vícepráce či méněpráce s uvedením cenového nárůstu, od počátku účinnosti této Smlouvy. Každý krycí a změnový list (KL a ZL) vypracovává Zhotovitel a předkládá jej technickému dozoru stavebníka (dále též „TDS“) k zahájení schvalovacího procesu.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených **měsíčně** zhotovitelem dle skutečně provedených činností a na základě objednatelem a technickým dozorem stavebníka schváleného soupisu činností.

3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do **14 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací.

4. Kontrolu správnosti soupisu provedených činností provede objednatel do **5 pracovních dnů** od jeho předložení zhotovitelem. Cenu za činnosti, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn fakturovat. Předložený soupis provedených činností musí obsahovat současně odsouhlasení provedených prací technickým dozorem stavebníka.

5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.
6. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
7. Platby budou probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
8. Přílohou daňového dokladu bude vždy odsouhlasený soupis provedených činností.
9. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených činností, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.
10. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v článku 1. této smlouvy.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé místo plnění na základě předávacího protokolu v den určený po dohodě obou smluvních stran v souladu s časovým harmonogramem.
2. Objednatel předá zhotoviteli před zahájením činnosti **1x** paré úplné projektové dokumentace v tištěné podobě dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.
3. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých komunikacích pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy.
4. Pokud bude zhotovitel vykonávat činnosti za částečného omezení provozu motorových vozidel, zajistí si povolení k omezení provozu motorových vozidel na vlastní náklady.
5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.
6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací, vozovým parkem a personálním obsazením.
8. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity pro provádění díla, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly platným obecně závazným právním a technickým předpisům byly vybaveny příslušným zařízením a zařízením pro případnou havarijní situaci.

9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění do **10** pracovních dnů od předání a převzetí díla objednatelem.

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.

11. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména s projektovou dokumentací, touto smlouvou, pokyny objednatele nebo s povoleními dotčenými orgány, případně pokud dílo vykazuje vady a nedodělky, je zhotovitel povinen na písemné upozornění objednatele tento nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, a to na své náklady.

Pokud nebudou vady a nedodělky díla včas a řádně odstraněny, je objednatel oprávněn je odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto prací započítat proti pohledávce zhotovitele.

Pokud taková pohledávka nebude existovat, zavazuje se zhotovitel cenu za odstranění vady zaplatit objednateli bez zbytečného odkladu po obdržení jejího vyúčtování.

12. V průběhu provádění díla budou 1 x týdně (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) konány kontrolní dny za účasti objednatele, zástupce zhotovitele pověřeného jednat ve věcech technických, vybraných poddodavatelů (podzhotovitelů) a technického dozoru stavebníka. Závěr kontrolního dne bude zapsán do samostatného zápisu z kontrolního dne. Kontrolní dny svolává objednatel a pořizuje z nich zápis.

13. Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkům objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály.

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ zhotovitele
- název, sídlo, IČ objednatele
- vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku týká.

Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se proškrtnou.

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Stejně účinky má dopis zaslaný objednatelem zhotoviteli na adresu jeho sídla v případě, že objednatel nebude mít stavební deník (např. z důvodu ztráty či zcizení) k dispozici.

Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání nebo podle dohodnutého harmonogramu, nejméně však i bez žádosti 1x za měsíc se soupisem provedeným prací a služeb.

Zhotovitel je povinen chránit stavební deník před zcizením a poškozením.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, jím pověřeného zástupce ve věcech technických a technický dozor stavebníka min. 3 pracovní dny předem, zápisem do stavebního deníku a současně mailem na adresu: kamaradm@pribyslav.cz a na e-mailovou adresu technického dozoru stavebníka:ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Před zakrýváním konstrukcí je zhotovitel povinen pořídit průkaznou fotodokumentaci, kterou je povinen předat v elektronické podobě objednateli. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

16. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

17. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli.

18. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v ČR, a to až do výše 5 milionů Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob.

Pojistná částka bude činit min. 2 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli ke dni podpisu smlouvy a následně kdykoliv na požádání objednatele.

19. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši uhradit.

20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen

umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

21. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2028 poskytnout požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů státní správy (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, NKÚ, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit uvedeným orgánům/osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

22. Zhotovitel se zavazuje, že předanou projektovou dokumentaci nepoužije k jiným účelům, než k provedení díla a nepředá ji třetím osobám. Zhotovitel nesmí v průběhu ani po ukončení plnění díla dále šířit, rozmnožovat nebo používat pro vlastní potřebu (kromě potřeb přímo souvisejících s provedením dohodnutého díla) nebo pro potřebu třetích osob projektovou dokumentaci, kterou obdržel od objednatele. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla vrátit zapůjčenou projektovou dokumentaci objednateli.

23. Nejpozději při předání projektovou dokumentací vymezeného místa plnění díla předloží objednatel zhotoviteli doklady ke stavbě.

24. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech poddodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů. Všichni poddodavatelé podléhají předchozímu písemnému schválení objednatelem. V průběhu plnění smlouvy může zhotovitel změnit poddodavatele jen po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Objednatel si vyhradzuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy.

Zhotovitel provede dílo s využitím osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i poddodavatelů. Při provádění díla jinou osobou (poddodavatelem) má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Změna poddodavatele v průběhu plnění předmětu smlouvy je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Zhotovitel při předání staveniště zapíše do *Zápisu o předání staveniště* seznam svých poddodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí požádat objednatele o schválení těchto poddodavatelů. **V případě, že změna nebude předem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, bude zadavatel požadovat po zhotoviteli sankci 10.000,- Kč.** Předložený seznam poddodavatelů je konečný a poddodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího poddodavatele. Existuje pouze smluvní vztah generálního dodavatele (zhotovitele) a poddodavatele.

25. V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo

obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti v objektu.

26. Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.

27. Objednatel se zavazuje jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů),

28. Zhotovitel zabezpečuje staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

29. Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel dále zajistí v rámci staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

30. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2033.

31. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí a to bez ohledu na to, zda bude předmět plnění prováděn Dodavatelem či jeho Poddodavatelem.

32. Zhotovitel bude dbát na bezpečnost a také, aby při plnění nepoškodil či neznečišťoval veřejné prostranství a případně uvedl vše do původního stavu.

33. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

VII. Předání díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli v termínu a místě uvedeném v čl. III. této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto smlouvou, projektovou dokumentací a právními předpisy.

2. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí řádně a bezchybně provedeného díla, a to min. 5 dnů před termínem předání. Objednatel zorganizuje předání a převzetí díla.

3. O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepiší zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů.

Tento zápis bude obsahovat:

- označení díla,

- označení objednatele a zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky,
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo důvody nepřevzetí díla,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele,
- seznam převzaté dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- datum ukončení záruky na dílo.

4. Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele a technickým dozorem stavebníka.

5. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu (tj. všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu; bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání), a to zejména:

- stavební deník
- záruční listy
- veškeré další podklady potřebné pro provoz díla
- evidenci škod na zdraví a majetku
- projektovou dokumentaci a jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem

6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení, o který zhotovitel nastoupí později. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z částky doposud neuhrazeného konečného vyúčtování/faktury dle článku V. odst. 2 ev. z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad a nedodělků jinou firmou.

VIII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:

- za prodlení při zahájení díla v termínu dle této smlouvy o dílo 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den;
- za prodlení s řádným a včasným dokončením díla 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení;
- nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit místa plnění a upravit je podle projektové dokumentace nebo písemné dohody. Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

2. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikne prodlením zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti.
5. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučené na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
6. Povinnost zaplatit je splněna připsáním částky na účet objednatele.
7. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.
8. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.
9. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli pro případ prodlení s placením ceny díla, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, za každý i započatý kalendářní den prodlení.

IX. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, platnými právními předpisy, pravidly poskytovatele dotace a platnými normami vztahujícími se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla pořizovat průkaznou fotodokumentaci a tuto následně v elektronické podobě předat objednateli.

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo **záruku v délce 60 měsíců od předání díla**

U zařízení, dodávek a výrobků, kde budou výrobci, či dodavateli těchto předmětů, zařízení a výrobků poskytnuty zhotoviteli záruční listy, poskytuje zhotovitel záruku totožnou se záruční dobou uvedenou v těchto záručních listech. Pro předměty postupné spotřeby (žárovky, trubice...) platí záruka poskytnutá výrobcem min. však 24 měsíců.

3. Případné vady díla budou písemně reklamovány u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

4. Objednatel má vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady dle OZ v platném znění.

5. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.

6. Zhotovitel v rámci záruční lhůty uzná reklamaci do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pro případ reklamace vad, u nichž objednatel uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady (havárie) do 24 hodin po obdržení reklamace.

Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu. Objednatel má vedle nároku na uhrazení smluvní pokuty právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad jinou firmou.

7. Odstranění vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. Po odstranění vady poskytuje zhotovitel novou záruku v původní poskytnuté délce, která počne běžet dnem oznámení o odstranění vady.

8. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.

9. V ostatním platí příslušná ustanovení OZ v platném znění.

X. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.

2. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou třetí osobou v době od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.

3. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování této škody v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení tohoto vyúčtování.

Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.

5. Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatele.

XI. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v OZ v platném znění a v případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy.

3. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:

- prodlení zhotovitele s plněním milníků dle harmonogramu a řádným dokončením a předáním díla nebo jeho části delším než 15 dnů,
- zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou;
- zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo zhotovit, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených výrobků či materiálů;
- zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího souhlasu objednatele;
- zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu.

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.

6. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo nebude schválena částka podpory ve výši, potřebné k úhradě za plnění této smlouvy.

7. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě neposkytnutí potřebné součinnosti objednatele, které znemožňuje zhotoviteli realizaci díla.

8. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména dojde-li ze strany Objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury delší než 30 dnů.

9. Až do zhotovení Díla může Objednatel od této Smlouvy kdykoli odstoupit. V takovém případě, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli částku, která odpovídá hodnotě prací již Zhotovitelem vykonaných a ceně materiálu na provádění Díla Zhotovitelem použitého, přičemž se vychází z Položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou Smlouvy.

XII. Rozhodné právo a volba soudu

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.

2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně příslušný věcně příslušný obecný soud objednatele.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Smlouva je vyhotovena v 3 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě smlouvy vyhotovené v el. podobě obdrží obě smluvní strany její elektronický originál.

4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo OZ v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

5. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s OZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipálně.

6. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

7. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

8. Smlouva byla schválena Radou města dne 3. 5. 2023, usnesením č. 136/2023.

XIV. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet z nabídky

Příloha č. 2 - Projektová dokumentace (je uveřejněna na profilu zadavatele)

Příloha č. 3 - Časový harmonogram

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

V Přibyslavi, dne 12. 5. 2023

V Havlíčkově Brodě dne 12. 5. 2023

STAVAK spol. s r.o. ②

Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 150 58 786 DIČ: CZ15058786

Tel.: 669 429 400, E-mail: stavak.sro@stavak.cz

.....
za objednatele:

.....
za zhotovitele:

Martin Kamarád,
starosta města Přibyslav

Roman Štěpánek
jednatel



MĚSTO PŘIBYSLAV

IČO 00268097

Bechyňovo náměstí 1

582 22 Přibyslav

-1-

PRÍLOHA č. 1

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oplocení Mateřské školky, Bezručova, Přibyslav

KSO:

Místo:

Přibyslav

CC-CZ:
Datum:

6. 11. 2022

Zadavatel:

Město Přibyslav

IČ:

00268097

DIČ:

CZ00268097

Uchazeč:

STAVAK spol. s r.o., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ:

15058786

DIČ:

CZ15058786

Projektant:

MW.arch s.r.o., Nové Dvory 3

IČ:

14253259

DIČ:

Zpracovatel:

MW.arch s.r.o., Nové Dvory 3

IČ:
DIČ:

14253259

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podniky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 355 909,36

DPH základní
snížená

Základ daně
1 355 909,36
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
284 740,97
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 640 650,33



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oplocení Mateřské školky, Bezručova , Příbyslav

Místo:

Příbyslav

Zadavatel:

Město Příbyslav

Uchazeč:

STAVVAK spol. s r.o.. Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod

Datum: 6. 11. 2022

Projektant:

MW.arch s.r.o., Nové
Dvory 3

Zpracovatel:

MW.arch s.r.o., Nové
Dvory 3

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 355 909,36

D1 - URS.348.0002 - Oplocení drátěné svařované

513 427,69

HSV - Práce a dodávky HSV

607 693,71

1 - Zemní práce

186 835,69

2 - Zakládání

7 263,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

260 677,21

5 - Komunikace pozemní

9 252,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

67 358,00

997 - Přesun sutě

39 118,06

998 - Přesun hmot

37 189,75

PSV - Práce a dodávky PSV

58 645,26

741 - Elektroinstalace - silnoproud

58 645,26

M - Práce a dodávky M

15 141,70

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

15 141,70

VRN - Vedejší rozpočtové náklady

161 001,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

40 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

73 000,60

VRN4 - Inženýrská činnost

20 000,30

VRN5 - Finanční náklady

0,10

VRN7 - Provozní vlivy

25 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Oplocení Mateřské školy, Bezručova , Přibyslav

Místo:

Přibyslav

Datum: 6. 11. 2022

Zadavatel:

Město Přibyslav

Projektant:

MW.arch s.r.o., Nové Dvory 3

Uchazeč:

STAV/AK spol. s r.o., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod

Zpracovatel:

MW.arch s.r.o., Nové Dvory 3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 355 909,36

D D1 URS.348.0002 - Oplocení drátěné svařované

513 427,69

1	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem	m	160,491	100,00	16 049,10
PP Online PSC VV VV VV VV VV Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131111333 délka betonového plotu/délka pole*tloubka vrtu*rezerva (fbetonplot/1,9+1)*1,5*1,1 délka oplocení/délka pole*tloubka vrtu*rezerva fplot/2,5*1,000*1,05 Součet							
2	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	31,915	500,00	15 967,50
PP Online PSC VV Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny ručně s uložení výkopku ve vrtvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopcích https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174111101 fbourání1+fbourání2							
3	M	58331200	šitérkopisek netříděný	t	60,319	300,00	18 095,70
PP VV šitérkopisek netříděný 1,8*(fbourání1+fbourání2)*1,05							
4	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	130,320	460,00	59 947,20
PP Online PSC VV Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/338171123 fplot/2,5*1,05							
5	M	55342167-01	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný obdélníkový (oválný) cca 60x40 mm dl 2,5-3,0m povrchová úprava Pz (ZN) a poplastované PVC antiraci, včetně čepíčky v barvě sloupku, kotvení pleťiva (příchytka) v barvě sloupku, kotvení podhrabových desek (	kus	130,320	555,00	72 327,60
PP VV VV plotový sloupek pro svařované panely profilovaný obdélníkový (oválný) cca 60x40 mm dl 2,5-3,0m povrchová úprava Pz (ZN) a poplastované PVC antiraci, včetně čepíčky v barvě sloupku, kotvení pleťiva (příchytka) v barvě sloupku, kotvení podhrabových desek (stabilizační držák) Pz (ZN) barevná povrchová úprava antiraci + pomocný spojovací materiál délka oplocení/délka pole*rezerva fplot/2,5*1,05							
6	K	348121221	Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky, včetně zakrácení	kus	130,320	150,00	19 548,00
PP Online PSC VV VV Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky, včetně zakrácení https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348121221 délka oplocení/délka pole*koeficient ztraceného fplot/2,5*1,05							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	M	59233120-01	deska plotová betonová 2450x50x200mm	kus	136,526	535,00	73 041,41
PP			deska plotová betonová 2900x50x290mm				
VV			délka oplocení/délka pole*koefficient ztrahného				
VV			fplot/2,5*1,1		136,526		
8	K	348401153	Montáž oplocení ze svařovaného pletiva v přes 1,5 do 2,0 m	m	310,286	270,00	83 777,22
PP			Montáž oplocení z pletiva svařovaného přes 1,5 do 2,0 m, včetně úpravy plotových dílců v místě prostupů (například HUP, niky pro elektro atp.) a zkracování dílců dle potřeby				
Online PSC			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348401153				
VV			délka oplocení bez branek a vrat				
VV			převzato z CAD programu				
VV			severní strana				
VV			1,05*72,200		75,810		
VV			západní strana - branka				
VV			1,05*(98,250-1,200)		101,903		
VV			jižní strana - betonová část plotu				
VV			1,05*(78,950-15,450)		66,675		
VV			východní strana - 2*brána - 2* branka				
VV			1,05*(72,460-3,650-2*1,200)		65,898		
VV			Součet		310,286		
9	M	55342422	plotový panel svařovaný v 1,6-1,7m š do 2,5m průměru drátu 6mm oka 50(55)x200mm s dvojitým horizontálním drátem 8mm povrchová úprava PZ (ZN)+poplastované černé PVC antiracit	kus	136,526	1 133,00	154 683,96
PP			plotový panel svařovaný v 1,6-1,7m š do 2,5m průměru drátu 6mm oka 50(55)x200mm s dvojitým horizontálním drátem 8mm povrchová úprava PZ (ZN)+poplastované černé PVC antiracit				
VV			fplot/2,5*1,1		136,526		
Práce a dodávky HSV							
607 693,71							
D HSV							
Práce a dodávky HSV							
607 693,71							
D 1							
Zemní práce							
10	K	113106171	Rozebírání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	9,000	110,00	990,00
PP			Rozebírání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva				
Online PSC			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106171				
VV			v místě bran				
VV			3,5*2*2		14,000		
VV			v místě branek				
VV			1,5*2*3		9,000		
11	K	131111359	Příplatek za vrtání v kamenité nebo kořeny proroště půdě	m	160,491	0,10	16,05
PP			Vrtání jamek Příplatek k cenám -1331 až -1343 za vrtání v kamenité nebo kořeny proroště půdě				
Online PSC			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/13111359				
VV			(řbetonplot/1,9+1)*1,5*1,1		30,171		
VV			fplot/2,5*1,05		130,320		
VV			Součet		160,491		
12	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,818	1 000,00	2 818,00
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných				
Online PSC			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132212131				
VV			Rýha pro posuvnou bránu				
VV			4,900*1,00*0,500*1,15		2,818		
VV			délka*hloubka*šířka*rezerva				
13	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	4,500	300,00	1 350,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypáníny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167111101				
Online PSC							
14	K	183106611	Instalace protikořenových barier do předem vyhloubené rýhy, včetně záspy a hutnění v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky do 500 mm, šířka 300 mm, včetně kotvení plastovými zemními hřebí v počtu 10 ks/m2	m	130,217	65,00	8 464,11
PP			Instalace protikořenových barier do předem vyhloubené rýhy, včetně záspy a hutnění v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky do 500 mm, šířka 300 mm, včetně kotvení plastovými zemními hřebí v počtu 10 ks/m2 (cena včetně dodávky hřebů) https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183106611				
Online PSC							
15	M	69311154	geotextilie nekananá separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 850g/m2	m2	118,379	110,00	13 021,69
PP			geotextilie nekananá separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 850g/m2 (fplo+fbetoplo)*1,15*0,300		118,379		
VV			délka oplocení *ztrátě* šíře pásu				
VV							
16	K	183117111	Rýhy pro protikořenové textlie zemina tř 1 až 4 hl do 0,6 m š do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5	m	360,284	70,00	25 219,88
PP			Hloubení rýh pro instalaci protikořenových barier zapravených i nezapravených, v zemně tř. 1 až 4, šířky do 600 mm v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky do 600 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183117111				
Online PSC			(fplo+fbetoplo)*1,05		360,284		
VV			srovnání do roviny daného plotového pole a příprava pro vložení fólie pod plot				
VV			šíře 250 mm - 300 mm				
17	K	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	113,232	500,00	56 616,00
PP			Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovňáním povrchu z kačírku tl. 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/637121111				
Online PSC			(fplo+fbetoplo)*0,3*1,1		113,232		
VV			záspy krycí protikořenové félie pod plotem				
VV			tloušťka minimálně 50 mm frakce 8/16				
VV			včetně dodávky a montáže plastového skrytého obrubníku PE černý s UV stabilizátorem				
VV			platový skrytý obrubník na obou stranách plotu				
VV			Součet		113,232		
18	M	27245177-01	skrytý zahrani obrubník PE černý materiálu dodáván v návinnu 25mx150mmx1-4mm	m	754,882	80,00	60 390,56
PP			skrytý zahrani obrubník PE černý materiálu dodáván v návinnu 25mx150mmx1-4mm				
19	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	3,691	3 400,00	12 549,40
PP			Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274313811				
Online PSC			Podbetonování podhrabových desek v místě výškových rozdílů				
VV			2,5*0,1*0,3*6		0,450		
VV			fbtřánaposuvná*1,15		3,241		
VV			objem výkopu + 15% na vyrovnaní terénu a nadbetonování základu				
VV			Součet		3,691		
20	K	274361221	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 216 (E)	t	0,135	40 000,00	5 400,00
PP			Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 216 (E) https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274361221				
Online PSC			základový armokoš				
VV			(horní pruhy + střední 2* + spodní pruhy)*d=16 mm/1000		0,118		
VV			(4,8*3+4,8*3*2+4,8*3)*1,58*1,3/1000				
VV			tříminky po 300 mm dn=8		0,017		
VV			(0,8*2+0,4*2+0,1*2)*16*0,4/1000		0,135		
VV			Součet				
D	2		Zakládání				7 263,00
21	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	12,105	400,00	4 842,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP	Online PSC		Bednění základů pasů rovné zřízení https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351122				
VV			0,3*2,5*5*1,2*2		9,000		
VV			Bednění podbetonovaná podhrabových desek				
VV			bednění horní hlavy pojezdu brány (4,9*2*0,25+0,5*2*0,25)*1,15		3,105		
VV			Součet		12,105		
22	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	12,105	200,00	2 421,00
PP	Online PSC		Bednění základů pasů rovné odstranění https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351122				
VV			12,105		12,105		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				260 677,21
23	K	338121123	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o obj do 0,15 m3	kus	11,000	1 010,00	11 110,00
PP	Online PSC		Osazování sloupků a vzpěr plotových železobetonových se zabetonováním patky, o objemu do 0,15 m3 https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/338121123				
VV			7+4		11,000		
24	M	59231042	sloupek betonový plotový průběžný pro skládané plně ploty nat. 105x160x2900mm	kus	7,000	885,00	6 195,00
PP			sloupek betonový plotový průběžný pro skládané plně ploty nat. 105x160x2900mm				
25	M	59231046	sloupek betonový plotový krajový pro skládané plně ploty nat. 105x160x2900mm	kus	4,000	885,00	3 540,00
PP			sloupek betonový plotový krajový pro skládané plně ploty nat. 105x160x2900mm		4,000		
26	K	348121121-01	Osazování ŽB desek plotových na MC 500x50x1850 mm, hladké, přírodní	kus	32,842	350,00	11 494,70
PP			Osazování desek plotových železobetonových prefabrikovaných do drážek, předem osazených sloupků na cementovou maltu se zatřením ložných a styčných spár, při rozměru desek do 500x50x1850 mm				
VV			délka oplocení betonového plotu*4 kusy nad sebou		32,842		
VV			15,600*4/1,9		32,842		
VV			Součet				
27	M	59233120-02	deska plotová betonová 1850x50x500mm, šedá, obousměrně hladká	kus	32,842	636,00	20 887,51
PP			deska plotová betonová 1850x50x500mm, šedá, obousměrně hladká				
28	K	348172111	Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových pl do 2 m2	kus	3,000	4 000,00	12 000,00
PP			Montáž vjezdových bran samonosných posuvných jednokřídlových plochy do 2 m2				
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348172111				
29	M	55342334-02	branka plotová jednokřídla Pz s PVC vrstvou 1150x1900mm	kus	3,000	15 600,00	46 800,00
PP			branka plotová jednokřídla Pz s PVC vrstvou 1150x1900mm				
VV			branka plotová jednokřídla Pz s PVC vrstvou 1150x1900mm. Povrchová úprava Pz (NZ), poplastovaná PVC, fab, křilka-křilka, kovová nerezová, 4 křilce, včetně sloupků a betonu do patek, čepíšek na sloupky , panty, Design odpovídající okolnímu plotu.		3,000		
30	K	348172116	Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových pl přes 9 m2 do 12 m2	kus	1,000	8 000,00	8 000,00
PP			Montáž vjezdových bran samonosných posuvných jednokřídlových plochy přes 9 do 12 m2				
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348172116				
31	M	RMA170001	Posuvná automatická brána s elektrickým pohonem (odpovídající hmotnosti brány) světlý rozměr (mezi sloupky) 3560mm, výška brány 1900, mezera pod bránou 50mm, vzhled v souladu s oplocením, 3 dálkové ovladače, majíč pojezdu, iinf razávora, řídící jednotka		1,000	63 000,00	63 000,00
PP			Posuvná automatická brána s elektrickým pohonem (odpovídající hmotnosti brány) světlý rozměr (mezi sloupky) 3560mm, výška brány 1900, mezera pod bránou 50mm, vzhled v souladu s oplocením, 3 dálkové ovladače, majíč pojezdu, iinf razávora, řídící jednotka. Součástí dodávky je dorazový sloupek, barva antiradičová, přesah brány minimálně 1/3 světlosti. Včetně silového rozvaděče pro řídící jednotku brány. Připojení elektro a zprovoznění, zaškolení obsluhy, revize brány.				
32	K	348172911	Montáž pohonu pro bránu	kus	1,000	6 000,00	6 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348172911				
33	M	RMA70002	pohon pro bránu		1,000	29 750,00	29 750,00
PP			pohon pro bránu				
34	K	348172214	Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových pl přes 5 m2 do 10 m2	kus	1,000	5 500,00	5 500,00
PP			Dvoukřídlová brána ve stejném provedení jako oplocení. Fab, Klíka-Koule, panty, sloupky. Barva antracit, poplastovaná Pz (NZ)				
Online PSC			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348172214				
VV			1		1,000		
35	M	55342343-01	brána plotová dvoukřídla Pz (NZ) poplastovaná 3550x1850mm	kus	1,000	36 400,00	36 400,00
PP			brána plotová dvoukřídla světlý rozměr 3650x1850mm antracit. Povrchová úprava Pz (NZ), poplastovaná PVC, fab, klíka-klíka, kovová nerezová, 4 klíče, včetně sloupků a betonu do patek, čepísek na sloupky , panty, Design odpovídající okolnímu plotu.				
D 5			Komunikace pozemní				
36	K	566901133	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	9,000	320,00	2 880,00
PP			Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozproštěním a zhuněním štěrkodrtí tl. 200 mm				
Online PSC			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/566901133				
37	K	596212353	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací strojně tl 80 mm pl do 300 m2	m2	9,000	300,00	2 700,00
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací strojně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytkého materiálu na krajnici tl. 80 mm do 300 m2				
Online PSC			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596212353				
38	M	59245213	dlažba zámková tvaru parketa 196x96x80mm přírodní	m2	9,180	400,00	3 672,00
PP			dlažba zámková tvaru l 196x161x80mm přírodní				
P			Poznámka k položce:				
VV			Spotřeba: 36 kus/m2				
			9*1,02 Přepočtené koeficientem množství		9,180		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
39	K	767691833	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat přes 4 m2	kus	4,000	200,00	800,00
PP			Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat, plochy přes 4 m2				
Online PSC			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767691833				
VV			Vyvěšení stávajících křídel vrat				
			1*2+1*2		4,000		
40	K	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2	kus	2,000	200,00	400,00
PP			Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2				
Online PSC			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767691822				
VV			Vyvěšení branek ve stávajícím oplocení				
			1+1		2,000		
41	K	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	8,602	1 000,00	8 602,00
PP			Bourání základů z betonu proloženého kamenem				
Online PSC			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961043111				
VV			Vybourání patek základů sloupků				
			(63,3+98,1+72,2+2,7+12,6)*0,3*0,3*0,8*1,2/2,5		8,602		
42	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	23,313	1 000,00	23 313,00
PP			Bourání základů z betonu železového				
Online PSC			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961055111				
VV			Bourání podezdívký základů u strany v Bezručově ulici				
			0,35*0,8*72,4*1,15		23,313		
43	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	248,300	110,00	27 313,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			demonáž oplocení mimo strany k ulici Bezručova				
VV			248,3				
44	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m	m	63,000	110,00	6 930,00
PP			Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m				
Online PSC			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966072811				
VV			Rozebrání oplocení k Bezručově ulici				
VV			72,4-1,2*2-3,5*2		63,000		
VV			délka plotu-branky-brány				
D		997	Přesun sítě				39 118,06
45	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	78,729	450,00	35 428,05
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
Online PSC			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501				
46	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	368,260	10,00	3 682,60
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km				
Online PSC			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509				
VV			73,652*5		368,260		
47	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	73,652	0,10	7,37
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 01				
Online PSC			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013602				
48	K	997013655-01	Výkup železného odpadu	t	0,384	0,10	0,04
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04				
VV			Výkup železného šrotu				
VV			pletivo a sloupky				
VV			2,37170		2,372		
VV			Brány		0,570		
VV			0,570				
VV			Branky				
VV			0,384		0,384		
D		998	Přesun hmot				37 189,75
49	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	148,759	250,00	37 189,75
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou světlou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene				
Online PSC			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011001				
D		PSV	Práce a dodávky PSV				58 645,26
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				58 645,26
50	K	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	42,640	137,00	5 841,68
PP			Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohýby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm				
Online PSC			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110501				
VV			(4+1,5+4,8+7,5+3+10+2)*1,3		42,640		
51	M	34571002	lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm	m	44,772	160,00	7 163,52
PP			lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm				
VV			42,64*1,05 Přepočtené koeficientem množství		44,772		
52	K	741122142	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	179,167	120,00	21 500,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zařazených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2				
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122142				
VV			kabely vedené mimo budovu		97,267		
VV			(8,1*3+14,64*2+16,0+2,5*3+2,5*3)*1,15				
VV			kabely vedené v budově		81,900		
VV			(24*2+3*3+2*3)*1,3		179,167		
VV		fkabely	Součet				
53	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	179,167	60,00	10 750,02
PP			kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2				
P			Poznámka k položce:				
			CYKY, průměr kabelu 10,1mm		179,167		
VV			fkabely				
54	K	741321001	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
PP			Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu				
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741321001				
55	M	RMA1T0003	proudový chránič dvoupólový s jističným do 16A, DIN lištu do stávajícího rozvaděče		3,000	2 080,00	6 240,00
PP			proudový chránič dvoupólový s jističným do 16A, DIN lištu do stávajícího rozvaděče				
56	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,053	50 000,00	2 650,00
PP			Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741101				
D	M		Práce a dodávky M				15 141,70
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				15 141,70
57	K	162651111	Vodorovné přemístění výkopu přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,500	200,00	900,00
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmrtví z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m				
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651111				
58	K	460181152	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3 v omezeném prostoru	m	46,668	90,00	4 200,12
PP			Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně v omezeném prostoru včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3				
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460181152				
VV			Hloubení rýhy pro kabelové přívody		46,668		
			(8,1+16,15+14,64)*1,2				
59	K	460431162	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuštěním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	46,668	60,00	2 800,08
PP			Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypání ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3				
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460431162				
VV			46,668				
60	M	58337302	šitéřkopisek frakce 0/16	t	2,500	400,00	1 000,00
PP			šitéřkopisek frakce 0/16				
61	K	460671111	Výstražná fólie pro krytí kabelu šířky 20 cm	m	60,319	11,00	663,51
PP			Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelu včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 20 cm				
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460671111				
62	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	56,388	46,00	2 593,85
PP			Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm				
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460791212				

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		od budovy k horní brance a bráně				
VV		(8,1+14,64)*1,2		27,288		
VV		vedení ke spodní brance		29,100		
VV		(8,1+16,15)*1,2		56,388		
VV		Součet				
63	M 34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvoupářšťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	59,207	20,00	1 184,14
PP		trubka elektroinstalací ohebná dvoupářšťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE		59,207		
VV		56,388*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		59,207		
64	K 468081212	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 tl přes 45 do 60 cm	kus	3,000	600,00	1 800,00
PP		Vybourání otvorů ve zdivu kamenném plochy do 0,25 m2 a tloušťky přes 45 do 60 cm				
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468081212				
D VRN						
Vedlejší rozpočtové náklady						
D VRN1						
Průzkumné, geodetické a projektové práce						
65	K 012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	15 000,00	15 000,00
PP		Geodetické práce před výstavbou				
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012103000				
VV		Kontrolní vytyčení hranic pozemku				
VV		Kontrola pozice stávajícího plotu s katastrem nemovitostí				
VV		Vypřevádění zprávy a geodetického snímků				
VV		1		1,000		
66	K 013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	10 000,00	10 000,00
PP		Dokumentace skutečného provedení stavby				
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000				
VV		dokumentace skutečného provedení stavby				
VV		včetně dokladů od materiálů				
VV		1		1,000		
67	K 013294000	Ostatní dokumentace	...	1,000	15 000,00	15 000,00
PP		Ostatní dokumentace				
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013294000				
VV		Vzorňování oplocení, bran a branek				
VV		Díleňská dokumentace oplocení, bran a branek				
VV		1		1,000		
D VRN3						
Zařízení staveniště						
68	K 032103000	Náklady na stavební buňky	...	1,000	0,10	73 000,60
PP		Náklady na stavební buňky				
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/032103000				
69	K 032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	...	1,000	0,10	0,10
PP		Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště				
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/032903000				
70	K 033103000	Připojení energií	...	1,000	0,10	0,10
PP		Připojení energií				
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/033103000				
71	K 034103000	Oplocení staveniště	...	1,000	61 000,00	61 000,00
PP		Oplocení staveniště				
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034103000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			postupné přemístitelné oplocení				
VV			nutné zajištění nepřetržitěho uzavření prostoru				
VV			areálu mateřské školy, nutné izolace dětí od staveniště				
VV			a venkovní prostorů mimo pozemek školky				
			1		1,000		
72	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm	...	1,000	0,10	0,10
PP			Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm				
			https://podnikny.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034203000				
73	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	...	1,000	0,10	0,10
PP			Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště				
			https://podnikny.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/039103000				
74	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	...	1,000	0,10	0,10
PP			Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště				
			https://podnikny.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/039203000				
75	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhodnocení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč				
			https://podnikny.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741810001				
	D	VRN4	Inženýrská činnost				20 000,30
76	K	042703000	Technické požadavky na výrobky	...	1,000	0,10	0,10
PP			Technické požadavky na výrobky				
			https://podnikny.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/042703000				
77	K	044003000	Revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště	...	1,000	0,10	0,10
PP			Revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště				
			https://podnikny.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/044003000				
78	K	045203000	Kompletační činnost	...	1,000	0,10	0,10
PP			Kompletační činnost				
			https://podnikny.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/045203000				
79	K	045303000	Koordinaační činnost	...	1,000	20 000,00	20 000,00
PP			Koordinaační činnost				
			https://podnikny.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/045303000				
	D	VRN5	Finanční náklady				0,10
80	K	051303000	Pojištění proti zpoždění	...	1,000	0,10	0,10
PP			Pojištění proti zpoždění				
			https://podnikny.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/051303000				
	D	VRN7	Provozní vlivy				25 000,00
81	K	071103000	Provoz investora	...	1,000	25 000,00	25 000,00
PP			Provoz investora				
			https://podnikny.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/071103000				
VV			Respektování provozu mateřské školy				
VV			Náklady na prodlevy a nezbytné zajištění stavby				
VV			z důvodu provozu školky				
			1		1,000		
	D	VRN9	Ostatní náklady				3 000,00

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
82	K	092203000	Náklady na zaškolení ovládání brány, bran a údržba	...	1,000	2 000,00	2 000,00
PP		Náklady na zaškolení					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/092203000					
83	K	094104000	Náklady na opatření BOZP a náklady repektování koordinátora BOZP	...	1,000	1 000,00	1 000,00
PP		Náklady na opatření BOZP					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/094104000					

SEZNAM FIGUR

Kód: 01-2022
Stavba: Oplocení Mateřské školky, Bezručova, Přibyslav

Datum: 6. 11. 2022

Kód		Popis		MJ	Výměra
01-2022 Oplocení Mateřské školky, Bezručova , Přibyslav					
fbdednénbrány	bednění pojedzové brány				3,105
	Bednění podebetonovaná podhrabových desek				0,000
	bednění horní hlavy pojedzu brány				0,000
fbdednénbrány	(4,9*2*0,25+0,5*2*0,25)*1,15				3,105
fbetonplot	délka betonového plotu				32,842
	délka oplocení betonového plotu*4 kusy nad sebou				0,000
fbetonplot	15,600*4/1,9				32,842
Použití figury:					
348121121-01	Osazování ŽB desek plotových na MC 500X50x1850 mm, hladké, přírodní		kus		32,842
131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem		m		160,491
131111359	Připílatek za vrtání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě		m		160,491
183106611	Instalace protikořenových barier do předem vyhloubené rýhy, včetně zásepů a hutnění v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky do 500 mm, šířka 300 mm, včetně		m		130,217
183117111	kovření plastovými zemními hřebíky v počtu 10 ks/m2		m		360,284
637121111	Rýhy pro protikořenové textilie zemina tř 1 až 4 hl do 0,6 m š do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5		m		360,284
27245177-01	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udušením		m2		113,232
59233120-02	skrytý zahraní obrubník PE černý materiálu dodáván v návinu 25mx150mmx1,4mm		m		754,882
69311154	deska plotová betonová 1850X50X500mm, šedá, obousměrně hladká		kus		32,842
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 850g/m2		m2		118,379
fbourání1	bourání patek				8,602
	Vybourání patek základů sloupků				0,000
fbourání1	(63,3+98,1+72,2+2,7+12,6)*0,3*0,3*0,8*1,2/2,5				8,602
Použití figury:					
961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem		m3		8,602
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně		m3		31,915
58331200	štetkopisek netříděný		t		60,319
fbourání2	bourání podhrabových desek				23,313
	Bourání podezdívký základů u strany v Bezručové ulici				0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
fbourání2	0,35*0,8*72,4*1,15		23,313
Použití figury:			
961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	23,313
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	31,915
58331200	šterkopisek neřídný	t	60,319
fbřánaposuvná	základ posuvné brány		2,818
fbřánaposuvná	Rýha pro posuvnou bránu		0,000
	4,900*1,00*0,500*1,15		2,818
Použití figury:			
132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách I skupiny 3 ručně	m3	2,818
274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	3,691
fkabely	kabely		179,167
	kabely vedené mimo budovu		0,000
	(8,1*3+14,64*2+16,0+2,5*3+2,5*3)*1,15		97,267
	kabely vedené v budově		0,000
	(24*2+3*3+2*3)*1,3		81,900
	Součet		179,167
Použití figury:			
741122142	Montáž kabel Cu plný kuličkový žlába 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	179,167
34111090	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	179,167
fploot	celková délka drátěného plotu bez přídatku		310,286
	délka oplocení bez branek a vrat		0,000
	převzato z CAD programu		0,000
	severní strana		0,000
	1,05*72,200		75,810
	západní strana - branka		0,000
	1,05*(98,250-1,200)		101,903
	Jižní strana - betonová část plotu		0,000
	1,05*(78,950-1,5,450)		66,675
	východní strana - 2*brána - 2*branka		0,000
	1,05*(72,460-3,650-3,650-2*1,200)		65,898
	Součet		310,286

fploot

Použití figury:

348401153

Montáž oplocení ze svařovaného pletiva v přes 1,5 do 2,0 m

m

310,286

Kód	Popis	MJ	Výměra
131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem	m	160,491
131111359	Připíatek za vrtání v kamentě nebo kořeny proroště půdě	m	160,491
183106611	Instalace protikořenových barier do předem vyhloubené rýhy, včetně zášypu a hutnění v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky do 500 mm, šířka 300 mm, včetně kotvení plastovými zemními hřebíky v počtu 10 ks/m2	m	130,217
183117111	Rýhy pro protikořenné textilie zemina tř 1 až 4 hl do 0,6 m š do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5	m	360,284
338171123	Oseazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	130,320
348121221	Osezení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky, včetně zakřácení	kus	130,320
637121111	Okapový chodník z kacířku tl 100 mm s udusáním	m2	113,232
27245177-01	skryý zahrani obrubník PE černý materiálu dodáván v návnu 25mx150mmx1-4mm	m	754,882
55342167-01	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný obdélníkový (oválný) cca 60x40 mm dl 2,5-3,0m povrchová úprava Pz (ZN) a poplastované PVC antracit, včetně čepečky v barvě sloupku, kotvení pleťva (příchytka) v barvě sloupku, kotvení podhrabových desek (	kus	130,320
55342422	plotový panel svařovaný v 1,6-1,7m š do 2,5m průměru drátu 6mm oka 50(55)x200mm s dvojíým horizontálním drátem 8mm povrchová úprava PZ (ZN)+poplastované černé PVC antracit	kus	136,526
59233120-01	deska plotová betonová 2450x50x200mm	kus	136,526
69311154	geotextilie nekaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 850g/m2	m2	118,379


Příloha č. 3
HARMONOGRAM PRACÍ

Oplocení Mateřské školy, Bezručova, Příbyslav

STAVAK spol. s r.o., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod

stavební práce	rok 2023													
	měsíc													
	červen							červenec						
	22	23	24	25	26	26	27	28	29	30				

V Havlíčkově Brodě, dne 12.5.2023



Roman Štěpánek - jednatel

Příloha č. 4

Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky	„OPLOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY, BEZRUČOVA, PŘIBYSLAV“
Zadavatel	Město Přibyslav, Bechyňovo nám. 1, 582 22 Přibyslav

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma	STAVAK spol. s r.o.
IČO	15058786
Sídlo	Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma	Fence consulting, s. r. o.,
IČO	288 58 875
Sídlo	Průmyslová 3602, Havlíčkův Brod 580 01
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
Montážní práce na oplocení	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?	
ne	

Za dodavatele v Havlíčkově Brodě. dne 12.5.2023


.....
Roman Štěpánek
jednatel

Kancelář Havlíčkův Brod
Horní 181, 580 01

Ze dne 2.5.2023
Vyřizuje Radek Liška
Telefon 569 422 541
Místo odeslání Havlíčkův Brod

KOMU:
Stavak spol. s r.o.
Žižkova 832
580 01 Havlíčkův brod

Potvrzení

Potvrzujeme, že klient **Stavak spol. s r.o.** Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod má sjednáno pojištění majetku a odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. Pojistná částka pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě je **15,000.000, -Kč.** Toto potvrzení se vztahuje k pojistné smlouvě č. **8603588487** Smlouva je platná od **30.03.2023** do **29.03.2033**. Pojistné je zaplaceno do 29.03.2024.

S pozdravem


Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group
Kancelář Havlíčkův Brod
Horní 181
580 01 Havlíčkův Brod
-1-


Radek Liška
obchodní disponent

