

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo

na provedení stavby „Rekonstrukce administrativní budovy Obvodního báňského úřadu pro území kraje Ústeckého“,

uzavřené dne 31. října 2015 mezi smluvními stranami:

1. **Česká republika - Český báňský úřad**, se sídlem Kozí 4/748, 110 01 Praha 1
zastoupený Ing. Martinem Štemberkou, předsedou Českého báňského úřadu
IČO: 00025844
Bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 4021001/0710
Datová schránka: rn6aas6
(dále jen „**objednatel**“)
2. **VOBAS s.r.o.**, se sídlem Prokopa Holého 2005, 434 01 Most
zastoupená Ing. Pavlem Vomáčkou – jednatelem
IČO: 254 17 045
DIČ: CZ25417045
Zapsaná: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C vložka 16666
Bankovní spojení: KB a.s. – Most
číslo účtu: 27-7665580267 /0100
Datová schránka: s8ca4kd
(dále jen „**zhotovitel**“)

I.

Ve smyslu článku XIV. odst. 2 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3, kterým se smlouva o dílo ze dne 31.10.2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.1.2016 a dodatku č. 2 ze dne 9.5.2016 mění takto:

1. V článku IV. odst. 1 smlouvy o dílo se cena za dílo mění na základě změnových listů č. 12 – 23 takto:
 - a) Ve změnových listech č. 16 a 20 jsou uvedeny a vyčísleny méněpráce v celkové výši 312.057,26 Kč bez DPH.
 - b) Ve změnových listech č. 12 - 15, 17 – 19 a 21 - 23 jsou uvedeny a vyčísleny dodatečné stavební práce v celkové výši 1.076.883,37 Kč bez DPH.
 - c) Cena za dílo se navyšuje o rozdíl mezi cenou dodatečných stavebních prací a cenou méněprací, který činí bez DPH 764.826,11 Kč, **včetně DPH 925.439,59 Kč**.
 - d) Cena za dílo po této úpravě činí **celkem včetně DPH 16.788.502,- Kč** (zaokrouhleno na koruny), slovy: šestnáctmilionůsedmsetosmdesátosmpětsetdva korun českých.


II.

1. Všechna ujednání smlouvy o dílo, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku na profilu Českého báňského úřadu.
4. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
5. Přílohy dodatku: Seznam změnových listů č. 12 až 23.

V Praze dne

V Mostě dne 27.4.2016



Za objednatele:

Ing. Martin Štemberka
předseda Českého báňského úřadu



VOBAS s.r.o.
Prkopa Holého 2005
434 01 Most
IČ: 254 17 045, DIČ: CZ25417045
tel.: 417 638 958

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Vomáčka
jednatel společnosti

Rekapitulace stavba Most vícepráce II.

Více práce list č.		Cena bez dph	Cena s dph
12		74 780,90 Kč	90 484,89 Kč
13		433 963,34 Kč	525 095,64 Kč
14		30 703,84 Kč	37 151,65 Kč
15		38 801,60 Kč	46 949,94 Kč
16		-277 936,70 Kč	336 303,41 Kč
17		28 872,46 Kč	34 935,68 Kč
18		34 194,73 Kč	41 375,62 Kč
19		243 124,44 Kč	294 180,57 Kč
20		-34 120,56 Kč	41 285,88 Kč
21		94 828,88 Kč	114 742,94 Kč
22		75 637,56 Kč	91 521,45 Kč
23		21 975,62 Kč	26 590,50 Kč
	celkem:	764 826,11 Kč	925 439,59 Kč

12.7.2016

701 

Prokopa Holého

VOBAS s.r.o.
 Prokopa Holého 2005
 434 01 Most
 IČ: 254 17 045, DIČ: CZ25417045
 tel.: 417 638 958

ROZPOČET

Stavba: VCP k podpisu

Objekt: Slaboproud-kabelové rozvody EZSvé kamer systému, přístup, terminál,

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 31. 5. 2016

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství za období	Cena za období	Množství od počátku do konce	Cena od počátku do konce	Množství zbylá	Cena zbylá
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

PSV Práce a
dodávky PSV Práce a dodávky
741 -
Elektromontáže

57	R	7411111SL	Kabelové trasy EZS dle CN Allus+ero	soub	1,000	30 100,00	30 100,00	1,000	30 100,00	1,000	30 100,00	0,00	0,00
58	R	7411111SL2	Kompletační činnost k pol. 2	%	5,000	300,50	1 502,50	5,000	1 502,50	5,000	1 502,50	0,00	0,00
59	R	7411111SL3	Stavební příprava se začátním k pol. 2	%	10,000	300,50	3 005,00	10,000	3 005,00	10,000	3 005,00	0,00	0,00
60	R	7411112SL4	Kabelové trasy pro přístupový terminál dle CN Allus+ero	soub	1,000	3 060,00	3 060,00	1,000	3 060,00	1,000	3 060,00	0,00	0,00
61	R	7411121SL5	Kompletační činnost k pol. 5	%	5,000	30,60	153,00	5,000	153,00	5,000	153,00	0,00	0,00
62	R	7411122SL6	Stavební příprava se začátním k pol. 5	%	30,000	30,60	918,00	30,000	918,00	30,000	918,00	0,00	0,00
63	R	7411132SL7	Kabelové trasy kamerový systém dle CN Allus+ero	soub	1,000	13 600,00	13 600,00	1,000	13 600,00	1,000	13 600,00	0,00	0,00
64	R	7411212SL8	Kompletační činnost k pol. 8	%	5,000	136,16	680,80	5,000	680,80	5,000	680,80	0,00	0,00
65	R	7411212SL9	Stavební příprava se začátním k pol. 8	%	10,000	136,16	1 361,60	10,000	1 361,60	10,000	1 361,60	0,00	0,00
66	R	1	Kabelová trasa pro ozvučení 3 NP vč. dodávek kabelů	soub	1,000	17 000,00	17 000,00	1,000	17 000,00	1,000	17 000,00	0,00	0,00
67	741	7411222SL9	Kompletační činnost k pol. 11	%	5,000	170,00	850,00	5,000	850,00	5,000	850,00	0,00	0,00
68	741	3	Stavební příprava se začátním k pol. 11	%	15,000	170,00	2 550,00	15,000	2 550,00	15,000	2 550,00	0,00	0,00
Celkem							74 780,90	74 780,90	74 780,90	74 780,90	0,00	0,00	0,00

48

Z.L. 13

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: Oprava omítek 1. a 2. NP vč. opravy stropů 1.PP - varianta dle VOBAS

Místo:

Datum:

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

433 963,34

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

433 963,34

DPH základní
snížená21,00%
15,00%ze
ze433 963,34
0,0091 132,40
0,00

Cena s DPH

v CZK

525 095,74

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

VOBAS s.r.o.
Prokopa Holého 2005
434 01 Most
IČ: 254 17 045, DIČ: CZ25417045
tel.: 417 638 958

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: Oprava omítek 1. a 2. NP vč. opravy stropů 1.PP - varianta dle VOBAS

Místo: Datum:
 Objednavatel: 0 Projektant: 0
 Zhotovitel: Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **433 963,34**

HSV - Práce a dodávky HSV **419 361,19**

3 - Svislé a kompletní konstrukce **-17 242,79**

38	526	342248112	Příčky z keramických bloků tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	31,728	412,00	13 071,94
40	523	342272248	Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	-11,104	365,00	-4 052,96
41	524	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	-7,812	435,00	-3 398,22
42	701	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových příčkovek - dozdivka 1.NP rozvody elektro	m2	2,303	590,00	1 358,77
679	789	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím - k dozdivka 1.NP	m	3,990	93,10	371,47
43	525	346272112	Přízdívky ochranné tl 75 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	-77,047	407,00	-31 358,13
43	525	346272112B	Přízdívky ochranné tl 75 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	16,620	407,00	6 764,34

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **422 923,82**

681	791	6111420012	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty schodiště	m2	42,500	160,00	6 800,00
683	793	611311135	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně	m2	42,500	105,00	4 462,50
682	792	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	198,000	72,30	14 315,40
51	240	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	37,709	233,00	8 786,20
731	841	6121420012	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty - původní zdi vč. ostění šířky 20cm	m2	1 501,079	140,00	210 151,06
732	842	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	274,237	128,00	35 102,34
733	843	612321141R6	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - původní zdi vč. ostění šířky 20cm	m2	1 501,079	80,00	120 086,32
688	798	612325202	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	180,000	129,00	23 220,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **11 794,04**

131	716	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	501,078	39,90	19 993,01
689	799	978013141R	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 25 %	m2	1 462,594	12,50	18 282,43
192	696	985312R5	Parobrzdná stěrka k vyrovnání ploch stěn tl 5 mm vč armovací tkaniny se skleněnými vlákny	m2	-431,644	174,00	-75 106,06
192	696	985312R7	Parobrzdná stěrka k vyrovnání ploch stěn tl 5 mm vč armovací tkaniny se skleněnými vlákny	m2	103,880	174,00	18 075,12
735	845	985312R8	Parobrzdná stěrka k vyrovnání ploch stěn tl 10 mm vč armovací tkaniny se skleněnými vlákny	m2	72,610	310,00	22 509,10

99 - Přesun hmot **8 040,44**

197	744	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	9,165	263,00	2 410,40
-----	-----	-----------	---	---	-------	--------	----------

ROZPOČET

Stavba: VCP k podpisu
Objekt: Vyrážení příčky 2.NP

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 30.06.2016

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	Mj	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Červen 2016					
								Množství za období	Cena za období	Množství od počátku do konce	Cena od počátku do konce	Množství zbylá	Cena zbylá
1	2	3	4	5	6	7	10	9	10	11	12	13	14

HSV

Práce a dodávky HSV

3 Svislé a kompletní konstrukce

700	810	341R	Stojkování - podepření stropu u I profilu	hod	8,000	250,00	2 000,00	8,000	2 000,00	8,000	2 000,00	0,00	0,00
							10 051,80		10 051,80		10 051,80		0,00

4 Vodotěsné konstrukce

701	811	41323231	Zazdíčka zhlaví valcovaných nosníků v přes 300 mm	kus	2,000	301,00	602,00	2,000	602,00	2,000	602,00	0,00	0,00
702	812	4172312R	Dozdělení I profilu - mezi profilem I a stropem 2NP viz foto	hod	12,000	250,00	3 000,00	12,000	3 000,00	12,000	3 000,00	0,00	0,00
703	813	4172312R2	Dozdělení U profilu - 3.NP (podbouraná příčka	hod	3,000	250,00	750,00	3,000	750,00	3,000	750,00	0,00	0,00
704	814	4172312R3	Příl - 3.NP betonové cihly u dřevěného trámu	hod	5,000	250,00	1 250,00	5,000	1 250,00	5,000	1 250,00	0,00	0,00
706	816	596100090	cihla pálená plná CP 29x14x6,5 cm P15	kus	0,020	7 740,00	154,80	0,020	154,80	0,020	154,80	0,00	0,00
730	840	585211130	ceмент portlandský CEM I 52,5 R bal. 25 kg	t	0,050	3 400,00	170,00	0,050	170,00	0,050	170,00	0,00	0,00
731	841	581565420	písek bal. 50 kg	kg	50,000	5,50	275,00	50,000	275,00	50,000	275,00	0,00	0,00
							5 422,80		5 422,80		6 201,80		0,00

9 Ostatní konstrukce a práce bourání

634	764	973031326	Vyskání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 450 mm	kus	2,000	175,00	350,00	2,000	350,00	2,000	350,00	0,00	0,00
706	816	9730313R	Podbourání příčky v 3NP	hod	6,000	250,00	1 500,00	6,000	1 500,00	6,000	1 500,00	0,00	0,00
							1 850,00		1 850,00		1 850,00		0,00

PSV

Práce a dodávky PSV

762 Konstrukce tesáříské

313	529	762713120	Montáž prostorové vázané kce z hranového řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	2,500	107,00	267,50	2,500	267,50	2,500	267,50	0,00	0,00
314	530	1	řezivo jehličnaté hrubé jakost I nad 120 cm2	m3	0,053	5 460,00	289,38	0,053	289,38	0,053	289,38	0,00	0,00
							556,88		556,88		556,88		0,00

767 Konstrukce zámečnické

707	817	767985116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí - vložení I profilu	kg	185,000	23,50	4 347,50	185,000	4 347,50	185,000	4 347,50	0,00	0,00
708	818	134809200	lyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 220	t	0,185	25 900,00	4 791,50	0,185	4 791,50	0,185	4 791,50	0,00	0,00
709	819	76798511R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí - U profilu 200 v 3NP	kg	55,000	23,50	1 292,50	55,000	1 292,50	55,000	1 292,50	0,00	0,00
710	820	134834100	lyč ocelová U, jakost S355J2 označení průřezu 180	t	0,055	28 700,00	1 413,50	0,055	1 413,50	0,055	1 413,50	0,00	0,00
							11 845,00		11 845,00		11 845,00		0,00

ROZPOČET

Stavba: VCP k podpisu
Objekt: D14e-ESI -01

JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 2. 3. 2016

15

JRSO:

<

ROZPOČET

Stavba: VCP k podpisu
Objekt: D14g-ESA

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 2. 3. 2016

D1

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Červen 2016					
								Množství za období	Cena za období	Množství od počátku do konce	Cena od počátku do konce	Množství zůváv	Cena zůváv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	K	57	Penále za vrácení materiálu 5%	kpl	1,000	13 200,00	-277 936,70	1,000	13 200,00	1,000	13 200,00	0,00	0,00
3	M	Poi133	dvěřní čtveřka včetně rámečku, krabice	ks	-29,000	9 099,30	-263 879,70	-29,000	-263 879,70	-29,000	-263 879,70	0,00	0,00
4	K	Poi134	montáž	ks	-29,000	553,00	-16 037,00	-29,000	-16 037,00	-29,000	-16 037,00	0,00	0,00
24	M	Poi149	utp cat 6	m	-600,000	8,50	-5 100,00	-600,000	-5 100,00	-600,000	-5 100,00	0,00	0,00
25	K	Poi150	montáž v trubce	m	-600,000	10,20	-6 120,00	-600,000	-6 120,00	-600,000	-6 120,00	0,00	0,00
Celkem							-277 936,70		-277 936,70		-277 936,70		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

17

Stavba: OBÚ Most

Objekt: ZL č. 17 - SDK - Podkroví obložení krokví, výstavba příčky v 2NP

Místo:

Datum: 30.05.2016

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	28 872,46
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	28 872,46
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	28 872,46	6 063,30
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	34 935,76
-------------------	--------------	------------------

Důvod vypracování dodatku:

- doplnění SDK příčky v 2.NP – WC po odkrytí stávajících podlah bylo zjištěno u původních cihelných příček chybné založení musely být proto demontovány a nahrazena novými SDK příčkami
- změna opláštění krokví dle požadavku investora

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

VOBAS s.r.o.
Prokopa Holého 2005
434 01 Most
IČ: 254 17 045, DIČ: CZ25417045
tel.: 417 638 958

ROZPOČET

Stavba: OBÚ Most
 Objekt: ZL č. 17 - SDK - Podkroví obložení krokví, výstavba příčky v 2NP
 Místo: Datum: 30.05.2016
 Objednavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 872,46

PSV - Práce a dodávky PSV

28 872,46

763 - Konstrukce suché výstavby

28 872,46

322	509	763111311	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 TI 50 mm EI 30 Rw 41 dB	m2	5,800	432,00	2 505,60
323	510	763111414	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB	m2	12,200	504,00	6 148,80
326	553	763113R3	SDK příčka instalační tl 180 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky A 12,5 EI 60 Rw 55 dB	m2	-17,903	648,00	-11 601,14
714	824	763164335	SDK obklad dřevěných kcí uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 1xDF 12,5	m	60,000	583,00	34 980,00
338	517	763164R	SDK obklad dřevěných kcí desky 1xDF 12,5	m	-20,800	264,00	-5 491,20
339	638	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	265,421	8,78	2 330,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: OBÚ Most

Objekt: ZL č. 18 - SDK - Podkroví + příčka (záměna materiálu)

Místo:

Datum:

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	34 194,73
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	34 194,73
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	34 194,73	7 180,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	41 375,63
-------------------	--------------	------------------

Důvod vypracování dodatku :

- Záměna výkazu výměr oproti skutečně požadovaným pracem dle výkresové části jedná se o záměnu materiálu ze SDK obyčejný za SDK impregnovaný
- Doplnění prací na stěně OP 6 u výstupu na střechu 3.NP

Po provedení bude doplněno fotodokumentací

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

VOBAS s.r.o.
Prokopa Holého 2005
434 01 Most
IČ: 254 17 045, DIČ: CZ25417045
tel.: 417 638 958

ROZPOČET

Stavba: OBÚ Most
Objekt: ZL č. 18 - SDK - Podkroví + příčka (záměna materiálu)

Místo: Datum:

Objednavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 194,73

PSV - Práce a dodávky PSV

34 194,73

763 - Konstrukce suché výstavby

34 194,73

329	513	763121413	SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15	m2	-36,563	328,00	-11 992,66
715	825	763121428	SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15	m2	36,563	555,00	20 292,47
336	480	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	20,000	24,00	480,00
337	481	283292600	<i>folie parotěsná 150g/m2</i>	m2	22,000	6,80	149,60
716	826	763164781	Montáž SDK obkladu dřevěných kcí jednoduché opláštění	m2	20,000	328,00	6 560,00
717	827	590305220	<i>deska stavební sdk "A" tl. 15,0 mm</i>	m2	23,000	89,50	2 058,50
718	828	763R3	SDK opláštění obvodu střešního okna z desek hloubky do 0,5 m	m	34,120	407,00	13 886,84
339	638	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	314,348	8,78	2 759,98

19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: OBÚ Most
Objekt: ZL č. 19 - Sanační omítky 1PP

Místo: Datum: 30.05.2016

Objednavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	243 124,44
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	243 124,44
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	243 124,44	51 056,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	294 180,64
-------------------	--------------	-------------------

Důvod vypracování dodatku :

- Po odkrytí základových konstrukcí byl proveden průzkum zasolení zdiva na jehož základě byly upraveny
výměry sanačních omítek, doloženo přílohou – od firmy Schomburg ze dne 16.05.2016

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

VOBAS s.r.o.
Prokopa Holého 2005
434 01 Most
Č: 254 17 045, DIČ: CZ25417045
tel.: 417 638 958

ROZPOČET

Stavba: OBÚ Most
Objekt: ZL č. 19 - Sanační omítky 1PP

Místo: Datum: 30.05.2016

Objednavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **243 124,44**

HSV - Práce a dodávky HSV **243 124,44**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **193 785,57**

53	596	612181101	Minerální stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn - Thermopal SP	m2	265,846	71,60	19 034,57
53	596	612181101	Minerální stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn - Thermopal SP	m2	-58,500	71,60	-4 188,60
56	595	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně - Thermopal FS 33	m2	265,846	442,00	117 503,93
56	595	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně - Thermopal FS 33	m2	-58,500	442,00	-25 857,00
57	593	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně - Thermopal SR 24	m2	265,846	181,00	48 118,13
57	593	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně - Thermopal SR 24	m2	-58,500	181,00	-10 588,50
98	598	78378R	Nátěr na sanační omítky vysoceprodyšný	m2	265,846	48,00	12 760,61
98	598	78378R	Nátěr na sanační omítky vysoceprodyšný	m2	-58,500	48,00	-2 808,00
99	599	78378R1	Rozdělovač vody pro sanační omítku / nátěr 2x /	m2	531,692	96,00	51 042,43
99	599	78378R1	Rozdělovač vody pro sanační omítku / nátěr 2x /	m2	-117,000	96,00	-11 232,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **39 635,70**

131	716	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	265,846	39,90	10 607,26
186	592	985111111	Otlučení omítek stěn	m2	265,846	140,00	37 218,44
186	592	985111111	Otlučení omítek stěn	m2	-58,500	140,00	-8 190,00

997 - Přesun sutě **8 022,01**

197	744	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	9,144	263,00	2 404,87
198	334	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	3,919	500,00	1 959,50
199	335	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískladku do 1 km se složením	t	13,063	140,00	1 828,82
200	336	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,063	140,00	1 828,82
201	337	997013R	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu - suti na skládce (skládkovné)	t	13,063	0,00	0,00

998 - Přesun hmot **1 681,16**

202	745	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	16,011	105,00	1 681,16
-----	-----	-----------	--	---	--------	--------	----------

20 KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: ZL č.20 - Injektáž

Místo:

Datum: #ODKAZ!

Objednavatel:
 #ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!
 DIČ: #ODKAZ!

Zhotovitel:
 #ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!
 DIČ: #ODKAZ!

Projektant:
 #ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!
 DIČ: #ODKAZ!

Zpracovatel:
 #ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!
 DIČ: #ODKAZ!

Náklady z rozpočtu	-34 120,56
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-34 120,56
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-34 120,56	-7 165,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-41 285,96
-------------------	----------	------------	-------------------

Důvod vvrácování dodatku :

- provedení izolací a sanace stěn a podlah v 1 PP dle skutečně navržených prací na základě provedeného posudku na základě firmy Schomburg

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

VOBAS s.r.o.
 Lipnický Holého 2005
 434 01 Most
 IČ: 12345, DIČ: CZ25417045
 tel. 477 638 956

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: ZL č.20 - Injektáž

Místo: Datum: 30.05.2016

Objednavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-34 120,56

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-49 202,50

195	589	985421R	Injektáž PU vodorovná jednořadá stěn včetně vrtů D12 mm cca po 120 mm	m	-130,000	784,00	-101 920,00
196	590	985421R1	Injektáž plošná akrylovým gelem - stěny 1.pp vč vrtů D12 mm / 9 ks vrtů / m2	m2	-51,300	1 580,00	-81 054,00
719	829	98542R	Injektáž silanovým krémem Aquafin I 380	m	198,180	675,00	133 771,50

PSV - Práce a dodávky PSV

15 081,94

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

15 081,94

720	830	711493122	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá SCHOMBURG těsnící stěrkou AQUAFIN-1K	m2	65,860	229,00	15 081,94
-----	-----	-----------	---	----	--------	--------	-----------

21

ROZPOČET

Stavba: VCP k podpisu

Objekt: základy

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 12. 4. 2016

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	červen 2016						Množství zbývá	Cena zbývá
								Množství za období	Cena za období	Množství od počátku do konce	Cena od počátku do konce	Množství do konce	Cena do konce		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		

HSV Práce a dodávky HSV

94 828,88

94 828,88

94 828,88

0,00

1 Zemní práce

6	482	132201401	Hiloburná výkopávka pod základy v hornině tř. 3	m3	4,461	750,00	3 345,75	4,461	3 345,75	4,461	3 345,75	0,00	0,00		
10	485	161101601	Výtažení výkopku ještěného z prostoru pod základy z hl do 2 m v hornině tř. 1 až 4	m3	4,461	162,00	722,68	4,461	722,68	4,461	722,68	0,00	0,00		
12	493	162201211	Vodovodné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	4,461	55,70	248,48	4,461	248,48	4,461	248,48	0,00	0,00		
12	493	162201211	Vodovodné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m - chybi ve ZL č. 4	m3	-13,280	55,70	-739,70	-13,280	-739,70	-13,280	-739,70	0,00	0,00		
13	494	162201219	Příplatek k vodovodnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m - chybi ve zmíněném listě č. 4	m3	-53,120	50,70	-2 693,18	-53,120	-2 693,18	-53,120	-2 693,18	0,00	0,00		
18	490	162701105	Vodovodné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 chybi ve ZL č. 4	m3	-13,280	212,00	-2 815,36	-13,280	-2 815,36	-13,280	-2 815,36	0,00	0,00		
18	490	162701105R	Vodovodné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	4,461	212,00	945,73	4,461	945,73	4,461	945,73	0,00	0,00		
19	489	167101101/1	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 chybi ve ZL č. 4	m3	-13,280	112,00	-1 487,36	-13,280	-1 487,36	-13,280	-1 487,36	0,00	0,00		
19	489	167101101/1	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	4,461	112,00	499,63	4,461	499,63	4,461	499,63	0,00	0,00		
20	491	171201201	Uložení sypání na skládce chybi ve ZL č. 4	m3	-13,280	11,50	-152,72	-13,280	-152,72	-13,280	-152,72	0,00	0,00		
21	492	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové) - chybi ve ZL č. 4	l	-21,912	120,00	-2 629,44	-21,912	-2 629,44	-21,912	-2 629,44	0,00	0,00		
2 Základání							48 430,00		48 430,00		48 430,00		0,00		
32	501	279232513	Postupná podzemní základová zdiřa cihlami betonovými na MC	m3	16,700	2 900,00	48 430,00	16,700	48 430,00	16,700	48 430,00	0,00	0,00		

3 Světla a kompletní konstrukce

721	831	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými síťmi Karí	l	0,016	31 500,00	504,00	0,016	504,00	0,016	504,00	0,00	0,00		
722	832	313311911	Obkladové zed z betonu prostého tř. C 16/20	m3	3,484	2 580,00	8 988,72	3,484	8 988,72	3,484	8 988,72	0,00	0,00		
723	833	341351101	Zřízení bednění jednostranného stěn nosných	m2	8,040	365,00	2 934,60	8,040	2 934,60	8,040	2 934,60	0,00	0,00		
724	834	341351102	Odstranění bednění jednostranného stěn nosných	m2	8,040	136,00	1 093,44	8,040	1 093,44	8,040	1 093,44	0,00	0,00		
725	835	R	Vrt do kamenné stěny vč. osazení roxoru	hod	15,000	250,00	3 750,00	15,000	3 750,00	15,000	3 750,00	0,00	0,00		
3 Světla a kompletní konstrukce							18 936,56		18 936,56		18 936,56		0,00		

ROZPOČET

Stavba: VCP k podpiisu
Objekt: Vyrovnání podlah - polystyren + trámký

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 14. 4. 2016

P.C.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství za období	Cena za období	Množství od počátku do konce řa.období	Cena od počátku do konce řa.období	Množství zbyvá	Cena zbyvá
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

HSV

Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

107	353	631311113	Mezanina tl 80 mm z betonu prostého tř C12/15	m3	0,059	2 380,00	140,42	0,059	140,42	0,059	140,42	0,000	0,00
-----	-----	-----------	---	----	-------	----------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	------

PSV

Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

210	404	711131117	Izolace proti vlhkosti vodorovně za studena těsnící sádkou	m2	-5,000	112,00	-560,00	-5,000	-560,00	-5,000	-560,00	0,000	0,00
-----	-----	-----------	--	----	--------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	-------	------

713 Izolace tepelné

263	362	263723120	deska z pěnového polystyrenu EPS 1000 x 500 x 120 mm	m2	-22,700	105,60	-2 397,12	-22,700	-2 397,12	-22,700	-2 397,12	0,000	0,00
253	359	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	191,718	12,20	2 338,96	191,718	2 338,96	191,718	2 338,96	0,000	0,00
733	843	263723010	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 20 mm	m2	-32,500	17,60	-572,00	-32,500	-572,00	-32,500	-572,00	0,000	0,00
265	363	263723030	deska z pěnového polystyrenu EPS 1000 x 500 x 40 mm	m2	-14,400	35,20	-506,88	-14,400	-506,88	-14,400	-506,88	0,000	0,00
734	844	263723020	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 30 mm	m2	-8,400	26,40	-221,76	-8,400	-221,76	-8,400	-221,76	0,000	0,00
256	366	263723050	deska z pěnového polystyrenu EPS 1000 x 500 x 50 mm	m2	106,100	44,00	4 668,40	106,100	4 668,40	106,100	4 668,40	0,000	0,00
261	441	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	191,718	28,50	5 463,96	191,718	5 463,96	191,718	5 463,96	0,000	0,00
262	361	263723060	deska z pěnového polystyrenu EPS 1000 x 500 x 60 mm	m2	-52,600	52,80	-2 777,28	-52,600	-2 777,28	-52,600	-2 777,28	0,000	0,00
262	361	R	deska z pěnového polystyrenu EPS 1000 x 500 x 60 mm	m2	22,700	52,80	1 198,56	22,700	1 198,56	22,700	1 198,56	0,000	0,00
264	364	263723080	deska z pěnového polystyrenu EPS 1000 x 500 x 80 mm	m2	26,618	70,40	1 873,91	26,618	1 873,91	26,618	1 873,91	0,000	0,00
282	636	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	906,875	1,76	1 596,10	906,875	1 596,10	906,875	1 596,10	0,000	0,00

762 Konstrukce tesarářské

730	840	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latkování, světlíky, klíny	m3	5,773	824,00	4 756,95	5,773	4 756,95	5,773	4 756,95	0,000	0,00
731	841	762526210	Montáž podlahové lišty hrubé	m	1 805,400	13,20	23 831,28	1 805,400	23 831,28	1 805,400	23 831,28	0,000	0,00
732	842	605141140	Tezivo jeřábčaté sřesňní láť impregnované tl 4 - 5 m	m3	5,773	6 230,00	35 965,79	5,773	35 965,79	5,773	35 965,79	0,000	0,00
321	637	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesarářské v objektech v do 24 m	%	570,249	1,47	838,27	570,249	838,27	570,249	838,27	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: ZL č.23 - SDK - izolace

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	21 975,62
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	21 975,62
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	21 975,62	4 614,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	26 590,52
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel


VOBAS s.r.o.
Prokopa Holého 2005
434 01 Most
IČ: 254 17 045, DIČ: CZ25417045
tel.: 417 638 958

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: ZL č.23 - SDK - izolace

Místo:

Datum:

Objednavatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 975,62

PSV - Práce a dodávky PSV

21 975,62

713 - Izolace tepelné

8 237,49

252	503	631507R2	tepelná izolace z minerálních vláken obj hmotnost 13,5kg/m, tl.40mm	m2	435,846	18,90	8 237,49
-----	-----	----------	--	----	---------	-------	----------

763 - Konstrukce suché výstavby

13 738,13

730	840	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	427,300	28,00	11 964,40
339	638	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	202,019	8,78	1 773,73