

Stavba:	Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny - stavba II		
Předmět změny:	Statické zajištění podzemních prostor torkretem, bourací práce v lodi kostela, okna v jižní chodbě, terasa		
Objekt, místo:	Kostel sv. Markéty, Jaroměřice nad Rokytnou		
Objednatel:	Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou Poděbradova 551, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČ: 67006175		
Zhotovitel:	ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. V. Nezvala 56/68, Stařečka, 674 01 Třebíč, IČ: 60753013		
TDI:	Ing. arch. Milan Šindler		
Projektant:	Ing. arch. Michal Zlatuška		
reg. číslo projektu	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004598		
Popis změny: V průběhu realizace stavebních prací byly zjištěny neočekávané skutečnosti, které vyvolaly níže uvedené změny projektu: - Bylo zjištěno, že v podzemních prostorech pod příjezdovou komunikací není nutné realizovat statické zajištění torkretem. Tyto práce nebudou provedeny. - V průběhu bouracích prací v interiéru kostela byla zjištěna skutečná skladba podlah. Rozpočet změny postihuje rozdíl mezi původním projektem a skutečným stavem. - Při odstranění omítek na jižním průčelí kostela bylo zjištěno, že slepá okna chodby přízemí byla druhotně zazděna v rámci pozdějších stavebních úprav. Po dohodě se zástupci památkové péče bude provedeno obnovení původních oken. Změna je podrobně popsána v projektové dokumentaci. - Při výkopových pracích v prostoru jižní terasy byl pod úroveň navrženého upraveného terénu zachycen pohřební horizont. Z toho důvodu je upuštěno od realizace nově opěrné stěny s tím, že plocha terasy bude nově rozšířena až po stávající historickou opěrnou stěnu. S ohledem na nové řešení terasy a charakter podloží je navržena úprava odděňování plochy terasy. Po odkopání terénu na rubové straně stávající opěrné zdi byl zjištěn havarijný stav zdiva. Po dohodě se zástupci památkové péče bude nesoudržné zdivo rozebráno a nově vyzděno. Změna je podrobně popsána v projektové dokumentaci.			
		hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH	744 339,79
		hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH	-837 487,12
celková cena změny	ocenění změny předložil:	Ing. Stanislav Štork	dne:
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-93 147,33
	Výše DPH sazba: 21%		-19 560,94
	náklady na změnu vč. DPH		-112 708,27
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu probíhajících prací	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Za zhotovitele: Ing. Stanislav Štork	29.7.2020	
	Za objednatle: Mgr. Tomáš Holcner	29.7.2020	
	Za objednatle: Bc. Pavel Vlk	29.7.2020	
	TDI: Ing. arch. Milan Šindler	29.7.2020	
	Projektant: Ing. arch. Michal Zlatuška	29.7.2020	
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet změny Projektová dokumentace - změna č. 1, Ing. Michal Zlatuška, Jaroměřice n. Rokytnou, 03/2020 Rozhodnutí ze dne 29.4.2020 vydané Krajským úřadem Kraje Vysočina, Odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu, č.j. KUJI 41207/2020		