

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. 11/2017 ze dne 9. 3. 2017 a dodatku č. 1 ze dne 25. 4. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 29. 11. 2017 a dodatku č. 3 ze dne 9. 4. 2018 a dodatku č. 4 ze dne 27. 11. 2018 a dodatku č. 5 ze dne 27.3.2019

na dodávku stavby:

„Oprava krovů a střechy kostela Nalezení sv. Kříže ve Znojmě“

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: STŘECHY - 1. Slezská s.r.o

Sídlo: Přadlácká 920/24c, 602 00 Brno
Zastoupen: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem
IČ: 25340689
DIČ: 
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 27272, KS Brno
bankovní spojení: 
(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost u kostela sv. Kříže, Znojmo

Sídlo: Dolní Česká 3, 669 02 Znojmo
Zastoupen: Mons. Mgr. Jindřichem Bartošem, administrátorem
IČ: 49440594
DIČ: není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

Preambule:

Dodatek č. 6 je sjednán z důvodu upřesnění rozsahu prací realizovaných v roce 2019 v návaznosti na finanční možnosti objednatele a dále z důvodu upřesnění doby plnění. Dodatek s ohledem na etapizaci nepodléhá schválení Biskupstvím brněnským.

Po dohodě smluvních stran se jednotlivá ustanovení dotyčné smlouvy o dílo mění a doplňují takto:

1. čl. 3 Cena díla, bod 3.1 se doplňuje takto:

V roce 2019 bude provedena III. etapa prací, a to v ceně 1.951.903,- Kč vč. 21% DPH (viz. položkový rozpočet III. etapy, který je nedílnou součástí tohoto dodatku).


2. Čl. 4 Doba plnění, se doplňuje bodem 4.2.2. takto:

Ukončení díla – III. etapa - 2019: 15. 12. 2019


3. Ostatní články SOD č. 11/2017 ze dne 9. 3. 2017 zůstávají beze změn.

4. Dodatek č. 6 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ve Znojmě 25. 11. 2019



za objednatele



za zhotovitele

Položkový rozpočet

Zakázka: **Oprava krovů a střechy kostela Nalezení sv. Kříže ve Znojmě - III.etapa - 2019**
Znojmo

Zhotovitel: **STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.**
Přadlácká 920/24c
60200 Brno-Zábrdovice

IČO: **25340689**
DIČ: 

Objednatel: **Římskokatolická farnost u kostela sv. Kříže, Znojmo**
Dolní Česká 312/3
66902 Znojmo

IČO: **49440594**
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	195 831,62
PSV	1 342 119,61
MON	43 561,71
Vedlejší náklady	31 630,00
Ostatní náklady	0,00


Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	1 613 142,94 CZK
Základní DPH	21 %	338 760,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,06 CZK

Cena celkem: **1 951 903,00 CZK**



Za zhotovitele



Za objednatele

Místo

22.11.2019

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	3 367,91	0,98780
62	Upravy povrchů vnější	HSV	1 264,02	0,08652
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	87 009,62	1,22082
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV	26 676,72	0,00000
96	Bourání konstrukci	HSV	3 897,95	0,00000
97	Prorážení otvorů	HSV	73 615,40	1,24380
711	Izolace proti vodě	PSV	21 721,53	0,20325
762	Konstrukce tesařské	PSV	577 224,46	18,53305
764	Konstrukce klempířské	PSV	171 435,29	0,48475
765	Krytiny tvrdé	PSV	488 401,03	29,98506
767	Konstrukce zámečnické	PSV	24 789,28	0,01340
783	Nátěry	PSV	58 548,02	0,19680
M21	Elektromontáže	MON	43 561,71	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	31 630,00	0,00000
Celkem:			1 613 142,94	52,95525

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 367,91
1	317 23-5811.RT2	Doplnění zdiva hlavních a kordonových řím s cihlami, s použitím suché maltové směsi	m3	0,00	6 900,00	0,00
2	317 32-1321.R00	Beton překladů železový C 20/25 , vč.přesunu hmot	m3	0,00	2 856,70	0,00
3	317 35-1107.R00	Bednění překladů - zřízení, vč.přesunu hmot	m2	0,00	567,18	0,00
4	317 35-1108.R00	Bednění překladů - odstranění	m2	0,00	157,90	0,00
5	317 36-1821.R00	Výztuž překladů a řím s betonářské oceli 10505(R)	t	0,00	33 439,06	0,00
6	349 23-4842.T	Doplnění zdiva kolem pozednic a vaznic, vč.přesunu hmot	m3	0,55	6 123,48	3 367,91
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				1 264,02
7	622 42-1146.R00	Omitka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 5, vč.přesunu hmot	m2	1,30	972,32	1 264,02
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				87 009,62
8	941 94-1031.RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, lešení SPRINT, vč.přesunu hmot	m2	260,00	98,34	25 568,40
9	941 94-1831.RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m, lešení SPRINT, vč.přesunu hmot	m2	260,00	29,71	7 724,60
10	941 94-1191.RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031, lešení pronajaté	m2	520,00	39,00	20 280,00
11	941 95-5004.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m, vč.přesunu hmot	m2	206,00	159,46	32 848,76
12	944 94-4101.R00	Montáž zachytné sítě z umělých vláken nebo drátů, vč.přesunu hmot	m2	26,00	16,27	423,02
13	944 94-4081.R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	26,00	6,34	164,84
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				26 676,72
14	952 90-1411.R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	224,00	38,61	8 648,64
15	952 90-2121.R00	Odstranění holubiho trusu z podlah do tl. 5 cm	m2	40,00	110,25	4 410,00
16	953 98-1205.R00	Chemické kotvy, M20 x 290	kus	72,00	189,14	13 618,08
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 897,95
17	964 03-5111.R00	Bourání cihelných klenbových pásů	m3	0,00	967,26	0,00
18	966 03-1314.R00	Bourání řím s cihel, tl. nad 30 cm, vyložení 25 cm	m	18,50	210,70	3 897,95
Díl: 97		Prorážení otvorů				73 615,40
19	975 04-3121.R00	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1000 kg/m	m	51,80	475,79	24 645,92
20	976 97-4510.T00	Rozebírání zdiva při demontáži pozednic a vaznic	m3	1,50	1 270,08	1 905,12
21	979 09-2111.R00	Vykližení tašek a sutí z půdního prostoru - ručně	m3	0,00	1 646,40	0,00
22	979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	35,48	255,78	9 075,07
23	979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží	t	141,94	59,98	8 513,56
24	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	35,48	173,46	6 154,36
25	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	248,39	14,70	3 651,33
26	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	35,48	222,95	7 910,27
27	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	283,88	24,89	7 065,77
28	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	35,48	132,30	4 694,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				21 721,53
29	711 13-1101.RZ1	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho, 1 vrstva - včetně dodávky A 330/H	m2	75,00	29,79	2 234,25
30	711 13.R	Izolace proti netopýř.trusu- pásy na sucho š.20cm, 1 vrstva - včetně dodávky A 330/H	m	585,00	33,00	19 305,00
31	998 71-1103.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	0,20	911,40	182,28
Díl: 762		Konstrukce tesařské				577 224,46
32	762 31-3114.T00	Dodávka a montáž svorník M16 + 2x matice a, podložka	kus	351,00	45,86	16 096,86
33	762 31-3115.T00	Dodávka a montáž, svorník M20 + 2x matice a, podložka	kus	0,00	64,29	0,00
34	762 31-1103.R00	Dodávka a montáž kotevních patek,, napojení sloupu plné vazby na v.trám	kus	0,00	365,00	0,00

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
35	762 33-2140.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	m	42,00	248,43	10 434,06
36	762 33-1811.R00	Demontáž konstrukci krovů z hranolů do 120 cm2	m	0,00	42,30	0,00
37	762 33-1814.R00	Demontáž konstrukci krovů z hranolů do 450 cm2	m	42,00	65,30	2 742,60
38	762 33-2932.R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod	m	124,40	341,53	42 486,33
39	762 33-2933.R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2 vč.dod	m	136,10	411,60	56 018,76
40	762 33-2934.R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 450 cm2 vč.dod	m	1,60	611,52	978,43
41	762 33-2935.R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 600 cm2 vč.dod	m	198,80	788,90	156 833,32
42	762 34-2202.R00	Montáž laťování střech, vzdálenost laťi do 22 cm	m2	412,70	75,36	31 101,07
43	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střech, rozteč laťi do 22 cm	m2	412,70	19,31	7 969,24
44	762 34-3811.R00	Demontáž bednění okapů z prken hrubých do 32 mm	m2	27,30	47,90	1 307,67
45	762 34-1210.R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	27,30	88,70	2 421,51
46	762 51-2245.R00	Položení podlah pod PVC šroubováním	m2	75,00	100,45	7 533,75
47	762 52-1104.R00	Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubá prkna	m2	31,60	81,05	2 561,18
48	762 59-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	2,87	188,65	541,43
49	762 71-2110.R00	Montáž vázaných konstrukci hraněných do 120 cm2, zábradlí a nosná k-ce lávek	m	115,60	161,70	18 692,52
50	762 79-5000.R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	0,81	830,06	672,35
51	762 08-514Rpol	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m3	19,70	878,08	17 298,18
52	762 31-3117.T00	Dodávka a montáž, svorník M24 + 2x matice a, podložka	kus	0,00	74,09	0,00
53	762 31-3113.R00	Dodávka a montáž, závitová tyč dl. 80 cm M24 + 2x, matice	kus	0,00	83,50	0,00
54	762 33-1921.R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.3 m	m	124,40	140,14	17 433,42
55	762 33-1931.R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2,do dl.3 m	m	107,10	172,97	18 525,09
56	762 33-1932.R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2,do dl.5 m	m	10,00	156,50	1 565,00
57	762 33-1933.R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2,do dl.8 m	m	7,00	140,00	980,00
58	762 33-1934.R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2,nad dl.8 m	m	12,00	124,95	1 499,40
59	762 33-1941.R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.3 m	m	1,60	185,22	296,35
60	762 33-1943.R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.8 m	m	0,00	148,47	0,00
61	762 33-1944.R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,nad dl.8 m	m	0,00	136,22	0,00
62	762 33-1951.R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2,do dl.3 m	m	153,80	195,02	29 994,08
63	762 33-1952.R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2,do dl.5 m	m	45,00	182,50	8 212,50
64	762 33-1953.R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2,do dl.8 m	m	0,00	162,00	0,00
65	762 33-1954.R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2,nad 8 m	m	0,00	138,18	0,00
66	762 33-211Rpol	Montáž prvků krovu - netopýří opatření	m	0,00	94,08	0,00
67	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	6,82	1 177,96	8 033,69
68	762 40Rpol	Tesařská úprava štíbových prvků	m	18,70	174,44	3 262,03
69	762 501Rpol	D+M dubová podložka 40x200x300 mm pod pozednice	kus	0,00	84,28	0,00
70	762 88-8901	Úprava větracích tašek - vletová taška pro netopýr	kus	0,00	269,50	0,00
71	762 896522	Odvrtání zajišťovacích hřebů	kus	0,00	42,73	0,00
72	605 12003T	Příplatek za rozdíl řeziva SM hoblovaný / MD , hoblovaný	m3	3,81	2 656,00	10 119,36
73	605 12540R	Prkno SM/JD omit.II.jak,tl.2,4 dl.200-350 š.8-16	m3	0,00	4 361,00	0,00
74	605 15002R	Fošny SM/JD omit.II, tl. 40mm	m3	2,59	5 850,00	15 151,50
75	605 15001R	Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2, dl. 200-350, vč.impregnace	m3	0,81	6 419,00	5 199,39
76	605 17103R	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm, vč.impregnace	m3	6,82	6 816,88	46 491,12
77	607-25034R	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 18 mm	m2	82,50	147,00	12 127,50
78	998 76-2103.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	18,53	1 222,06	22 644,77
Díl: 764	Konstrukce klempířské					171 435,29
79	764 22-1220.R00	Oplechování Cu říms pod nadřims.žlabem, rš 500 mm	m	0,00	1 279,88	0,00
80	764 22-1260.R00	Oplechování Cu říms pod nadřims.žlabem, rš 1000 mm	m	0,00	1 984,50	0,00
81	764 23-122R	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 250 mm, zpětná montáž	m	5,00	119,00	595,00
82	764 25-5203.R00	Žlaby z Cu plechu nástřešní oblé, rš 660 mm	m	34,10	2 115,00	72 121,50

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
83	764 25-9211.R00	Kotlík kónický z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm	kus	2,00	1 534,68	3 069,36
84	764 55-4204.R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 150 mm	m	15,00	1 076,04	16 140,60
85	764 32-1821.R00	Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 45°	m	0,00	29,79	0,00
86	764 32-1861.R00	Demontáž oplechování říms, rš 1000 mm, do 45°	m	0,00	49,59	0,00
87	764 33-1831.R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	5,00	19,80	99,00
88	764 33-1861.R00	Demontáž lemování zdí, rš 660 a 750 mm, do 45°	m	0,00	29,79	0,00
89	764 35-1837.R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	34,00	24,60	836,40
90	764 35-5801.R00	Demontáž žlabů nástřeš. oblých, rš 500 mm, do 45°	m	34,10	48,51	1 654,19
91	764 35-9811.R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°	kus	2,00	42,92	85,84
92	764 36-7801.R00	Demontáž oplechování střešního vikýře, do 45°	m2	0,00	85,75	0,00
93	764 45-4803.R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm	m	15,00	32,63	489,45
94	764 2222.Rpol	Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, rš 950 mm	m	34,10	1 811,49	61 771,81
95	764 23126.Rpol	Lemování z Cu plechu zdí se žlabem, atyp., rš 1000mm	m	0,00	2 695,00	0,00
96	764 29-6220.R00	Dilatační lišta připojovací z Cu plechu, rš 80 mm	m	0,00	267,50	0,00
97	764 31120.T00	Stříška z pozink.plechu rš 384 mm, atyp. vč. spojů vrutů RAPID R	m	0,00	278,32	0,00
98	764 32283.RPol	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 950 mm, do 45°	m	0,00	49,78	0,00
99	764999666	Výlezový vikýř 550x550 mm,	kus	2,00	5 635,00	11 270,00
100	764999-R	Výlezový vikýř 550x550 mm, pouze DMTŽ a zpětná MTŽ, bez mat.	kus	3,00	850,00	2 550,00
101	998 76-4103.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,48	1 576,82	752,14
Díl: 765		Krytiny tvrdé				488 401,03
102	765 31-1521.RT1	Krytina z bobrovek střež slož., šupinová, na sucho, režné tašky segment. řez, vč. doplňkových tašek	m2	412,70	675,22	278 663,29
103	765 31-1535.R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.4 dráž.pás s kartáči	m	14,80	838,88	12 415,42
104	765 31-1545.R00	Nároží bobrovka, hřebenáči č.4 dráž.pás s kartáči	m	0,00	917,28	0,00
105	765 31-9131.R00	Přípl. za sklon pro m.zastř.bobrou přes 35° do 45°	m2	412,70	51,45	21 233,42
106	765 31-9415.R00	Příplatek za sklon pro hřeben přes 35° do 45°	m	14,80	18,13	268,32
107	765 31-9911.R00	Přířezání a uchycení jednostranné bobrovek, rovné	m	23,60	116,13	2 740,67
108	765 31994.Rpol	Plošné kotvení bobrovky, každá taška vrutem, do latí	m2	412,70	192,80	79 568,56
109	765 31-181.Rpol	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, pro použití, vč.paletování a uskladnění	m2	412,70	102,41	42 264,61
110	765 31-8863.R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, použití, vč.uskladnění	m	14,80	120,44	1 782,51
111	765 90-119.Rpol	Zabezpečení střechy proti zatékáním plachtováním	m2	412,70	45,08	18 604,52
112	998 76-5103.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	29,99	1 029,00	30 859,71
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				24 789,28
113	767 99-5103.R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	223,30	86,04	19 212,73
114	767 99-6000.T00	Příplatek za žárové zinkování	kg	0,00	27,44	0,00
115	133-31512R	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 50x50x5 mm	t	0,00	28 077,00	0,00
116	134-32650R	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 200x200x14 mm	t	0,00	28 371,00	0,00
117	135-11126RT	Ocel pásová 15x1000 mm	t	0,22	24 941,00	5 561,84
118	998 76-7103.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,01	1 131,90	14,71
Díl: 783		Nátěry				58 548,02
119	783 78-222.T00	Ošetření zdíva a kleneb proti dřevokazným houbám, Lignofix Super 2x	m2	33,30	66,84	2 225,77
120	783 78-2209.R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem Plus 2x, nové řezivo	m2	527,00	28,85	15 203,95
121	783 78-2209.R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem Plus 2x, stávající řezivo	m2	785,00	42,70	33 519,50
122	783 78-9200.Rpo	Mechanické očištění dřevěných konstrukcí	m2	785,00	9,68	7 598,80
Díl: M21		Elektromontáže				43 561,71
123	M21101	Hromosvod PZ včetně uzemnění a revize	kpl	0,50	87 123,41	43 561,71

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: VN	Vedlejší náklady				31 630,00
124 005121 R	Zařízení staveniště	%	2,00	15 815,00	31 630,00