

DODATEK Č. 2

KE SMLouvĚ O DíLO č. 21Zak00006

uzavřené na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v jeho platném znění

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Obec Dlouhá Brtnice**
sídlo: Dlouhá Brtnice 57, 588 34 Dlouhá Brtnice
zastoupený
ve věcech smluvních: Lubošem Krátkým, starostou
ve věcech technických: STAVONA Tender, spol. s r.o., Pražská 2230/8, 58601
Jihlava
IČO: 00373664

dále jen objednatel

2. Zhotovitel: **START Zelený s.r.o.**
sídlo: Široká 376, 588 32 Brtnice
zastoupený
ve věcech smluvních: Vlastimilem Zeleným, prokuristou
ve věcech technických: Stanislavem Schützem
IČO: 08731314
DIČ: CZ08731314
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 29945681/0100
tel.: 777 743 400
e-mail: vlastimil.zeleny@zeleny.cz
zápis v OR: vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 115137

dále jen zhotovitel

II. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve stavbě:

„Výstavba nové mateřské školy v obci Dlouhá Brtnice“,

a to na základě smlouvy o dílo ze dne 15.3.2021, dále jen „smlouva o dílo“.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto dohodly na změně ceny díla dle čl. IV, odst. 1 smlouvy o dílo v důsledku provedených víceprací a méněprací takto:

Cena činí:

Původní cena díla bez DPH:	28.511.811,01 Kč
Změnový list č. 1:	516.288,84 Kč
Změnový list č. 2:	7.383,55 Kč
Změnový list č. 3:	7.117,00 Kč
Změnový list č 4:	0,00 Kč
Změnový list č 5:	- 113.053,04 Kč

Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH: 28.929.547,36 Kč

DPH (21%): 6.075.204,95 Kč

Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 s DPH: 35.004.752,31 Kč

=====

Změna dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon):

Vícepráce dle jednotlivých změnových listů: 780.789,39 Kč

Méněpráce dle jednotlivých změnových listů: 363.053,04 Kč

Celková hodnota změny: 1.143.842,43 Kč

Tento dodatek č. 2 je ohledně změnových listů č. 1-5 uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona, nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její celková hodnota (absolutní hodnota změny 1.143.842,43 Kč) je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 15.3.2021 na provedení stavby „Výstavba nové mateřské školy v obci Dlouhá Brtnice“, je uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
2. Ujednání smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají i nadále v platnosti a aplikují se na celé dílo, včetně tohoto dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: změnové listy č. 1-5 včetně rozpočtu.

V Dlouhé Brtnici, dne

V Brtnici, dne:

.....
Za Objednatele:
Luboš Krátký, starosta

.....
Za Zhotovitele:
Vlastimil Zelený, prokurista

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 807_4_Fin_ MŠ Dlouhá Brtnice - dodatek č.2
Faktur_1

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.
Široká 376
58832 Brtnice

IČO: 08731314

DIČ: CZ08731314

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			403 235,80
PSV			14 500,55
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			417 736,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	417 736,35 CZK
Základní DPH	21 %	87 725,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,35 CZK

Cena celkem s DPH

505 461,00 CZK

v DLOUHÉ BRTNICI
START Zelený s.r.o.
Široká 376, 588 32 Brtnice
IČO: 087 31 314
DIČ: CZ08731314 19
Za zhotovitele

dne



25. 10. 2022

Za objednatele

STAVONA Tender, spol. s r.o.

Pražská 2230/8, 586 01 JIHlava

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	01	0,00	417 736,35	87 724,63	505 460,98	100
1	01 - stavební část	0,00	523 672,39	109 971,20	633 643,59	125
5	Silnoprout	0,00	7 117,00	1 494,57	8 611,57	2
6	6 - Gastro	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7	2 - Přeložka kanalizace a...	0,00	-113 053,04	-23 741,14	-136 794,18	-27
Celkem za stavbu		0,00	417 736,35	87 724,63	505 460,98	100

Popis stavby: 807_4_Fin_Faktur_1 - MŠ Dlouhá Brtnice - dodatek č.2

Popis objektu: 01 - 01

Popis rozpočtu: 1 - 01 - stavební část

Popis rozpočtu: 5 - Silnoprout

Popis rozpočtu: 6 - 6 - Gastro

Popis rozpočtu: 7 - 2 - Přeložka kanalizace a...

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			493 029,49	118
200. - VÝD	200. - VÝDEJ	HSV			0,00	0
23-M	Montáže potrubí	HSV			-25 844,84	-6
8	Trubní vedení	HSV			-48 958,67	-12
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			-14 990,18	-4
7	Uzemnění, hromosvod	PSV			7 117,00	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			6 492,99	2
783	Nátěry	PSV			890,56	0
Cena celkem					417 736,35	100

Položkový rozpočet

S:	807_4_Fin_Fak MŠ Dlouhá Brtnice - dodatek č.2	
O:	01	01
R:	1	01 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				516 288,84
1	R546635	Příplatek za těžení hornin vyšších tříd dle posudku geologa výpočet viz. příloha	kompl	1,00000	296 530,21	296 530,21
2	122351105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojné v hodině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1000 $((19*15,5)+(10*5)+(15*3))*0,35$	m3	136,32500	194,40	26 501,58
				136,32500		
3	162 R_001	Odvoz výkopku nebo sypaniny na skládku, vzdálenost si určí zhotovitel dle výběru skládky Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 136,32500	m3	136,32500	12,64	1 723,15
				136,32500		
4	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 136,32500	m3	136,32500	17,98	2 451,12
				136,32500		
5	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 136,32500*1,6	t	218,12000	97,20	21 201,26
				218,12000		
6	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 136,32500	m3	136,32500	129,28	17 624,10
				136,32500		
7	583840110000	Kamení lomový tříděný tř 721860 $136,325*1,67*1,20$	t	273,19530	550,00	150 257,42
				273,19530		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				6 492,99
8	767995104	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg jakl 140/140/4 - 6mb * 17,15kg/mb 6*17,15 platle 200*200*10 :	kg	102,90000	63,10	6 492,99
				102,90000		
Díl: 783		Nátěry				890,56
9	783225100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email včetně pomocného lešení (4*0,14*6) (0,2*0,2*4)	m2	3,52000	253,00	890,56
				3,36000		
				0,16000		

Vyčíslení změny							
ČP	TV	Kód položky	Plný popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
	2	K 122351105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	300,935	194,40	58 501,67
	3	K 122451105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3	m3	100,312	291,60	29 250,83
	446	K 122551104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3	m3	280,872	716,00	201 104,50
	447	K 122651214	Odkopávky a prokopávky provedené skalní frézou v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7 přes 100 do 500 m3	m3	120,374	849,00	102 197,36
	4	K 131351104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	58,888	254,66	14 996,29
	5	K 131451104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	88,331	291,60	25 757,32
	448	K 131551104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3	m3	103,053	754,00	77 701,96
	449	K 131651214	Hloubení jam a zářezů provedené skalní frézou v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7 přes 100 do 500 m3	m3	44,165	997,00	44 032,51
Celkem bez dph							553 542,43
Cena dle rozpočtu							
	2	K 122351105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	601,869	194,40	117 003,33
	3	K 122451105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3	m3	200,623	291,60	58 501,67
	4	K 131351104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	117,775	254,66	29 992,58
	5	K 131451104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	176,662	291,60	51 514,64
Celkem bez dph							257 012,22
Cenový rozdíl VCP							296 530,21

Položkový rozpočet

S:	807_4_Fin_Fak MŠ Dlouhá Brtnice - dodatek č.2	
O:	01	01
R:	5	Silnoproud

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 7		Uzemnění, hromosvod				7 117,00
1	7.2	Drát ALMGSI d=8mm včetně montáže a uchycení	m	20,00000	101,00	2 020,00
2	7.5	Svorka SR02	ks	4,00000	97,00	388,00
3	7.6	Svorka SR03	ks	4,00000	109,00	436,00
4	7.7	Svorka SS	ks	4,00000	90,00	360,00
5	7.8	Svorka SK	ks	4,00000	132,00	528,00
6	7.9	Svorka ZS, zkušební svorkovnice	ks	2,00000	150,00	300,00
7	7.10	Označovací štítky svodů	ks	2,00000	63,00	126,00
8	7.12	Stavebně izolační asfalt - antikorozní ochrana spojů vč. Montáže	kg	0,50000	118,00	59,00
9	7.13	Antikorozní ochrana zemních spojů - asfaltový potěr, prostup z betonu	hod	2,00000	300,00	600,00
10	7.14	Komplexní vyzkoušení (průběžná foto + měření)	hod	1,00000	2 300,00	2 300,00

Položkový rozpočet

S:	807_4_Fin_Fak MŠ Dlouhá Brtnice - dodatek č.2	
O:	01	01
R:	6	6 - Gastro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 200. - VÝD		200. - VÝDEJ				0,00
1	211.	Desky výdejních stolu z umělého kamene - ODHAD CENY - BUDE SE LIŠIT DLE VÝBĚRU DEKORU A PROVEDENÍ HRAN		1,00000	-250 000,00	-250 000,00

- R roh desky
- vč. výřezů pro vestavné technologie - technologie osazeny "do roviny" s deskou
- pohledové hrany ze strany obsluhy broušené s fazetou
- průchody pro instalace
- příprava pro montáž na nerezové konstrukce
- vlastnosti materiálu:
 - Odolný proti poškrábání
 - Dlouhá životnost
 - Nekonečný vzorník
 - Odolný vůči popálení
 - Odolný proti pachu
 - Odolný proti bakteriím
 - Odolný proti skvrnám
 - Odolá přírodním šťávám
 - Nenasákavý (nasákavost <0,05%)
 - Obsah křemene >90%

2	212.	Desky výdejních stolu nerezová deska profilovaná z nemagnetického potravinářského plech tl.1,5mm ČSN 17240, 17241, AISI 304 v povrchové úpravě jemný brus - zrnitost 320		1,00000	250 000,00	250 000,00
---	------	---	--	---------	------------	------------

- R roh desky
- vč. výřezů pro vestavné technologie - technologie osazeny "do roviny" s deskou
- pohledové hrany ze strany obsluhy broušené s fazetou
- průchody pro instalace
- příprava pro montáž na nerezové konstrukce
- vlastnosti materiálu:
 - Odolný proti poškrábání
 - Dlouhá životnost
 - Nekonečný vzorník
 - Odolný vůči popálení
 - Odolný proti pachu
 - Odolný proti bakteriím
 - Odolný proti skvrnám
 - Odolá přírodním šťávám
 - Nenasákavý (nasákavost <0,05%)

Položkový rozpočet

S:	807_4_Fin_Fak MŠ Dlouhá Brtnice - dodatek č.2	
O:	01	01
R:	7	2 - Přeložka kanalizace a...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-23 259,35
1	132301212	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 18,95465	m3	18,95465	-335,34	-6 356,25
2	132301219	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k ceně za lepivost horniny tř. 4 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 18,95465	m3	18,95465	-71,34	-1 352,22
3	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m "2201-2204" 10*1,6*2 32	m2	32,00000	-111,78	-3 576,96
4	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m "2201-2204" 10*1,6*2 32	m2	32,00000	-66,39	-2 124,48
5	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 18,95465	m3	18,95465	-123,44	-2 339,76
6	R162701105	Odvoz výkopku nebo sypaniny na skládku dle výběru zhotovitele Odvoz výkopku nebo sypaniny na skládku, vzdálenost si určí zhotovitel dle výměru skládky. 26,51*0,65*1,1 18,95465	m3	18,95465	-12,64	-239,59
7	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 18,95465	m3	18,95465	-65,22	-1 236,22
8	171201201	Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 18,95465	m3	18,95465	-17,98	-340,80
9	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 170 504 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 18,95465*1,6	t	30,32744	-106,92	-3 242,61
10	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 18,95465	m3	18,95465	-129,28	-2 450,46
Díl: 8		Trubní vedení				-48 958,67
11	871395241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 400 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 400 "2201-2204" 46,4*1,1 : 51,04-(22,3*1,1)	m	26,51000	-1 846,80	-48 958,67

Položkový rozpočet

S:	807_4_Fin_Fak MŠ Dlouhá Brtnice - dodatek č.2	
O:	01	01
R:	7	2 - Přeložka kanalizace a...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-14 990,18
12	R175000014	Demontáž a vybourání stávající kanalizace DN400 s naložením na dopravní prostředek	m	12,47000	-972,00	-12 120,84
		Demontáž a vybourání stávající kanalizace DN400 s naložením na dopravní prostředek				
		"2201" 37 :				
		37-(22,3*1,1)		12,47000		
13	R998000001	Přeprava vybouraných hmot po místních komunikacích se složením na skládku	t	29,52000	-97,20	-2 869,34
		Přeprava vybouraných hmot po místních komunikacích se složením na skládku				
		"2201" (22,5+0,5+0,5)*2*0,5*2,3 :				
		64,05-(22,3*1,1)		29,52000		
Díl: 23-M		Montáže potrubí				-25 844,84
14	230170016	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 500	m	26,51000	-78,44	-2 079,44
		Zkouška těsnosti potrubí DN přes 350 do 500				
		"2201-2204" 46,4*1,1 :				
		51,04-(22,3*1,1)		26,51000		
15	286RR14315	šachta DN 1000 vtok DN 400, výška 1100-1300 mm, vč. dna a pojezdného poklopu, dodávka + montáž	kus	1,00000	-23 765,40	-23 765,40
		šachta DN 1000 vtok DN 400/200, výška 1100-1300 mm, vč. dna a pojezdného poklopu, dodávka + montáž				
		"situace, podélný profil kanalizace" 2 :				
		1		1,00000		

ZMĚNOVÝ LIST

reg. č. projektu:	MŠ - Dlouhá Brtnice	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 15.03.2021	ZL_01
objednatel:	Obec Dlouhá Brtnice, Dlouhá Brtnice 57, 588 34 Dlouhá Brtnice	
zhotovitel:	START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice, IČ: 08731314	

název ZL:	Zemní práce - změna těžitelnosti zemin, úprava dna stavební jámy	
dotčené st. objekty:	MŠ - Dlouhá Brtnice	

předmět změny: změna těžitelnosti zemin a úprava dna stavební jámy
zdůvodnění nezbytnosti změny: Při výkopových pracích bylo zjištěno jiné podloží než bylo v projektové dokumentaci. Dále bylo při výkopových pracích zjištěno na dně stavební jámy mezi sklanatým podložím bahnitá zemina. Byl přizván geolog k přetřídění těžitelnosti zemin a dále muselo dojít k odtěžení bahnitě vrstvy a nahrazení této vrstvy kamenivem na bahnitý podklad by nemohlo dojít k založení stavby.

zařazení změny dle ZZVZ: § 222, odstavec 4


záporná hodnota změny	bez DPH	0,00 Kč
	21% DPH	0,00 Kč
	15% DPH	0,00 Kč
	celkem	0,00 Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	516 288,84 Kč
	21% DPH	108 420,66 Kč
	15% DPH	0,00 Kč
	celkem	624 709,50 Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	516 288,84 Kč
	21% DPH	108 420,66 Kč
	15% DPH	0,00 Kč
	celkem	624 709,50 Kč


vliv na termín dokončení: změna nemá vliv na termín dokončení


jiné vlivy (na změnu PD apod.): nejsou


přílohy:	Název přílohy
příloha č. 1	01 - stavební část

START Zelený s.r.o.

za zhotovitele: Široká 376, 588 32 Brtnice
 IČO: 087 31 314
 DIČ: CZ08731314  Datum: 19.10.2021

za AD: se změnou souhlasím  Datum: 19.10.2021

za TDI: se změnou souhlasím  Datum: 19.10.2021

za objednatele: se změnou souhlasím  Datum: 19.10.2021



ZMĚNOVÝ LIST

reg. č. projektu:	MŠ - Dlouhá Brtnice	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 15.03.2021	ZL_02
objednatel:	Obec Dlouhá Brtnice, Dlouhá Brtnice 57, 588 34 Dlouhá Brtnice	
zhotovitel:	START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice, IČ: 08731314	

název ZL:	Zámečnická kce	
dotčené st. objekty:	MŠ - Dlouhá Brtnice	

předmět změny: Zámečnická kce - kce pro možnost osazení okenních výplní
 zdůvodnění nezbytnosti změny: Ze strany dodavatele okenních výplní přišel požadavek na doplnění nosné kce pro střešní prosklenou část okenních výplní. Bez ní by nebylo možné prosklenou střešní část osadit. Samotná konstrukce okenních výplní by nebyla dostatečně únosná.

zařazení změny dle ZZVZ: § 222, odstavec 4

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00 Kč
	21% DPH	0,00 Kč
	15% DPH	0,00 Kč
	celkem	0,00 Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	7 383,55 Kč
	21% DPH	1 550,55 Kč
	15% DPH	0,00 Kč
	celkem	8 934,10 Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	7 383,55 Kč
	21% DPH	1 550,55 Kč
	15% DPH	0,00 Kč
	celkem	8 934,10 Kč

vliv na termín dokončení: změna nemá vliv na termín dokončení

jiné vlivy (na změnu PD apod.): nejsou

přílohy:	Název přílohy
příloha č. 1	01 - stavební část

START Zelený s.r.o.

za zhotovitele: Široká 376, 588 32 Brtnice
 IČO: 087 31 314
 DIČ: CZ08731314 19 Datum: 12.07.2022

za AD: se změnou souhlasím Datum: 12.07.2022

za TDI: se změnou souhlasím **STAVONA Tender, spol. s r.o.**
 Pražská 2230/8, 586 01 Hlilava Datum: 12.07.2022

za objednatele: se změnou souhlasím **OBEC DLOUHÁ BRTNICE**
 Datum: 12.07.2022

ZMĚNOVÝ LIST

reg. č. projektu:	MŠ - Dlouhá Brtnice	číslo ZL: ZL_03
smlouva:	ze dne 15.03.2021	
objednatel:	Obec Dlouhá Brtnice, Dlouhá Brtnice 57, 588 34 Dlouhá Brtnice	
zhotovitel:	START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice, IČ: 08731314	

název ZL:	Hromosvod	
dotčené st. objekty:	MŠ - Dlouhá Brtnice	

předmět změny:	Hromosvod - doplnění svodu
zdůvodnění nezbytnosti změny:	Změna zařazení rizika stavby.
zařazení změny dle ZZVZ: § 222, odstavec 4	

záporná hodnota změny	bez DPH	
	21% DPH	0,00 Kč
	15% DPH	0,00 Kč
	celkem	0,00 Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	7 117,00 Kč
	21% DPH	1 494,57 Kč
	15% DPH	0,00 Kč
	celkem	8 611,57 Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	7 117,00 Kč
	21% DPH	1 494,57 Kč
	15% DPH	0,00 Kč
	celkem	8 611,57 Kč
vliv na termín dokončení: změna nemá vliv na termín dokončení		
jiné vlivy (na změnu PD apod.): nejsou		

přílohy:	Název přílohy
příloha č. 1	Silnoproud
za zhotovitele:	START Zelený s.r.o. Široká 376, 588 32 Brtnice IČO: 087 31 314 Datum: 25.10.2022
za AD:	se změnou souhlasím DIČ: CZ08731314 Datum: 25.10.2022
za TDI:	se změnou souhlasím STAVONA Tender, spol. s r.o. Pražská 2230/2, 586 01 JIHLAVA Datum: 25.10.2022
za objednatele:	se změnou souhlasím  Datum: 25.10.2022



ZMĚNOVÝ LIST

reg. č. projektu:	MŠ - Dlouhá Brtnice	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 15.03.2021	
objednatel:	Obec Dlouhá Brtnice, Dlouhá Brtnice 57, 588 34 Dlouhá Brtnice	ZL_04
zhotovitel:	START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice, IČ: 08731314	

název ZL:	Gastro
dotčené st. objekty:	MŠ - Dlouhá Brtnice

předmět změny: Gastro - pracovní desky z nerezového plechu

zdůvodnění nezbytnosti změny: V důsledku dlouhodobé nedostupnosti původně navrženého materiálu (umělý kámen) pro pracovní desky stolů pozic č. 201, 203, 204 a 207.

Byla určena jako nevhodnější náhrada pro dané použití nerezová deska profilovaná z nemagnetického potravinářského plechu ČSN 17240, 17241, AISI 304 v tl. 1,5 mm a v povrchové úpravě stejné jako u ostatních stolů v provozu gastro (jemný brus - zrnitost 320).

Tím se zaručí sjednocení designové stránky výdejní části kuchyně. Výdejní vany se do nerezové desky zavaří a dosáhne se tak i lepšího hyg. povrchu (v jedné rovině, beze spár).

Materiál je kvalitní, dovoluje lepší údržbu, stejně tak i větší životnost než umělý kámen a splňuje veškeré parametry desek z umělého kamene navržených v projektové dokumentaci na akci MŠ Dlouhá Brtnice.

zařazení změny dle ZZVZ: § 222, odstavec 4

záporná hodnota změny	bez DPH	-250 000,00 Kč
	21% DPH	-52 500,00 Kč
	15% DPH	0,00 Kč
	celkem	-302 500,00 Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	250 000,00 Kč
	21% DPH	52 500,00 Kč
	15% DPH	0,00 Kč
	celkem	302 500,00 Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	0,00 Kč
	21% DPH	0,00 Kč
	15% DPH	0,00 Kč
	celkem	0,00 Kč

vliv na termín dokončení: změna nemá vliv na termín dokončení

jiné vlivy (na změnu PD apod.): nejsou

přílohy:	Název přílohy
příloha č. 1	6 - Gastro

START Zelený s.r.o. Široká 376, 588 32 Brtnice IČO: 087 31 314 DIČ: CZ08731314		Datum:	25.10.2022
za zhotovitele:			
za AD:	se změnou souhlasím	Datum:	25.10.2022
za TDI:	se změnou souhlasím	Datum:	25.10.2022
za objednatele:	se změnou souhlasím	Datum:	25.10.2022



ZMĚNOVÝ LIST

reg. č.		
projektu:	MŠ - Dlouhá Brtnice	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 15.03.2021	
objednatel:	Obec Dlouhá Brtnice, Dlouhá Brtnice 57, 588 34 Dlouhá Brtnice	ZL_05
zhotovitel:	START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice, IČ: 08731314	

název ZL:	Kanalizace
dotčené st. objekty:	MŠ - Dlouhá Brtnice

předmět změny:	Kanalizace - odpočet dle skutečného provedení stavby
zdůvodnění nezbytnosti změny:	Byla zjištěna jiná trasa vedení stávající kanalizace oproti PD. Na místě stavby byl dohodnut menší rozsah prací dle skutečnosti na stavbě.
zařazení změny dle ZZVZ:	§ 222, odstavec 4

záporná hodnota změny	bez DPH	-113 053,04 Kč
	21% DPH	-23 741,14 Kč
	15% DPH	0,00 Kč
	celkem	-136 794,18 Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	0,00 Kč
	21% DPH	0,00 Kč
	15% DPH	0,00 Kč
	celkem	0,00 Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	-113 053,04 Kč
	21% DPH	-23 741,14 Kč
	15% DPH	0,00 Kč
	celkem	-136 794,18 Kč
vliv na termín dokončení: změna nemá vliv na termín dokončení		
jiné vlivy (na změnu PD apod.): nejsou		

přílohy:	Název přílohy
příloha č. 1	2 - Přeložka kanalizace a...
START Zelený s.r.o.	
za zhotovitele:	Široká 376, 588 32 Brtnice IČO: 087 31 314 DIČ: CZ08731314
za AD:	se změnou souhlasím Datum: 25.10.2022
za TDI:	se změnou souhlasím Datum: 25.10.2022
za objednatele:	se změnou souhlasím Datum: 25.10.2022

