

## Slepý rozpočet

|          |                                                          |                                          |
|----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Stavba : | <b>2015051892 Bezbarier.centrum obce Žádovice-Kultur</b> | Rozpočet: D.1.1.                         |
| Objekt : | <b>SO01 Kulturní dům</b>                                 | Stavebně-architektonické a konstr.řešení |

| P.č.          | Číslo položky    | Název položky                                              | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---------------|------------------|------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
| <b>Díl: 1</b> |                  | <b>Zemní práce</b>                                         |    |          |           |             |
| 1             | 113106121R00     | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho             | m2 | 8,20     |           |             |
|               |                  | 2*1,6                                                      |    | 3,20     |           |             |
|               |                  | 5*1                                                        |    | 5,00     |           |             |
| 2             | 113107122R00     | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm         | m2 | 8,20     |           |             |
|               |                  | 2*1,6                                                      |    | 3,20     |           |             |
|               |                  | 5*1                                                        |    | 5,00     |           |             |
| 3             | 131201101R00     | Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3                | m3 | 3,68     |           |             |
|               |                  | 2*1,6*1,15                                                 |    | 3,68     |           |             |
| 4             | 131201109R00     | Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3         | m3 | 3,68     |           |             |
|               |                  | 2*1,6*1,15                                                 |    | 3,68     |           |             |
| 5             | 132201201R00     | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3             | m3 | 3,50     |           |             |
|               |                  | 5*1*0,7                                                    |    | 3,50     |           |             |
| 6             | 132201209R00     | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3         | m3 | 3,50     |           |             |
|               |                  | 5*1*0,7                                                    |    | 3,50     |           |             |
| 7             | 162201203R00     | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m         | m3 | 2,99     |           |             |
|               |                  | 0,9*1,3*0,85*2                                             |    | 1,99     |           |             |
|               |                  | 0,5*2                                                      |    | 1,00     |           |             |
| 8             | 162701105R00     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m          | m3 | 5,69     |           |             |
|               |                  | 3,68-0,99+3                                                |    | 5,69     |           |             |
| 9             | 167111000U00     | Naložení výkopku ručně z hor.tř.1-4                        | m3 | 0,99     |           |             |
|               |                  | 0,9*1,3*0,85                                               |    | 0,99     |           |             |
| 10            | 171201201R00     | Uložení sypaniny na skládku                                | m3 | 1,49     |           |             |
|               |                  | 0,9*1,3*0,85+0,5                                           |    | 1,49     |           |             |
| 11            | 171201201RT1     | Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku     | m3 | 5,69     |           |             |
|               |                  | 3,68-0,99                                                  |    | 2,69     |           |             |
|               |                  | 3                                                          |    | 3,00     |           |             |
| 12            | 174101101R00     | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                        | m3 | 0,50     |           |             |
|               |                  | 5*1*0,7-5*1*0,6                                            |    | 0,50     |           |             |
| 13            | 175101101RT2     | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku | m3 | 2,25     |           |             |
|               |                  | frakce 0 - 22 mm                                           |    | 2,25     |           |             |
|               |                  | 5*0,45                                                     |    | 2,25     |           |             |
| 14            | 175103111R00     | Obsyp objektu                                              | m3 | 0,99     |           |             |
|               |                  | 0,9*1,3*0,85                                               |    | 0,99     |           |             |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                       |    |          |           |             |
| <b>Díl: 2</b> |                  | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                        |    |          |           |             |
| 15            | 271571112R00     | Polštář základu ze štěrkopísku netříděného                 | m3 | 0,18     |           |             |
|               |                  | 1,3*0,9*0,15                                               |    | 0,18     |           |             |
| 16            | 273321411R00     | Železobeton základových desek (C 20/25)                    | m3 | 0,43     |           |             |
|               |                  | 1,5*1,9*0,15                                               |    | 0,43     |           |             |
| 17            | 273351215R00     | Bednění stěn základových desek - zřízení                   | m2 | 1,02     |           |             |
|               |                  | (1,9*2+1,5*2)*0,15                                         |    | 1,02     |           |             |
| 18            | 273351216R00     | Bednění stěn základových desek - odstranění                | m2 | 1,02     |           |             |
|               |                  | (1,9*2+1,5*2)*0,15                                         |    | 1,02     |           |             |
| 19            | 273362021R00     | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI          | t  | 0,03     |           |             |
|               |                  | 1,5*1,9*0,0088*1,1                                         |    | 0,03     |           |             |
| 20            | 274272140R00     | Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm             | m2 | 5,60     |           |             |
|               |                  | (1,5*2+1,3*2)*1                                            |    | 5,60     |           |             |
| 21            | 274361821R00     | Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505          | t  | 0,07     |           |             |
|               |                  | 6,6*0,01                                                   |    | 0,07     |           |             |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>                      |    |          |           |             |
| <b>Díl: 3</b> |                  | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                       |    |          |           |             |

## Slepý rozpočet

|          |                                                          |                                          |
|----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Stavba : | <b>2015051892 Bezbarier.centrum obce Žádovice-Kultur</b> | Rozpočet: D.1.1.                         |
| Objekt : | <b>SO01 Kulturní dům</b>                                 | Stavebně-architektonické a konstr.řešení |

| P.č.             | Číslo položky                                       | Název položky                                                                             | MJ  | množství         | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------|-------------|
| 22               | 311113131U00                                        | Zed' nosná -15cm C16/20 vč tvárníc<br>1,5*1,195                                           | m2  | 1,79<br>1,79     |           |             |
| 23               | 311361821R00                                        | Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505<br>1,5*1,195*0,01                      | t   | 0,02<br>0,02     |           |             |
| 24               | 317121151RT2                                        | Montáž ŽB překladů do 105 cm dodatečně do rýh včetně<br>dodávky RZP 1/10 119 x 14 x 14 cm | kus | 1,00             |           |             |
| 25               | 340239233U00                                        | Zazdívka 4m2 příčky 10cm<br>1*2                                                           | m2  | 2,00<br>2,00     |           |             |
| <b>Celkem za</b> |                                                     | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                    |     |                  |           |             |
| <b>Díl: 4</b>    | <b>Vodorovné konstrukce</b>                         |                                                                                           |     |                  |           |             |
| 26               | 451572111R00                                        | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm<br>5*1*0,15                                 | m3  | 0,75<br>0,75     |           |             |
| <b>Celkem za</b> |                                                     | <b>4 Vodorovné konstrukce</b>                                                             |     |                  |           |             |
| <b>Díl: 5</b>    | <b>Komunikace</b>                                   |                                                                                           |     |                  |           |             |
| 27               | 564701300U00                                        | Podklad komunikací z kam drcen 20cm<br>5*1                                                | m2  | 5,00<br>5,00     |           |             |
| 28               | 596111111RU2                                        | Kladení dlažby zámková dlažba tl.8cm<br>5*1                                               | m2  | 5,00<br>5,00     |           |             |
| <b>Celkem za</b> |                                                     | <b>5 Komunikace</b>                                                                       |     |                  |           |             |
| <b>Díl: 61</b>   | <b>Upravy povrchů vnitřní</b>                       |                                                                                           |     |                  |           |             |
| 29               | 612473182R00                                        | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková<br>1*2*2                                   | m2  | 4,00<br>4,00     |           |             |
| 30               | 612481118U00                                        | Potažení stěn sklovlákno+tmel<br>1*2*2                                                    | m2  | 4,00<br>4,00     |           |             |
| <b>Celkem za</b> |                                                     | <b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>                                                          |     |                  |           |             |
| <b>Díl: 63</b>   | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>               |                                                                                           |     |                  |           |             |
| 31               | 631319181R00                                        | Příplatek za sklon mazaniny do 35<br>1,3*0,9                                              | m2  | 1,17<br>1,17     |           |             |
| 32               | 631319761R00                                        | Přípl prehlaz povrchu<br>1,3*0,9                                                          | m2  | 1,17<br>1,17     |           |             |
| <b>Celkem za</b> |                                                     | <b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                  |     |                  |           |             |
| <b>Díl: 64</b>   | <b>Výplně otvorů</b>                                |                                                                                           |     |                  |           |             |
| 33               | 642942111RU4                                        | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně<br>dodávky zárubně 80 x 197cm    | kus | 1,00             |           |             |
| <b>Celkem za</b> |                                                     | <b>64 Výplně otvorů</b>                                                                   |     |                  |           |             |
| <b>Díl: 8</b>    | <b>Trubní vedení</b>                                |                                                                                           |     |                  |           |             |
| 34               | 871313121RT2                                        | Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 63 včetně<br>dodávky trub PVC<br>5          | m   | 5,00<br>5,00     |           |             |
| <b>Celkem za</b> |                                                     | <b>8 Trubní vedení</b>                                                                    |     |                  |           |             |
| <b>Díl: 95</b>   | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b> |                                                                                           |     |                  |           |             |
| 35               | 952901111R00                                        | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m<br>5*20                                            | m2  | 100,00<br>100,00 |           |             |
| <b>Celkem za</b> |                                                     | <b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                    |     |                  |           |             |
| <b>Díl: 96</b>   | <b>Bourání konstrukcí</b>                           |                                                                                           |     |                  |           |             |
| 36               | 968061125R00                                        | Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2                                            | kus | 1,00             |           |             |
| 37               | 968072455R00                                        | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2<br>0,8*2                                  | m2  | 1,60<br>1,60     |           |             |
| <b>Celkem za</b> |                                                     | <b>96 Bourání konstrukcí</b>                                                              |     |                  |           |             |
| <b>Díl: 97</b>   | <b>Prorážení otvorů</b>                             |                                                                                           |     |                  |           |             |
| 38               | 971033631R00                                        | Vybourání otv. zed' cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC<br>0,9*2,1                              | m2  | 1,89<br>1,89     |           |             |
| 39               | 978059511R00                                        | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2                                                   | m2  | 0,80             |           |             |

## Slepý rozpočet

|          |                                                          |                                          |
|----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Stavba : | <b>2015051892 Bezbarier.centrum obce Žádovice-Kultur</b> | Rozpočet: D.1.1.                         |
| Objekt : | <b>SO01 Kulturní dům</b>                                 | Stavebně-architektonické a konstr.řešení |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                                            | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
|                 |                  | 0,2*2*2                                                                  |     | 0,80     |           |             |
| 40              | 978059521R00     | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2                                  | m2  | 2,00     |           |             |
|                 |                  | 2*1                                                                      |     | 2,00     |           |             |
| 41              | 979081111R00     | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                             | t   | 3,88     |           |             |
| 42              | 979081121R00     | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                   | t   | 54,33    |           |             |
| 43              | 979082111R00     | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m                                   | t   | 3,88     |           |             |
| 44              | 979999998R00     | Poplatek za skládku sutí 5% příměsí                                      | t   | 3,88     |           |             |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>97 Prorážení otvorů</b>                                               |     |          |           |             |
| <b>Díl: 99</b>  |                  | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                           |     |          |           |             |
| 45              | 999281111R00     | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m                            | t   | 15,36    |           |             |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                        |     |          |           |             |
| <b>Díl: 766</b> |                  | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                             |     |          |           |             |
| 46              | NM               | Madlo pro imobilní na dveře nerez D+M                                    | kus | 1,00     |           |             |
| 47              | T01              | Dveře dř hladké 800/1970 D+M vč.kování                                   | kus | 1,00     |           |             |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>766 Konstrukce truhlářské</b>                                         |     |          |           |             |
| <b>Díl: 767</b> |                  | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                             |     |          |           |             |
| 48              | Z01              | Doplnění ocelové zábradlí pozink+nátěr D+M                               | m   | 3,60     |           |             |
|                 |                  | 1,7+1,9                                                                  |     | 3,60     |           |             |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>767 Konstrukce zámečnické</b>                                         |     |          |           |             |
| <b>Díl: 781</b> |                  | <b>Obklady keramické</b>                                                 |     |          |           |             |
| 49              | 781230121R00     | Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm                       | m2  | 2,80     |           |             |
|                 |                  | 1*2                                                                      |     | 2,00     |           |             |
|                 |                  | 0,2*2*2                                                                  |     | 0,80     |           |             |
| 50              | 781419191U00     | Přípl obklad pórov plocha -10m2                                          | m2  | 2,80     |           |             |
|                 |                  | 1*2                                                                      |     | 2,00     |           |             |
|                 |                  | 0,2*2*2                                                                  |     | 0,80     |           |             |
| 51              | 781491001RT1     | Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních vč.dodávky lišt | m2  | 2,80     |           |             |
|                 |                  | 1*2                                                                      |     | 2,00     |           |             |
|                 |                  | 0,2*2*2                                                                  |     | 0,80     |           |             |
| 52              | 59781345         | Obkládačka 14,8x14,8 bílá mat                                            | m2  | 3,22     |           |             |
|                 |                  | 2,8*1,15                                                                 |     | 3,22     |           |             |
| 53              | 998781201R00     | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m                          | %   |          |           |             |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>781 Obklady keramické</b>                                             |     |          |           |             |
| <b>Díl: 783</b> |                  | <b>Nátěry</b>                                                            |     |          |           |             |
| 54              | 783225100R00     | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email                       | m2  | 1,80     |           |             |
|                 |                  | 1,8                                                                      |     | 1,80     |           |             |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>783 Nátěry</b>                                                        |     |          |           |             |
| <b>Díl: M21</b> |                  | <b>Elektromontáže</b>                                                    |     |          |           |             |
| 55              | 1                | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2                                                   | m   | 35,00    |           |             |
|                 |                  | 35                                                                       |     | 35,00    |           |             |
| 56              | 10               | Pomocný a kotevní materiál - vruty, hmoždinky, říchytky                  | sb  | 1,00     |           |             |
| 57              | 2                | Jistič IJ6A/B, 1fázový                                                   | kus | 1,00     |           |             |
| 58              | 3                | FI chránič 2pól 10A/2/30mA                                               | kus | 1,00     |           |             |
| 59              | 4                | Vodič CY 2,5mm2 černý                                                    | m   | 1,00     |           |             |
|                 |                  | 1                                                                        |     | 1,00     |           |             |
| 60              | 5                | Lišta vkládací LV 24x22mm                                                | m   | 25,00    |           |             |
|                 |                  | 25                                                                       |     | 25,00    |           |             |
| 61              | 6                | Trubka ochranná                                                          | m   | 5,00     |           |             |
|                 |                  | 5                                                                        |     | 5,00     |           |             |
| 62              | 7                | Krabice KU68                                                             | kus | 1,00     |           |             |
| 63              | 8                | Vodič CYKY-O 3x1,5mm2                                                    | m   | 5,00     |           |             |

## Slepý rozpočet

|          |                                                          |                                          |
|----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Stavba : | <b>2015051892 Bezbarier.centrum obce Žádovice-Kultur</b> | Rozpočet: D.1.1.                         |
| Objekt : | <b>SO01 Kulturní dům</b>                                 | Stavebně-architektonické a konstr.řešení |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                                                                      | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
|             |                  | 5                                                                                                  |     | 5,00     |           |             |
| 64          | 9                | Svorka                                                                                             | kus | 4,00     |           |             |
|             |                  | 4                                                                                                  |     | 4,00     |           |             |
| 65          | 903 R00          | Hzs-mont.prace elektro                                                                             | hod | 20,00    |           |             |
|             |                  | 20                                                                                                 |     | 20,00    |           |             |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>M21 Elektromontáže</b>                                                                          |     |          |           |             |
| <b>Díl:</b> | <b>M99</b>       | <b>Ostatní práce "M"</b>                                                                           |     |          |           |             |
| 66          | SCHP             | Svislá schodišť. plošina, přepr.plocha 1700/900mm nosnost min. 270kg, 2stanice, venk.provedení D+M | sb  | 1,00     |           |             |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>M99 Ostatní práce "M"</b>                                                                       |     |          |           |             |