



vsakovací galerie bude instalována dle pokynů výrobce
vsakovací galerie bude opatřena filtrační geotextilií 200g/m²
přívodní potrubí od filtrační šachty DN200 bude zajištěno 200 mm do vsakovací galerie
odvětrání bude provedeno potrubím DN110 a nad terénem bude osazena odvětrávací hlavice
obrys a zázpis bude proveden dle pokynů výrobce včetně hutnění

hladina spodní vody je dle hydrogeologického posudku cca 2 m pod terénem na úrovni 334,00
hloubka osazení vsaku je odpovídající – vzdálenost spodní hrany vsaku je
rovna 1,0 m od ustálení hladiny spodní vody

Vedoucí projektu	Zodp. projektant	Vypracoval	Ing. Jan Růžička Nový Malín 665 788 03 Nový Malín tel.: +420 775 934 700 e-mail: ruzicka@tzb-nem.cz	
Ing. Petr Heřmanský	Ing. Jan Růžička	Ing. Jan Růžička		
Investor: Obec Víkřovice Petrovská 168, 788 13 Víkřovice				
Akce: PŘÍSTAVBA ZŠ VÍKŘOVICE			Datum	06/2019
			Stupeň	DPS
			Formát	2x44
			Č.zakázky	2019-024
Obsah: D.1.4 – Technika prostředí staveb D.1.4.1 – Zařazení zdravotnických instalací Vsakovací galerie			Měřítko:	Č.výkresu:
			1:75	Z104