

DODATEK KE DNI 15.12.2014

Změnový list

- aktualizace souhrnné textové zprávy bod B.1 Popis území stavby, část f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin a tabulky: Návrh dřevin k pokácení
- stávající odvětrávací otvory spížních skříní budou zrušeny. Krycí mřížky (Z02) nebudou namontovány, otvor bude přetažen ETICS
- aktualizace rozpočtu

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavební práce budou vyžadovat kácení dřevin bránících v postavení lešení (vzhledem k velikosti dřevin nevzniká nutnost žádat o povolení ke kácení dřevin a není požadována náhradní výsadba).

Kácení bude provedeno odborně specializovanou firmou.

U stromů, které se nenacházejí v bezprostřední blízkosti fasád a tudíž neznemožňují postavení lešení dojde k zakrácení větví v takovém rozsahu, aby nezasahovaly do fasád. Drobné křoviny budou zakráceny v takovém rozsahu, aby nezasahovaly do fasády, popř. budou svázány, aby nedošlo k jejich ulámaní či vytržení. Dále bude potřeba dočasně odstranit stávající pergolu v rohu při styku objektů E a D.

Tab.1 Návrh dřevin k pokácení:

Položka	Taxon		Obvod [cm]	Výška [m]	Kácení z důvodu
ST01	Thuja occidentalis	Zerav západní	70	10	znemožňuje stavbu lešení
ST02	Thuja occidentalis	Zerav západní	55	8	znemožňuje stavbu lešení
ST03	Picea pungens	Smrk pichlavý	32	8	znemožňuje stavbu lešení
ST04	Thuja occidentalis	Zerav západní	38	8	znemožňuje stavbu lešení
ST05	Thuja occidentalis	Zerav západní	32	8	znemožňuje stavbu lešení
ST06	Thuja occidentalis	Zerav západní	40	10	znemožňuje stavbu lešení
ST07	Thuja occidentalis	Zerav západní	58	10	znemožňuje stavbu lešení
ST08	Thuja occidentalis	Zerav západní	52	10	znemožňuje stavbu lešení
ST09	Thuja occidentalis	Zerav západní	68	10	znemožňuje stavbu lešení
ST10	Picea pungens	Smrk pichlavý	28	6	znemožňuje stavbu lešení

Pozn.: Poloha příslušných dřevin, viz. Celkový situační výkres