



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 2. 12. 2021 na zhotovení díla

Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice

č. Smlouvy u objednatele:

č. Smlouvy u zhotovitele: 212042

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen „*občanský zákoník*“) mezi:

1. OBJEDNATELEM:

Obec Vědomice

Se sídlem: Na Průhonu 270, 413 01 Roudnice nad Labem

IČ: 00264598

bankovní spojení: číslo účtu: 14122471/0100, vedený u Komerční banky, a. s.

jednající ve věcech smluvních: Jana Salcmanová - starostka obce

dále také jen jako „objednatel“ na straně jedné

a

2. ZHOTOVITELEM:

Společnost MŠ Vědomice

Společník 1 - VIAMONT Servis a.s.

se sídlem Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 250 21 851 DIČ: CZ2502185

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B vložce 1015

bankovní spojení: č.ú.: 7166572/ 0800 vedený u České spořitelny, a.s.

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Josef Kalivoda, generální ředitel, na základě plné moci

zástupce ve věcech technických: Michael Janda, vedoucí divize pozemní stavby

Společník 2 - Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

se sídlem 435 21 Obrnice 10

IČO: 250 14 111 DIČ: CZ25014111

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, číslo vložky 11573

zástupce ve věcech smluvních a technických: Ing. Petr Augusta





*dále také jen jako „zhotovitel“ na straně druhé
(objednatel a zhotovitel jsou společně dále označeni také jen jako „smluvní strany“ nebo „účastníci“)*

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) V průběhu provádění Díla došlo ke skutečnostem, které nebyly v projektové dokumentaci pro provádění stavby »*Přístavba a stavební úpravy mateřské školy Vědomice*« ve stupni DPS – Dokumentace pro provádění stavby, zpracovatel B a u b e – projekční kancelář, Riegrova 1100, 413 01 Roudnice n. L., HIP: Ing. Radko Benda, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0400330, uvedeny a očekávány. Jedná se o Změnový list č. 3 (ZL 3): dodatečné stavební práce při zajištění dočasného vjezdu a stavební úpravy staveniště; Změnový list č. 4 (ZL 4): dodatečné stavební práce a změny při zajištění statiky stavby SO 02 MŠ; Změnový list č. 8 (ZL 8): změna při doplnění PKO 2 OS; Změnový list č. 9 (ZL 9): dodatečné stavební práce při bouracích pracích SO 01 Zahradní domek; Změnový list č. 13 (ZL 13): dodatečné stavební práce a změny při zajištění prostupu střechou SO 02 MŠ; Změnový list č. 16 (ZL 16): změny při vzorkování ineriérových prací a dodávek; Změnový list č. 17 (ZL 17): změny při izolaci v oblasti instalované výztuže HEB 400 ve stropu SPIROLL SO 02 MŠ; Změnový list č. 18 (ZL 18): dodatečné stavební práce chybějících vnitřních a vnějších omítek SO 02 MŠ; Změnový list č. 23 (ZL 23): změny a dodatečné stavební práce opláštění (fasády) SO 02 MŠ;

(B) Zadání této změny stavebních prací zhotoviteli je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“):

ve smyslu § 222 odst. 4 zákona, prováděné změny při stavebních pracích a dodatečné stavební práce, kdy hodnota změny stavebních prací je nižší než 15 % původní ceny díla (celkem 8,67%, v rámci dodatku č. 3 činí 3,13%),

ve smyslu § 222 odst. 5 zákona, prováděné dodatečné stavební práce, kdy hodnota dodatečných stavebních prací je nižší než 50 % původní ceny díla (celkem 6,43%, v rámci dodatku č. 3 činí 6,43%), přičemž dodatečné stavební práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z ekonomických ani technických důvodů spočívajících v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením pořízeným zadavatelem v původním zadávacím řízení (jednotlivé stavební práce by na sebe nemohly navazovat, docházelo by k vzájemnému pronikání jednotlivých stavebních konstrukcí a stavebních prací s nemožností zajištění a dodržení smluvních záručních podmínek), zadavateli by způsobila značné obtíže a výrazné navýšení nákladů,

celkový cenový nárůst nepřesáhne 30% (celkem 6,43%, v rámci dodatku č. 3 činí 6,43%) původní hodnoty závazku ve smyslu § 222 odst. 9 zákona.

Na základě této skutečnosti se obě strany dohodly na uzavření **dodatku č. 3**

1. **Předmět dodatku č. 3**

1.1. Smluvní strany se s ohledem na provedení změn a dodatečných prací charakteru méněprací a víceprací dohodly, v souladu s odst. 2.11. a 5.4. Smlouvy na odpovídající úpravě změny ceny Díla. Smluvní strany se dále dohodly, že se v Článku V. Smlouvy mění odstavec č. 5.1. takto:

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH	18 914 388,44 Kč
DPH 21% ve výši	3 972 021,57 Kč
Celková cena včetně DPH	22 886 410,01 Kč





V ceně uvedené výše jsou zahrnuty změny stavebních prací (dle § 222 odst. 4 zákona součet absolutních hodnot změn ve výši 540.432,37 Kč bez DPH, tj. 3,13% původní ceny za dílo, celkem za všechny dodatky 1.498.165,83 Kč bez DPH, tj. 8,67% původní ceny za dílo), dodatečné stavební práce (dle § 222 odst. 5 zákona součet ve výši 1.111.373,94 Kč bez DPH, tj. 6,43% původní ceny za dílo, celkem za všechny dodatky 1.111.373,94 Kč bez DPH, tj. 6,43%), celkové navýšení ceny za dílo vyplývající z tohoto dodatku je ve výši 1.268.468,65 Kč bez DPH, celkové navýšení ceny za dílo ve smyslu § 222 odst. 9 zákona je ve výši 1.111.373,94 Kč bez DPH, tj. 6,43% původní ceny za dílo, celkem za všechny dodatky 1.111.373,94 Kč bez DPH, tj. 6,43% původní ceny za dílo.

Tato cena byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

- 1.2. Dosavadní znění Přílohy č. 1 Rozpočet Smlouvy o dílo se doplňuje a nahrazuje novým zněním Přílohy č. 3 Změnové listy č. 4, 8, 9, 13, 16, 17, 18, 23, 3 Smlouvy o dílo. Oceněné soupisy prací ZL 4, 8, 9, 13, 16, 17, 18, 23, 3 se stávají nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3.

Změnové listy č. 4, 8, 9, 13, 16, 17, 18, 23, 3 včetně oceněných soupisů prací jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti.
- 2.1. Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek je uzavřen elektronicky, v souladu s ust. § 211 odst. 3 zákona, dále byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 2.3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Ve Vědomicích

Ing. Tomáš Hájek, MBA
Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Hájek, MBA
Datum: 2022.09.09
08:50:56 +02'00'

objednatel

V Ústí nad Labem

Ing. Josef Kalivoda
Digitálně podepsal
Ing. Josef Kalivoda
Datum: 2022.09.12
10:46:24 +02'00'

zhotovitel



Identifikace stavby: „Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice“

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY STAVBY č. 04

**ZL č.04 – STATIKA v rekapitulaci změn č. 04.01 – 04.13 objektu SO – 02 –
Přístavba MŠ**

Investor:	Obec Vědomice, Na průhonu 270, 413 01 Roudnice n.L.
Objednatel:	Obec Vědomice, Na průhonu 270, 413 01 Roudnice n.L.
Druh dokumentace:	Zdůvodnění změny č.02
Projektant:	Ing. Radko Benda (projekční kancelář BAUBE), Riegrova 1100, Roudnice n.L. 413 01
Datum:	21. 3. 2022
Zakázka:	212042
Počet stran:	3

Stručný popis:

ZL č. 04 – STATIKA v rekapitulaci změn č. 04.01 – 04.13, objektu SO – 02 – Přístavba MŠ řeší zjištění, rozpory mezi PD a VV (rozpočtem) k SOD v oblasti „STATIKA“

Zdůvodnění:

ZL č. 04 – STATIKA v rekapitulaci změn č. 04.01 – 04.13 řeší zjištění, rozpory mezi PD a VV (rozpočtem) k zakázce, skutečností v oblasti STATIKA a je členěn do 13 dílčích rekapitulací se soupisy prací. Jednotlivě změny v dílčích částech byly projednávány průběžně od 1 – 3/22 s TDS, GP (AD), INV a uváděny jako zjištění ve SD, emailové komunikaci:

1. **4.01 – Výztuž 10505R + Kari sítě** – chybějící položky ve VV – jedná se o chybějící výztuže u základových pasů (převázání rohů) + kari sítě – 150x150x6 u základové (konstrukční desky).
2. **4.02 – JEKL 180/180/10** – rozdíl v délkách, rozpor mezi PD a VV – jedná se o stavební práce k montáži již vyrobeného jeklu (rozdíl v délkách o cca 6,8cm kratší) pro zabudování podpory OK – HEB.
3. **4.03 – Izolace mezi deskou a ST11, ST12** - mezi základovou (konstrukční) deskou a monolitickými stěnami ST 11 a ST 12 – vyřezávání a vkládání izolace XPS tl. 100mm, po úsecích 300mm, vč. pěnování mezi výztuže 10505R
4. **4.04 – ST11, ST12 – žárové zinkování a epoxidové nátěr výztuže** – rozpor v PD a VV – chybějící položky související s PKO – žárové zinkování, epoxidové nátěry „HEMPADUR“ a související práce dle TP u výztuží. Izolace omezující vlivy působení v betonu, vč. zprávy technika PKO.
5. **4.05 – chybějící žárové zinkování a nátěry (PKO) OK** – rozpory mezi PD a VV – ocelové podpěry pod základovou (konstrukční) deskou – 2x sloupy – prům 127/6 á 1.500 mm – chybějící žárové zinkování a epoxidové nátěry – HEMPATHANE/HEMPADUR v odstínu RAL 7016 (šedivá) a související práce dle TP.
6. **4.06 – nátěry XYPEX Concentrate** – rozpor mezi PD a VV, chybějící položky - provedení izolace proti zemní vlhkosti mezi základovou (konstrukční) deskou a monolitickými stěnami ST11, ST12 hydroizolační stěrkou XYPEX Concentrate a související práce dle TP.
7. **4.07 - uzávěry tvaru U výztuže ST11 a ST12** – rozpor mezi PD a VV – chybějící položky výztuže 10505R v monolitických stěnách ST11 a ST 12 .
8. **4.08 – betonová obšalůvka nad věncem V11 – panely SPIROLL** - rozpor mezi PD a VV – chybějící položky související s dobetonávkou zhlaví u panelů SPIROLL (věnec jednostranný) po obvodu panelů, vč. chybějící výztuže 10505R
9. **4.09 – železobetonový věnec atiky** – 0
10. **4.10 – probetonování dutiny SPIROLL kolem HEB 400** – rozpor mezi PD a VV – chybějící položka související se stavebními úpravami SPIROLL panelů u HEB 400 (odsekání....), probetonování a související práce dle TP
11. **4.11 – dočasná lávka pro vstup do MŠ** – rozpor PD a VV, zajištění chybějící lávky pro vstup do stávající MŠ (denní provoz) související s pracemi s a pod základovou (konstrukční) deskou.

12. **4.12 – osazení svislé výztuže do základových pasů – navrtávky** – změna vkládání výztuže 10505R (klimatické podmínky, dodržení technologických postupů) - projednáno s TDS a zapsáno do SD, navrtávky a chemické kotvení do základových pasů.
13. **4.13 – odtěžení zeminy a zřízení podkladu pro konzoli základové desky** – rozpor mezi PD a VV, zvýšené množství „zeminy“ k odtěžení pod volnou částí, konzolí základové (konstrukční desky) a zřízení podpěr základové desky pro zajištění statiky konstrukční desky v rámci objektu přístavby („jedna krabice“).

V Ústí nad Labem, 21. 3. 2022

viamont
VIAMONT Servis a.s. ³²
Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851


Ing. Karel Klenor
Zástupce hl. stavbyvedoucího

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Identifikace stavby: „Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice“	Číslo změny: 4
	Datum: 21. 3. 2022
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒
405.451,36 Kč bez DPH	dohodnuté lhůty ukončení díla ☐
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: <u>Soupis odsouhlasených přípočtů (soupis prací):</u> ZL č. 04 – STATIKA - v rekapitulaci změn č. 04.01 – 04.13 - objekt SO – 02 - Přístavba MŠ Přípočty celkem: 405.451,36 Kč bez DPH <u>Soupis odsouhlasených odpočtů:</u> Odpočty celkem: 0 Kč bez DPH	
Počet listů příloh: 1 list rekapitulace + 13 listů – rekapitulace, soupisu prací, víceprací, 0 listů méněpráce	
Navrhovaná změna ceny díla: 405.451,36 Kč bez DPH	
(slovy): Čtyřistapěttisícčtyřistapadesátjedna 36/100 Kč	
zvýšení ceny o	405.451,36 Kč bez DPH
snížení ceny o	0 Kč bez DPH
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	-----10-----kalendářních dní
zkrácení lhůty o	-----0-----kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	Ing. Karel Klenor (zástupce hlavního stavbyvedoucího)
Za TDS (zpracoval):	p. Pavel Korčák

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY				
Identifikace stavby: „Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice“			Číslo změny: 4	
			Datum:	
Určeno pro	projektanta ☒	TDS ☒	zhotovitele ☐	objednatel ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
<u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u> ZL č. 04 – STATIKA - v rekapitulaci změn č. 04.01 – 04.13 - objekt SO – 02 - Přístavba MŠ Přípočty celkem: 405.451,36 Kč bez DPH <u>Soupis odsouhlasených odpočtů:</u> Odpočty celkem: 0 Kč bez DPH				
Počet připojených listů: 14		Počet připojených výkresů: 0		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 17 271 684,07 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
zvýšení ceny o Kč bez DPH	ZL č. 2 - 168.378,91 ZL č. 5 – 89.864,68 ZL č. 7 – 29.126,19 ZL č. 4 – 405.451,36	prodloužení lhůty o	10 kalendářních dní	
snížení ceny o Kč bez DPH	ZL č. 5 – 145.075,52	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
Celková cena po změně	17 819 429,69 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně – 332	Datum dokončení: 4. 11. 2022	
Změna byla vyvolána	Záměrem objednatele		☐	
	Chybou v dokumentaci zakázky		☒	
	Chybou zhotovitele		☐	
	Vyšší mocí		☐	
<u>Jinou okolností:</u>				
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Poznámka: Věčný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni 21. 3. 2022				

viemont

Podpis objednatele (zmocnění), datum, razítko: 11.8.2022 <i>[Signature]</i>	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 11.8.2022 <i>[Signature]</i>
Podpis zmocnění TDS, datum, razítko: <i>[Signature]</i>	Podpis zmocnění GP, datum, razítko:



OBEC VĚDOMICE
Na Průhoně 270
413 01 Vědomice
IČ: 00264098

Mařkova 3079/2, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL č. 4
Stavba: STATIKA - přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice

KSO:
Místo: Vědomice

CC-CZ:
Datum: 9. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 405 451,36

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	405 451,36	85 144,79
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 490 596,15

Projektant

Zpracovatel

Tomaš
9.8.2022

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


OBEC VĚDOMICE
Na Průhonu 270
413 01 Vědomice
IČ: 00264598

Klenor Karel
Janda Michael

viament
VIAMONT Servis a.s.
Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851

Datum a podpis:

12.8.2022

Razítko

Datum a podpis:

10.8.2022

Razítko

15.8.2022
TBS

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL č. 4

Stavba: STATIKA - přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice

Místo: Vědomice

Datum: 9. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		405 451,36	490 596,15
ZL 04.1	Výztuž 10 505R	20 466,42	24 764,37
ZL 04.2	JEKL 180/180/10 - rozdíl v délkách	8 303,46	10 047,19
ZL 04.3	Izolace mezi deskou a ST11, ST12	16 475,86	19 935,79
ZL 04.4	ST11, ST12 - žárové zinkování a epoxidové nátěry	40 994,71	49 603,60
ZL 04.5	výztuži		
ZL 04.6	Chybějící žárové zinkování OK	11 789,30	14 265,05
ZL 04.7	Nátěry XYPEX Concentrate	10 656,28	12 894,10
ZL 04.8	Uzávěry tvaru U výztuže ST11 a ST12	5 236,84	6 336,58
ZL 04.9	Betonová obšalůvka nad věncem V11 - panely	-10 517,73	-12 726,45
ZL 04.10	SPIROLL		
ZL 04.11	Železobetonový věnec atiky	0,00	0,00
ZL 04.12	Probetonování dutiny SPIROLL kolem HEB 400	60 229,69	72 877,92
ZL04.13	Dočasná dřevěná lávka pro vstup do MŠ	10 030,82	12 137,29
ZL04.14	Osazení svislé výztuže do základových pasů -	43 037,40	52 075,25
ZL04.15	navrtávky		
ZL04.16	Odtěžení zeminy a zřízení podkladu pro konzoli	188 748,31	228 385,46
ZL04.17	základové desky		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STATIKA - přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice

Objekt:

ZL 04.1 - Výztuž 10 505R

KSO:

Místo: Vědomice

CC-CZ:

Datum: 9. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			20 466,42
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	20 466,42	21,00%	4 297,95
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			24 764,37
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



viamont
VIAMONT Servis a.s. 32
Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851

Klenor Karel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STATIKA - přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice

Objekt:

ZL 04.1 - Výztuž 10 505R

Místo:

Vědomice

Datum:

9. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

20 466,42

HSV - Práce a dodávky HSV

17 388,42

2 - Zakládání

17 288,80

998 - Přesun hmot

99,62

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 078,00

VRN4 - Inženýrská činnost

1 068,00

VRN6 - Územní vlivy

2 010,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STATIKA - přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice
 Objekt: ZL 04.1 - Výztuž 10 505R

Místo: Vědomice

Datum: 9. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

20 466,42

D HSV Práce a dodávky HSV

17 388,42

D 2 Zakládání

17 288,80

1	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,065	50 800,00	3 302,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------	----------------

PP Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
 "Chybějící položka ve VV. Podklad - výkres výztuže převázání
 rohů druhého stupně - celkem - 65,37 kg - 10 505 R - průměr 6 a
 8"

65,37*0,001 0,065

2	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,292	47 900,00	13 986,80	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------	----------------

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
 "chybějící výztuž 2 x KARI 6-150/150 ve spojovacím krčku +
 prostřih a překrytí síti"
 "KARI KH20, 3,033 kg/m2, 23 % prostřih, VV počítáno pouze
 5%, skutečnost + 16 ks KARI sítí 2 x 3m"
 1,23*(4,9*1,52+6,6*4,8)*2*3,033*0,001
 Součet

0,292
 0,292

D 998 Přesun hmot

99,62

3	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,359	277,49	99,62	SOD
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	-------	-----

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s
 nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene
 vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

3 078,00

D VRN4 Inženýrská činnost

1 068,00

6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kč	1 068,000	1,00	1 068,00	
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-----------	------	----------	--

PP Kompletační a koordinační činnost
 "Stavbyvedoucí: 600 Kč/hod"
 600*0,89 534,000
 "Mistr, přípravář, projektant: 500Kč/hod"
 500*1,068 534,000
 Součet 1 068,000

D VRN6 Územní vlivy

2 010,00

7	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	2 010,000	1,00	2 010,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-----------	------	----------	----------------

PP Mimostaveništní doprava materiálů
 "doprava materiálu a náklady na manipulaci v místě jeho
 pořízení"
 "dopravné 15 Kč/km, trasa Vědomice - Praha a zpět"52*2*15 1 560,000
 "manipulace s materiálem - naložení v místě pořízení 1
 hod/450 Kč*450*1 450,000
 Součet 2 010,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STATIKA - přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice

Objekt:

ZL 04.2 - JEKL 180/180/10 - rozdíl v délkách

KSO:

Místo: Vědomice

CC-CZ:

Datum: 9. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 303,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 303,46	21,00%	1 743,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 047,19

Projektant

Zpracovatel

T-
Gard!
6.9.22

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Viamont

VIAMONT Servis a.s.
Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad L.
IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851

Klenor, Karel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



Klenor, Karel
15.8.2022

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STATIKA - přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice
Objekt: ZL 04.2 - JEKL 180/180/10 - rozdíl v délkách

Místo: Vědomice

Datum: 9. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	8 303,46
HSV - Práce a dodávky HSV	6 419,46
2 - Zakládání	5 520,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	808,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	81,31
998 - Přesun hmot	9,99
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 884,00
VRN4 - Inženýrská činnost	384,00
VRN6 - Územní vlivy	1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STATIKA - přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice
Objekt: ZL 04.2 - JEKL 180/180/10 - rozdíl v délkách

Místo: Vědomice Datum: 9. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 303,46	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					6 419,46	
D	2	Zakládání					5 520,00	
1	K	278311.R01	Podliti kotevní plotny sloupu S11 z cementové zálivkové malty obj do 0,25 m3	kus	1,000	5 520,00	5 520,00	
PP			Podliti kotevní plotny sloupu S11 z cementové zálivkové malty obj do 0,25 m3					
VV			"chybějící délka jeklu - vysokopevnostní zálivková malta bez smršnění pod jekl, podliti 500x500 mm, v. 68 mm, pevnost malty 40/ 1-60/7-80 /28"					
VV			"vztlakový sloupec pr. 50 mm, dl 0,5 m"					
VV			"zavibrování ponorným vibrátorem"					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					808,16	
2	K	331351111	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,04 m2	m2	0,386	1 510,00	582,86	CS ÚRS 2021 02
PP			Bednění hranatých sloupů a piliřů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu do 0,04 m2 zřízení					
VV			"Bednění - výška 68 mm, 500x500 mm kolem plotny"					
VV			0,5*4*0,068		0,136			
VV			"Bednění - 500x500 mm kolem plotny z vrchu"					
VV			0,5*0,5		0,250			
VV			Součet		0,386			
3	K	331351112	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,04 m2	m2	0,386	185,00	71,41	CS ÚRS 2021 02
PP			Bednění hranatých sloupů a piliřů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu do 0,04 m2 odstranění					
VV			0,386		0,386			
4	K	332351111	Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 0,25 m	m2	0,079	1 750,00	138,25	CS ÚRS 2021 02
PP			Bednění kruhových a obých sloupů a piliřů včetně vzepření průřezu kruhového nebo zakřiveného výšky do 4 m, průměru sloupu do 0,25 m zřízení					
VV			"pro vibrování za pomoci vztlakového sloupce"					
VV			pi*0,05*0,5		0,079			
VV			Součet		0,079			
5	K	332351112	Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 0,25 m	m2	0,079	198,00	15,64	CS ÚRS 2021 02
PP			Bednění kruhových a obých sloupů a piliřů včetně vzepření průřezu kruhového nebo zakřiveného výšky do 4 m, průměru sloupu do 0,25 m odstranění					
VV			0,079		0,079			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					81,31	
6	K	985111211	Odsekání betonu stěn tl do 80 mm	m2	0,079	965,00	76,24	CS ÚRS 2021 02
PP			Odsekání vrstev betonu stěn, tloušťka odsekané vrstvy do 80 mm					
VV			"ubourání vztlakového sloupce po podliti kotevní plotny"					
VV			pi*0,05*0,5		0,079			
VV			Součet		0,079			
7	K	985111292	Příplatek k odsekání omítek a betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,079	64,20	5,07	CS ÚRS 2021 02
PP			Odsekání vrstev betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
VV			"ubourání vztlakového sloupce po podliti kotevní plotny"					
VV			pi*0,05*0,5		0,079			
VV			Součet		0,079			
D	998	Přesun hmot					9,99	
8	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,036	277,49	9,99	SOD
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene					
VV			vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
VV			0,036		0,036			
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					1 884,00	
D	VRN4	Inženýrská činnost					384,00	
11	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kč	384,000	1,00	384,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Kompletační a koordinační činnost					
VV			"Stavbyvedoucí: 600 Kč/hod"					
VV			600*0,32		192,000			
VV			"Mistr, přípravař, projektant: 500Kč/hod"					
VV			500*0,384		192,000			
VV			Součet		384,000			
D		VRN6	Územní vlivy				1 500,00	
12	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1 500,000	1,00	1 500,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Mimostaveništní doprava materiálů					
VV			"doprava materiálů a náklady na manipulaci v místě jeho pořízení"					
VV			"dopravné 15 Kč/km, trasa Vědomice - Ústí n.L. a zpět"50*2*15		1 500,000			
VV			Součet		1 500,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STATIKA - přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice

Objekt:

ZL 04.3 - Izolace mezi deskou a ST11, ST12

KSO:

Místo: Vědomice

CC-CZ:

Datum: 9. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			16 475,86
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	16 475,86	21,00%	3 459,93
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			19 935,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STATIKA - přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice

Objekt: ZL 04.3 - Izolace mezi deskou a ST11, ST12

Místo: Vědomice

Datum: 9. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	16 475,86
HSV - Práce a dodávky HSV	4 218,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 218,27
PSV - Práce a dodávky PSV	11 325,59
713 - Izolace tepelné	11 325,59
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	932,00
VRN4 - Inženýrská činnost	932,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STATIKA - přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice

Objekt: ZL 04.3 - Izolace mezi deskou a ST11, ST12

Místo: Vědomice

Datum: 9. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **16 475,86**

D HSV Práce a dodávky HSV 4 218,27

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 218,27

1	K	953312.R01	Vkládání tepelné izolace XPS tl. 100 mm do spáry mezi deskou a ST11 a ST12	m	13,265	318,00	4 218,27	
PP			Vkládání tepelné izolace XPS tl. 100 mm do spáry mezi deskou a ST11 a ST12					
VV			"tepelná izolace mezi základovou deskou a stěnami ST11 a ST12, XPS 2*50 mm"					
VV			"ST11" 4,150		4,150			
VV			"ST12" 9,115		9,115			
VV			Součet		13,265			

D PSV Práce a dodávky PSV 11 325,59

D 713 Izolace tepelné 11 325,59

2	K	713100931	Příplatek k opravě izolací tepelných vyspravení stěn za správkový kus	kus	44,216	187,00	8 268,39	CS ÚRS 2021 02
PP			Oprava izolace běžných stavebních konstrukcí. Příplatek k cenám izolací stavebních konstrukcí za správkový kus vyspravení stěn					
VV			"příplatková cena za vkládání a vyřezání XPS mezi výztuž stěn ST11 a ST12, po úsecích 300 mm, pěnování"					
VV			"ST11" 4,150/0,3		13,833			
VV			"ST12" 9,115/0,3		30,383			
VV			Součet		44,216			

3	M	28376422	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 100mm	m2	5,306	406,00	2 154,24	CS ÚRS 2021 02
PP			deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 100mm					
VV			2,653*2 'Přepočtené koeficientem množství		5,306			

4	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	110,343	1,77	195,31	CS ÚRS 2021 02
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

5	K	998713294	Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 1000 m	%	110,343	0,87	96,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					

6	K	998713299	Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	%	10 194,240	0,06	611,65	CS ÚRS 2021 02
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m					
VV			"doprava materiálu DEK Ú/L - Vědomice, otoč"					
VV			106,19*48*2		10 194,240			
VV			Součet		10 194,240			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 932,00

D VRN4 Inženýrská činnost 932,00

7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kč	932,000	1,00	932,00	
PP			Kompletační a koordinační činnost					
VV			"Stavbyvedoucí: 600 Kč/hod"					
VV			600*0,62		372,000			
VV			"Mistr, přípravař, projektant: 500Kč/hod"					
VV			500*1,12		560,000			
VV			Součet		932,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STATIKA - přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice

Objekt:

ZL 04.4 - ST11, ST12 - žárové zinkování a epoxidové nátěry výztuží

KSO:

Místo: Vědomice

CC-CZ:

Datum: 9. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	40 994,71
--------------	-----------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	40 994,71	21,00%	8 608,89
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	49 603,60
------------	-------	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STATIKA - přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice

Objekt:

ZL 04.4 - ST11, ST12 - žárové zinkování a epoxidové nátěry výztuží

Místo:

Vědomice

Datum:

9. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

40 994,71

PSV - Práce a dodávky PSV

38 144,71

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

13 154,10

715 - Izolace proti chemickým vlivům

2 223,48

783 - Dokončovací práce - nátěry

200,33

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

22 566,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 850,00

VRN4 - Inženýrská činnost

2 850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STATIKA - přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice

Objekt:

ZL 04.4 - ST11, ST12 - žárové zinkování a epoxidové nátěry výztuží

Místo:

Vědomice

Datum:

9. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

40 994,71

D PSV

Práce a dodávky PSV

38 144,71

D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

13 154,10

1	K	711783166	Izolace proti vodě opracování výztuže tmelem z epoxidové pryskyřice	kus	118,000	73,90	8 720,20	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	-----	---------	-------	----------	----------------

PP	Provedení detailů pryskyřicemi opracování výztuže tmelem z epoxidové pryskyřice							
VV	"nátěr Hempadur 1557 150"							
VV	"výztuž svislá mezi deskou a ST11, ST12"							
VV	"pol.10, 11, 12"							
VV	2*(10+12+4)							
VV	"pol.9"							
VV	2*33							
VV	Součet							

2	M	23521230	pryskyřice epoxidová polymerní nízko viskózní	kg	5,950	667,00	3 968,65	CS ÚRS 2021 02
---	---	----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP pryskyřice epoxidová polymerní nízko viskózní

3	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	152,542	3,05	465,25	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	---------	------	--------	----------------

PP Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 715

Izolace proti chemickým vlivům

2 223,48

4	K	715189001	Příplatek k provedení izolace proti chemickým vlivům za členitou plochu	m2	6,281	126,00	791,41	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP	Příplatek k cenám provedení izolace stavebních konstrukcí za ztiženou montáž při provádění izolací na členitých plochách							
VV	"pol.10, 11, 12, pr. 10 mm, celk. délka 19,15+12,54+4,42 m"							
VV	0,01*pi*(19,15+12,54+4,42)*2							
VV	"pol.9, pr. 10 mm, celk. délka 63,855 m"							
VV	0,01*pi*63,855*2							
VV	Součet							

5	K	715189003	Příplatek k provedení izolace proti chemickým vlivům za plochu do 30 m2	m2	6,281	228,00	1 432,07	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP	Příplatek k cenám provedení izolace stavebních konstrukcí za ztiženou montáž při provádění izolací v ploše do 30 m2 na objektu							
VV	"pol.10, 11, 12, pr. 10 mm, celk. délka 19,15+12,54+4,42 m"							
VV	0,01*pi*(19,15+12,54+4,42)*2							
VV	"pol.9, pr. 10 mm, celk. délka 63,855 m"							
VV	0,01*pi*63,855*2							
VV	Součet							

D 783

Dokončovací práce - nátěry

200,33

6	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	3,140	63,80	200,33	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

PP	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným							
VV	"Příprava pro žárové zinkování - výztuž svislá mezi deskou a ST11, ST12"							
VV	"výztuž svislá mezi deskou a ST11, ST12"							
VV	"pol.10, 11, 12, pr. 10 mm, celk. délka 19,15+12,54+4,42 m"							
VV	0,01*pi*(19,15+12,54+4,42)							
VV	"pol.9, pr. 10 mm, celk. délka 63,855 m"							
VV	0,01*pi*63,855							
VV	Součet							

D 789

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

22 566,80

7	K	789221511	Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy I stupeň zarezavění A stupeň přípravy Sa 3	m2	6,281	1 580,00	9 923,98	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

PP	Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy I stupeň zrezivění A, stupeň přípravy Sa 3							
VV	"Tryskání Sa3 - výztuž svislá mezi deskou a ST11, ST12"							
VV	"pol.10, 11, 12, pr. 10 mm, celk. délka 19,15+12,54+4,42 m"							
VV	0,01*pi*(19,15+12,54+4,42)*2							
VV	"pol.9, pr. 10 mm, celk. délka 63,855 m"							
VV	0,01*pi*63,855*2							
VV	Součet							

8	K	789421.R02	Protokol a inspekce kvality - vyhotoveno korozním inženýrem	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
---	---	------------	---	-----	-------	----------	----------	--

PP Protokol a inspekce kvality - vyhotoveno korozním inženýrem

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	789421.R03	Přítomnost inspektora PKO (technik) během technologického procesu	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Protokol a inspekce kvality - vyhotoveno korozním inženýrem					
10	K	789421531	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy I ZnAl 100 µm	m2	6,281	978,00	6 142,82	CS ÚRS 2021 02
	PP		Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zínacor ZnAl, tloušťky 100 µm, třídy I					
	WV		"Metalizace Zínacor 100 - výztuž svislá mezi deskou a ST11, ST12"					
	WV		"pol.10, 11, 12, pr. 10 mm, celk. délka 19,15+12,54+4,42 m"					
	WV		0,01*pi*(19,15+12,54+4,42)*2		2,269			
	WV		"pol.9, pr. 10 mm, celk. délka 63,855 m"					
	WV		0,01*pi*63,855*2		4,012			
	WV		Součet		6,281			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 850,00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				2 850,00	
11	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kč	2 850,000	1,00	2 850,00	
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	WV		"Stavbyvedoucí: 600 Kč/hod"					
	WV		600*1		600,000			
	WV		"Mistr, přípravář, projektant: 500Kč/hod"					
	WV		500*4,5		2 250,000			
	WV		Součet		2 850,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STATIKA - přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice

Objekt:

ZL 04.5 - Chybějící žárové zinkování OK

KSO:

Místo: Vědomice

CC-CZ:

Datum: 9. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		11 789,30	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	11 789,30	21,00%	2 475,75
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	14 265,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

viamont
VIAMONT Servis a.s.
Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851

Klenor/Karel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



15. 8. 2022 TDS

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STATIKA - přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice
Objekt: **ZL 04.5 - Chybějící žárové zinkování OK**
Místo: Vědomice Datum: 9. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	11 789,30
PSV - Práce a dodávky PSV	11 124,30
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 015,20
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	6 109,10
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	665,00
VRN4 - Inženýrská činnost	665,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STATIKA - přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice
Objekt: ZL 04.5 - Chybějící žárové zinkování OK

Misto: Vědomice Datum: 9. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 11 789,30

D	PSV	Práce a dodávky PSV					11 124,30	
D	783	Dokončovací práce - nátěry					5 015,20	
1	K	783335.R01	Povrchová úprava ocel. sloupů podpěr pod základ. desku, včetně manipulace, přípravy podkladu	m2	2,692	993,00	2 673,16	
	PP	Povrchová úprava ocel. sloupů podpěr pod základ. desku, včetně manipulace, přípravy podkladu						
	VV	"OK - ocelové sloupy (podpěry pod základovou desku) - prům. 127/6 - 2 ks á 1.500mm + povrchová úprava RAL 7016, Hemptthane/Hempadur"						
	VV	"1 x základní a 1 x krycí nátěr, včetně dopravy, manipulace, přípravy podkladu"						
	VV	pi*0,127*1,5*2*2			2,394			
	VV	"patní plechy 0,25x0,25 m"						
	VV	0,25*0,25*2*2			0,250			
	VV	0,25*4*0,012*2*2			0,048			
	VV	Součet			2,692			
2	K	783335.R02	Povrchová úprava ocel. sloupů podpěr pod základ. desku - údržba po provedení betonářských a zemních prací	m2	2,692	550,00	1 480,60	
	PP	Povrchová úprava ocel. sloupů podpěr pod základ. desku - údržba po provedení betonářských a zemních prací						
	VV	"OK - ocelové sloupy (podpěry pod základovou desku) - prům. 127/6 - 2 ks á 1.500mm + povrchová úprava RAL 7016, Hemptthane/Hempadur"						
	VV	"1 x základní a 1 x krycí nátěr, včetně dopravy, manipulace, přípravy podkladu"						
	VV	pi*0,127*1,5*2*2			2,394			
	VV	"patní plechy 0,25x0,25 m"						
	VV	0,25*0,25*2*2			0,250			
	VV	0,25*4*0,012*2*2			0,048			
	VV	Součet			2,692			
3	K	783335.R03	Povrchová úprava ocel. sloupů podpěr pod základ. desku - příplatek za ztížené pracovní podmínky	m2	2,692	320,00	861,44	
	PP	Povrchová úprava ocel. sloupů podpěr pod základ. desku - příplatek za ztížené pracovní podmínky						
	VV	"OK - ocelové sloupy (podpěry pod základovou desku) - prům. 127/6 - 2 ks á 1.500mm + povrchová úprava RAL 7016, Hemptthane/Hempadur"						
	VV	"1 x základní a 1 x krycí nátěr, včetně dopravy, manipulace, přípravy podkladu"						
	VV	pi*0,127*1,5*2*2			2,394			
	VV	"patní plechy 0,25x0,25 m"						
	VV	0,25*0,25*2*2			0,250			
	VV	0,25*4*0,012*2*2			0,048			
	VV	Součet			2,692			
D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení					6 109,10	
4	K	789421.R04	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy I ZnAl 70 µm	m2	1,346	3 455,00	4 650,43	
	PP	Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 70 µm, třídy I, doprava do zinkovny, manipulace						
	VV	"OK - ocelové sloupy (podpěry pod základovou desku) - prům. 127/6 - 2 ks á 1.500mm pod nátěry Hemptthane a Hempadur"						
	VV	"včetně dopravy do zinkovny, manipulace, přípravy na zinkování"						
	VV	pi*0,127*1,5*2			1,197			
	VV	"patní plechy 0,25x0,25 m"						
	VV	0,25*0,25*2			0,125			
	VV	0,25*4*0,012*2			0,024			
	VV	Součet			1,346			
5	K	789421.R05	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy I ZnAl 70 µm v průměru do 250 - příprava povrchů (odmaštění, čištění, odrezivění)	m2	1,346	671,00	903,17	
	PP	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy I ZnAl 70 µm v průměru do 250 - příprava povrchů (odmaštění, čištění, odrezivění)						
6	K	789421.R06	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy I ZnAl 70 µm - manipulace	%	10,000	55,55	555,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy I ZnAl 70 µm v průměru do 250 - příprava povrchů (odmaštění, čištění, odrezivění)					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				665,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				665,00	
7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kč	665,000	1,00	665,00	
PP			Kompletační a koordinační činnost					
VV			"Stavbyvedoucí: 600 Kč/hod"					
VV			600*0,15				90,000	
VV			"Mistr, přípravář, projektant: 500Kč/hod"					
VV			500*1,15				575,000	
VV			Součet				665,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STATIKA - přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice

Objekt:

ZL 04.6 - Nátěry XYPEX Concentrate

KSO:

Místo: Vědomice

CC-CZ:

Datum: 9. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 656,28

DPH základní
snížená

Základ daně
10 656,28
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 237,82
0,00

Cena s DPH

v CZK

12 894,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

6.9.2022

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

12.8.2022

Razítko

viamont

VIAMONT Servis a.s.
Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851

Klenor Karel



15.8.2022

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STATIKA - přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice

Objekt: **ZL 04.6 - Nátěry XYPEX Concentrate**

Místo: Vědomice

Datum: 9. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	10 656,28
HSV - Práce a dodávky HSV	2 357,26
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 357,26
PSV - Práce a dodávky PSV	7 699,02
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 028,11
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 670,91
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	600,00
VRN4 - Inženýrská činnost	600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STATIKA - přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice

Objekt: ZL 04.6 - Nátěry XYPEX Concentrate

Místo: Vědomice

Datum: 9. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 656,28

D HSV Práce a dodávky HSV 2 357,26

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 357,26

1	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	10,964	65,60	719,24	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PP	Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)							
VV	"Příprava pro nátěr XYPEX Concentrate - izolace stěn ST 11 a 12, š. 0,8, dl. 13,705 m"							
VV	13,705*0,8							
VV	Součet							

2	K	633811119	Příplatek k broušení nerovností betonových podlah ZKD 1 mm úběru	m2	32,892	49,80	1 638,02	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP	Broušení betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru							
VV	"Příprava pro nátěr XYPEX Concentrate - izolace stěn ST 11 a 12, š. 0,8, dl. 13,705 m - dopočet 5 mm"							
VV	13,705*0,8*3							
VV	Součet							

D PSV Práce a dodávky PSV 7 699,02

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 028,11

3	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 2 vrstvy	m2	10,964	262,00	2 872,57	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovně V dvouvrstvá na betonu							
VV	"Nátěr XYPEX Concentrate - izolace stěn ST 11 a 12, š. 0,8, dl. 13,705 m"							
VV	13,705*0,8							
VV	Součet							

4	M	24551050	stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby	kg	21,928	114,00	2 499,79	CS ÚRS 2021 02
---	---	----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP	stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby							
VV	10,964*2							
VV	Součet							

5	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	58,497	3,05	178,42	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	--------	------	--------	----------------

PP	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

6	K	998711299	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	%	9 546,624	0,05	477,33	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	-----------	------	--------	----------------

PP	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m							
VV	99,444*48*2							
VV	9 546,624							

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 670,91

7	K	783901551	Omytí tlakovou vodou betonových podlah před provedením nátěru	m2	21,928	76,20	1 670,91	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru omytím tlakovou vodou							
VV	10,964*2							
VV	Součet							

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 600,00

D VRN4 Inženýrská činnost 600,00

8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kč	600,000	1,00	600,00	
---	---	-----------	-----------------------------------	----	---------	------	--------	--

PP	Kompletační a koordinační činnost							
VV	"Stavbyvedoucí: 600 Kč/hod"							
VV	600*0,5							
VV	"Mistr, přípravář, projektant: 500Kč/hod"							
VV	500*0,6							
VV	Součet							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: STATIKA - přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice
Objekt: ZL 04.7 - Uzávěry tvaru U výztuže ST11 a ST12

KSO:
Místo: Vědomice

CC-CZ:
Datum: 9. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 236,84
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 236,84 0,00	21,00% 15,00%	1 099,74 0,00
Cena s DPH v CZK			6 336,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

viāmont
VIAMONT Servis a.s. 32
Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851

Klenor Karel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STATIKA - přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice

Objekt: **ZL 04.7 - Uzávěry tvaru U výztuže ST11 a ST12**

Místo: Vědomice

Datum: 9. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 236,84
HSV - Práce a dodávky HSV	3 235,84
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 217,80
998 - Přesun hmot	18,04
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 001,00
VRN4 - Inženýrská činnost	216,00
VRN6 - Územní vlivy	1 785,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STATIKA - přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice

Objekt: ZL 04.7 - Uzávěry tvaru U výztuže ST11 a ST12

Místo: Vědomice

Datum: 9. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 236,84

D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 235,84	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				3 217,80	
1	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,062	51 900,00	3 217,80	CS ÚRS 2021 02
PP			Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
WV			"uzavírací U profily stěn ST11 a ST12"					
WV			"10 505 R, dl. 1,05 m, pr. 10 mm, 0,62kg/bm, 96 ks"					
WV			0,62*1,05*96*0,001		0,062			
WV			Součet		0,062			
D	998		Přesun hmot				18,04	
2	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,065	277,49	18,04	SOD
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 001,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				216,00	
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kč	216,000	1,00	216,00	
PP			Kompletační a koordinační činnost					
WV			"Stavbyvedoucí: 600 Kč/hod"					
WV			600*0,18		108,000			
WV			"Mistr, přípravář, projektant: 500Kč/hod"					
WV			500*0,216		108,000			
WV			Součet		216,000			
D	VRN6		Územní vlivy				1 785,00	
6	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1 785,000	1,00	1 785,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Mimostaveništní doprava materiálů					
WV			"doprava materiálu a náklady na manipulaci v místě jeho pořízení"					
WV			"dopravné 15 Kč/km, trasa Vědomice - Praha a zpět"52*2*15		1 560,000			
WV			"manipulace s materiálem - naložení v místě pořízení 1 hod/450 Kč"450*0,5		225,000			
WV			Součet		1 785,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STATIKA - přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice

Objekt:

ZL 04.8 - Betonová obšalůvka nad věncem V11 - panely SPIROLL

KSO:

Místo: Vědomice

CC-CZ:

Datum: 9. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-10 517,73
--------------	------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-10 517,73	21,00%	-2 208,72
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-12 726,45
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Viamont
VIAMONT Servis a.s.
Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851

Klenor Karel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STATIKA - přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice

Objekt: ZL 04.8 - Betonová obšalůvka nad věncem V11 - panely SPIROLL

Místo: Vědomice

Datum: 9. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-10 517,73
HSV - Práce a dodávky HSV	-12 692,73
4 - Vodorovné konstrukce	-24 597,21
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 720,00
998 - Přesun hmot	3 184,48
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 175,00
VRN6 - Územní vlivy	2 175,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STATIKA - přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice

Objekt: ZL 04.8 - Betonová obšalůvka nad věncem V11 - panely SPIROLL

Místo: Vědomice

Datum: 9. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -10 517,73

D HSV Práce a dodávky HSV -12 692,73

D 4 Vodorovné konstrukce -24 597,21

1	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	9,960	401,00	3 993,96	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení					
	VV		"Obšalůvka panelů SPIROLL - podbednění spáry boků panelů š. 0,3"					
	VV		0,3*(2*(17,2-0,6))		9,960			
	VV		Součet		9,960			
2	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	9,960	123,00	1 225,08	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění					
	VV		"Obšalůvka panelů SPIROLL - podbednění spáry boků panelů š. 0,3 m"					
	VV		9,96		9,960			
	VV		Součet		9,960			
3	K	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	9,960	162,00	1 613,52	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení					
	VV		"Obšalůvka panelů SPIROLL - podbednění spáry boků panelů š. 0,3"					
	VV		9,96		9,960			
	VV		Součet		9,960			
4	K	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	9,960	46,70	465,13	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění					
	VV		"Obšalůvka panelů SPIROLL - podbednění spáry boků panelů š. 0,3"					
	VV		9,96		9,960			
	VV		Součet		9,960			
5	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, velknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš pro zavěšení železobetonových p	t	-1,676	41 216,35	-69 078,60	SOD
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, velknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		"ODPOČET"					
	VV		kotevní a záhlvková výztuž do stropních panelů					
	VV		-					
	VV		(3,212+26,928+2,992+109,538+6,017+66,616+8,327)*8*0,888		-1,668			
	VV		*0,00105					
	VV		-2,992*3*0,888*0,00105		-0,008			
	VV		Součet		-1,676			
6	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	4,612	3 490,00	16 095,88	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25					
	VV		"dobetonávka u stropních panelů SPIROLL, viz výkres výztuže záhlvků stropu"					
	VV		"věnc jednostranný, š.0,32, v.0,25 panely II"					
	VV		0,32*0,25*(6,505+7,423)*2		2,228			
	VV		"věnc jednostranný, š.0,25, v.0,18 panely II"					
	VV		0,25*0,18*(13,105)		0,590			
	VV		"věnc jednostranný, š.0,32, v.0,165 panely III"					
	VV		0,32*0,165*2,671*2		0,282			
	VV		"věnc jednostranný, š.0,18, v.0,165 panely III"					
	VV		0,18*0,165*13,105		0,389			
	VV		"věnc jednostranný, š.0,25, v.0,25 panely I"					
	VV		0,25*0,25*(4,8+5,708)		0,657			
	VV		"věnc jednostranný, š.0,29, v.0,25 panely I"					
	VV		0,29*0,25*4,8		0,348			
	VV		"věnc jednostranný, š.0,1, v.0,09 rozdíl výšky mezi panely II a III"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,1*0,09*13,105		0,118			
	VV		Součet		4,612			
7	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	17,372	420,00	7 296,24	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	VV		"dobetonávka u stropních panelů SPIROLL, viz výkres výztuže					
	VV		záhlavky stropu"					
	VV		"věnec jednostranný, š.0,32, v.0,25 panely II"					
	VV		0,25*(6,505+7,423)*2		6,964			
	VV		"věnec jednostranný, š.0,25, v.0,18 panely II"					
	VV		0,18*(13,105)		2,359			
	VV		"věnec jednostranný, š.0,32, v.0,165 panely III"					
	VV		0,165*2,671*2		0,881			
	VV		"věnec jednostranný, š.0,18, v.0,165 panely III"					
	VV		0,165*13,105		2,162			
	VV		"věnec jednostranný, š.0,25, v.0,25 panely I"					
	VV		0,25*(4,8+5,708)		2,627			
	VV		"věnec jednostranný, š.0,29, v.0,25 panely I"					
	VV		0,25*4,8		1,200			
	VV		"věnec jednostranný, š.0,1, v.0,09 rozdíl výšky mezi panely II a					
	VV		III"					
	VV		0,09*13,105		1,179			
	VV		Součet		17,372			
8	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	17,372	94,80	1 646,87	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
	VV		17,372		17,372			
9	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,300	40 482,36	12 144,71	SOD
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt					
	VV		500					
	VV		0,3		0,300			
	VV		Součet		0,300			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 720,00	
10	K	946113113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v přes 2,5 do 3,5 m	kus	2,000	2 800,00	5 600,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním					
	VV		zatížením podlahy do 200 kg/m2 o půdorysné ploše přes 5 m2, výšky					
	VV		přes 2,5 m do 3,5 m					
	VV		"pro montáž bednění a výztuže obšalůvky"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
11	K	946113813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v přes 2,5 do 3,5 m	kus	2,000	1 560,00	3 120,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním					
	VV		zatížením podlahy do 200 kg/m2 o půdorysné ploše přes 5 m2, výšky					
	VV		přes 2,5 m do 3,5 m					
	VV		"pro montáž bednění a výztuže obšalůvky"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	998	Přesun hmot				3 184,48	
12	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	11,476	277,49	3 184,48	SOD
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s					
	VV		nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene					
	VV		vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 175,00	
	D	VRN6	Územní vlivy				2 175,00	
13	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	2 175,000	1,00	2 175,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů					
	VV		"doprava materiálu a náklady na manipulaci v místě jeho					
	VV		pořízení"					
	VV		"dopravné 15 Kč/km, trasa Vědomice - Ústí n.L. a zpět"50*2*15		1 500,000			
	VV		"manipulace v místě pořízení"450*1,5		675,000			
	VV		Součet		2 175,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STATIKA - přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice
Objekt:
ZL 04.9 - Železobetonový věnec atiky

KSO:
Místo: Vědomice

CC-CZ:
Datum: 9. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



viament
VIAMONT Servis a.s. (32)
Mařáková 3079/2, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STATIKA - přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice

Objekt: ZL 04.9 - Železobetonový věnec atiky

Místo: Vědomice

Datum: 9. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STATIKA - přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice

Objekt: ZL 04.9 - Železobetonový věnec atiky

Místo: Vědomice

Datum: 9. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

1	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	2,583	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	-------	------	------	----------------

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25

VV "věnec atiky"

VV 0,25*0,15*68,87

VV Součet

2,583

2,583

2	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	20,661	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	------	------	----------------

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení

VV "věnec atiky"

VV 2*0,15*68,87

VV Součet

20,661

20,661

3	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	20,661	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--------------------------------------	----	--------	------	------	----------------

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění

VV "věnec atiky"

VV 2*0,15*68,87

VV Součet

20,661

20,661

4	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,136	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	-------	------	------	----------------

PP Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo

VV BSt 500

VV "viz výkres výztuže ukončení atiky"

VV 135,68*0,001

VV Součet

0,136

0,136

D 998 Přesun hmot 0,00

5	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	6,599	0,00	0,00	SOD
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	------	------	-----

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

6	K	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	6,599	0,00	0,00	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	------	------	-----

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m

7	K	998011019	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	289,175	0,00	0,00	SOD
---	---	-----------	---	---	---------	------	------	-----

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m

VV 6,725*43

VV Součet

289,175

289,175

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kč	2 330,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-----------	------	------	----------------

PP Kompletační a koordinační činnost

VV "Stavbyvedoucí: 600 Kč/hod"

VV 600*1,55

VV "Mistr, přípravář, projektant: 500Kč/hod"

VV 500*2,8

VV Součet

930,000

1 400,000

2 330,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STATIKA - přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice

Objekt:

ZL 04.10 - Probetonování dutiny SPIROLL kolem HEB 400

KSO:

Místo: Vědomice

CC-CZ:

Datum: 9. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		60 229,69	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	60 229,69	21,00%	12 648,23
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	72 877,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Viamont
VIAMONT Servis a.s.
Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851

Klenec Karel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STATIKA - přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice
Objekt: ZL 04.10 - Probetonování dutiny SPIROLL kolem HEB 400
Místo: Vědomice Datum: 9. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	60 229,69
HSV - Práce a dodávky HSV	46 537,97
4 - Vodorovné konstrukce	32 115,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 201,00
997 - Přesun sutě	2 826,49
998 - Přesun hmot	1 394,66
PSV - Práce a dodávky PSV	3 209,72
713 - Izolace tepelné	3 209,72
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 482,00
VRN4 - Inženýrská činnost	3 402,00
VRN6 - Územní vlivy	7 080,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STATIKA - přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice
 Objekt: ZL 04.10 - Probetonování dutiny SPIROLL kolem HEB 400

Místo: Vědomice

Datum: 9. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

60 229,69

D HSV Práce a dodávky HSV 46 537,97

D 4 Vodorovné konstrukce 32 115,82

1	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	7,863	401,00	3 153,06	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení
 VV "Podšalování spáry u HEB 400 š. 0,3"
 VV 0,3*2*13,105 7,863
 VV Součet 7,863

2	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	7,863	123,00	967,15	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění
 VV "Podšalování spáry u HEB 400 š. 0,3"
 VV 0,3*2*13,105 7,863
 VV Součet 7,863

3	K	411354315	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	7,863	221,00	1 737,72	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, klenb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm zřízení
 VV "Podšalování spáry u HEB 400 š. 0,3"
 VV 0,3*2*13,105 7,863
 VV Součet 7,863

4	K	411354316	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	7,863	70,90	557,49	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, klenb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm odstranění 7,863
 VV 7,863

5	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech	m3	2,124	12 100,00	25 700,40	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výtluče (materiál v ceně) ve stropech železobetonových, tváricových a prefabrikovaných
 VV "probetonování dutiny SPIROLL u nosníku HEB 400, výkres stropní kce nad 1.NP"
 VV (0,05+0,16+0,1)*0,25*13,7*2 2,124
 VV Součet 2,124

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 201,00

6	K	946113113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových o ploše přes 5 m2 v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 o půdorysné ploše přes 5 m2, výšky přes 2,5 m do 3,5 m
 VV "pro montáž bednění spáry u HEB 400"
 VV 1 1,000
 VV Součet 1,000

7	K	946113813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových o ploše přes 5 m2 v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000	1 560,00	1 560,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 o půdorysné ploše přes 5 m2, výšky přes 2,5 m do 3,5 m

8	K	963012520	Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm	m3	2,124	2 750,00	5 841,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

PP Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm tl. přes 140 mm
 VV "vytvoření drážky ve stropu SPIROLL u nosníku HEB 400, výkres stropní kce nad 1.NP"
 VV (0,05+0,16+0,1)*0,25*13,7*2 2,124
 VV Součet 2,124

D 997 Přesun sutě 2 826,49

9	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	3,398	123,27	418,87	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	-----

PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km
 VV "sut' z bourání SPIROLL u HEB 400"
 VV 3,398 3,398
 VV Součet 3,398

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	3,398	10,58	35,95	SOD
	PP		Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
	VV		3,398		3,398			
11	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	3,398	697,96	2 371,67	SOD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		3,398		3,398			
	D	998	Přesun hmot				1 394,66	
12	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	5,026	277,49	1 394,66	SOD
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 209,72	
	D	713	Izolace tepelné				3 209,72	
15	K	713492815	Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů vyplnění montážní pěnou	m3	0,280	197,00	55,16	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součásti ostatní úpravy vyplnění montážní pěnou potrubí a ohyby					
	VV		"vyplnění dutiny SPIROLL u nosníku HEB 400, výkres stropní kce nad 1.NP"					
	VV		"dutin pr.180 mm, do hl 100 mm, 5 ks/panel, celkem 22x5=110 ks"					
	VV		pi*0,09*0,09*0,1*110		0,280			
	VV		Součet		0,280			
16	M	24633006	pěna montážní PUR jednosložková	litr	12,000	256,00	3 072,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		pěna montážní PUR jednosložková					
	VV		"30 ks á 0,4 l"					
	VV		30*0,4		12,000			
	VV		Součet		12,000			
17	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	31,272	1,77	55,35	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
18	K	998713294	Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 1000 m	%	31,272	0,87	27,21	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				10 482,00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				3 402,00	
19	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kč	3 402,000	1,00	3 402,00	
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	VV		"Stavbyvedoucí: 600 Kč/hod"					
	VV		600*2,835		1 701,000			
	VV		"Mistr, přípravář, projektant: 500Kč/hod"					
	VV		500*3,402		1 701,000			
	VV		Součet		3 402,000			
	D	VRN6	Územní vlivy				7 080,00	
20	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	7 080,000	1,00	7 080,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů					
	VV		"doprava materiálů a náklady na manipulaci v místě jeho pořízení"					
	VV		"dopravné 15 Kč/km, trasa Vědomice - Praha a zpět - 2 cesty"58*2*15*2		3 480,000			
	VV		"manipulace s materiálem - naložení v místě pořízení 1 hod/450 Kč"450*8		3 600,000			
	VV		Součet		7 080,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STATIKA - přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice

Objekt:

ZL04.11 - Dočasná dřevěná lávka pro vstup do MŠ

KSO:

Místo: Vědomice

CC-CZ:

Datum: 9. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 030,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 030,82	21,00%	2 106,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 137,29

Projektant

Zpracovatel

T. B. D.
6.9.22

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

12.8.2022
J. J.

Razítko

Klenor Karel
7.9.22

Razítko



Klenor Karel
viamont
VIAMONT Servis a.s. (32)
Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851

Klenor Karel
15.8.2022

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STATIKA - přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice

Objekt:

ZL04.11 - Dočasná dřevěná lávka pro vstup do MŠ

Místo:

Vědomice

Datum:

9. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	10 030,82
PSV - Práce a dodávky PSV	9 462,82
762 - Konstrukce tesařské	9 462,82
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	568,00
VRN4 - Inženýrská činnost	568,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STATIKA - přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice
Objekt: ZL04.11 - Dočasná dřevěná lávka pro vstup do MŠ

Místo: Vědomice Datum: 9. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 10 030,82

D	PSV	Práce a dodávky PSV						9 462,82
D	762	Konstrukce tesařské						9 462,82
1	K	762713110	Montáž prostorově vázané kce z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	43,400	177,00	7 681,80	CS ÚRS 2021 02
	PP	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 120 cm2						
	VV	"přístupová lávka, dl. 2,0; š.1,2; jednostranné zábradlí dvouúrovňové"						
	VV	"podlahové svlaky 2 x hranol 100/100/2000"2*2						4,000
	VV	"sloupky zábradlí 3 x prkna 24/22x100/1200"1,2*3						3,600
	VV	"podlaha lávky prkna 24/22x100/1200" 20*1,2						24,000
	VV	"podlaha lávky okopové prkno 24/22x100/2000" 2*1						2,000
	VV	"jednostranné zábradlí v.600+1200mm, dl. 2,0 m"2+2						4,000
	VV	"zavětrování sloupků zábradlí+kotevni prodloužené prkno"1,6*2+1,3*2						5,800
	VV	Součet						43,400
2	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,040	8 830,00	353,20	CS ÚRS 2021 02
	PP	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m						
	VV	"podlahové svlaky 2 x hranol 100/100/2000"2*2*0,1*0,1						0,040
	VV	Součet						0,040
3	M	60511112	řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 4-5m	m3	0,096	5 040,00	483,84	CS ÚRS 2021 02
	PP	řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 4-5m						
	VV	"sloupky zábradlí 3 x prkna 24/22x100/1200"1,2*3*0,1*0,024						0,009
	VV	"podlaha lávky prkna 24/22x100/1200" 20*1,2*0,1*0,024						0,058
	VV	"podlaha lávky okopové prkno 24/22x100/2000" 2*1*0,1*0,024						0,005
	VV	"jednostranné zábradlí v.600+1200mm, dl. 2,0 m"(2+2)*0,1*0,024						0,010
	VV	"zavětrování sloupků zábradlí+kotevni prodloužené prkno"1,6*2*0,1*0,024+1,3*2*0,1*0,024						0,014
	VV	Součet						0,096
4	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	0,191	1 010,00	192,91	CS ÚRS 2021 02
	PP	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna						
	VV	0,04+0,096+0,055						0,191
	VV	Součet						0,191
5	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	85,408	5,13	438,14	CS ÚRS 2021 02
	PP	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m						
6	K	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	%	83,447	1,60	133,52	CS ÚRS 2021 02
	PP	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m						
	VV	83,447						83,447
	VV	Součet						83,447
7	K	998762299	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	%	3 588,221	0,05	179,41	CS ÚRS 2021 02
	PP	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m						
	VV	"doprava materiálu DEK						
	VV	83,447*43						3 588,221
	VV	Součet						3 588,221
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						568,00
D	VRN4	Inženýrská činnost						568,00
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kč	568,000	1,00	568,00	
	PP	Kompletační a koordinační činnost						
	VV	"Stavbyvedoucí: 600 Kč/hod"						
	VV	600*0,38						228,000
	VV	"Mistr, přípravař, projektant: 500Kč/hod"						
	VV	500*0,68						340,000
	VV	Součet						568,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STATIKA - přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice

Objekt:

ZL04.12 - Osazení svislé výztuže do základových pasů - navrtávky

KSO:

Místo: Vědomice

CC-CZ:

Datum: 9. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

43 037,40

DPH základní
snížená

Základ daně
43 037,40
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
9 037,85
0,00

Cena s DPH

v CZK

52 075,25

Projektant

Zpracovatel

T. Klenor
6. 9. 22

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Viamont
VIAMONT Servis a.s.
Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851

Klenor Karel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



Klenor Karel
15.8.2022

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STATIKA - přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice

Objekt: ZL04.12 - Osazení svislé výztuže do základových pasů - navrtávky

Místo: Vědomice

Datum: 9. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	43 037,40
HSV - Práce a dodávky HSV	40 517,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	40 517,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 520,00
VRN4 - Inženýrská činnost	2 520,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STATIKA - přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice

Objekt: ZL04.12 - Osazení svislé výztuže do základových pasů - navrtávky

Místo: Vědomice

Datum: 9. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

43 037,40

D HSV Práce a dodávky HSV

40 517,40

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

40 517,40

1	K	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	462,000	87,70	40 517,40	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	-----	---------	-------	-----------	----------------

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm
"Počet navrtávek - výkresy výztuží základů Z - 01 - 180 ks, Z - 03 - 132 ks, Z - 04 - 50 ks, , Z - 06 - 4 ks, Z - 08 - 96 ks.
Celkem - 462 ks"

WV 462 462,000
WV Součet 462,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

2 520,00

D VRN4 Inženýrská činnost

2 520,00

2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kč	2 520,000	1,00	2 520,00	
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-----------	------	----------	--

PP Kompletační a koordinační činnost
WV "Stavbyvedoucí: 600 Kč/hod"
WV 600*1,7 1 020,00
WV "Mistr, přípravář, projektant: 500Kč/hod"
WV 500*3 1 500,00
WV Součet 2 520,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STATIKA - přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice

Objekt:

ZL04.13 - Odtěžení zeminy a zřízení podkladu pro konzoli základové desky

KSO:

Místo: Vědomice

CC-CZ:

Datum: 9. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

188 748,31

DPH základní
snížená

Základ daně
188 748,31
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
39 637,15
0,00

Cena s DPH

v CZK

228 385,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Klenor Karel

viamont

VIAMONT Servis a.s. ³²
Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STATIKA - přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice

Objekt:

ZL04.13 - Odtěžení zeminy a zřízení podkladu pro konzoli základové desky

Místo:

Vědomice

Datum:

9. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

188 748,31

HSV - Práce a dodávky HSV

167 076,31

1 - Zemní práce	99 319,38
2 - Zakládání	10 961,11
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	56 637,65
998 - Přesun hmot	158,17

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

21 672,00

VRN4 - Inženýrská činnost	10 692,00
VRN6 - Územní vlivy	10 980,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STATIKA - přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice

Objekt: ZL04.13 - Odtěžení zeminy a zřízení podkladu pro konzoli základové desky

Misto: Vědomice

Datum: 9. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 188 748,31

D HSV Práce a dodávky HSV 167 076,31

D 1 Zemní práce 99 319,38

1	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	49,850	327,28	16 314,91	SOD
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	VV		"výkop pod konzoli základové desky - měřeno in situ"					
	VV		0,5*(8,3*9,1*1,2)		45,318			
	VV		"přípočet sypavost zeminy 10%"					
	VV		45,318*0,1		4,532			
	VV		Součet		49,850			
18	K	132212111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	4,284	1 111,54	4 761,84	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	VV		"pasy pro podpěry konzoly"					
	VV		(3,5+2,6+2,3)*0,6*0,8		4,032			
	VV		"10% přirážka za sypnost podloží"					
	VV		2,52*0,1		0,252			
	VV		Součet		4,284			
3	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	49,640	69,35	3 442,53	SOD
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	VV		49,85-0,21		49,640			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	53,924	218,92	11 805,04	SOD
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		49,85+4,284		54,134			
	VV		-0,21		-0,210			
	VV		Součet		53,924			
5	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,210	120,08	25,22	SOD
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		"zásyp přes pasy pro podpěry konzoly"					
	VV		(3,5+2,6+2,3)*0,5*0,05		0,210			
	VV		Součet		0,210			
6	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	97,063	639,56	62 077,61	SOD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		53,924*1,8		97,063			
	VV		Součet		97,063			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	53,924	15,82	853,08	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením					
	VV		uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
			53,924		53,924			
8	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	0,210	186,41	39,15	SOD
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve					
	VV		vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto					
	VV		výkopkách					
	VV		"zásyp přes pasy pro podpěry konzoly"		0,210			
	VV		(3,5+2,6+2,3)*0,5*0,05		0,210			
			Součet					
	D	2	Zakládání				10 961,11	
9	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	4,032	2 718,53	10 961,11	SOD
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C					
	VV		16/20					
	VV		"pasy pro podpěry konzoly"					
	VV		(3,5+2,6+2,3)*0,6*0,8		4,032			
	VV		Součet		4,032			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				56 637,65	
10	K	975021211	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 450 mm	m	11,543	2 110,00	24 355,73	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem dřevěnou výztuhou					
	VV		nad vybouraným otvorem, pro jakoukoliv délku podchycení, při tl. zdiva					
	VV		do 450 mm					
	VV		"řezivo podpůrné místo DOKA stojek na volné straně konzoly					
	VV		základové desky"					
	VV		"15 ks hranol 100x100 mm, v.1,50 m, + OSB deska 4m2"					
	VV		4,195+2,23+1,566+3,552		11,543			
	VV		Součet		11,543			
11	K	975121R01	Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení přes 1000 do 1500 kg/m	m	43,500	292,00	12 702,00	
	PP		Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně					
	VV		nosníků výšky podepření do 4 m, zatížení přes 1 000 do 1 500 kg/m					
	VV		zřízení					
	VV		"viz výkres D.1.1. b3 Základy"					
	VV		"stojky DOKA 29 ks + nosníky DOKAFLEX"					
	VV		29*1,5		43,500			
	VV		Součet		43,500			
12	K	975121R02	Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky do v 4 m zatížení přes 1000 do 1500 kg/m za první a ZKD den použití	m	3 216,000	3,87	12 445,92	
	PP		Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně					
	VV		nosníků výšky podepření do 4 m, zatížení přes 1 000 do 1 500 kg/m					
	VV		příplatek za první a každý další den použití					
	VV		"viz výkres D.1.1. b3 Základy"					
	VV		"stojky DOKA 29 ks + nosníky DOKAFLEX"					
	VV		29*1,5*30+14*1,5*91		3 216,000			
	VV		Součet		3 216,000			
13	K	975121R03	Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení přes 1000 do 1500 kg/m	m	43,500	164,00	7 134,00	
	PP		Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně					
	VV		nosníků výšky podepření do 4 m, zatížení přes 1 000 do 1 500 kg/m					
	VV		odstranění					
	VV		"viz výkres D.1.1. b3 Základy"					
	VV		"stojky DOKA 29 ks + nosníky DOKAFLEX"					
	VV		29*1,5		43,500			
	VV		Součet		43,500			
	D	998	Přesun hmot				158,17	
14	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,570	277,49	158,17	SOD
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s					
	VV		nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene					
	VV		vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				21 672,00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				10 692,00	
17	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kč	10 692,000	1,00	10 692,00	
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	VV		"Stavbyvedoucí: 600 Kč/hod"					
	VV		600*8,91		5 346,000			
	VV		"Mistr, připravář, projektant: 500Kč/hod"					
	VV		500*10,692		5 346,000			
	VV		Součet		10 692,000			
	D	VRN6	Územní vlivy				10 980,00	
19	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	10 980,000	1,00	10 980,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Mimostaveništní doprava materiálů					
VV			"doprava materiálu a náklady na manipulaci v místě jeho pořízení"					
VV			"dopravné 15 Kč/km, trasa Vědomice - Praha a zpět, 3 cesty"52*2*15*3		4 680,000			
VV			"manipulace s materiálem - naložení v místě pořízení 1 hod/450 Kč"450*14		6 300,000			
VV			Součet		10 980,000			

Identifikace stavby: „Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice“

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY STAVBY č. 06

ZL č. 08 – PKO – 2 x ocelové sloupy + změna výplní otvorů – 2x

Investor:	Obec Vědomice, Na průhonu 270, 413 01 Roudnice n.L.
Objednatel:	Obec Vědomice, Na průhonu 270, 413 01 Roudnice n.L.
Druh dokumentace:	Zdůvodnění změny č.02
Projektant:	Ing. Radko Benda (projekční kancelář BAUBE), Riegrova 1100, Roudnice n.L. 413 01
Datum:	11. 06. 2022
Zakázka:	212042
Počet stran:	2

Stručný popis:

ZL č. 08 - PKO – 2 OS + změna výplní otvorů 2x – chybějící PKO OS (rozdíl PD a VV SOD) + změna výplní otvorů – nemožnost splnění zadání dle PD, výroba neumožňuje (kování, váha)

Zdůvodnění:

ZL č. 08 - PKO – 2 OS + změna výplní otvorů 2x – chybějící PKO OS (rozdíl PD a VV SOD) + změna výplní otvorů – chybějící žárové zinkování + finální povrchová úprava OS (polyuretanové nátěry – Hempadur, Hempthane) + chybějící položky (přivaření spodní ploten + víčkování OS shora). Změna v pozicích – dveře – 16/L – dveře do m.č. 1.09 (venkovní WC), změna výšky dveří + navazující stavební úpravy (obklady, provětrávaná fasáda) + okno pozice č. 2 (m.č. 1.30 – šatna) – změna na fix.

V Ústí nad Labem, 11. 06. 2022


VIAMONT Servis a.s.
Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851

Ing. Karel Klenor
Zástupce hl. stavbyvedoucího

;

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Identifikace stavby: „Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice“	Číslo změny: 6
	Datum: 11. 07 2022
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒
30.426,41 Kč bez DPH	dohodnuté lhůty ukončení díla ☐
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: <u>Soupis odsouhlasených přípočtů (soupis prací):</u> ZL č. 08 – PKO ocelových sloupů + změny 2 pozic výplní otvorů Přípočty celkem: 103.690,66 Kč bez DPH <u>Soupis odsouhlasených odpočtů:</u> Odpočty celkem: 73.264,25 Kč bez DPH	
Počet listů příloh: 1 list rekapitulace, 2 listy – vícepráce, 1 list méněpráce	
Navrhovaná změna ceny díla:	30.426,41 Kč bez DPH
(slovy): Třicetisícčtyřístadvacetšest 41/100 Korun českých	
zvýšení ceny o	103.690,66 Kč bez DPH
snížení ceny o	73.264,25 Kč bez DPH
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	-----0-----kalendářních dní
zkrácení lhůty o	-----0-----kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	Ing. Karel Klenor (zástupce hlavního stavbyvedoucího)
Za TDS (zpracoval):	p. Pavel Korčák

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY				
Identifikace stavby: „Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice“			Číslo změny: 6	
			Datum:	
Určeno pro	projektanta ☒	TDS ☒	zhotovitele ☐	objednatel ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
<u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u>				
ZL č. 08 – PKO ocelových sloupů + změny 2 pozic výplní otvorů				
Přípočty celkem:		103.690,66 Kč bez DPH		
<u>Soupis odsouhlasených odpočtů:</u>				
Odpočty celkem:		73.264,25 Kč bez DPH		
Počet připojených listů: 4		Počet připojených výkresů: 0		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 17 271 684,07 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
zvýšení ceny o Kč bez DPH	ZL č. 2 – 168.378,91 ZL č. 5 – 89.864,68 ZL č. 7 – 29.126,19 ZL č. 4 – 405.451,36 ZL č. 1 – 35.256,08 ZL č. 8 – 103.690,66	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní	
snížení ceny o Kč bez DPH	ZL č. 5 – 145.075,52 ZL č. 1 – 3.382,73 ZL č. 8 – 73.264,25	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
Celková cena po změně	17.889.948,49 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení: 4. 11. 2022	
Změna byla vyvolána	Záměrem objednatele			☐
	Chybou v dokumentaci zakázky			☒
	Chybou zhotovitele			☐
	Vyšší mocí			☐
<u>Jinou okolností:</u>				
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Poznámka: Věčný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni 11. 06. 2022				

Podpis objednatele (zmocněnce), datum, razítko: 11.8.2022 	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 11.8.2022 
Podpis zmocněnce TDS, datum, razítko: mak TDS	Podpis zmocněnce GP, datum, razítko:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL č. 8
Stavba: Nové výplně 2 otvorů + PKO OS terasa č. 3

KSO:
Místo: Vědomice

CC-CZ:
Datum: 9. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	30 426,41
--------------	-----------

DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 30 426,41 0,00	Výše daně 6 389,55 0,00
-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

Cena s DPH	v	CZK	36 815,96
------------	---	-----	-----------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Tomáš Sardi
9. 8. 2022

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel

Zhotovitel

[Signature]



[Signature]
Klenor Karel

Janda Michael

viamont

VIAMONT Servis a.s. ³²
Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

12. 8. 2022

10. 8. 22

[Signature]
15. 8. 2022 TDS

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL č. 8

Stavba: Nové výplně 2 otvorů + PKO OS terasa č. 3

Místo: Vědomice

Datum: 9. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		30 426,41	36 815,96
ZL_08.1	Chybějící PKO 2 ks ocel. sloupů pro terasu č. 3	29 686,76	35 920,98
ZL_08.2	Změna výplní SO 02	739,65	894,98
08.2.1	Změna výplní SO 02 ODPOČTY	-73 264,25	-88 649,74
08.2.2	Změna výplní SO 02 PŘÍPOČTY	74 003,90	89 544,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové výplně 2 otvorů + PKO OS terasa č. 3

Objekt:

ZL_08.1 - Chybějící PKO 2 ks ocel. sloupů pro terasu č. 3

KSO:

Místo: Vědomice

CC-CZ:

Datum: 9. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

29 686,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 686,76	21,00%	6 234,22
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

35 920,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



viamont

VIAMONT Servis a.s.

Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851

Klenor Karel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové výplně 2 otvorů + PKO OS terasa č. 3

Objekt:

ZL_08.1 - Chybějící PKO 2 ks ocel. sloupů pro terasu č. 3

Místo:

Vědomice

Datum:

9. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

29 686,76

HSV - Práce a dodávky HSV

2 024,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 024,00

PSV - Práce a dodávky PSV

22 982,76

767 - Konstrukce zámečnické

2 490,20

783 - Dokončovací práce - nátěry

14 531,43

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

5 961,13

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

4 680,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nové výplně 2 otvorů + PKO OS terasa č. 3
Objekt: ZL_08.1 - Chybějící PKO 2 ks ocel. sloupů pro terasu č. 3

Místo: Vědomice Datum: 9. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 29 686,76

D HSV Práce a dodávky HSV 2 024,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 024,00

1	K	953961214	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	8,000	131,00	1 048,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

PP			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm					
VV			"kotevní plotny dvojice sloupů pro terasu, 2 x 4 otvory"					
VV			2*4		8,000			
VV			Součet		8,000			

2	K	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	8,000	122,00	976,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

PP			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm					
VV			"kotevní tyče dvojice sloupů pro terasu, 2 x 4 otvory"					
VV			2*4		8,000			
VV			Součet		8,000			

D PSV Práce a dodávky PSV 22 982,76

D 767 Konstrukce zámečnické 2 490,20

3	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	12,571	142,00	1 785,08	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg					
VV			"zavíčkování dvojice sloupů pro terasu, sloup pr. 127/4 mm, plech tl. 4 mm"					
VV			pi*(0,127/2)*(0,127/2)*0,004*7850*2		0,796			
VV			"kotevní plotny dvojice sloupů pro terasu, plotna 0,25x0,25 m, plech tl. 12 mm"					
VV			0,25*0,25*0,012*7850*2		11,775			
VV			Součet		12,571			

4	M	13611214	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 4mm tabule	t	0,001	52 200,00	52,20	CS ÚRS 2021 02
---	---	----------	--	---	-------	-----------	-------	----------------

PP			plech ocelový hladký jakost S235JR tl 4mm tabule					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

5	M	13611232	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule	t	0,012	51 700,00	620,40	CS ÚRS 2021 02
---	---	----------	---	---	-------	-----------	--------	----------------

PP			plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

6	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	24,086	1,35	32,52	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	--------	------	-------	----------------

PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
VV			(1822,8+43,4+542,4)*0,01		24,086			

D 783 Dokončovací práce - nátěry 14 531,43

7	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	7,370	57,90	426,72	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

PP			Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým					
VV			"dvojice sloupů pro terasu, sloup pr. 127/4 mm, plech tl. 4 mm, dl. 4,50 m"					
VV			"vnější povrch" pi*0,127*4,5*2		3,591			
VV			"vnitřní povrch" pi*0,123*4,5*2		3,478			
VV			"zavíčkování dvojice sloupů pro terasu, sloup pr. 127/4 mm, plech tl. 4 mm"					
VV			pi*(0,127/2)*(0,127/2)*2*2		0,051			
VV			"kotevní plotny dvojice sloupů pro terasu, plotna 0,25x0,25 m, plech tl. 12 mm"					
VV			0,25*0,25*2*2		0,250			
VV			Součet		7,370			

8	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	7,370	63,80	470,21	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

PP			Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným					
VV			"dvojice sloupů pro terasu, sloup pr. 127/4 mm, plech tl. 4 mm, dl. 4,50 m"					
VV			"vnější povrch" pi*0,127*4,5*2		3,591			
VV			"vnitřní povrch" pi*0,123*4,5*2		3,478			
VV			"zavíčkování dvojice sloupů pro terasu, sloup pr. 127/4 mm, plech tl. 4 mm"					
VV			pi*(0,127/2)*(0,127/2)*2*2		0,051			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"kotevní plotny dvojice sloupů pro terasu, plotna 0,25x0,25 m, plech tl. 12 mm"					
	VV		0,25*0,25*2*2		0,250			
	VV		Součet		7,370			
9	K	783335.R01	Povrchová úprava ocel. sloupů podpěr pod základ. desku, včetně manipulace, přípravy podkladu	m2	7,370	1 850,00	13 634,50	
	PP		Povrchová úprava ocel. sloupů podpěr pod základ. desku, včetně manipulace, přípravy podkladu					
	VV		"dvojice sloupů pro terasu, sloup pr. 127/4 mm, plech tl. 4 mm, dl. 4,50 m, povrchová úprava RAL 7016, Hempathane/Hempadur"					
	VV		"1 x základní a 1 x krycí nátěr, včetně dopravy, manipulace, přípravy podkladu"					
	VV		"vnější povrch" pi*0,127*4,5*2		3,591			
	VV		"vnitřní povrch" pi*0,123*4,5*2		3,478			
	VV		"zavičkování dvojice sloupů pro terasu, sloup pr. 127/4 mm, plech tl. 4 mm"					
	VV		pi*(0,127/2)*(0,127/2)*2*2		0,051			
	VV		"kotevní plotny dvojice sloupů pro terasu, plotna 0,25x0,25 m, plech tl. 12 mm"					
	VV		0,25*0,25*2*2		0,250			
	VV		Součet		7,370			
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				5 961,13	
10	K	789421232	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy II Zn 100 µm	m2	7,370	631,00	4 650,47	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 100 µm, třídy II (1,560 kg Zn/m2)					
	VV		"dvojice sloupů pro terasu, sloup pr. 127/4 mm, plech tl. 4 mm, dl. 4,50 m"					
	VV		"vnější povrch" pi*0,127*4,5*2		3,591			
	VV		"vnitřní povrch" pi*0,123*4,5*2		3,478			
	VV		"zavičkování dvojice sloupů pro terasu, sloup pr. 127/4 mm, plech tl. 4 mm"					
	VV		pi*(0,127/2)*(0,127/2)*2*2		0,051			
	VV		"kotevní plotny dvojice sloupů pro terasu, plotna 0,25x0,25 m, plech tl. 12 mm"					
	VV		0,25*0,25*2*2		0,250			
	VV		Součet		7,370			
11	M	15625101	drát metalizační Zn D 3mm	kg	11,497	114,00	1 310,66	CS ÚRS 2021 02
	PP		drát metalizační Zn D 3mm					
	VV		7,37*1,56 'Přepočtené koeficientem množství		11,497			
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				4 680,00	
12	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod	10,000	468,00	4 680,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick odborný					
	VV		"navážení kotevních ploten, zavičkování sloupů, navážení oček pro zastínění, odvrtní otvorů pro odvod kondenzátu"					
	VV		"výkon a doprava 2 osoby"					
	VV		2*5		10,000			
	VV		Součet		10,000			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				0,00	
13	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1 104,000	0,00	0,00	
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	VV		"Stavbyvedoucí: 600 Kč/hod"					
	VV		600*0,64		384,000			
	VV		"Mistr, přípravář, projektant: 500Kč/hod"					
	VV		500*1,44		720,000			
	VV		Součet		1 104,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové výplně 2 otvorů + PKO OS terasa č. 3

Objekt:

ZL_08.2 - Změna výplní SO 02

Soupis:

08.2.1 - Změna výplní SO 02 ODPOČTY

KSO:

Místo: Vědomice

CC-CZ:

Datum: 9. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-73 264,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-73 264,25	21,00%	-15 385,49
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-88 649,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

6.9.2022

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

12.8.2022

Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

7.9.22

Razítko

Klešer Karel

viamont

VIAMONT Servis a.s. (32)
Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851

Vědomice
15.8.2022

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nové výplně 2 otvorů + PKO OS terasa č. 3

Objekt: ZL_08.2 - Změna výplní SO 02

Soupis: 08.2.1 - Změna výplní SO 02 ODPOČTY

Místo: Vědomice

Datum: 9. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-73 264,25
PSV - Práce a dodávky PSV	-73 264,25
766 - Konstrukce truhlářské	-67 927,43
781 - Dokončovací práce - obklady	-5 336,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nové výplně 2 otvorů + PKO OS terasa č. 3

Objekt: ZL_08.2 - Změna výplní SO 02

Soupis: 08.2.1 - Změna výplní SO 02 ODPOČTY

Místo: Vědomice

Datum: 9. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-73 264,25

D PSV Práce a dodávky PSV

-73 264,25

D 766 Konstrukce truhlářské

-67 927,43

1	M	61102	ozn O 2 - okno dřevěné 2640 x 1130 mm - ODPOČET	KUS	-1,000	32 980,53	-32 980,53	SOD
---	---	-------	---	-----	--------	-----------	------------	-----

PP ozn O 2 - okno dřevěné 2640 x 1130 mm - ODPOČET

VV "okno v provedení dle tabulky výrobků"

VV -1 -1,000

2	M	61116/L	ozn 16 / L - dveře jednokřídlové dřevěné 1000 x 2790 mm - ODPOČET	KUS	-1,000	34 946,90	-34 946,90	SOD
---	---	---------	---	-----	--------	-----------	------------	-----

PP ozn O 2 - okno dřevěné 2640 x 1130 mm - ODPOČET

VV "kompletní provedení dveří vč kování dle tabulky výrobků"

VV -1 -1,000

D 781 Dokončovací práce - obklady

-5 336,82

3	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	-5,661	47,40	-268,33	SOD
---	---	-----------	---------------------------	----	--------	-------	---------	-----

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

VV "odpočet obkladu m.č. 1.09 na v. 2,1 m místo v. 3,0 m dle PD"

VV (3-2,1)*((2,2+0,945)*2)*-1 -5,661

VV Součet -5,661

4	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-5,661	503,01	-2 847,54	SOD
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	-----

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených

VV flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2

VV "odpočet obkladu m.č. 1.09 na v. 2,1 m místo v. 3,0 m dle PD"

VV (3-2,1)*((2,2+0,945)*2)*-1 -5,661

VV Součet -5,661

5	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	-6,227	333,89	-2 079,13	SOD
---	---	----------	------------------------------------	----	--------	--------	-----------	-----

PP obklad keramický hladký do 12ks/m2

VV -5,661*1,1 -6,227

VV Součet -6,227

6	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	-51,950	2,73	-141,82	SOD
---	---	-----------	--	---	---------	------	---------	-----

PP Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové výplně 2 otvorů + PKO OS terasa č. 3

Objekt:

ZL_08.2 - Změna výplní SO 02

Soupis:

08.2.2 - Změna výplní SO 02 PŘÍPOČTY

KSO:

Místo:

Vědomice

CC-CZ:

Datum:

9. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

74 003,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	74 003,90	21,00%	15 540,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

89 544,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

6. 9. 2022

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

15. 8. 2022

Razítko



Klenor Karei

viamont

VIAMONT Servis a.s.

Maráková 3079/2, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 250218511, DIČ: CZ25021851

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nové výplně 2 otvorů + PKO OS terasa č. 3
Objekt: ZL_08.2 - Změna výplní SO 02
Soupis: 08.2.2 - Změna výplní SO 02 PŘÍPOČTY

Místo: Vědomice Datum: 9. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		74 003,90
HSV - Práce a dodávky HSV		4 056,68
3 - Svislé a kompletní konstrukce		814,37
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		3 241,48
998 - Přesun hmot		0,83
PSV - Práce a dodávky PSV		65 757,02
766 - Konstrukce truhlářské		64 205,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		1 552,02
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		4 190,20
VRN4 - Inženýrská činnost		4 190,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nové výplně 2 otvorů + PKO OS terasa č. 3
Objekt: ZL_08.2 - Změna výplní SO 02
Soupis: 08.2.2 - Změna výplní SO 02 PŘÍPOČTY

Místo: Vědomice Datum: 9. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 74 003,90

D HSV Práce a dodávky HSV 4 056,68
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 814,37

1	K	311272221	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku	m2	0,650	1 252,87	814,37	SOD
---	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	-----

PP			Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku					
VV			"obvodové zdivo - doplnění nade dveřmi 16/L"		0,650			
VV			(2,75-2,1)*1					
VV			Součet		0,650			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 241,48

2	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	0,650	200,06	130,04	SOD
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	-----

PP			Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
VV			"obvodové zdivo - doplnění nade dveřmi 16/L"		0,650			
VV			(2,75-2,1)*1					
VV			Součet		0,650			

3	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	0,650	130,61	84,90	SOD
---	---	-----------	---	----	-------	--------	-------	-----

PP			Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
VV			0,65		0,650			

4	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	0,650	190,17	123,61	SOD
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	-----

PP			Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
VV			0,65		0,650			

5	K	622271081.1	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na kombinované nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem, (nýty) stěn s vložení tepelné izolace, tloušťky 200 mm	m2	0,650	2 608,22	1 695,34	SOD
---	---	-------------	---	----	-------	----------	----------	-----

PP			Montáž zavěšené odvětrávané fasády na kombinované nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem, (nýty) stěn s vložení tepelné izolace, tloušťky 200 mm					
VV			"odvětrávaná fasáda - doplnění nade dveřmi 16/L"		0,650			
VV			(2,75-2,1)*1					
VV			Součet		0,650			

6	M	59155104	deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm	m2	0,816	1 166,73	952,05	SOD
---	---	----------	---	----	-------	----------	--------	-----

PP			deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm					
VV			0,653*1,25 "Přepočtené koeficientem množství		0,816			
VV			Součet		0,816			

7	K	622811001	Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky do 20 mm	m2	0,650	339,44	220,64	SOD
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	-----

PP			Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky do 20 mm					
VV			"obvodové zdivo - doplnění nade dveřmi 16/L"		0,650			
VV			(2,75-2,1)*1					
VV			Součet		0,650			

8	K	629999030	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění prací menšího rozsahu omítané plochy do 10 m2	m2	0,650	22,37	14,54	SOD
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	-----

PP			Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění prací menšího rozsahu omítané plochy do 10 m2					
VV			0,65		0,650			
VV			Součet		0,650			

9	K	629999042	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za ztížené pracovní podmínky práce	m2	0,650	31,32	20,36	SOD
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	-----

PP			Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za ztížené pracovní podmínky práce					
VV			0,65		0,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,650			
	D	998	Přesun hmot				0,83	
10	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,003	277,49	0,83	SOD
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				65 757,02	
	D	766	Konstrukce truhlářské				64 205,00	
11	M	61102.1	ozn O 2 - okno dřevěné 2640 x 1130 mm - NÁHRADA ZA FIXNÍ VÝPLŇ, PŘÍPOČET	KUS	1,000	31 395,00	31 395,00	
	PP		ozn O 2 - okno dřevěné 2640 x 1130 mm - ODPOČET					
	VV		"okno v provedení dle tabulky výrobků"					
	VV		1		1,000			
12	M	61116.1/L	ozn 16 / L - dveře jednokřídlové dřevěné 1000 x 2100 mm – PŘÍPOČET	KUS	1,000	32 810,00	32 810,00	
	PP		ozn O 2 - okno dřevěné 2640 x 1130 mm - ODPOČET					
	VV		"kompletní provedení dveří vč kování dle tabulky výrobků"					
	VV		1		1,000			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 552,02	
13	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	2,495	5,62	14,02	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	VV		2,2*0,945*1,2		2,495			
	VV		Součet		2,495			
14	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	2,620	0,73	1,91	CS ÚRS 2021 02
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m					
	VV		2,495*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,620			
15	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	13,209	7,49	98,94	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80					
	VV		(2,2+0,945)*2,1*2		13,209			
	VV		Součet		13,209			
16	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	13,869	0,73	10,12	CS ÚRS 2021 02
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m					
	VV		13,209*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		13,869			
17	K	784181011	Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,661	27,38	155,00	SOD
	PP		Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"náhrada obkladu m.č. 1.09 za hygienický nátěr v. 0,9 m"					
	VV		(3-2,1)*((2,2+0,945)*2)		5,661			
	VV		Součet		5,661			
18	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	5,661	17,70	100,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"náhrada obkladu m.č. 1.09 za hygienický nátěr v. 0,9 m"					
	VV		(3-2,1)*((2,2+0,945)*2)		5,661			
	VV		Součet		5,661			
19	K	784351031	Malby antibakteriální v místnostech v do 3,80 m	m2	5,661	207,00	1 171,83	CS ÚRS 2021 02
	PP		Malby antibakteriální v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"náhrada obkladu m.č. 1.09 za hygienický nátěr v. 0,9 m"					
	VV		(3-2,1)*((2,2+0,945)*2)		5,661			
	VV		Součet		5,661			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				4 190,20	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				4 190,20	
20	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	4 190,200	1,00	4 190,20	
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	VV		"Stavbyvedoucí: 600 Kč/hod"					
	VV		600*3,492		2 095,200			
	VV		"Mistr, připravář, projektant: 500Kč/hod"					
	VV		500*4,19		2 095,000			
	VV		Součet		4 190,200			

Identifikace stavby: „Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice“

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY STAVBY č. 07

**ZL č. 09 – Bourání betonových základů – prostupy + bourací práce
(demolice) SO 01 – Zahradní domek**

Investor: Obec Vědomice, Na průhonu 270, 413 01 Roudnice n.L.
Objednatel: Obec Vědomice, Na průhonu 270, 413 01 Roudnice n.L.
Druh dokumentace: Zdůvodnění změny č.02
**Projektant: Ing. Radko Benda (projekční kancelář BAUBE), Riegrova 1100,
Roudnice n.L. 413 01**
Datum: 11. 06. 2022
Zakázka: 212042
Počet stran: 2

Stručný popis:

ZL č. 09 - bourání betonových základů u vstupů do stávajícího objektu SO 01 (budova MŠ)
+ bourací práce (vícedemolice) – SO 01 – Zahradní domek

Zdůvodnění:

ZL č. 09 - bourání betonových základů u vstupů do stávajícího objektu SO 01 (budova MŠ)
+ bourací práce (vícedemolice) – SO 01 – Zahradní domek- U vstupu do stávajícího objektu je u obvodové zdi betonový základ (deska) – pro prostupy splaškové kanalizace + víceodpady spojené s demolicí zahradního domku – cihelný odpad (rozdíl mezi VV SO x skutečnost).

V Ústí nad Labem, 11. 06. 2022

;


Ing. Karel Klenor
Zástupce hl. stavbyvedoucího

VIAMONT Servis a.s. (32)
Mařáková 3079/2, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Identifikace stavby: „Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice“	Číslo změny: 7
	Datum: 11. 08. 2022
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒
26.579,53 bez DPH	dohodnuté lhůty ukončení díla ☐
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: <u>Soupis odsouhlasených přípočtů (soupis prací):</u> ZL č. 09 – bourání betonových základů – prostupy, bourací práce objekt č. S 01 – Zahradní domek Přípočty celkem: 26.579,53 Kč bez DPH <u>Soupis odsouhlasených odpočtů:</u> Odpočty celkem: 0 Kč bez DPH	
Počet listů příloh: 1 list rekapitulace, 1 list – vícepráce, 1 list méněpráce	
Navrhovaná změna ceny díla:	26.579,53 Kč bez DPH
(slovy): Dvacetšesttisícpětsedmdesátdevět 53/100 Kč	
zvýšení ceny o	26.579,53 Kč bez DPH
snížení ceny o	0 Kč bez DPH
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	-----0-----kalendářních dní
zkrácení lhůty o	-----0-----kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	Ing. Karel Klenor (zástupce hlavního stavbyvedoucího)
Za TDS (zpracoval):	p. Pavel Korčák

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY				
Identifikace stavby: „Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice“			Číslo změny: 7	
			Datum:	
Určeno pro	projektanta ☒	TDS ☒	zhotovitele ☐	objednatele ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
<u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u> ZL č. 09 – bourání betonových základů – prostupy, bourací práce objekt č. S 01 – Zahradní domek Přípočty celkem: 26.579,53 Kč bez DPH <u>Soupis odsouhlasených odpočtů:</u> Odpočty celkem: 0 Kč bez DPH				
Počet připojených listů: 3		Počet připojených výkresů: 0		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 17 271 684,07 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
zvýšení ceny o Kč bez DPH	ZL č. 2 – 168.378,91 ZL č. 5 – 89.864,68 ZL č. 7 – 29.126,19 ZL č. 4 – 405.451,36 ZL č. 1 – 35.256,08 ZL č. 8 – 103.690,66 ZL č. 9 – 26.579,53	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní	
snížení ceny o Kč bez DPH	ZL č. 5 – 145.075,52 ZL č. 1 – 3.382,73 ZL č. 8 – 73.264,25	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
Celková cena po změně	17.908.308,98 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení: 4. 11. 2022	
Změna byla vyvolána	Záměrem objednatele	☐		
	Chybou v dokumentaci zakázky	☒		
	Chybou zhotovitele	☐		
	Vyšší mocí	☐		
<u>Jinou okolností:</u>				

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Poznámka: Věčný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni **11. 08. 2022**

Podpis objednatele (zmocněnce), datum, razítko:

11.8.2022



OBEČ VĚDOMICE

Na Průhonu 270

413 01 Vědomice

IC: 00264598

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:

VIAMONT

VIAMONT Servis a.s.

Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí n. L.

IC: 25021851, DIČ: CZ25021851

Klenor Kare

11.8.2022

Podpis zmocněnce TDS, datum, razítko:

TDS

Podpis zmocněnce GP, datum, razítko:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL č. 9
Stavba: Bourání základů, demolice domku, stykování výztuže

KSO:
Místo: Vědomice

CC-CZ:
Datum: 9. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			26 579,53
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 26 579,53	Výše daně 5 581,70
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		32 161,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



viamont
VIAMONT Servis a.s.
Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851

Klenor Karel

Datum a podpis:

12.8.2022

Razítko

Datum a podpis:

10.8.2022

Razítko

15.8.2022

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL č. 9

Stavba: Bourání základů, demolice domku, stykování výztuže

Místo: Vědomice

Datum: 9. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Kód	Popis		
Náklady z rozpočtů		26 579,53	32 161,23
ZL9.1	Bourání základů	3 986,08	4 823,16
ZL9.2	Demolice zahradního domku	17 267,88	20 894,13
ZL9.3	Stykování výztuže	5 325,57	6 443,94

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bourání základů, demolice domku, stykování výztuže

Objekt:

ZL9.1 - Bourání základů

KSO:

Místo: Vědomice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 8. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 986,08

DPH základní
snížená

Základ daně
3 986,08
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
837,08
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 823,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



viamont

VIAMONT Servis a.s.
Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 25021851, DIČ: C225021851

Klenor Karei

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bourání základů, demolice domku, stykování výztuže

Objekt:

ZL9.1 - Bourání základů

Místo:

Vědomice

Datum:

9. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 986,08
HSV - Práce a dodávky HSV	3 686,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 556,23
997 - Přesun sutě	1 129,85
VRN4 - Inženýrská činnost	300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bourání základů, demolice domku, stykování výztuže
 Objekt: ZL9.1 - Bourání základů
 Místo: Vědomice
 Zadavatel:
 Zhotovitel:

Datum: 9. 8. 2022
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 986,08

D HSV Práce a dodávky HSV

3 686,08

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 556,23

1	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,436	5 862,91	2 556,23	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bourání základů z betonu železového					
	W		"Vnější roh u vstupu do MŠ"					
	W		0,43*0,55 *0,30		0,071			
	W		"Vnitřní roh u vstupu do MŠ"					
	W		0,88*0,7 *0,3		0,185			
	W		"Pod čistícím roštem u vstupu do MŠ"					
	W		1,5*0,3*0,4		0,180			
	W		Součet		0,436			

D 997 Přesun sutě

1 129,85

2	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,046	503,11	526,25	SOD
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					

3	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	10,460	9,91	103,66	SOD
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	W		1,046*10		10,460			
	W		Součet		10,460			

4	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,046	323,96	338,86	SOD
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					

5	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	1,046	154,00	161,08	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	W		1,046		1,046			

D VRN4 Inženýrská činnost

300,00

6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	300,000	1,00	300,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	W		"Stavbyvedoucí: 600 Kč/hod"					
	W		600*0,25		150,000			
	W		"Mistr, přípravář, projektant: 500Kč/hod"					
	W		500*0,3		150,000			
	W		Součet		300,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bourání základů, demolice domku, stykování výztuže

Objekt:

ZL9.2 - Demolice zahradního domku

KSO:

Místo: Vědomice

CC-CZ:

Datum: 9. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 267,88

DPH základní
snížená

Základ daně
17 267,88
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 626,25
0,00

Cena s DPH

v CZK

20 894,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

6. 9. 2022

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

VIAMONT
VIAMONT Servis a
Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851

Klenor Karel



15. 8. 2022

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bourání základů, demolice domku, stykování výztuže
Objekt: ZL9.2 - Demolice zahradního domku

Místo: Vědomice

Datum: 9. 8. 2022

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		17 267,88
HSV - Práce a dodávky HSV		17 267,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		7 551,35
997 - Přesun sutě		9 716,53
VRN4 - Inženýrská činnost		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bourání základů, demolice domku, stykování výztuže
 Objekt: ZL9.2 - Demolice zahradního domku

Místo: Vědomice

Datum: 9. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 17 267,88

D HSV Práce a dodávky HSV 17 267,88

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 551,35

1	K	981011316	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 30 do 35 %	m3	19,755	382,25	7 551,35	SOD
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	-----

PP Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 30 do 35 %

D 997 Přesun sutě 9 716,53

2	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	12,841	123,27	1 582,91	SOD
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	-----

PP Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km

3	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	128,410	10,58	1 358,58	SOD
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	-----

PP Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

VV 12,841*10 128,410

4	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	12,841	527,61	6 775,04	SOD
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	-----

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02

VV 12,841 12,841

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1 670,000	0,00	0,00	
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-----------	------	------	--

PP Kompletační a koordinační činnost

VV "Stavbyvedoucí: 600 Kč/hod"

VV 600*1,4 840,000

VV "Mistr, přípravař, projektant: 500Kč/hod"

VV 500*1,66 830,000

VV Součet 1 670,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bourání základů, demolice domku, stykování výztuže

Objekt:

ZL9.3 - Stykování výztuže

KSO:

Místo: Vědomice

CC-CZ:

Datum: 9. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 325,57
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 325,57	21,00%	1 118,37
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			6 443,94
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

[Signature]

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

6. 9. 2022

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

viamont
VIAMONT Servis a.s.
Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851

[Signature]
Klenor Karel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

7. 9. 22

Razítko



[Signature]
15. 8. 2022

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bourání základů, demolice domku, stykování výztuže

Objekt:

ZL9.3 - Stykování výztuže

Místo:

Vědomice

Datum:

9. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 325,57

HSV - Práce a dodávky HSV

3 873,57

4 - Vodorovné konstrukce

3 845,82

998 - Přesun hmot

27,75

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 152,00

VRN6 - Územní vlivy

1 152,00

VRN4 - Inženýrská činnost

300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bourání základů, demolice domku, stykování výztuže
 Objekt: ZL9.3 - Stykování výztuže

Místo: Vědomice

Datum: 9. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 325,57

D HSV Práce a dodávky HSV 3 873,57

D 4 Vodorovné konstrukce 3 845,82

1	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,095	40 482,36	3 845,82	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------	-----

PP Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSI 500
 VV "doplnění stykování a přílozek výztuže věnců a překladů podle zápisu TDS ze dne 11.4.2022"
 VV "P11, dl. 11,674 m"
 VV "R10"3*1,0*0,62*0,001 0,002
 VV "R12"2*1,2*0,89*0,001 0,002
 VV "R16"3*2,4*1,58*0,001 0,011
 VV "P11, dl. 7,31 m"
 VV "R16"6*1,6*1,58*0,001 0,015
 VV "R12"2*1,2*0,89*0,001 0,002
 VV "V11+V13"
 VV "R12"1,2*6*4*0,89*0,001 0,026
 VV "příložky P11"
 VV "R16"4*2*1,6*1,58*0,001 0,020
 VV "příložky V11, V13"
 VV "R12"4*4*1,2*0,89*0,001 0,017
 VV Součet 0,095

D 998 Přesun hmot 27,75

2	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,100	277,49	27,75	SOD
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	-------	-----

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 152,00

D VRN6 Územní vlivy 1 152,00

3	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	96,000	12,00	1 152,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	-------	----------	----------------

PP Mimostaveništní doprava materiálů
 VV "doprava materiálu PRO-DOMA, Na Stráži 2392/31b, 180 00 Praha 8"
 VV "MŠ Vědomice tam a zpět, vzdálenost 46 km, kilometrová sazba 12 Kč"
 VV 48*2 96,000

D VRN4 Inženýrská činnost 300,00

4	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	300,000	1,00	300,00	
---	---	-----------	-----------------------------------	----	---------	------	--------	--

PP Kompletační a koordinační činnost
 VV "Stavbyvedoucí: 600 Kč/hod"
 VV 600*0,25 150,000
 VV "Mistr, přípravář, projektant: 500Kč/hod"
 VV 500*0,3 150,000
 VV Součet 300,000

Identifikace stavby: „Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice“

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY STAVBY č. 10

ZL č. 13 – Prostupy střechou stávajícího objektu MŠ (SO 02)

Investor:	Obec Vědomice, Na průhonu 270, 413 01 Roudnice n.L.
Objednatel:	Obec Vědomice, Na průhonu 270, 413 01 Roudnice n.L.
Druh dokumentace:	Zdůvodnění změny č.02
Projektant:	Ing. Radko Benda (projekční kancelář BAUBE), Riegrova 1100, Roudnice n.L. 413 01
Datum:	11. 08. 2022
Zakázka:	212042
Počet stran:	2

Stručný popis:

ZL č. 13 - Prostupy střechou stávajícího objektu MŠ (SO 02)

Zdůvodnění:

ZL č. 13 - Prostupy - chybějící prostup - 1 ks (rozdíl PD, VV x skutečnost, PD VV neřešila stávající skladbu „střešního souvrství“) + jiná skladba souvrství 2.np + střechy stávajícího objektu MŠ (SO 02) - strop MIAKO, ocelové výztuže profilu I /300mm/ + 10505R průměr 20mm, trapéz plech + betonová mazanina s rabc pletivem + 2 x asfaltový pás („IPA“) - skutečnost.




V Ústí nad Labem, 22. 08. 2022

Ing. Karel Klenor
Zástupce hl. stavbyvedoucího

VIAMONT
VIAMONT Servis a.s. (32)
Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Identifikace stavby: „Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice“	Číslo změny: 10
	Datum: 22. 08. 2022
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒
28.788,58 Kč bez DPH	dohodnuté lhůty ukončení díla ☐
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: <u>Soupis odsouhlasených přípočtů (soupis prací):</u> ZL č. 13 – Prostupy střechou stávajícího objektu SO 02 – chybějící výměry, položky (PD x VV SOD) Přípočty celkem: 28.788,58 Kč bez DPH <u>Soupis odsouhlasených odpočtů:</u> Odpočty celkem: 0 bez DPH	
Počet listů příloh: 1 list rekapitulace, 1 list – vícepráce, 1 list méněpráce	
Navrhovaná změna ceny díla: 28.788,58 Kč bez DPH	
(slovy): Dvacet osm tisíc sedm set osmdesát osm 58/100 Kč.	
zvýšení ceny o	28.788,58 bez DPH
snížení ceny o	0 Kč bez DPH
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	-----0-----kalendářních dní
zkrácení lhůty o	-----0-----kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	Ing. Karel Klenor (zástupce hlavního stavbyvedoucího)
Za TDS (zpracoval):	p. Pavel Korčák

ODSOUHLAŠENÍ ZMĚNY				
Identifikace stavby: „Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice“			Číslo změny: 10	
			Datum:	
Určeno pro	projektanta ☒	TDS ☒	zhotovitele ☐	objednatele ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
<u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u>				
ZL č. 13 – Prostupy střechou stávajícího objektu SO 02 – chybějící výměry, položky (PD x VV SOD)				
Přípočty celkem:		28.788,58 Kč bez DPH		
<u>Soupis odsouhlasených odpočtů:</u>				
Odpočty celkem:		0 Kč bez DPH		
Počet připojených listů: 3		Počet připojených výkresů: 0		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 17 271 684,07 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
zvýšení ceny o Kč bez DPH	ZL č. 2 - 168.378,91 ZL č. 5 - 89.864,68 ZL č. 7 - 29.126,19 ZL č. 4 - 405.451,36 ZL č. 1 - 35.256,08 ZL č. 8 - 103.690,66 ZL č. 9 - 26.579,53 ZL č. 10 - 121.884,60 ZL č. 11 - 221.474,13 ZL č. 13 - 28.788,58 Kč	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní	
snížení ceny o Kč bez DPH	ZL č. 5 - 145.075,52 ZL č. 1 - 3.382,73 ZL č. 8 - 73.264,25 ZL č. 11 - 143.290,62	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
Celková cena po změně	18 137.165,67 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení: 4. 11. 2022	
Změna byla vyvolána	Záměrem objednatele			☐
	Chybou v dokumentaci zakázky			☒
	Chybou zhotovitele			☐
	Vyšší mocí			☐
<u>Jinou okolností:</u>				
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				

Poznámka: Věcný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni 22. 08. 2022	
Podpis objednatele (zmocnění), datum, razítko:	Podpis zmocnění zhotovitele, datum, razítko:
22.8.2022   OBEC VĚDOMICE Na Průhonu 270 413 01 Vědomice IČ: 00261509	22.8.2022  Klenov Karel  VIAMONT Servis a.s. Márákova 3079/2, 400 01 Ústí n. L. IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851
Podpis zmocnění TDS, datum, razítko:	Podpis zmocnění GP, datum, razítko:
	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL č. 13

Prostupy + úprava střešního pláště (stávající objekt MŠ - SO 02) - v. 3

KSO:

Místo: Vědomice

CC-CZ:

Datum: 04.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

28 788,58

DPH základní snížená	Základ daně 28 788,58 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 6 045,60 0,00
-------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Cena s DPH

v CZK

34 834,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



Klenor Karel

viamont
VIAMONT Servis a.s.
Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851

KONTROLOVAL

5.8.22

Klenor Karel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prostupy + úprava střešního pláště (stávající objekt MŠ - SO 02) - v. 3

Místo: Vědomice

Datum: 04.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	28 788,58
HSV - Práce a dodávky HSV	27 156,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 663,09
997 - Přesun sutě	2 493,49
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 632,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 632,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prostupy + úprava střešního pláště (stávající objekt MŠ - SO 02) - v. 3

Místo: Vědomice

Datum: 04.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

28 788,58

D HSV

Práce a dodávky HSV

27 156,58

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 663,09

1	K	972044451.B01	Zhotovení prostupů ve střezech HURDIS postupným rozebíráním s vyřezáním výztuže, včetně odstranění podhledu a tepelné izolace	HZS	50,000	420,00	21 000,00	
---	---	---------------	---	-----	--------	--------	-----------	--

PP

Zhotovení prostupů ve střezech HURDIS postupným rozebíráním s vyřezáním výztuže, včetně odstranění podhledu a tepelné izolace

VV

"světlik"2*10

20,000

VV

"VZT prostupy"2*10

20,000

VV

"prostupy odsávání"2*5

10,000

VV

Součet

50,000

2	K	972054411.B02	Zhotovení prostupů ve střezech monolitických do ztraceného bednění s vyřezáním výztuže, včetně odstranění krytiny a podkladní tesařské konstrukce	HZS	28,000	420,00	11 760,00	
---	---	---------------	---	-----	--------	--------	-----------	--

PP

Zhotovení prostupů ve střezech monolitických do ztraceného bednění s vyřezáním výztuže, včetně odstranění krytiny a podkladní tesařské konstrukce

VV

"světlik"2*5

10,000

VV

"VZT prostupy"2*6

12,000

VV

"prostupy odsávání"2*3

6,000

VV

Součet

28,000

3	K	972054411.MP1	Zhotovení prostupů ve střezech - odpočty	KČ	-8 096,910	1,00	-8 096,91	
---	---	---------------	--	----	------------	------	-----------	--

PP

Zhotovení prostupů ve střezech - odpočty

VV

"odpočet smluvních položek"

VV

"2-01-stavební část, pol. č. 124"

VV

"Vybourání otvorů ve střezech nebo klenbách

-3 212,400

VV

železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. nad 150 mm"-3212,40

VV

"2-01-stavební část, pol. č. 125"

VV

"Vybourání otvorů ve střezech nebo klenbách

-778,760

VV

železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. nad 150 mm"-778,76

VV

"2-01-stavební část, pol. č. 126"

VV

"Vybourání otvorů ve střezech nebo klenbách

-4 105,750

VV

železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 80 mm"-4105,75

VV

Součet

-8 096,910

D 997

Přesun sutě

2 493,49

4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,420	779,65	1 107,10	SOD
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	-----

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,040	9,91	168,87	SOD
---	---	-----------	--	---	--------	------	--------	-----

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV

1,42*12

17,040

6	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,420	323,96	460,02	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	-----

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km

7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,420	533,45	757,50	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	-----

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

1 632,00

D VRN4

Inženýrská činnost

1 632,00

8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	KČ	1 632,000	1,00	1 632,00	
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-----------	------	----------	--

PP

Kompletační a koordinační činnost

VV

"Stavbyvedoucí: 600 Kč/hod"

VV

1,36*600

816,000

VV

"Mistr, přípravič, projektant: 500Kč/hod"

VV

1,632*500

816,000

VV

Součet

1 632,000

Identifikace stavby: „Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice“

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY STAVBY č. 11

ZL č. 16 – Změny vyplývající ze „VZORKOVÁNÍ“ v průběhu stavby

Investor:	Obec Vědomice, Na průhonu 270, 413 01 Roudnice n.L.
Objednatel:	Obec Vědomice, Na průhonu 270, 413 01 Roudnice n.L.
Druh dokumentace:	Zdůvodnění změny č.02
Projektant:	Ing. Radko Benda (projekční kancelář BAUBE), Riegrova 1100, Roudnice n.L. 413 01
Datum:	11. 08. 2022
Zakázka:	212042
Počet stran:	2

Stručný popis:


ZL č. 16 - změny vyplývající ze VZORKOVÁNÍ v průběhu stavby

Zdůvodnění:

ZL č. 16 - změny vyplývající ze VZORKOVÁNÍ v průběhu stavby dle výběru ADA a schválené objednatelem. Zpracovaný Seznam vzorků.

V Ústí nad Labem, 22. 08. 2022

viamont
VIAMONT Servis a.s.
Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851


Ing. Karel Klenor
Zástupce hl. stavbyvedoucího

;

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice“		Číslo změny: 11
		Datum: 22. 08. 2022
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒	
125.338,11 Kč bez DPH	dohodnuté lhůty ukončení díla ☐	
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: <u>Soupis odsouhlasených přípočtů (soupis prací):</u> ZL č. 16 – Změny v dodávkách vyplývající ze Seznamu vzorků výrobků (viz PD, výkresy) Přípočty celkem: 125.338,11 Kč bez DPH <u>Soupis odsouhlasených odpočtů:</u> Odpočty celkem: 0 bez DPH		
Počet listů příloh: 1 list rekapitulace, 1 list – vícepráce, 1 list méněpráce		
Navrhovaná změna ceny díla: 125.338,11 Kč bez DPH		
(slovy): Jednostodvacetpětisíctřistatřicet osm 11/100 Kč.		
zvýšení ceny o	125.338,11 Kč bez DPH	
snížení ceny o	0 Kč bez DPH	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
prodloužení lhůty o	-----0-----kalendářních dní	
zkrácení lhůty o	-----0-----kalendářních dní	
Za zhotovitele (zpracoval):	Ing. Karel Klenor (zástupce hlavního stavbyvedoucího)	
Za TDS (zpracoval):	p. Pavel Korčák	

ODSOUHLAŠENÍ ZMĚNY				
Identifikace stavby: „Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice“			Číslo změny: 11	
			Datum:	
Určeno pro	projektanta ☒	TDS ☒	zhotovitele ☐	objednatel ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
<u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u> ZL č. 16 – Změny v dodávkách vyplývající ze Seznamu vzorků výrobků (viz PD, výkresy) Přípočty celkem: 125.338,11 Kč bez DPH <u>Soupis odsouhlasených odpočtů:</u> Odpočty celkem: 0 Kč bez DPH				
Počet připojených listů: 3		Počet připojených výkresů: 0		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 17 271 684,07 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
zvýšení ceny o Kč bez DPH	ZL č. 2 - 168.378,91 ZL č. 5 - 89.864,68 ZL č. 7 - 29.126,19 ZL č. 4 - 405.451,36 ZL č. 1 - 35.256,08 ZL č. 8 - 103.690,66 ZL č. 9 - 26.579,53 ZL č. 10 - 121.884,60 ZL č. 11 - 221.474,13 ZL č. 13 - 28.788,58 ZL č. 16 - 125.338,11	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní	
snížení ceny o Kč bez DPH	ZL č. 5 - 145.075,52 ZL č. 1 - 3.382,73 ZL č. 8 - 73.264,25 ZL č. 11 - 143.290,62	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
Celková cena po změně	18 262.503,78 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení: 4. 11. 2022	
Změna byla vyvolána	Záměrem objednatele			☐
	Chybou v dokumentaci zakázky			☒
	Chybou zhotovitele			☐
	Vyšší mocí			☐
<u>Jinou okolností:</u>				
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Poznámka: Věčný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni 22. 08. 2022				

Podpis objednatele (zmocněnce), datum, razítko: 22.8.2022 <i>[Signature]</i> OBEC VĚDOMICE Na Průhonu 270 413 01 Vědomice IČ: 00264598	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: viamont VIAMONT Servis a.s. (32) Karlova 3079/2, 400 01 Ústí n. L. IČ: 3121631, DIČ: CZ25021051 Klenor Karel 22. 8. 2022
Podpis zmocněnce TDS, datum, razítko: <i>[Signature]</i> TDS	Podpis zmocněnce GP, datum, razítko:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL č. 16

Změny - VZORKOVÁNÍ

KSO:
Místo: Vědomice

CC-CZ:
Datum: 9. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		125 338,11	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	125 338,11 0,00	21,00% 15,00%	26 321,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	151 659,11

Projektant

Zpracovatel

Tomáš Sardi

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

9. 8. 22

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Klenor Karel
Janda Michael

viament
VIAMONT Servis a.s.
Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851

Datum a podpis:

12. 8. 2022

Razítko

Datum a podpis:

10. 8. 22

Razítko

15. 8. 2022

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změny - VZORKOVÁNÍ

Místo: Vědomice

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 9. 8. 2022

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	125 338,11
HSV - Práce a dodávky HSV	6 881,99
1 - Zemní práce	2 547,49
2 - Zakládání	2 825,46
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 509,04
PSV - Práce a dodávky PSV	104 985,10
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	1 205,28
Elektro - Elektroinstalace	24 691,73
INT - Interiér - povrchy, malby, fasády	35 204,00
OD - Okna a dveře	40 884,09
ZTI - Zdravotní instalace a zařizovací předměty	3 000,00
OST - Ostatní	6 379,02
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 092,00
VRN4 - Inženýrská činnost	7 092,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změny - VZORKOVÁNÍ

Místo: Vědomice Datum: 9. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							125 338,11	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 881,99	
D	1		Zemní práce				2 547,49	
1	K	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,500	1 130,00	1 695,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	VV		"výkop ruční patek parkového osvětlení - 12 ks"					
	VV		0,5*0,5*0,5*12		1,500			
	VV		Součet		1,500			
2	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	1,125	69,35	78,02	SOD
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	VV		"materiál pro obsyp patek"					
	VV		(0,5*0,5*0,5*12)-(0,25*0,25*0,5*12)		1,125			
	VV		Součet		1,125			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,375	218,92	82,10	SOD
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"přebytečný výkopek patek parkového osvětlení"					
	VV		0,25*0,25*0,5*12		0,375			
	VV		Součet		0,375			
4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,375	120,08	45,03	SOD
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		0,375		0,375			
5	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,675	639,56	431,70	SOD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"přebytečný výkopek patek parkového osvětlení"					
	VV		0,25*0,25*0,5*12*1,8		0,675			
	VV		Součet		0,675			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,375	15,82	5,93	SOD
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		"přebytečný výkopek patek parkového osvětlení"					
	VV		0,25*0,25*0,5*12		0,375			
	VV		Součet		0,375			
7	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	1,125	186,41	209,71	SOD
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		"obsyp ruční patek parkového osvětlení - 12 ks"					
	VV		(0,5*0,5*0,5*12)-(0,25*0,25*0,5*12)		1,125			
	VV		Součet		1,125			
D	2		Zakládání				2 825,46	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	279113134	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	1,500	1 184,73	1 777,10	SOD
	PP		Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
	VV		"12 ks patek parkového osvětlení"					
	VV		0,25*0,5*12		1,500			
	VV		Součet		1,500			
9	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,027	38 828,17	1 048,36	SOD
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		(0,5*4+0,25*2)*12*0,89*0,001		0,027			
	VV		Součet		0,027			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 509,04	
10	K	631311134	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20	m3	0,450	3 353,43	1 509,04	SOD
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20					
	VV		"PODKLADNÍ MAZANINA PATEK PARKOVÉHO					
	VV		0,5*0,5*12*0,15		0,450			
	VV		Součet		0,450			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				104 985,10	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				1 205,28	
11	K	741110301	Montáž trubka ochranná plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně	m	14,400	53,50	770,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø do 40 mm					
	VV		"chránička kabelu osvětlení parkového"					
	VV		12*1,2		14,400			
	VV		Součet		14,400			
12	M	34571360	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm	m	14,400	30,20	434,88	CS ÚRS 2021 02
	PP		trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm					
D	Elektro		Elektroinstalace				24 691,73	
13	M	EL1	svítidlo - Modus Q LED Panel (pol č. 56, VV Elektro)	kus	3,000	641,50	1 924,50	
	PP		m.č. 1.07 - doprava stavby - místo přisazeného svítidla - Plastris (pol. č. 50, VV elektro) / nově - svítidlo - Modus Q LED Panel (pol č. 56, VV Elektro)					
	VV		"viz tabulka vzorkování č.6 - 6. SEZNAM - VZORKY k z.č. 212042 - Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice					
	VV		3		3,000			
	VV		"cena dle SOD = 1339,47					
	VV		"cena dle změny = 1980,97					
	VV		"rozdílová cena = 641,5					
14	M	EL3	svítidlo Philips - ECOMOODS sloupkové, E27, vč. zdroje	kus	12,000	1 478,46	17 741,52	
	PP		Venkovní svítidlo sloupkové GARD (pol. č. 170, VV - elektroinstalace) / nově - svítidlo Philips - ECOMOODS sloupkové, E27, vč. zdroje					
	VV		"viz tabulka vzorkování č.6 - 6. SEZNAM - VZORKY k z.č. 212042 - Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice					
	VV		12		12,000			
	VV		"cena dle SOD = 699,91, počet dle SOD = 17					
	VV		"cena dle změny = 2470, počet nový = 12					
	VV		"rozdílová cena : (2470*12-699,91*17)/12=1 478,46					
15	M	EL4	Vypínače a zásuvky (varianty) - nově Levit bílá	kus	1,000	5 025,71	5 025,71	
	PP		Vypínače a zásuvky (varianty) - místo design TANGO / nově Levit bílá					
	VV		"viz tabulka vzorkování č.6 - 6. SEZNAM - VZORKY k z.č. 212042 - Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice					
	VV		1		1,000			
	VV		"cena dle SOD = 11604,29					
	VV		"cena dle změny = 16630					
	VV		"rozdílová cena = 5025,71					
D	INT		Interiér - povrchy, malby, fasády				35 204,00	
16	M	INT4	LINO PVC (heterogenní - kompaktní vinyl) - m.č. 1.22 (denní místnost) - šedivá - (beton) - č. 25099112 (4m). Ukončovací lišta - Tarkett Very light grey	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		LINO PVC (heterogenní - kompaktní vinyl) - m.č. 1.22 (denní místnost) - šedivá - (beton) - č. 25099112 (4m). Ukončovací lišta - Tarkett Very light grey					
	VV		1		1,000			
	VV		"viz tabulka vzorkování č.6 - 6. SEZNAM - VZORKY k z.č. 212042 - Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	M	INT5	KOBERCE - m.č. 1.03 (ředitelna) a 1. 11 (kabinet učitelů) - MUSTANG 175m bez šachovnice (čtverců). Ukončovací lišta - Tarkett Very light grey	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		KOBERCE - m.č. 1.03 (ředitelna) a 1. 11 (kabinet učitelů) - MUSTANG 175m bez šachovnice (čtverců). Ukončovací lišta - Tarkett Very light grey					
	VV		1		1,000			
	VV		"viz tabulka vzorkování č.6 - 6. SEZNAM - VZORKY k z.č. 212042 - Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice					
18	M	INT6	Malby a nátěry zárubní - odstíny maleb	soubor	1,000	33 679,00	33 679,00	
	PP		Malby a nátěry zárubní - odstíny maleb - m.č. 1.01 (zádveří) - tyrkysová - stěny, strop (jen v části prostoru - RAL 5018), pro CN - počítat celou místností), m.č. 1.04 (chodba) - žlutá - stěny, strop (RAL 1004), m.č. 1.10 (herna) - černá barva stropu nad KVH hranoly (kruh), ostatní stěny - bílá. Ostatní místnosti - bílá. Upřesnění ARCHITIP z 11. 4. 22 - m.č. 1.02 (WC personál se zádveřím),m.č. 1.08 (umývárna) a m.č. 1.10 (herna - příčka u umyvadla - 1,07 x 1,42m) - barva omyvatelná. Ostatní místnosti - barva otěruvzdorná. Nové doplněné místnosti (bílá otěruvzdorná) - m.č. 1.22 - denní místnost, 1.24 - WC personál, 1.25 - technická místnost, 1.26 - úklid. Nátěry zárubní stávající objekt SO 02 - celkem 15 ks běžová matná.					
	VV		1		1,000			
	VV		"viz tabulka vzorkování č.6 - 6. SEZNAM - VZORKY k z.č. 212042 - Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice					
19	M	INT_MP	Malby a nátěry zárubní - odpočet	m2	-4,500	550,00	-2 475,00	
	PP		Malby a nátěry zárubní - odpočet K783317101					
	VV		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m24,500550,002 475,00					
	VV		"odpočet pol.č. 420 SOD - 2-01-stavební část"					
	VV		"Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní"					
	VV		-4,5		-4,500			
	VV		Součet		-4,500			
	D	OD	Okna a dveře				40 884,09	
20	M	OD4	Chybějící podkladový profil - Purenit 50	m	8,170	477,00	3 897,09	
	PP		Chybějící podkladový profil - Purenit 50 (pod okny - ozn. O1, O3, O4) - 8,17 bm á 477 Kč/1bm. Chybí ve VV k SOD.					
	VV		"viz tabulka vzorkování č.6 - 6. SEZNAM - VZORKY k z.č. 212042 - Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice					
	VV		8,17		8,170			
21	M	OD6	Rekapitulace dodávky interiérových dveří	soubor	1,000	36 987,00	36 987,00	
	PP		Rekapitulace dodávky inter. dveří - SO 02 (stávající o.) - č. 1 - 3 - CPL, odstín - RAL 9003 (bílá mat). Přístavba - č. 4/P, 5/L (požár.), 6/P (požár.), 7/L (požár.) - CPL, odstín dub mat, okénko kulaté - prům. 400mm, 8/L - CPL, plné, odstín RAL 9003 (bílá mat.), 9/L - CPL, plné, odstíny - plochou do do m.č. 1.01 - RAL 5018 (tyrkysová-modrá mat.), . do m.č. 1.02 - RAL 9003 (bílá mat), 10/L - CPL, plné, odstín RAL 9003 (bílá mat), 11/P - CPL, plné, odstín dub, 12/L - CPL, plné, odstín dub, 13/P - CPL, okénko kulaté - prům. 400, odstíny - do m.č. 1.01 - RAL 5018 (tyrkysová-modrá mat.), do m.č. 1.06 - RAL 6018 (zelenožlutá mat), 14/L - CPL, odstín dub, okénko kulaté prům. 400mm. Stávající objekt MŠ - nové dv. č. 17, 80/P (mezi m.č. 1.03 a 1.04), CPL, odstín RAL 1004 (zlatožlutá mat), nové dv. č. 18, 80/L (m.č. 1.05), CPL, odstín RAL 1004 (zlatožlutá mat), nové dv. č. 19, 80/P (mezi m.č. 1.30 - 1.04), CPL, odstín RAL 1004 (zlatožlutá mat), okénko kulaté - prům. 400mm					
	VV		"viz tabulka vzorkování č.6 - 6. SEZNAM - VZORKY k z.č. 212042 - Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice					
	VV		1		1,000			
	D	ZTI	Zdravotní instalace a zařízení předměty				3 000,00	
22	M	ZTI1	otopný žebřík Meteor v m.č. 1.06	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		INT. 01 - otopný žebřík Meteor v m.č. 1.06 šatna bude kombinovaný - elektro/teplovodní vytápění. Teplovodní vytápění bude zajištěno prodloužením teplovodního potrubí z m.č. 1.08 umývárna od otopného žebříku, který nebude instalován. VCP - teplovodní potrubí - cca 20 bm (cena odhadem)					
	VV		"viz tabulka vzorkování č.6 - 6. SEZNAM - VZORKY k z.č. 212042 - Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice					
	VV		1		1,000			
	D	OST	Ostatní				6 379,02	
23	M	OST1	Parková lavička - terasa č. 1	kus	-1,000	6 453,98	-6 453,98	
	PP		Parková lavička - terasa č. 1. Požadavek ARCHITIP (příkladmo PD, Výkres) - Limpido. Dodávka dle SOD, VV (rozpočet) - AB Store - parková lavička bez opěradla. Email - zhotovitel - 7. a 11. 4. 2022 a KD č. 7 (4. 5. 2022) - OBJEDNATEL rozhodl na KD č. 7 o vyřazení této položky z dodávky					
	VV		"viz tabulka vzorkování č.6 - 6. SEZNAM - VZORKY k z.č. 212042 - Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice					
	VV		"OBJEDNATEL rozhodl na KD č. 7 o vyřazení této položky z dodávky					
	VV		-1		-1,000			
24	M	OST9	BRANKA - vstup z parkoviště SO 6	soubor	1,000	12 833,00	12 833,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			BRANKA - vstup z parkoviště SO 6 (VV SOD - DO 04 - pol. č. 25, 26, 29)					
VV			"viz tabulka vzorkování č.6 - 6. SEZNAM - VZORKY k z.č. 212042 - Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice					
VV			"cena dle SOD = 40967					
VV			"cena dle změny = 53800					
VV			"rozdílová cena = 12833					
VV			1		1,000			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				7 092,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				7 092,00	
25	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	7 092,000	1,00	7 092,00	
PP			Kompletační a koordinační činnost					
VV			"Stavbyvedoucí: 600 Kč/hod"					
VV			5,91*600		3 546,000			
VV			"Mistr, přípravář, projektant: 500Kč/hod"					
VV			7,092*500		3 546,000			
VV			Součet		7 092,000			

Identifikace stavby: „Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice“

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY STAVBY č. 12

ZL č. 17 – Izolace střechy v oblasti „HEB 400“ přístavba MŠ (SO 02)

Investor:	Obec Vědomice, Na průhonu 270, 413 01 Roudnice n.L.
Objednatel:	Obec Vědomice, Na průhonu 270, 413 01 Roudnice n.L.
Druh dokumentace:	Zdůvodnění změny č.02
Projektant:	Ing. Radko Benda (projekční kancelář BAUBE), Riegrova 1100, Roudnice n.L. 413 01
Datum:	11. 08. 2022
Zakázka:	212042
Počet stran:	2

Stručný popis:

ZL č. 17 - změna vyplývající z důvodu D + M izolace v oblasti instalované výztuže HEB 400 ve stropu SPIROLL přístavby MŠ

Zdůvodnění:

ZL č. 17 - změna vyplývající z důvodu D + M izolace v oblasti instalované výztuže HEB 400 ve stropu SPIROLL přístavby MŠ. PD neřešila rozdíl, zvýšení HEB 400 nad úroveň podlahy - strop SPIROLL panely. Rozíl cca 80 mm, v délce 13m.

V Ústí nad Labem, 22. 08. 2022


VIAMONT Servis a.s.
Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851

.....
Ing. Karel Klenor

Zástupce hl. stavbyvedoucího

;

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Identifikace stavby: „Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice“	Číslo změny: 12
	Datum: 22. 08. 2022
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒
27.489,14 Kč bez DPH	dohodnuté lhůty ukončení díla ☐
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: <u>Soupis odsouhlasených přípočtů (soupis prací):</u> ZL č. 17 – Izolace střechy v části HEB 400 a navazující SPIROLL panelů Přípočty celkem: 27.489,14 Kč bez DPH <u>Soupis odsouhlasených odpočtů:</u> Odpočty celkem: 0 bez DPH	
Počet listů příloh: 1 list rekapitulace, 1 list – vícepráce	
Navrhovaná změna ceny díla: 27.489,14 Kč bez DPH (slovy): Dvacetsedmtisícčtyřistaosmdesátdevět 14/100 Kč.	
zvýšení ceny o	27.489,14 Kč bez DPH
snížení ceny o	0 Kč bez DPH
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	-----0-----kalendářních dní
zkrácení lhůty o	-----0-----kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	Ing. Karel Klenor (zástupce hlavního stavbyvedoucího)
Za TDS (zpracoval):	p. Pavel Korčák

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY				
Identifikace stavby: „Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice“			Číslo změny: 14	
			Datum: 11. 08. 2022	
Určeno pro	projektanta ☒	TDS ☒	zhotovitele ☐	objednatel ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
<u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u> ZL č. 17 – Izolace střechy v části HEB 400 a navazující SPIROLL panelů Přípočty celkem: 27.489,14 Kč bez DPH <u>Soupis odsouhlasených odpočtů:</u> Odpočty celkem: 0 Kč bez DPH				
Počet připojených listů: 3		Počet připojených výkresů: 0		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 17 271 684,07 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
zvýšení ceny o Kč bez DPH	ZL č. 2 - 168.378,91 ZL č. 5 - 89.864,68 ZL č. 7 - 29.126,19 ZL č. 4 - 405.451,36 ZL č. 1 - 35.256,08 ZL č. 8 - 103.690,66 ZL č. 9 - 26.579,53 ZL č. 10 - 121.884,60 ZL č. 11 - 221.474,13 ZL č. 13 - 28.788,58 ZL č. 16 - 125.338,11 ZL č. 17 - 27.489,14	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní	
snížení ceny o Kč bez DPH	ZL č. 5 - 145.075,52 ZL č. 1 - 3.382,73 ZL č. 8 - 73.264,25 ZL č. 11 - 143.290,62	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
Celková cena po změně	18 289.992,92 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení: 4. 11. 2022	
Změna byla vyvolána	Záměrem objednatele			☐
	Chybou v dokumentaci zakázky			☒
	Chybou zhotovitele			☐
	Vyšší mocí			☐
<u>Jinou okolností:</u>				
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Poznámka: Věčný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni 22. 08. 2022				

Podpis objednatele (zmocněnce), datum, razítko: 22.8.2022 <i>[Signature]</i> Na Průhonu 270 413 01 Vědomice IČ: 00264598	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: <i>[Signature]</i> 27.8.2022 VIAMONT (32) VIAMONT Servis a.s. Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí n. L. IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851
Podpis zmocněnce TDS, datum, razítko: <i>[Signature]</i>	Podpis zmocněnce GP, datum, razítko:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL_17
Stavba: Izolace HEB 400

KSO:
Místo: Vědomice

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	27 489,14
--------------	-----------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	27 489,14	5 772,72
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	33 261,86
------------	---	-----	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



Klenor Karel

Viamont

VIAMONT Servis a.s.
Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851

Janda Michael

KONTROLOVAL

4.8.22

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZL 17

Stavba:

Izolace HEB 400

Místo:

Vědomice

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		27 489,14	33 261,86
ZL_17	Izolace HEB 400	27 489,14	33 261,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Izolace HEB 400

KSO:

Místo: Vědomice

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 489,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 489,14	21,00%	5 772,72
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

33 261,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

6.9.2022

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Klenor Karel

viamont

VIAMONT Servis a.s.
Mařáková 3079/2, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

7.9.22

Razítko



KONTROLOVAL
4.8.22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Izolace HEB 400

Místo: Vědomice

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 25. 7. 2022

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	27 489,14
PSV - Práce a dodávky PSV	25 929,14
713 - Izolace tepelné	25 929,14
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 560,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 560,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Izolace HEB 400

Místo: Vědomice

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							27 489,14	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				25 929,14	
D	713		Izolace tepelné				25 929,14	
1	K	713141336.1	Montáž izolace střešního HEB 400 lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva, s vyřezáním tvaru dílců	HZS	40,000	420,00	16 800,00	Položka "ER"
PP			Montáž izolace střešního HEB 400 lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva, s vyřezáním tvaru dílců					
VV			2*20		40,000			
VV			Součet		40,000			
2	M	28376105	klín izolační z XPS spádový	m3	0,491	17 700,00	8 690,70	CS ÚRS 2021 02
PP			klín izolační z XPS spádový					
VV			0,2*0,15*(4,421+8,684)		0,393			
VV			0,393*1,25 *Přepočtené koeficientem množství		0,491			
3	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	254,907	1,72	438,44	SOD
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 560,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				1 560,00	
4	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1 560,000	1,00	1 560,00	
PP			Kompletační a koordinační činnost					
VV			"Stavbyvedoucí: 600 Kč/hod"					
VV			1,3*600		780,000			
VV			"Mistr, připravář, projektant: 500Kč/hod"					
VV			1,56*500		780,000			
VV			Součet		1 560,000			

Identifikace stavby: „Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice“

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY STAVBY č. 13

**ZL č. 18 – Chybějící položky vnitřních a vnějších omítek přístavby MŠ
(SO 02)**

Investor:	Obec Vědomice, Na průhonu 270, 413 01 Roudnice n.L.
Objednatel:	Obec Vědomice, Na průhonu 270, 413 01 Roudnice n.L.
Druh dokumentace:	Zdůvodnění změny č.02
Projektant:	Ing. Radko Benda (projekční kancelář BAUBE), Riegrova 1100, Roudnice n.L. 413 01
Datum:	11. 08. 2022
Zakázka:	212042
Počet stran:	2

Stručný popis:

ZL č. 18 - Chybějící položky vnitřních a vnějších omítek přístavby MŠ (SO 02)

Zdůvodnění:

ZL č. 18 - Chybějící položky vnitřních a vnějších omítek přístavby MŠ (SO 02) - špric, vnější omítky. Rozpor PD x VV SoD.

V Ústí nad Labem, 22. 08. 2022


.....
Ing. Karel Klenor
Zástupce hl. stavbyvedoucího




VIAMONT Servis a.s. 
Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Identifikace stavby: „Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice“	Číslo změny: 13
	Datum: 22. 08. 2022
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒
208.169,25 Kč bez DPH	dohodnuté lhůty ukončení díla ☐
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: Soupis odsouhlasených přípočtů (soupis prací): ZL č. 18 – Vnitřní a vnější omítky přístavby MŠ (SO 02) Přípočty celkem: 208.169,25 Kč bez DPH Soupis odsouhlasených odpočtů: Odpočty celkem: 0 bez DPH	
Počet listů příloh: 1 list rekapitulace, 2 listy – vícepráce	
Navrhovaná změna ceny díla: 208.169,25 Kč bez DPH	
(slovy): Dvacetsedmtisícčtyřistaosmdesátdevět 14/100 Kč.	
zvýšení ceny o	208.169,25 Kč bez DPH
snížení ceny o	0 Kč bez DPH
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	-----0-----kalendářních dní
zkrácení lhůty o	-----0-----kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	Ing. Karel Klenor (zástupce hlavního stavbyvedoucího)
Za TDS (zpracoval):	p. Pavel Korčák

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY				
Identifikace stavby: „Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice“			Číslo změny: 13	
			Datum: 22. 08. 2022	
Určeno pro	projektanta ☒	TDS ☒	zhotovitele ☐	objednatel ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
<u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u> ZL č. 18 – Vnitřní a vnější omítky přístavby MŠ (SO 02) Přípočty celkem: 208.169,25 Kč bez DPH <u>Soupis odsouhlasených odpočtů:</u> Odpočty celkem: 0 Kč bez DPH				
Počet připojených listů: 3		Počet připojených výkresů: 0		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 17 271 684,07 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
zvýšení ceny o Kč bez DPH	ZL č. 2 - 168.378,91 ZL č. 5 - 89.864,68 ZL č. 7 - 29.126,19 ZL č. 4 - 405.451,36 ZL č. 1 - 35.256,08 ZL č. 8 - 103.690,66 ZL č. 9 - 26.579,53 ZL č. 10 - 121.884,60 ZL č. 11 - 221.474,13 ZL č. 13 - 28.788,58 ZL č. 16 - 125.338,11 ZL č. 17 - 27.489,14 ZL č. 18 - 208.169,25	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní	
snížení ceny o Kč bez DPH	ZL č. 5 - 145.075,52 ZL č. 1 - 3.382,73 ZL č. 8 - 73.264,25 ZL č. 11 - 143.290,62	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
Celková cena po změně	18.498.162,17 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení: 4. 11. 2022	
Změna byla vyvolána	Záměrem objednatele			☐
	Chybou v dokumentaci zakázky			☒
	Chybou zhotovitele			☐
	Vyšší mocí			☐
<u>Jinou okolností:</u>				

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Poznámka: Věčný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni **22. 08. 2022**

Podpis objednatele (zmocněnce), datum, razítko:  22.8.2022	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:  22.8.2022
 OBEC VĚDOMICE Na Průhonu 270 413 01 Vědomice IČ: 00264598	 VIAMONT Servis a.s. Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí n. L. IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851
Podpis zmocněnce TDS, datum, razítko:  Klenor Karel TDS	Podpis zmocněnce GP, datum, razítko:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL č. 18

Omitky skladby - rozpor mezi PD a VV

KSO:
Místo: Vědomice

CC-CZ:
Datum: 9. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			208 169,25
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	208 169,25 0,00	21,00% 15,00%	43 715,54 0,00
Cena s DPH v CZK			251 884,79

Projektant

Zpracovatel

Tomáš Sádla
9. 8. 2022

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Klenor Karel

Janda Michael

viamont
VIAMONT Servis a.s.
Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851

Datum a podpis:

12. 8. 2022

Razítko

Datum a podpis:

10. 8. 22

Razítko

Klenor
15. 8. 2022

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Omítky skladby - rozpor mezi PD a VV

Místo:

Vědomice

Datum:

9. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

208 169,25

HSV - Práce a dodávky HSV

195 329,25

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

194 352,49

998 - Přesun hmot

976,76

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

12 840,00

VRN4 - Inženýrská činnost

12 840,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Omítky skladby - rozpor mezi PD a VV

Místo: Vědomice

Datum: 9. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 208 169,25

D HSV Práce a dodávky HSV 195 329,25

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 194 352,49

1	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	174,934	82,20	14 379,57	CS ÚRS 2021 02
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
VV			"vnitřní stěny - obvody					
VV			"m 1,01					
VV			2,49*2,75		6,848			
VV			"odpočet					
VV			-1,42*2,32		-3,294			
VV			"m 106					
VV			3,78*2,75		10,395			
VV			"odpočet					
VV			-2,64*1,13		-2,983			
VV			"m 1,08					
VV			(5,495+0,95+4,13+0,20)*3,45		37,174			
VV			"odpočet					
VV			-0,80*2,10		-1,680			
VV			-1,25*2,75		-3,438			
VV			"m 1,10					
VV			(5,48+19,93+7,285)*3,45		112,798			
VV			"odpočet					
VV			-5,485*2,75		-15,084			
VV			-2,535*3*2,30		-17,492			
VV			-3,68*2,75		-10,120			
VV			-0,80*2,10*2		-3,360			
VV			"m 1,11					
VV			(2,42+3,955)*3,45		21,994			
VV			"odpočet					
VV			-2,42*2,30		-5,566			
VV			-0,68*1,50		-1,020			
VV			"m 1,12					
VV			1,92*3,45		6,624			
VV			"odpočet					
VV			-0,68*1,50		-1,020			
VV			"m 1,13					
VV			2,23*3,45		7,694			
VV			"odpočet					
VV			-0,68*1,15		-0,782			
VV			"m 1,14					
VV			(4,545+2,42)*3,45		24,029			
VV			"odpočet					
VV			-0,68*1,50		-1,020			
VV			"m 1,07					
VV			(1,30+1,20+2,40+1,13)*2,75		16,583			
VV			"odpočet					
VV			-1,48/5*2,25		-0,666			
VV			-0,80*2,10		-1,680			
VV			Součet		174,934			
2	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	240,200	20,50	4 924,10	CS ÚRS 2021 02
PP			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou					
VV			"podlahová konstrukce - výměra dle tabulek podlah					
VV			8,42+16,40+5,53+26,99+152,28+9,58+4,65+5,40+10,95		240,200			
VV			Součet		240,200			
3	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	298,971	70,80	21 167,15	CS ÚRS 2021 02
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
VV			"fasáda přístavby					
VV			"severovýchodní					
VV			14,125*(4,65+0,65)		74,863			
VV			"odpočet					
VV			-0,68*1,50*4		-4,080			
VV			"severozápadní					
VV			17,62*(4,65+0,65)		93,386			
VV			-8,40*(0,65-0,15)/2		-2,100			
VV			"odpočet					
VV			-(2,535*3+2,42)*2,30		-23,058			
VV			"jihozápadní					
VV			14,125*4,65		65,681			
VV			"odpočet					
VV			-5,48*2,75		-15,070			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-1,00*2,75		-2,750			
	VV		-1,28*2,75		-3,520			
	VV		"jihovýchodní					
	VV		(3,675+3,38+0,05)*(4,65+0,65)		37,657			
	VV		3,795*4,65		17,647			
	VV		(0,50+4,43+0,15+1,13+0,50)*1,10		7,381			
	VV		"odpočet					
	VV		-3,675*2,75		-10,106			
	VV		"ostění					
	VV		"vláknocementové desky					
	VV		(0,68+1,50*2)*4		14,720			
	VV		(10,28+2,30*2)		14,880			
	VV		5,48+2,75*2		10,980			
	VV		1,00+2,75*2		6,500			
	VV		1,28+2,75*2		6,780			
	VV		3,68+2,75*2		9,180			
	VV		Součet		298,971			
4	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	250,000	44,60	11 150,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtažením do podkladní vrstvy nebo přibílením rohových s tkaninou					
	VV		"100 ks x 2,5 m"					
	VV		100*2,5		250,000			
	VV		Součet		250,000			
5	M	55343026	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm	m	262,500	60,50	15 881,25	CS ÚRS 2021 02
	PP		profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm					
	VV		250*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		262,500			
6	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	250,000	38,90	9 725,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtažením do podkladní vrstvy nebo přibílením začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatačního spoje s okenním rámem					
	VV		"100 ks x 2,5 m"					
	VV		100*2,5		250,000			
	VV		Součet		250,000			
7	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	262,500	31,60	8 295,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS					
	VV		250*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		262,500			
8	K	622811001	Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky do 20 mm	m2	298,971	339,44	101 482,72	SOD
	PP		Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky do 20 mm					
	VV		"fasáda přístavby					
	VV		"severovýchodní					
	VV		14,125*(4,65+0,65)		74,863			
	VV		"odpočet					
	VV		-0,68*1,50*4		-4,080			
	VV		"severozápadní					
	VV		17,62*(4,65+0,65)		93,386			
	VV		-8,40*(0,65-0,15)/2		-2,100			
	VV		"odpočet					
	VV		-(2,535*3+2,42)*2,30		-23,058			
	VV		"jihozápadní					
	VV		14,125*4,65		65,681			
	VV		"odpočet					
	VV		-5,48*2,75		-15,070			
	VV		-1,00*2,75		-2,750			
	VV		-1,28*2,75		-3,520			
	VV		"jihovýchodní					
	VV		(3,675+3,38+0,05)*(4,65+0,65)		37,657			
	VV		3,795*4,65		17,647			
	VV		(0,50+4,43+0,15+1,13+0,50)*1,10		7,381			
	VV		"odpočet					
	VV		-3,675*2,75		-10,106			
	VV		"ostění					
	VV		"vláknocementové desky					
	VV		(0,68+1,50*2)*4		14,720			
	VV		(10,28+2,30*2)		14,880			
	VV		5,48+2,75*2		10,980			
	VV		1,00+2,75*2		6,500			
	VV		1,28+2,75*2		6,780			
	VV		3,68+2,75*2		9,180			
	VV		Součet		298,971			
9	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	205,818	35,70	7 347,70	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	VV		"fasáda přístavby - otvory					
	VV		58,584*2		117,168			
	VV		"stávající objekt - otvory					
	VV		88,650		88,650			
	VV		Součet		205,818			
D	998		Přesun hmot				976,76	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	3,520	277,49	976,76	SOD

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 840,00

D VRN4 Inženýrská činnost 12 840,00

11	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	12 840,000	1,00	12 840,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	-----------------------------------	----	------------	------	-----------	----------------

PP Kompletační a koordinační činnost

VV "Stavbyvedoucí: 600 Kč/hod"

VV 10,7*600 6 420,000

VV "Mistr, přípravář, projektant: 500Kč/hod"

VV 12,84*500 6 420,000

VV Součet 12 840,000

Identifikace stavby: „Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice“

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY STAVBY č. 14

ZL č. 23 – FASÁDA

Investor:	Obec Vědomice, Na průhonu 270, 413 01 Roudnice n.L.
Objednatel:	Obec Vědomice, Na průhonu 270, 413 01 Roudnice n.L.
Druh dokumentace:	Zdůvodnění změny č.02
Projektant:	Ing. Radko Benda (projekční kancelář BAUBE), Riegrova 1100, Roudnice n.L. 413 01
Datum:	22. 08. 2022
Zakázka:	212042
Počet stran:	2

Stručný popis:

ZL č. 23 — FASÁDA - změny v průběhu realizace stavby na stávající opláštění (fasádě) objektu SO 02 + částečné změny ve struktuře, počtech provětrávané fasády přístavby MŠ (SO 02)

Zdůvodnění:



ZL č. 23 — FASÁDA - změny v průběhu realizace stavby na stávající opláštění (fasádě) objektu SO 02 (např. nesprávná skladba v soklové části - EPS + heraklit místo XPS apod.) + částečné změny ve struktuře, počtech provětrávané fasády přístavby MŠ (SO 02) - chybějící profily, kotvy.

V Ústí nad Labem, 22. 08. 2022

viamont
VIAMONT Servis a.s. 32
Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851

.....
Ing. Karel Klenor
Zástupce hl. stavbyvedoucího

;

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Identifikace stavby: „Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice“	Číslo změny: 14
	Datum: 22. 08. 2022
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒
322.650,03 Kč bez DPH	dohodnuté lhůty ukončení díla ☐
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: <u>Soupis odsouhlasených přípočtů (soupis prací):</u> ZL č. 23 – FASÁDA stávající objektu MŠ (SO 02) + částečně přístavby MŠ Přípočty celkem: 322.650,03 Kč bez DPH <u>Soupis odsouhlasených odpočtů:</u> Odpočty celkem: 0 bez DPH	
Počet listů příloh: 1 list rekapitulace, 2 listy – vícepráce	
Navrhovaná změna ceny díla:	322.650,03 Kč bez DPH
(slovy: Třistadvacetdvatisíšestsetpadesát 03/100 Kč.	
zvýšení ceny o	322.650,03 Kč bez DPH
snížení ceny o	0 Kč bez DPH
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	-----0-----kalendářních dní
zkrácení lhůty o	-----0-----kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	Ing. Karel Klenor (zástupce hlavního stavbyvedoucího) 
Za TDS (zpracoval):	p. Pavel Korčák  TDS

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY				
Identifikace stavby: „Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice“			Číslo změny: 14	
			Datum: 22. 08. 2022	
Určeno pro	projektanta ☒	TDS ☒	zhotovitele ☐	objednatel ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
<u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u> ZL č. 23 – FASÁDA stávající objektu MŠ (SO 02) + částečně přístavby MŠ Přípočty celkem: 322.650,03 bez DPH <u>Soupis odsouhlasených odpočtů:</u> Odpočty celkem: 0 Kč bez DPH				
Počet připojených listů: 3		Počet připojených výkresů: 0		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 17 271 684,07 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
zvýšení ceny o Kč bez DPH	ZL č. 2 - 168.378,91 ZL č. 5 - 89.864,68 ZL č. 7 - 29.126,19 ZL č. 4 - 405.451,36 ZL č. 1 - 35.256,08 ZL č. 8 - 103.690,66 ZL č. 9 - 26.579,53 ZL č. 10 - 121.884,60 ZL č. 11 - 221.474,13 ZL č. 13 - 28.788,58 ZL č. 16 - 125.338,11 ZL č. 17 - 27.489,14 ZL č. 18 - 208.169,25 ZL č. 23 - 322.650,03	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní	
snížení ceny o Kč bez DPH	ZL č. 5 - 145.075,52 ZL č. 1 - 3.382,73 ZL č. 8 - 73.264,25 ZL č. 11 - 143.290,62	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
Celková cena po změně	18.820.812,20 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení: 4. 11. 2022	
Změna byla vyvolána	Záměrem objednatele			☒
	Chybou v dokumentaci zakázky			☐
	Chybou zhotovitele			☐
	Vyšší mocí			☐
<u>Jinou okolností:</u>				

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Poznámka: Věčný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni **22. 08. 2022**

Podpis objednatele (zmocněnce), datum, razítko:

31.8.2022



OBEC VĚDOMICE
Na Průhonu 270
413 01 Vědomice
IČ: 00264508

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:

VIAMONT Servis a.s.
Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851

Klenor Karel

31.8.2022

Podpis zmocněnce TDS, datum, razítko:

Klenor Karel TDS 31.8.2022

Podpis zmocněnce GP, datum, razítko:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZLč. 23

Fasáda stávající objekt

KSO:
Místo: Vědomice

CC-CZ:
Datum: 04.08.2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		322 650,03	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	322 650,03 0,00	21,00% 15,00%	67 756,51 0,00
Cena s DPH		v CZK	390 406,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Klenor Karel

viamont

VIAMONT Servis a.s.
Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851

Janda Michael

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KONTROLOVAL
4.8.22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Fasáda stávající objekt

Místo:

Vědomice

Datum:

04.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

322 650,03

HSV - Práce a dodávky HSV

279 446,84

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

254 899,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

54 797,11

997 - Přesun sutě

1 828,17

998 - Přesun hmot

222,55

MP - Úprava povrchů vnějších - odpočty

-32 300,09

PSV - Práce a dodávky PSV

24 939,19

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 747,28

767 - Konstrukce zámečnické

16 848,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 343,91

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

18 264,00

VRN4 - Inženýrská činnost

18 264,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Fasáda stávající objekt

Místo: Vědomice

Datum: 04.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 322 650,03

D	HSV	Práce a dodávky HSV					279 446,84	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					254 899,10	
1	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	61,469	190,17	11 689,56	SOD
	PP	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn						
	VV	"sokl"						
	VV	29,08*0,3+(10,38+2,9+11,82+19,475)*0,3			22,097			
	VV	"pod ašíkou"						
	VV	29,08*1,2			34,896			
	VV	"svíslá drážka"						
	VV	3,1*2*0,3			1,860			
	VV	"napojení na boční fasády"						
	VV	(4,22+4,5)*0,3			2,616			
	VV	Součet			61,469			
2	K	622142001.1	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	8,724	195,00	1 701,18	
	PP	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn						
	VV	"sokl pod terénem"						
	VV	29,08*0,3			8,724			
	VV	Součet			8,724			
3	K	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	63,655	127,00	8 084,19	CS ÚRS 2021 02
	PP	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím soklových						
	VV	"sokl"						
	VV	29,08+0,38+2,9+11,82+19,475			63,655			
	VV	Součet			63,655			
4	M	55343010	profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 14mm	m	66,838	91,40	6 108,99	CS ÚRS 2021 02
	PP	profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 14mm						
	VV	63,655*1,05 *Přepočtené koeficientem množství			66,838			
5	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	46,890	44,60	2 091,29	CS ÚRS 2021 02
	PP	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou						
	VV	"napojení na boční fasády"						
	VV	4,22+4,5			8,720			
	VV	"okenní otvory"						
	VV	0,85+1,47*2			3,790			
	VV	0,83+1,47*2			3,770			
	VV	5,88+2,88*2			11,640			
	VV	6,76+2,88*2			12,520			
	VV	2,33+2,06*2			6,450			
	VV	Součet			46,890			
6	M	55343026	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm	m	49,235	60,50	2 978,72	CS ÚRS 2021 02
	PP	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm						
	VV	46,89*1,05 *Přepočtené koeficientem množství			49,235			
7	K	622143004	Montáž omítkových samolepících zajišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	38,170	38,90	1 484,81	CS ÚRS 2021 02
	PP	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím zajišťovacích samolepících pro vytvoření dilatačního spoje s okenním rámem						
	VV	"okenní otvory"						
	VV	0,85+1,47*2			3,790			
	VV	0,83+1,47*2			3,770			
	VV	5,88+2,88*2			11,640			
	VV	6,76+2,88*2			12,520			
	VV	2,33+2,06*2			6,450			
	VV	Součet			38,170			
8	M	59051476	profil zajišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	40,079	47,00	1 883,71	CS ÚRS 2021 02
	PP	profil zajišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS						
	VV	38,17*1,05 *Přepočtené koeficientem množství			40,079			
9	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	36,828	746,00	27 473,69	CS ÚRS 2021 02
	PP	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárné keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"sokl nad terénem"					
	VV		(29,08+10,38+2,9+11,82+19,475)*(0,3+0,2)		36,828			
	VV		Součet		36,828			
10	M	28376018	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,035$ tl 120mm	m2	38,669	380,00	14 694,22	CS ÚRS 2021 02
	PP		deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,035$ tl 120mm					
	VV		36,828*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		38,669			
11	K	622211021.1	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	29,080	746,00	21 693,68	
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tváří keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	VV		"sokl pod terénem"					
	VV		29,08		29,080			
	VV		Součet		29,080			
12	M	28376018.1	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,035$ tl 120mm	m2	30,534	380,00	11 602,92	
	PP		deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,035$ tl 120mm					
	VV		29,08*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		30,534			
13	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	39,372	840,00	33 072,48	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tváří keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm					
	VV		"pod atikou"					
	VV		29,08*1,2		34,896			
	VV		"svislá drážka"					
	VV		3,1*2*0,3		1,860			
	VV		"napojení na boční fasády"					
	VV		(4,22+4,5)*0,3		2,616			
	VV		Součet		39,372			
14	M	28375953	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 180mm	m2	41,341	339,00	14 014,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 180mm					
	VV		39,372*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		41,341			
15	K	622274011	Montáž profilů rohových nebo do spár odvětrávané fasády na kovový rošt	m	175,000	183,00	32 025,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž profilů zavěšené odvětrávané fasády rohových nebo do spár, na rošt kovový					
	VV		"větrací profil provětrávané fasády přístavby objektu - horní+spodní"175		175,000			
16	M	59164004	Větrací profil MFT- PV 70, HILTI	m	175,000	178,00	31 150,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Větrací profil MFT- PV 70, HILTI					
	VV		175		175,000			
17	K	622511102	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrná omítka vnějších stěn	m2	36,828	420,00	15 467,76	CS ÚRS 2021 02
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrná stěn					
	VV		"sokl nad terénem"					
	VV		(29,08+10,38+2,9+11,82+19,475)*(0,3+0,2)		36,828			
18	K	622521012	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	46,902	318,00	14 914,84	CS ÚRS 2021 02
	PP		Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn					
	VV		"pod atikou"					
	VV		29,08*(1,2+0,15)		39,258			
	VV		"svislá drážka"					
	VV		3,1*2*(0,3+0,15+0,15)		3,720			
	VV		"napojení na boční fasády"					
	VV		(4,22+4,5)*(0,3+0,15)		3,924			
	VV		Součet		46,902			
19	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	77,520	35,70	2 767,46	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	VV		"fasádní výplně stávající objekt"					
	VV		(0,85*1,47*2*0,83*1,47+5,88*2,88+6,76*2,88+2,33*2,06+2,34*2,06+1,16*1,76+2,25*1,76+1,3*1,76+1,14*1,76+0,93*2,26+1,17*1,76+1,42*2,26)*1,15		77,520			
	VV		Součet		77,520			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				54 797,11	
20	K	977.R01	Řezání stávající fasády hl do 150 mm - bourání stávající fasády se zařízutím	m	155,825	257,96	40 196,62	
	PP		Řezání stávající fasády hl do 150 mm - bourání stávající fasády se zařízutím					
	VV		"Skladba od zdiva: podkladní omítka 20 mm, heraklit 50 mm, meziomítka 20 mm, EPS 80 mm, vrchní omítka"					
	VV		"sokl"					
	VV		29,08+10,38+2,9+11,82+19,475		73,655			
	VV		"pod atikou"					
	VV		29,08		29,080			
	VV		"svislá drážka"					
	VV		3,1*2		6,200			
	VV		"napojení na boční fasády"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,22+4,5		8,720			
	VV		"výřezání pro APU lišty"					
	VV		0,85+1,47*2		3,790			
	VV		0,83+1,47*2		3,770			
	VV		5,88+2,88*2		11,640			
	VV		6,76+2,88*2		12,520			
	VV		2,33+2,06*2		6,450			
	VV		Součet		155,825			
21	K	985.R02	Stržení povrchu stávající fasády včetně zařezání pro napojení nových ploch zateplení a osazení zateplovacích a rohových profilů	m2	23,375	624,62	14 600,49	
	PP		Stržení povrchu stávající fasády včetně zařezání pro napojení nových ploch zateplení a osazení zateplovacích a rohových profilů					
	VV		"sokl"					
	VV		(29,08+10,38+2,9+11,82+19,475)*0,15		11,048			
	VV		"pod alikou"					
	VV		29,08*0,15		4,362			
	VV		"svislá drážka"					
	VV		3,1*2*0,15		0,930			
	VV		"napojení na boční fasády"					
	VV		(4,22+4,5)*0,15		1,308			
	VV		"pro APU lišty"					
	VV		(0,85+1,47*2)*0,15		0,569			
	VV		(0,83+1,47*2)*0,15		0,566			
	VV		(5,88+2,88*2)*0,15		1,746			
	VV		(6,76+2,88*2)*0,15		1,878			
	VV		(2,33+2,06*2)*0,15		0,968			
	VV		Součet		23,375			
D	997		Přesun sutě				1 828,17	
22	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,053	779,65	820,97	SOD
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
23	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,530	9,91	104,35	SOD
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		1,053*10		10,530			
24	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,053	323,96	341,13	SOD
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
25	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	1,053	533,45	561,72	SOD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
D	998		Přesun hmot				222,55	
26	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,802	277,49	222,55	SOD
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
D	MP		Úprava povrchů vnějších - odpočty				-32 300,09	
27	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-29,408	190,17	-5 592,52	SOD
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
	VV		"ODPOČET - sokl stávajícího objektu					
	VV		((29,08+11,82)*2-(0,50+4,43+0,15+1,13+0,50+1,57))*-0,40		-29,408			
28	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	-29,408	237,74	-6 991,46	SOD
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
	VV		"sokl stávajícího objektu - dorovnání podkladní vrstvy					
	VV		((29,08+11,82)*2-(0,50+4,43+0,15+1,13+0,50+1,57))*-0,40		-29,408			
	VV		Součet		-29,408			
29	K	622321131	Potažení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-29,408	123,91	-3 643,95	SOD
	PP		Potažení vnějších ploch štukem vápenocementovým, tloušťky do 3 mm stěn					
	VV		"sokl stávajícího objektu - dorovnání podkladní vrstvy					
	VV		((29,08+11,82)*2-(0,50+4,43+0,15+1,13+0,50+1,57))*-0,40		-29,408			
	VV		Součet		-29,408			
30	K	622811001	Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 20 mm	m2	-22,097	339,44	-7 500,61	SOD
	PP		Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky do 20 mm					
	VV		"sokl objektu - STÁVAJÍCÍ ČÁST					
	VV		(2,57+0,33+10,38+29,08+11,82+19,475)*-0,30		-22,097			
	VV		Součet		-22,097			
31	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	-29,408	38,47	-1 131,33	SOD
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek zrnitých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitostí 1 a 2 silikátový					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"sokl stávajícího objektu ((29,08+11,82)*2-(0,50+4,43+0,15+1,13+0,50+1,57))*-0,40		-29,408			
	VV		Součet		-29,408			
32	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	-29,408	253,00	-7 440,22	SOD
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový					
	VV		"sokl stávajícího objektu ((29,08+11,82)*2-(0,50+4,43+0,15+1,13+0,50+1,57))*-0,40		-29,408			
	VV		Součet		-29,408			
D PSV			Práce a dodávky PSV				24 939,19	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 747,28	
33	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	14,500	105,45	1 529,03	SOD
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
	VV		"sokl pod terénem"		14,500			
	VV		29,0*(0,3+0,2)		14,500			
	VV		Součet		14,500			
34	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií ukončení horní lištou	m	29,080	105,96	3 081,32	SOD
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou					
	VV		"sokl pod terénem"		29,080			
	VV		29,08		29,080			
	VV		Součet		29,080			
35	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	46,104	2,97	136,93	SOD
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické				16 848,00	
36	K	767810111	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,01 m2	kus	30,000	122,00	3 660,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu do 0,01 m2					
	VV		"0,15x0,15"					
	VV		27		27,000			
	VV		"0,3x0,3"					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		30,000			
37	M	4502057102	Mřížka větrací nerez VM 250x250 N se síťkou, nerez	kus	3,000	634,00	1 902,00	
	PP		Mřížka větrací s krytkou HACO NVM K 300x300 mm nerez					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
38	M	4502057108	Mřížka větrací nerez VM 150x150 N se síťkou, nerez	kus	27,000	390,00	10 530,00	
	PP		Mřížka větrací s krytkou HACO NVM K 150x150 mm nerez					
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
39	K	767810811	Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo kruhových	kus	30,000	25,20	756,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných nebo kruhových					
	VV		"0,15x0,15"					
	VV		27		27,000			
	VV		"0,3x0,3"					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		30,000			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				3 343,91	
40	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	61,469	54,40	3 343,91	CS ÚRS 2021 02
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový					
	VV		"Penetrační nátěr silikonový pro systém silikonového fasádního nátěru omítek vnějších"					
	VV		"sokl"					
	VV		29,08*0,3+(10,38+2,9+11,82+19,475)*0,3		22,097			
	VV		"pod alikou"					
	VV		29,08*1,2		34,896			
	VV		"svislá drážka"					
	VV		3,1*2*0,3		1,860			
	VV		"napojení na boční fasády"					
	VV		(4,22+4,5)*0,3		2,616			
	VV		Součet		61,469			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				18 264,00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				18 264,00	
41	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	18 264,000	1,00	18 264,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	VV		"Stavbyvedoucí: 600 Kč/hod"					
	VV		15,22*600		9 132,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"Mistr. přípravář, projektant: 500Kč/hod"					
W			18,264*500		9	132,000		
W			Součet		18	264,000		

Identifikace stavby: „Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice“

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY STAVBY č. 19

ZL č. 03 – Dočasný vjezd a stavební úpravy staveniště

Investor:	Obec Vědomice, Na průhonu 270, 413 01 Roudnice n.L.
Objednatel:	Obec Vědomice, Na průhonu 270, 413 01 Roudnice n.L.
Druh dokumentace:	Zdůvodnění změny č.02
Projektant:	Ing. Radko Benda (projekční kancelář BAUBE), Riegrova 1100, Roudnice n.L. 413 01
Datum:	23. 08. 2022
Zakázka:	212042
Počet stran:	2

Stručný popis:


ZL č. 03 — Dočasný vjezd a stavební úpravy staveniště

Zdůvodnění:

ZL č. 03 — Dočasný vjezd a stavební úpravy staveniště. Jedná se o změnu vyvolanou jednáním s INV (objednatelem), který požádal zhotovitele o provedení náhradního, dočasného vjezdu na staveniště a to z důvodů - zachování stávajícího vjezdu do objektu MŠ (zásobování), vč. stávajících vrat a současně zachování „vzrostlého“ dubu v blízkosti stávajícího vjezdu do objektu. Současně musel zhotovitel (GDS) upravit staveniště - tzn. odstranění stávajícího krytu zeminy u objektu nové Přístavby MŠ a zhutnění betonového recyklátu - umístění panelů SPIROLL (PD s touto alternativou nepočítala).

V Ústí nad Labem, 23. 08. 2022




viamont
VIAMONT Servis a.s. ³²
Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851


.....
Ing. Karel Klenor
Zástupce hl. stavbyvedoucího

;

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Identifikace stavby: „Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice“	Číslo změny: 19
	Datum: 23. 08. 2022
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒
93.576,24 Kč bez DPH	dohodnuté lhůty ukončení díla ☐
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: <u>Soupis odsouhlasených přípočtů (soupis prací):</u> ZL č. 03 – Dočasný vjezd a úprava staveniště Přípočty celkem 93.576,24 Kč bez DPH <u>Soupis odsouhlasených odpočtů:</u> Odpočty celkem: 0 bez DPH	
Počet listů příloh: 1 list rekapitulace, 6 listů – vícepráce	
Navrhovaná změna ceny díla: 93.576,24 Kč bez DPH (slovy): Devadesátřítisícpětssetšedesátšest 24/100 Kč	
zvýšení ceny o	93.576,24 bez DPH
snížení ceny o	0 Kč bez DPH
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	-----0-----kalendářních dní
zkrácení lhůty o	-----0-----kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	Ing. Karel Klenor (zástupce hlavního stavbyvedoucího)
Za TDS (zpracoval):	p. Pavel Korčák

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY				
Identifikace stavby: „Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice“			Číslo změny: 19	
			Datum: 23. 08. 2022	
Určeno pro	projektanta ☒	TDS ☒	zhotovitele ☐	objednatele ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
<u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u> ZL č. 03 – Dočasný vjezd a úprava staveniště Přípočty celkem: 93.576,24 Kč bez DPH <u>Soupis odsouhlasených odpočtů:</u> Odpočty celkem: 0 Kč bez DPH				
Počet připojených listů: 6		Počet připojených výkresů: 0		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 17 271 684,07 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
zvýšení ceny o Kč bez DPH	ZL č. 2 - 168.378,91 ZL č. 5 - 89.864,68 ZL č. 7 - 29.126,19 ZL č. 4 - 405.451,36 ZL č. 1 - 35.256,08 ZL č. 8 - 103.690,66 ZL č. 9 - 26.579,53 ZL č. 10 - 121.884,60 ZL č. 11 - 221.474,13 ZL č. 13 - 28.788,58 ZL č. 16 - 125.338,11 ZL č. 17 - 27.489,14 ZL č. 18 - 208.169,25 ZL č. 23 - 322.650,03 ZL č. 3 - 93.576,24	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní	
snížení ceny o Kč bez DPH	ZL č. 5 - 145.075,52 ZL č. 1 - 3.382,73 ZL č. 8 - 73.264,25 ZL č. 11 - 143.290,62	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
Celková cena po změně	18.914.388,50 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení: 4. 11. 2022	

Změna byla vyvolána	Záměrem objednatele	☐
	Chybou v dokumentaci zakázky	☒
	Chybou zhotovitele	☐
	Vyšší mocí	☐
Jinou okolností:		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Poznámka: Věčný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni 23. 08. 2022		
Podpis objednatele (zmocněnce), datum, razítko:		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:
 23.8.2022  GSEC VĚDOMICE Hl. tř. Pátek 270 413 01 Vědomice IČ: 00264598		 23.8.2022  VIAMONT Servis a.s. 32 Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí n. L. IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851
Podpis zmocněnce TDS, datum, razítko:		Podpis zmocněnce GP, datum, razítko:
 TDS		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL č. 3

Dočasný vjezd a úprava staveniště - MŠ Vědomice

KSO:
Místo: Vědomice

CC-CZ:
Datum: 9. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			93 576,24
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	93 576,24	21,00%	19 651,01
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			113 227,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Klenor Karel

viamont
VIAMONT Servis a.s.
Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851

Datum a podpis:

12.8.2022

Razítko

Datum a podpis:

12.8.2022

Razítko

15.8.2022
Klenor Karel

Stavba: Dočasný vjezd a úprava staveniště - MŠ Vědomice

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

93 576,24

HSV - Práce a dodávky HSV	83 908,24
1 - Zemní práce	15 223,49
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	0,00
5 - Komunikace pozemní	27 513,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 935,44
997 - Přesun sutě	3 160,55
998 - Přesun hmot	32 075,56
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 668,00
VRN3 - Zařízení staveniště	4 268,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dočasný vjezd a úprava staveniště - MŠ Vědomice

Místo: Vědomice

Datum: 9. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

93 576,24

D HSV

Práce a dodávky HSV

83 908,24

D 1

Zemní práce

15 223,49

1	K	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm ručně	m2	0,000	227,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
PP Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm								
2	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	1,000	202,00	202,00	CS ÚRS 2021 02
PP Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm								
					1,000			
					Součet	1,000		
3	K	113107152	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	0,000	33,90	0,00	CS ÚRS 2021 02
PP Odstranění podkladů nebo krytů strojní plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm								
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	8,000	65,30	522,40	CS ÚRS 2021 02
PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých								
5	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	124,000	54,40	6 745,60	CS ÚRS 2021 02
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm								
					"před vjezdem"2*8	16,000		
					"dočasná komunikace k MŠ"14*4	56,000		
					"úprava terénu pro autojeřáb"6,5*8	52,000		
					Součet	124,000		
6	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	2,480	987,00	2 447,76	CS ÚRS 2021 02
PP Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3								
					"ruční dokopání 10%"			
					124*0,2*0,1	2,480		
					Součet	2,480		
7	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,300	1 111,54	333,46	SOD
PP Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných								
					"sonda pro ověření podzemních sítí, dl.2,0; š. 0,3; hl.0,5"			
					0,3*2*0,5	0,300		
					Součet	0,300		
8	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	24,800	43,80	1 086,24	CS ÚRS 2021 02
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m								
					"ruční dokopání 10%"			
					124*0,2*0,1	2,480		
					"před vjezdem"2*8*0,2*0,9	2,880		
					"dočasná komunikace k MŠ"14*4*0,2*0,9	10,080		
					"úprava terénu pro autojeřáb"6,5*8*0,2*0,9	9,360		
					Mezisoučet	24,800		
					"doprava pro zpětný zásyp"24,8	24,800		
					Součet	49,600		
9	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,000	169,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m								
10	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	24,800	136,46	3 384,21	SOD
PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3								
					"ornice pro zpětný zásyp"124*0,2	24,800		
					Součet	24,800		
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	24,800	17,98	445,90	SOD
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru								
					"ornice na meziskládku"			
					2,48*124*0,18	24,800		
					"betonový recyklát na meziskládku"			
					124*0,3	37,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		62,000			
12	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	0,300	186,41	55,92	SOD
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
VV			"sonda pro ověření podzemních sítí - zpětný zásyp"					
VV			0,3*2*0,5		0,300			
VV			Součet		0,300			
13	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	0,000	42,80	0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
14	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	0,000	209,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
15	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,000	142,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
D 18			Zemní práce - povrchové úpravy terénu				0,00	
16	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	0,000	21,50	0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
17	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,000	129,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			osivo směs travní parková okrasná					
VV			0*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,000			
D 5			Komunikace pozemní				27 513,20	
18	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	0,400	118,00	47,20	CS ÚRS 2021 02
PP			Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
VV			"podklad ŠD pod obruby, tl. 0,1m"					
VV			0,5*0,1*8		0,400			
VV			Součet		0,400			
19	K	564930312	Podklad z betonového recyklátu plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	124,000	78,50	9 734,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
VV			"recyklát 0/32 tl. 100 mm"					
VV			124		124,000			
VV			Součet		124,000			
20	K	564960315	Podklad z betonového recyklátu plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	124,000	143,00	17 732,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
VV			"recyklát 32/63 tl. 200 mm"					
VV			124		124,000			
VV			Součet		124,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 935,44	
21	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	249,27	0,00	SOD
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
22	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	0,000	137,26	0,00	SOD
PP			obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
VV			0*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,000			
23	K	919735112	Řezání stávajícího živčního krytu hl přes 50 do 100 mm	m	10,300	81,80	842,54	SOD
PP			Řezání stávajícího živčního krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
VV			0,15+0,15+10		10,300			
24	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,368	5 110,00	1 880,48	CS ÚRS 2021 02
PP			Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3					
VV			"podezdívka dl. 7 m"					
VV			7*0,15*0,35		0,368			
VV			Součet		0,368			
25	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	4,000	306,78	1 227,12	SOD
PP			Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných					
26	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m	m	8,000	97,50	780,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m					
VV			4*2		8,000			
27	K	974049164	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm š do 150 mm	m	1,700	709,00	1 205,30	CS ÚRS 2021 02
PP			Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 150 mm a šířky do 150 mm					
VV			"rýhy v betonové podezdívce před bouráním"					
VV			2*(0,35*2+0,15)		1,700			
D 997			Přesun sutě				3 160,55	
28	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,810	779,65	631,52	SOD
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
VV			"beton z podezdívky"0,81		0,810			
VV			Součet		0,810			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,970	226,59	446,38	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	WV		"živice, obruby, lože"					
	WV		0,33+1,64		1,970			
	WV		"odstraněný recyklat z plochy, 1,9 t/m3"					
	WV		124*0,3*1,9		70,680			
	WV		Součet		72,650			
30	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,730	9,91	175,70	SOD
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	WV		1,97*9		17,730			
	WV		Součet		17,730			697,96
31	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,640	697,96	1 144,65	SOD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	WV		"obrubu, lože"					
	WV		1,64		1,640			
	WV		Součet		1,640			
32	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,330	2 310,00	762,30	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	WV		0,33		0,330			
33	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,000	244,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
D 998 Přesun hmot							32 075,56	
34	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	3,870	277,49	1 073,89	SOD
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
	WV		"celková hmotnost ze stavby" 74,642		74,642			
	WV		"hmotnost z oddílu 5 Komunikace pozemní" -70,772		-70,772			
	WV		Součet		3,870			
35	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiničným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	70,772	438,05	31 001,67	SOD
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiničným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	WV		"hmotnost z oddílu 5 Komunikace pozemní" 70,772		70,772			
	WV		Součet		70,772			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							9 668,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							4 268,00	
36	K	553424605	Mobilní spojovací prvek PZn pro spojování mobilních plotových panelů	ks	2,000	34,00	68,00	RTS
	PP		Oplocení staveniště					
37	K	59261030	Plastbetonový podstavec mobilního oplocení , rozměr 680 x 250, 5 otvorů	ks	2,000	396,00	792,00	RTS
	PP		Oplocení staveniště					
38	K	553424601	Mobilní plotový panel F2, rozměr 3455/2000 mm, povrch PZn	ks	3,000	1 136,00	3 408,00	RTS
	PP		Oplocení staveniště					
D VRN4 Inženýrská činnost							5 400,00	
39	K	045002000R1	Koordinační činnost	kpl	5 400,000	1,00	5 400,00	
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	WV		"Stavbyvedoucí: 600 Kč/hod"					
	WV		600*4,50		2 700,000			
	WV		"Mistr, příprava, projektant: 500Kč/hod"					
	WV		500*5,4		2 700,000			
	WV		Součet		5 400,000			

