

Soupis prací - obec Libina

číslo propočtu

P147/2025

Název akce: Opravy místních komunikací 2. Etapa



Popis práce	MJ	Naměřené hodnoty	Cena za položku	Cena celkem
Libina				
Překop u č.p. 562 7,3x0,5 + zámek 7,3x1:				
Odstranění krytu ze štěrkodrti / dlažby	m2	3,65	202,00 Kč	737,30 Kč
Odstranění živичného krytu frézováním tl. 50-100 mm	m2	3,65	262,00 Kč	956,30 Kč
Vodorovná doprava vybouraných hmot (v tunách)	t	1,37	630,00 Kč	862,31 Kč
Infiltrační postřik z asfaltové emulze v množství 0,8kg/m2	m2	3,65	30,00 Kč	109,50 Kč
Pokládka asfaltové obalované směsi pro podkladní vrstvy ACP 16+ - tl. 5 cm	m2	3,65	558,00 Kč	2 036,70 Kč
Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství 0,3kg/m2	m2	7,30	23,00 Kč	167,90 Kč
Pokládka asfaltové obalované směsi pro ohrubné vrstvy ACO 11 - tl. 5 cm	m2	7,30	558,00 Kč	4 073,40 Kč
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živичným	t	1,37	207,00 Kč	283,33 Kč
Zálivka styčných spojů, asfaltová páska	bm	15,00	75,00 Kč	1 125,00 Kč
Přesun techniky a zaměstnanců - poměrná část	akce	1,00	200,00 Kč	200,00 Kč
				10 551,74 Kč
Vedle OÚ - 4x0,9 a 20,8x0,5:				
Odstranění živичného krytu frézováním tl. 50 mm	m2	14,00	262,00 Kč	3 668,00 Kč
Vodorovná doprava vybouraných hmot (v tunách)	t	1,75	630,00 Kč	1 102,50 Kč
Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství 0,3kg/m2	m2	14,00	23,00 Kč	322,00 Kč
Pokládka asfaltové obalované směsi pro ohrubné vrstvy ACO 11 - tl. 5 cm	m2	14,00	558,00 Kč	7 812,00 Kč
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živичným	t	1,75	207,00 Kč	362,25 Kč
Zálivka styčných spojů, asfaltová páska	bm	26,00	75,00 Kč	1 950,00 Kč
Přesun techniky a zaměstnanců - poměrná část	akce	1,00	200,00 Kč	200,00 Kč
				15 416,75 Kč
č.p. 202 - zapravení díry po sondě - 0,5m2:				
Odstranění živичného krytu frézováním tl. 50 mm	m2	0,50	262,00 Kč	131,00 Kč
Vodorovná doprava vybouraných hmot (v tunách)	t	0,06	630,00 Kč	39,38 Kč
Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství 0,3kg/m2	m2	0,50	23,00 Kč	11,50 Kč
Pokládka asfaltové obalované směsi pro ohrubné vrstvy ACO 11 - tl. 5 cm	m2	0,50	558,00 Kč	279,00 Kč
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živичným	t	0,06	207,00 Kč	12,94 Kč
Zálivka styčných spojů, asfaltová páska	bm	1,50	75,00 Kč	112,50 Kč
Přesun techniky a zaměstnanců - poměrná část	akce	1,00	200,00 Kč	200,00 Kč
				786,31 Kč
před č.p. 202 - starý překop + vjezd po betonovou část - 1,4x1,8 a 4x0,4:				
Odstranění živичného krytu frézováním tl. 50 mm	m2	4,12	262,00 Kč	1 079,44 Kč
Vodorovná doprava vybouraných hmot (v tunách)	t	0,52	630,00 Kč	324,45 Kč
Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství 0,3kg/m2	m2	4,12	23,00 Kč	94,76 Kč
Pokládka asfaltové obalované směsi pro ohrubné vrstvy ACO 11 - tl. 5 cm	m2	4,12	558,00 Kč	2 298,96 Kč
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živичným	t	0,52	207,00 Kč	106,61 Kč
Zálivka styčných spojů, asfaltová páska	bm	1,50	75,00 Kč	112,50 Kč
Přesun techniky a zaměstnanců - poměrná část	akce	1,00	200,00 Kč	200,00 Kč
				4 216,72 Kč

Obědné				
Propadený překop u č.p. 58 2x1,5 rozšířit na 3x2:				
Odstranění krytu ze štěrkodrti / dlažby	m2	3,00	202,00 Kč	606,00 Kč
Odstranění živичného krytu frézováním tl. 50-100 mm	m2	3,00	262,00 Kč	786,00 Kč
Vodorovná doprava vybouraných hmot (v tunách)	t	1,13	630,00 Kč	708,75 Kč
Infiltrační postřik z asfaltové emulze v množství 0,8kg/m2	m2	3,00	30,00 Kč	90,00 Kč
Pokládka asfaltové obalované směsi pro podkladní vrstvy ACP 16+ - tl. 5 cm	m2	3,00	558,00 Kč	1 674,00 Kč
Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství 0,3kg/m2	m2	6,00	23,00 Kč	138,00 Kč
Pokládka asfaltové obalované směsi pro obrusné vrstvy ACO 11 - tl. 5 cm	m2	6,00	558,00 Kč	3 348,00 Kč
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živичným	t	1,13	207,00 Kč	232,88 Kč
Zálivka styčných spojů, asfaltová páska	bm	10,00	75,00 Kč	750,00 Kč
Přesun techniky a zaměstnanců - poměrná část	akce	1,00	200,00 Kč	200,00 Kč
				8 533,63 Kč
Starý překop u č.p. 30 2,5x1 rozšířit na 3x1,5				
Odstranění krytu ze štěrkodrti / dlažby	m2	2,50	202,00 Kč	505,00 Kč
Odstranění živичného krytu frézováním tl. 50-100 mm	m2	2,00	262,00 Kč	524,00 Kč
Vodorovná doprava vybouraných hmot (v tunách)	t	0,88	630,00 Kč	551,25 Kč
Infiltrační postřik z asfaltové emulze v množství 0,8kg/m2	m2	2,00	30,00 Kč	60,00 Kč
Pokládka asfaltové obalované směsi pro podkladní vrstvy ACP 16+ - tl. 5 cm	m2	2,00	558,00 Kč	1 116,00 Kč
Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství 0,3kg/m2	m2	4,50	23,00 Kč	103,50 Kč
Pokládka asfaltové obalované směsi pro obrusné vrstvy ACO 11 - tl. 5 cm	m2	4,50	558,00 Kč	2 511,00 Kč
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živичným	t	0,81	207,00 Kč	168,19 Kč
Zálivka styčných spojů, asfaltová páska	bm	9,00	75,00 Kč	675,00 Kč
Přesun techniky a zaměstnanců - poměrná část	akce	1,00	200,00 Kč	200,00 Kč
				6 413,94 Kč
Součet :				45 919,08 Kč
Celková cena bez DPH				45 919,08 Kč

Datum: 30.9.2025

Předal:

Převzal:

OBEC
LIBINA
PSČ 788 05
IČ: 00302899 DIČ: CZ00302899



Obecné podmínky

Výsledná cena bude stanovena na základě skutečně provedených prací s připočtením příslušné DPH.

V případě víceprací může být nabídka aktualizována.

Pokud vícepráce vzniknou operativním požadavkem objednatele, jsou účtovány dle aktuálních, místně obvyklých tržních cen.

Platnost cenové nabídky

Cenová nabídka je platná od data jejího zhotovení do konce následujícího kalendářního měsíce.

Platební podmínky

Platba převodem na účet, standardní splatnost 14 dní, při odsouhlasení výjimky max. 30 dní.

Při prodlení bude aplikován úrok z prodlení 0,1 % za každý den z prodlení.

Všeobecné záruční podmínky

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku na jakost díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. Zhotovitel v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle smlouvy nebo cenové nabídky a v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednavatelem. Pokud bude dílo předávané po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části díla vždy dnem převzetí nebo zahájením silničního provozu (vždy od události, která nastane dříve). Záruční doba činí 24 měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

Zhotovitel nemá povinnost z vadného plnění ani povinnost z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že:

- příslušná vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukční vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle cenové nabídky, objednávky nebo smlouvy
- příslušná vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle cenové nabídky, objednávky nebo smlouvy
- příslušná vada je způsobená neúměrným zatěžováním díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, dále netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách a až 1,5 měsíce po položení dle klimatických podmínek nejsou odolné proti smykovým silám - (zejména otáčení na místě, prudké brždění apod.)
- příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými zhotovitelem
- příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla
- příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednavatelem
- příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných zhotoviteli objednavatelem

