

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. SD07-6-25

uzavřený dle ustanovení občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

Objednatel: Obec Hrubý Jeseník

se sídlem: Obec Hrubý Jeseník, 30, 28932 Hrubý Jeseník
kterého zastupuje: Jiří Škoda, starosta obce
IČ: 00876054 DIČ: CZ00876054
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 36621191/0100
Tel.: 724 182 015, e-mail: starosta@hruby-jesenik.cz

dále jen „objednatel“,

a

Zhotovitel: rbe Koláčný s.r.o.

se sídlem: Hakenova 544/4, 290 01 Poděbrady
kterého zastupuje: Ing. Milan Koláčný, Ph.D. jednatel
IČ: 27197671
DIČ: CZ27197671
Bank. spojení: ČS a.s. Kolín, č. ú. 432169379/0800
Tel.: 603186454; e-mail: info@rbe.eu

Společnost je zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka C103744.

dále jen „zhotovitel“,
společně také dále jen „smluvní strany“

Obsah výše uvedené smlouvy o dílo se mění, rozšiřuje či poníží v následujících bodech:

Část II. **Předmět smlouvy**

Rozsah a charakteristika prováděných změn, rozsahu prací a dodávaného materiálu, se mění v souladu se Změnovými listy č. 10 – 18 j, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SD07-6-25 jako příloha č. 2 a jejich rekapitulace jako příloha č. 1.

Část XIII.
Cena za provedení Díla

Celková cena dle dodatku č. 2 se navyšuje bez DPH 21 % o:	878 201,39 Kč
Cena dle smlouvy o dílo č. SD07-6-25 a dodatku č. 1 k této SoD bez DPH 21 %:	10 688 838,73 Kč
Celková cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 a č. 2 k této SoD bez DPH 21 % je:	11 567 040,12 Kč
DPH 21 % je:	2 429 078,43 Kč
Celková cena díla vč. DPH 21 %:	13 996 118,55 Kč

Část XX.
Závěrečná ustanovení

Objednatel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního úkonu podmíněné jeho předchozím schválením zastupitelstvem obce Hrubý Jeseník usnesením č. 8 ze dne 8.10. 2025.

Tento dodatek je vyhotovený ve třech (3) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost. objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku, zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení. Případně je dodatek vyhotovený v elektronické podobě ve formátu .pdf a je opatřený uznávanými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

Rekonstrukce budovy základní školy v Hrubém Jeseníku je vedena v dotačním titulu pod registračním číslem: CZ.05.01.01/01/23_038/0004055.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech částech této smlouvy připojují své podpisy.

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1: Rekapitulace

Příloha č. 2: Změnové listy č. 10 – č.18

Ostatní Části a ustanovení smlouvy o dílo č. SD07-6-25 zůstávají v platnosti beze změn.

OBJEDNATEL:

V Hrubém Jeseníku, dne

ZHOTOVITEL:

V Poděbradech, dne

Jiří Škoda, starosta obce

Ing. Milan Koláčný, Ph.D., jednatel

Příloha č. 1:
RekapitulaceStavba: **ZŠ Hrubý Jeseník**

Datum kompletace:

Zadavatel: Obec Hrubý Jeseník, zastoupená p. Jiřím Škodou, starostou obce

Zhotovitel: rbe Koláčný s.r.o. IČ: 27197671, odpovědný zástupce: Ing. Milan Koláčný, Ph.

pořadí ZL	Název obsahu ZL:	Cena bez DPH [CZK]
	Náklady z rozpočtů změnových listů:	878 201,39 Kč
10	ZL č.10- interaktivní tabule	76 640,40 Kč
11	ZL č.11- uložení napájení školního zvonku	24 317,72 Kč
12	ZL č.12- příprava pro předokení žaluzie	170 847,70 Kč
13	ZL č.13- nové přívody ke svítidlům, výměna vypínačů, nová svítidla (místnosti s rastry)	268 188,18 Kč
14	ZL č.14-doplnění datových kabelů, počítačová místnost, lištový rozvod DT	118 188,90 Kč
15	ZL č.15- Konečné zkoušky a měření zás. a vyp.označení rozvaděčů přechod z TN-C na TN-CS	19 000,00 Kč
16	ZL č.16- Nová nouzová svítidla a svídlidla do digestořů 2x, 2 x instalace nového zvonku	21 402,00 Kč
17	ZL č.17- odpojovače panelů FTV	92 000,00 Kč
18	ZL č.18- úprava střechy zadního vstupu	87 616,49 Kč

Příloha č. 1:
Změnové listy č.10 – č.18

ZL č.10 - interaktiv. tabule, zásuvky komplet, HDMI pouze jako příprava bez HDMI zásuvky a kabelu

Soupis položek					
p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj. cena celkem
Materiál elektromontážní					
1	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	84,00	35,00 2 940,00 Kč
2	000311111	krabice univerzální přístrojová KU68.1	ks	39,00	11,20 436,80 Kč
3	000420001	zásuvka 16A/250V stř. Tango 5518A-A2349	ks	12,00	218,40 2 620,80 Kč
4	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	12,00	35,00 420,00 Kč
5	000420010	2-zásuvka 16A/250V stř. Tango 5512A-2349	ks	3,00	273,00 819,00 Kč
6	000311325	krabice odbočná KO125 vč. KO125V	ks	3,00	218,40 655,20 Kč
7	000321127	trubka ohebná PVC monoflex 1450	m	20,00	47,04 940,80 Kč
8	000900001	pomocný mat. sadra wago hřeb. atd.	ks	1,00	700,00 700,00 Kč
9	000420085	SESTAVA zásuvka komunikační Tango 1xRJ45-8	ks	6,00	0,00 - Kč
10	000420053	kryt zásuvky komunikační Tango 5014A-A100	ks	6,00	149,80 898,80 Kč
11	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	6,00	35,00 210,00 Kč
12	000420205	zásuvka komunik. ModularJack RJ45-8 Cat.5e u R302518	ks	6,00	277,20 1 663,20 Kč
13	000420211	nošená maska pro 1xZásuvka ModularJack 5014A-B1017	ks	6,00	63,28 379,68 Kč
14	000900001	obecná položka materiálu uživatele	ks	0,00	0,00 - Kč
součet					12 684,28 Kč
Elektromontáže					
15	210810048	kabel (CYKY) pevně uloženy do 3x5 4x4 7x2,5	m	84,00	46,62 3 916,08 Kč
16	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	39,00	98,00 3 822,00 Kč
17	210111011	zásuvka domovní zapuštěná vč. zapojení	ks	12,00	141,40 1 696,80 Kč
18	210111011	zásuvka domovní zapuštěná vč. zapojení	ks	3,00	141,40 424,20 Kč
19	210010313	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení (KO125)	ks	3,00	210,00 630,00 Kč
20	210010313	instalace ohebné trubky 50	m	20,00	42,00 840,00 Kč
21	210990001	pomocná práce hod. přípravy, uklád. atd.	ks	5,00	588,00 2 940,00 Kč
22	210111311	zásuvka domovní sdělovací 1n+o+bná vč. zapojení	ks	6,00	210,00 1 260,00 Kč
23	210990001	obecná položka montáže uživatele	ks	0,00	0,00 - Kč
součet					15 529,08 Kč
Ostatní náklady					
24	219002611	vysekání ryh/zed' cihla/ hl. do 30mm š. do 30mm	m	64,00	120,12 7 687,68 Kč
25	219002621	vysekání ryh/zed' cihla/ hl. do 50mm š. do 70mm	m	12,00	159,60 1 915,20 Kč
26	219002223	vysekání kapsy/zed' dutá cihla/ do 100x100x100mm	ks	29,00	98,00 2 842,00 Kč
27	219002224	vysekání kapsy/zed' dutá cihla/ do 150x150x150mm	ks	3,00	161,00 483,00 Kč
součet					12 927,88 Kč
Celkem					41 141,24 Kč

Interaktiv. tabule - zásuvky komplet, HDMI pouze jako příprava bez HDMI zásuvky a kabelu (místnosti 1.16, 1.17), v místnosti 1.17 navíc příprava pro projektor

Soupis položek					
p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj. cena celkem
Materiál elektromontážní					
1	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	66,00	35,00 2 310,00 Kč
1	000101106	kabel UTP cat.6 - pro projektor	m	40,00	14,70 588,00 Kč
1	000101106	trubka ohebná PVC monoflex 1420	m	30,00	12,60 378,00 Kč
2	000311111	krabice univerzální přístrojová KU68.1	ks	26,00	11,20 291,20 Kč
3	000420001	zásuvka 16A/250V stř. Tango 5518A-A2349	ks	9,00	218,40 1 965,60 Kč
4	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	9,00	35,00 315,00 Kč
5	000420010	2-zásuvka 16A/250V stř. Tango 5512A-2349	ks	2,00	273,00 546,00 Kč
6	000311325	krabice odbočná KO125 vč. KO125V	ks	2,00	218,40 436,80 Kč
7	000321127	trubka ohebná PVC monoflex 1450	m	13,00	47,04 611,52 Kč
8	000900001	pomocný mat. sadra wago hřeb. příchytky, strop	ks	1,00	910,00 910,00 Kč
9	000420085	SESTAVA zásuvka komunikační Tango 1xRJ45-8	ks	5,00	0,00 - Kč
10	000420053	kryt zásuvky komunikační Tango 5014A-A100	ks	5,00	149,80 749,00 Kč
11	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	5,00	35,00 175,00 Kč

Soupis položek

12	000420205	zásuvka komunik ModularJack RJ45-8Cat.5e/u R302518	ks	10,00	277,20	2 772,00 Kč
13	000420211	nošená maska pro 1xZásuvka ModularJack 5014A-B1017	ks	5,00	63,28	316,40 Kč
14	000900001	tróba prům 50 k projektoru - příprava pro HDMI	m	8,00	49,00	392,00 Kč
součet						12 756,52 Kč

Elektromontáže

15	210810048	kabel(-C/Y/KV) pevně uloženy do 3x6/4x4/7x2,5	m	66,00	46,62	3 076,92 Kč
15	210810048	instalace kabelu UTP pro projektor	m	40,00	46,62	1 864,80 Kč
15	210810048	instalace ohebné trubky 1420	m	30,00	35,00	1 050,00 Kč
16	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	26,00	98,00	2 548,00 Kč
17	210111011	zásuvka domovní zapuštěná vč zapojení	ks	9,00	141,40	1 272,60 Kč
18	210111011	zásuvka domovní zapuštěná vč zapojení	ks	2,00	141,40	282,80 Kč
19	210010313	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO125)	ks	2,00	210,00	420,00 Kč
20	210010313	instalace ohebné trubky 50	m	13,00	42,00	546,00 Kč
21	210990001	pomocné práce hod přípravy, uklid atd.	hod	4,00	588,00	2 352,00 Kč
22	210111311	zásuvka domovní sdělovací 1 násobná vč zapojení	ks	5,00	210,00	1 050,00 Kč
23	210990001	instalace trubky pro projektor	m	8,00	49,00	392,00 Kč
součet						14 855,12 Kč

Ostatní náklady

24	219002611	výsekání ryhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm	m	21,00	120,12	2 522,52 Kč
25	219002621	výsekání ryhy/zed' cihla/ hl.do 50mm/š.do 70mm	m	7,00	159,60	1 117,20 Kč
25	219002621	výsekání ryhy/zed' cihla/ hl.do 50mm/š.do 70mm - projektor	m	8,00	159,60	1 276,80 Kč
26	219002223	výsekání kapsy/zed' dutá cihla/ do 100x100x100mm	ks	9,00	98,00	882,00 Kč
26	219002223	výbourání otvoru - průraz (přívod UTP)	ks	3,00	175,00	525,00 Kč
26	219002223	režije	kč	2,00	700,00	1 400,00 Kč
27	219002224	výsekání kapsy/zed' dutá cihla/ do 150x150x150mm	ks	1,00	164,00	164,00 Kč
součet						7 887,52 Kč

Celkem

35 499,16 Kč

		Celková cena ZL bez DPH:	76 640,40 Kč
--	--	---------------------------------	---------------------

ZL č.11 - uložení napájení školního zvonku

Soupis položek					
p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množs	cena/mj. cena celkem
Materiál elektromontážní					
1	000311331	skříň rozvodná KT250	ks	1,00	1 742,00 1 742,00 Kč
2	000900001	pomocný mat.nové svorky atd.sadra,uklid atd.	ks	1,00	560,00 560,00 Kč
součet					2 302,00 Kč
Elektromontáže					
3	210010315	skříň rozvodná bez svorkovnice a zapojení (-KT250)	ks	1,00	680,00 680,00 Kč
4	210990001	přepojení nap.školního zvonku	ks	3,00	670,00 2 010,00 Kč
součet					2 690,00 Kč
Ostatní náklady					
5	219002242	vysekání kapsy/zeď cihla/ do 0,10m2/hl.do 0,30m	ks	1,00	400,00 400,00 Kč
součet					400,00 Kč
Celkem					5 392,00 Kč

zvolená místa uložení datových kabelů do zdi , nad rámec rozpočtu
bude případně dopočítáno

Soupis položek					
p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množs	cena/mj. cena celkem
Materiál elektromontážní					
1	000311111	krabice univerzální/přístrojová KU68/1	ks	6,00	11,20 67,20 Kč
2	000321123	trubka ohebná PVC monoflex 1420	m	30,00	11,90 357,00 Kč
3	000420086	SESTAVA zásuvka komunikační Tango 2xRJ45-8	ks	4,00	0,00 - Kč
4	000420053	kryt zásuvky komunikační Tango 5014A-A100	ks	4,00	149,80 599,20 Kč
5	000420091	rameček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	4,00	35,00 140,00 Kč
6	000420205	zásuvka komunik ModularJack RJ45-8Cat.5e/u RJ45	ks	8,00	277,20 2 217,60 Kč
7	000420212	nosná maska pro 2xZásuvka ModularJack 5014A	ks	4,00	63,28 253,12 Kč
8	000900001	Výměna případně vadných keystone	ks	1,00	3 400,00 3 400,00 Kč
součet					7 034,12 Kč
Elektromontáže					
9	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	6,00	98,00 588,00 Kč
10	210010003	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23	m	30,00	42,42 1 272,60 Kč
11	210111312	zásuvka domovní sdělovací 2násobná vč.zapojení	ks	4,00	238,00 952,00 Kč
12	210990001	pomocné práce hod. rozpojení protažení a opětov.hod	hod	6,00	588,00 3 528,00 Kč
13	210990001	uklid	hod	2,00	588,00 1 176,00 Kč
součet					7 516,60 Kč
Ostatní náklady					
14	219002611	vysekání rytí/zeď cihla/ hl.do 50mm/s.do 50mm	m	25,00	175,00 4 375,00 Kč
součet					4 375,00 Kč
Celkem					18 925,72 Kč

Celková cena ZL bez DPH:	24 317,72 Kč
---------------------------------	---------------------

ZL č.12 - příprava pro žaluzie 15x, ruční ovládání

Soupis položek						
p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena /mj.	cena celkem
Materiál elektromontážní						
1	000101105	kabel CYKY 5x1,5	m	235,00	35,00	8 225,00 Kč
2	000434043	jističochráně 16/10A	ks	3,00	1950,00	5 850,00 Kč
2	000434043	žaluziový ovladač pouze tlačítko bez žaluziového	ks	15,00	918,60	13 779,00 Kč
3	000900001	pomocný mat.	ks	1,00	1700,00	1 700,00 Kč
4	000321123	trubka ohebná PVC monoflex 1420	m	30,00	11,90	357,00 Kč
4	000321123	krabice univerzální 68	ks	15,00	11,20	168,00 Kč
5	000900001	mat. na úpravu rozvaděče na TN-cs	ks	1,00	830,00	830,00 Kč
součet						30 909,00 Kč
Elektromontáže						
6	210810048	kabel (-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	235,00	46,62	10 955,70 Kč
7	210990001	úprava rozvaděčů + rozdělení TN-c na TN-cs	ks	2,00	5100,00	10 200,00 Kč
8	210120401	jistič vč. zapojení 1pol/25A	ks	3,00	175,00	525,00 Kč
8	210120401	instalace zapojení žaluziového spínače	ks	15,00	219,00	3 285,00 Kč
9	210010008	trubka plast ohebná, pod omítkou, typ 2323/pr.23	m	30,00	42,42	1 272,60 Kč
10	210990001	instalace krabice 68	ks	15,00	98,00	1 470,00 Kč
součet						27 708,30 Kč
ostatní náklady						
11	219002611	vysekání rýhy zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm	m	20,00	120,12	2 402,40 Kč
11	219002611	vysekání otvoru ve zdi pro krabice prům 100	ks	15,00	105,00	1 575,00 Kč
12	219000215	režije	kč	1,00	700,00	700,00 Kč
12	219000215	uklid	hod	2,00	588,00	1 176,00 Kč
13	219001214	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,60	ks	15,00	259,00	3 885,00 Kč
součet						9 738,40 Kč
Celkem						68 355,70 Kč
Vnější žaluzie - příprava v KZS						
14	dodávka a montáž vnější žaluzie - držáky+ krycí plech		m	16,90	2075,00	35 067,50 Kč
15	montáž PIR za kaslíkem vč. listování a povrchové úpravy		m2	6,50	4200,00	27 300,00 Kč
16	deska PIR tl.40mm		m2	6,50	373,00	2 424,50 Kč
17	dodávka a montáž připojení elektroinstalace		kpl	13,00	2500,00	32 500,00 Kč
18	přesun hmot. VRN		kpl	1,00	5200,00	5 200,00 Kč
součet						102 492,00 Kč
Celkem						
Celková cena ZL bez DPH:						170 847,70 Kč

ZL č.13 - Nové přírůdky do místností s rastry

Soupis položek					
p.č./č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Materiál elektromontážní					
1/000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	200,00	19,60	3 920,00 Kč
2/000311111	krabice univerzální přístrojová KU68/1	ks	22,00	11,20	246,40 Kč
3/000434043	jistič ochráníč 1f10A	ks	4,00	1750,00	7 000,00 Kč
4/000900001	pomocný mat pro úpravu rozvaděčů (jsou 2)	ks	2,00	1400,00	2 800,00 Kč
součet					13 966,40 Kč
Elektromontáže					
5/210810048	kabel (-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	200,00	46,62	9 324,00 Kč
6/210990001	Odpojení stávajících přívodů AL	ks	11,00	630,00	6 930,00 Kč
7/210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	22,00	98,00	2 156,00 Kč
8/210990001	úprava rozvaděčů-rozdělení TN-c na TN-cs	ks	2,00	3500,00	7 000,00 Kč
9/210120401	jistič vč. zapojení 1pól/25A	ks	4,00	224,00	896,00 Kč
10/210990001	pomocné práce	hod	3,00	588,00	1 764,00 Kč
součet					28 070,00 Kč
Ostatní náklady					
11/219001213	výbory otvorů ve zdi/cihla/ do 60mm tl.do 0,45m	ks	11,00	154,00	1 694,00 Kč
12/219002213	výseky kapsy/zeď cihla/ do 100x100x100mm	ks	22,00	98,00	2 156,00 Kč
13/219002611	výseky rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/s.do 30mm	m	30,00	133,00	3 990,00 Kč
13/219002611	uklid	hod	3,00	588,00	1 764,00 Kč
14/219000215	režije	kč	1,00	1120,00	1 120,00 Kč
součet					10 724,00 Kč
Celkem					52 760,40 Kč

Výměna zásuvek a vypínačů-na stávající rozvody

Soupis položek					
p.č./č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Materiál elektromontážní					
1/000410151	SESTAVA přepínací střídaný Tango 10A/250V stř.řaz.6		26,00	0,00	- Kč
2/000409822	přepínací strojek 10A/250V stř.řaz.6/6So	ks	26,00	168,00	4 368,00 Kč
3/000410101	kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	26,00	85,96	2 234,96 Kč
4/000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	26,00	35,00	910,00 Kč
5/000410150	SESTAVA přepínací sériový Tango 10A/250V stř.řaz.5		15,00	0,00	- Kč
6/000409826	přepínací strojek 10A/250V stř.řaz.5/5A	ks	15,00	231,00	3 465,00 Kč
7/000410102	kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	15,00	91,00	1 365,00 Kč
8/000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	15,00	35,00	525,00 Kč
9/000420011	2-zásuvka 16A/250V stř.řaz.5/5A clonky	ks	44,00	264,60	11 642,40 Kč
10/000900001	obecná položka materiálu uživatele	ks	0,00	0,00	- Kč
11/000420086	SESTAVA zásuvka komunikační Tango 2xRJ45-8		4,00	0,00	- Kč
12/000420053	kryt zásuvky komunikační Tango 5014A-A100	ks	4,00	149,80	599,20 Kč
13/000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	4,00	35,00	140,00 Kč
14/000420205	zásuvka komunik. ModularJack RJ45-8Cat.5e/u.R302518	ks	8,00	277,20	2 217,60 Kč
15/000420212	nosná maska pro 2xZásuvka ModularJack 5014A-B1018	ks	4,00	63,28	253,12 Kč
16/000900001	příp. dle výměny vadných keystone v datových zas.	ks	1,00	1120,00	1 120,00 Kč
součet					28 840,28 Kč
Elektromontáže					
17/2101110045	přepínací zapuštěný vč. zapojení střídavý/řazení 6	ks	26,00	105,00	2 730,00 Kč
18/2101110043	přepínací zapuštěný vč. zapojení sériový/řazení 5-5A	ks	15,00	105,00	1 575,00 Kč

19	210111011	zásuvka domovní zapuštěná vč. zapojení	ks	44,00	175,00	7 700,00 Kč
20	210990001	případná úprava vývodů po demontáži	hod	5,00	588,00	2 940,00 Kč
21	210990001	obecná položka montáže uživatele	ks	0,00	0,00	- Kč
22	210111312	zásuvka domovní sdělovací 2ná sobná vč. zapojení	ks	4,00	238,00	952,00 Kč
součet						15 897,00 Kč
Demontáže						
23	210990001	demontáž stávajících zář. a vypínačů	ks	85,00	105,00	8 925,00 Kč
24	210990001	demontáž datových zásuvek	ks	4,00	154,00	616,00 Kč
součet						9 541,00 Kč
Ostatní náklady						
25	219000215	režije	kč	1,00	1120,00	1 120,00 Kč
součet						1 120,00 Kč
Celkem						55 398,28 Kč

Svitidla

Soupis položek

p.č.	č. položky	popis položky	m.j.	množství	cena/m.j.	cena celkem
Materiál elektromontážní						
SVITIDLA PRÍZEMÍ						
1	000900001	SV. přisazené - VLO7000L2W4ND - 1.05.1.06	ks	14,00	2587,00	36 218,00 Kč
2	000900001	SV. přisazené - ESO4000RMKN4ND - 1.13.1.18.1.09	ks	15,00	3395,60	50 934,00 Kč
3	000900001	SV. do rastru - PLECOHLO600E 46W 840 U19 - 1.17	ks	14,00	2160,80	30 251,20 Kč
4	000900001	SV. do rastru - PLECOHLO600E 34W 840 - 1.03	ks	1,00	1640,00	1 640,00 Kč
5	000900001	SV. do rastru - PLECOHLO600E 40W 840 1.10	ks	2,00	2079,60	4 159,20 Kč
6	000900001	SV. TRUSYS FLEX 50W 840 WWCLWT 1.16 (TABULE)	ks	2,00	6154,00	12 308,00 Kč
7		SVITIDLA PATRO			0,00	- Kč
8	000900001	SV. přisazené - ESO4000RMKN4ND 2.01.2.10.2.04	ks	10,00	3395,60	33 956,00 Kč
9	000900001	SV. do rastru - PLECO600E 46W 840 U19 2.09.2.08.2	ks	33,00	2160,80	71 306,40 Kč
10	000900001	SV. TRUSYS FLEX 50W 840 WW CL WT (TABULE)	ks	6,00	6869,00	41 214,00 Kč
11		KABELAŽ				- Kč
12	000101305	kabel CYKY 5x1,5	m	695,00	35,00	24 325,00 Kč
13	000900001	výměna věnečků v krabicích (dodávka věnečku-svorky	ks	34,00	91,00	3 094,00 Kč
14	000900001	propojovací mat. ve svítidlech - svorkovnice	ks	1,00	2100,00	2 100,00 Kč
15	000900001	nové víčko krabice	ks	30,00	21,00	630,00 Kč
16	000900001	případná nutná výměna krabice za novou !!	ks	15,00	11,20	168,00 Kč
17	000312001	krabice KSK80/IP66 81x81x51mm	ks	20,00	97,16	1 943,20 Kč
součet						314 247,00 Kč
Elektromontáže						
21	210990001	instalace VLO7000L2W4ND - přisazené	ks	14,00	730,00	10 220,00 Kč
22	210990001	instalace ESO4000RMKN4ND - přisazené	ks	15,00	730,00	10 950,00 Kč
23	210990001	instalace PLECOHLO600E 46W 840 U19 do rastru	ks	14,00	730,00	10 220,00 Kč
24	210990001	instalace PLECOHLO600E 34W 840 - do rastru	ks	1,00	632,00	632,00 Kč
25	210990001	instalace PLECOHLO600E 40W 840 - do rastru	ks	2,00	632,00	1 264,00 Kč
26	210990001	instalace TRUSYS FLEX (TABULE)	ks	2,00	730,00	1 460,00 Kč
27		SVITIDLA PATRO			0,00	- Kč
28	210990001	instalace ESO4000RMKN4ND - přisazené	ks	10,00	730,00	7 300,00 Kč
29	210990001	rastr- instalace PLECO600E 46W 840 U19	ks	33,00	632,00	20 856,00 Kč
30	210990001	instalace TRUSYC FLEX 50W (TABULE)	ks	6,00	730,00	4 380,00 Kč

31		KABELAZ			0,00	
32	210810048	kabel (-CYKY) pevně uložený do 5x6/4x4/7x2,5	m	695,00	39,20	27 244,00 Kč
33	210990001	napojení kabelů do stávajících krabic	ks	34,00	350,00	11 900,00 Kč
34	210990001	případná výměna krabice za novou	ks	15,00	161,00	2 415,00 Kč
35	210010453	krabice plast pro P rozvod vč. zapojení 8111	ks	20,00	161,00	3 220,00 Kč
36	210990001	pomocné a kontrolní práce	hod	6,00	680,00	4 080,00 Kč
součet						116 141,00 Kč

Odpočet nerealizovaných položek ze zadání VV:

37		D+M Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo, 1 x LED, 35W, 4500lm, Ra80, 4000K	kus	-8,000	2 390,00	- 14 340,00 Kč
38		D+M Přisazené/závěsné, LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, 1 x LED, 38W, 4600lm, Ra80, 4000K	kus	-67,000	3 018,00	- 202 206,00 Kč
39		D+M LED prachotěsné svítidlo, opálový PC kryt, IK08, 1 x LED, 50W, 6600lm, Ra80, 4000K	kus	-14,000	2 619,00	- 36 666,00 Kč
40		D+M Dopojení svítidel a revize elektro	soubor	-1,000	17 146,50	- 17 146,50 Kč
součet						- 270 358,50 Kč
Celkem						160 029,50 Kč

Celková cena ZL bez DPH:					268 188,18 Kč
--------------------------	--	--	--	--	---------------



ZL č.14 - doplnění datových rozvodů- chodba kamera, FVE , šatna + 1Rezerva

Soupis položek					
p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj. cena celkem
Materiál elektromontážní					
1	000209406	kabel U/UTP Cat 6	m	90,00	1,4 126,00 Kč
2	000321123	trubka ohebná PVC monoflex 1420	m	50,00	2,8 140,00 Kč
3	000900001	stropní kabelová přichytka	bal	1,00	4,2 4,20 Kč
4	000900001	zdrhovací páska	ks	100,00	5,6 560,00 Kč
5	000900001	obecná položka materiálu uživatele	ks	0,00	0,00 - Kč
součet					830,20 Kč
E elektromontáže					
6	210950321	kabel pevně uložený jednotková hmotnost do 0,4kg	m	90,00	47,18 4 246,20 Kč
7	210010003	trubka plast ohebná, pod omítkou, typ 2323/pr.23	m	50,00	42,42 2 121,00 Kč
8	210990001	instalace přichytek	hod	2,00	630,00 1 260,00 Kč
9	210990001	obecná položka montáže uživatele	ks	0,00	0,00 - Kč
součet					7 627,20 Kč
Ostatní náklady					
10	219001213	výbour otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/dl.do 0,45m	ks	5,00	207,20 1 036,00 Kč
11	219002611	výsekání rýhy zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm	m	10,00	120,12 1 201,20 Kč
12	219000215	režije	km	1,00	1120,00 1 120,00 Kč
součet					3 357,20 Kč
Celkem					11 814,60 Kč

Počítačová místnost

Soupis položek					
p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj. cena celkem
Materiál elektromontážní					
1	000344130	kanál parapetní plast BRP65170/65x170mm/viko 80mm	m	20,00	935,20 18 704,00 Kč
2	000344151	/kanál BRP65/ viko 80mm BRP08029010	m	20,00	119,00 2 380,00 Kč
3	000344155	/kanál BRP65/ spojovací pár BRP65XXX9	sada	10,00	60,06 600,60 Kč
4	000344152	/kanál BRP65/ oddělovací přepážka M2026	m	20,00	142,80 2 856,00 Kč
5	000344122	/kanál BRP65130/ vnitřní roh BRP651304H9010	ks	4,00	319,20 1 276,80 Kč
6	000344115	/kanál BRP65100/ - T odbočka BRP651005H901	ks	1,00	291,20 291,20 Kč
7	000344124	/kanál BRP65130/ koncovka BRP6513069010	ks	4,00	225,40 901,60 Kč
8	000423605	zásuvka 16A/250V stř. vestavná 5517-2312 do panelu	ks	30,00	147,00 4 410,00 Kč
9	000423605	Datová zásuvka vestavná 45x22,5 do panelu	ks	24,00	322,00 7 728,00 Kč
10	000420010	2-zásuvka 16A/250V stř. Tango 5512A-2349	ks	4,00	264,60 1 058,40 Kč
11	000311111	krabice univerzální/prístrojová KU68/1	ks	4,00	9,38 37,52 Kč
12	000321502	roura korugovaná KOPOFLEX KF09063 pr.63/52mm	m	4,00	43,68 174,72 Kč
13	000321133	trubka ohebná PVC superflex 1220	m	10,00	17,08 170,80 Kč
14	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	55,00	35,00 1 925,00 Kč
15	000209406	kabel U/UTP Cat.6 4x2xAWG23 PVC	m	150,00	16,10 2 415,00 Kč
16	000438214	proudový chránič-jistič 2p/1+N PFL6-16/1N/B/003	ks	4,00	1890,00 7 560,00 Kč
17	000900001	pomocná mat.	ks	1,00	1120,00 1 120,00 Kč
18	000900001	obecná položka materiálu uživatele	ks	0,00	0,00 - Kč
19	000900001	obecná položka materiálu uživatele	ks	0,00	0,00 - Kč
součet					53 609,64 Kč

E lektromontáže

20	210020412	kabelový žlab s víkem do š.170mm	m	20,00	408,80	8 176,00 Kč
21	210111002	zásuvka domovní vestavná/bez otvoru/vč.zapoj. 2P+Z	ks	30,00	141,40	4 242,00 Kč
22	210111002	instalace datové zásuvky	ks	24,00	154,00	3 696,00 Kč
23	210111011	2zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení	ks	4,00	141,40	565,60 Kč
24	210010501	krabice přístrojová bez zapojení	ks	4,00	98,00	392,00 Kč
25	210010124	trubka plast volně uložená do pr.75mm	m	4,00	70,98	283,92 Kč
26	210010003	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23	m	10,00	42,42	424,20 Kč
27	210990001	odpojení stávajících datových rozvodů a popis	hod	4,00	630,00	2 520,00 Kč
28	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	55,00	46,62	2 564,10 Kč
29	210950321	kabel pevně uložený jednotková hmotnost do 0,4kg	m	150,00	47,18	7 077,00 Kč
30	210120481	proudový chránič vč.zapojení 2pól/25A	ks	4,00	142,80	571,20 Kč
31	210990001	úprava rozvaděče	hod	5,00	630,00	3 150,00 Kč
32	210990001	pomocné práce a opětovné uložení stávajících datových kabelů	hod	10,00	630,00	6 300,00 Kč
33	210990001	úklid	hod	2,00	630,00	1 260,00 Kč
součet						41 222,02 Kč

Demontáže

34	210990001	částečná demontáž včetně likvidace v Rozvaděči	hod	3,00	630,00	1 890,00 Kč
součet						1 890,00 Kč

Ostatní náklady

35	219002612	vysekání rýhy zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm	m	4,00	133,14	532,56 Kč
36	219002213	vysekání kapsy/zeď cihla/ do 100x100x100mm	ks	4,00	98,00	392,00 Kč
37	219000215	režije	kč	2,00	1120,00	2 240,00 Kč
38	219002613	vysekání rýhy zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 100mm	m	10,00	141,40	1 414,00 Kč
součet						4 578,56 Kč

Celkem

101 300,22 Kč

chodba lištový rozvod DT, ventilátor tělocvična

Soupis položek

p.č.č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj	cena celkem
---------------	---------------	-----	----------	---------	-------------

Dodávky zařízení

1	000498001	ventilátor TDM100 IP44 axiální	ks	1,00	1332,00	1 332,00 Kč
součet						1 332,00 Kč

Material elektromontážní

2	000333111	lišta vkladací LHD 20x20	m	4,00	31,08	124,32 Kč
3	000333112	LHD 20x20/ kryt koncový 8621	ks	2,00	16,44	32,88 Kč
4	000333113	LHD 20x20/ kryt spojovací 8622	ks	2,00	16,44	32,88 Kč
5	000333116	LHD 20x20/ kryt rohový vnitřní 8625	ks	3,00	25,44	76,32 Kč
6	000333117	LHD 20x20/ kryt rohový vnější 8626	ks	2,00	25,44	50,88 Kč
součet						317,28 Kč

E lektromontáže

7	210010105	lišta vkladací úplná pevně uložená do š.40mm	m	4,00	102,00	408,00 Kč
8	210290751	montáž ventilátoru/stáv konstr bez zapoj/do 1,5kW	ks	1,00	316,80	316,80 Kč
součet						724,80 Kč

Ostatní náklady

9	219990011	dohledávání a oprava přeruš.zás.ohruhu-šatna INP	hod	5,00	540,00	2 700,00 Kč
součet						2 700,00 Kč

Celkem

5 074,08 Kč

Celková cena ZL bez DPH:

118 188,90 Kč

ZL č.15 - Konečné zkoušky a měření zás. a vyp. označení rozvaděčů přechod z TN-C na TN-CS

Soupis položek						
p.č.	č.položky	popis položky	m.j.	množství	cena/mj	cena celkem
Elektromontáže						
1	210000000	Konečné zkoušky a měření zás. a vyp. označení rozvaděčů přechod z TN-C na TN-CS	kpl	1,00	19000,0	19 000,00 Kč
součet						19 000,00 Kč

Celková cena ZL bez DPH:	19 000,00 Kč
---------------------------------	---------------------



ZL č.16 výměna nouzového osvětlení a nově svítidla do digestoře 2x

Soupis položek					
p.č.	č.položky	popis položky	m.j.	množství	cena/mj cena celkem
Material elektromontážní					
1		NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ			- Kč
2	000900001	nouzové LED svítidlo	ks	6,00	1390 8 340,00 Kč
3	000900001	směrový piktogram	ks	6,00	60 360,00 Kč
4		SVÍTIDLA DIGESTORE			
5	000900001	LED svítidlo s protichemickou úpravou IP67 do teplota do 50 stupňů	ks	2,00	3070 6 140,00 Kč
6	000900001	průchodka	ks	2,00	30 60,00 Kč
součet					14 900,00 Kč
Elektromontáže					
7		NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ			
8	210990001	instalace nouzového svítidla	ks	6,00	420 2 520,00 Kč
9		SVÍTIDLA DIGESTORE			- Kč
10	210990001	instalace led svítidla digestor	ks	2,00	540 1 080,00 Kč
11	210990001	instalace průchodky	ks	2,00	66 132,00 Kč
12	210990001	úprava kabelového vedení před vlastní instalací	ks	1,00	540 540,00 Kč
součet					4 272,00 Kč
Demontáže					
13	210990001	demontáž stávajících nouzových svítidel	ks	6,00	180 1 080,00 Kč
součet					1 080,00 Kč
Ostatní náklady					
14	219000215	režije	km	1,00	1150 1 150,00 Kč
součet					1 150,00 Kč

Celková cena ZL bez DPH:
21 402,00 Kč

ZL č.17 - odpojovače panelů FTV

Soupis položek					
p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj. cena celkem
Montáž prvků pro bezpečné odpojení panelů pro HZS					
Dodávky zařízení					
1		instalace Rapidshutdown odpojovačů	ks	48,00	1250,00 60 000,00 Kč
2		instalace AC-DC odpinacích prvků v rozvodnicích	m	1,00	22880,00 22 880,00 Kč
3		kabel Prafladur pevně uložený včetně kovových příchytů	ks	96,00	95,00 9 120,00 Kč
součet					92 000,00 Kč

Celková cena ZL bez DPH:
92 000,00 Kč


ZL č. 18 - úpravy střechy zadního vstupu

Rekonstrukce ZŠ v Hrubém Jeseníku stavební úpravy - na základě skutečného stavu objektu

p.p. ol	název	množství	m.j.	jed. cena	cena celkem
Úpravy střechy					
1	montáž geotextilie	45	m2	65,00	2 925,00 Kč
2	dodávka geotextilie 300g/m2	50	m2	34,80	1 740,00 Kč
3	montáž folie mPVC kotvené	45	m2	395,00	17 775,00 Kč
4	dodávka folie mPVC tl.1,5mm	50	m2	296,10	14 805,00 Kč
5	koutová lišta Viplanyl rš 100mm	30	m	180,00	5 400,00 Kč
6	rohová lišta Viplanyl rš 100mm	2	m	180,00	360,00 Kč
7	stěnová lišta Viplanyl rš 70mm	30	m	110,00	3 300,00 Kč
8	oplechování okapu Viplanylem rš 250mm	10	m	405,00	4 050,00 Kč
9	oplechování okraje střechy Satjam rš 330mm	8	m	620,00	4 960,00 Kč
10	montáž desek OSB	8	m2	168,00	1 344,00 Kč
11	dodávka desek OSB tl.25mm	11	m2	499,00	5 489,00 Kč
	úprava spádování ploché střechy- vzniklý protispád vlivem KZS tl. 200 mm	1,0	kpl	7 850,00	7 850,00 Kč
celkem					69 998,00 Kč
Neprovedené práce - odpočet ze zadávacího VV:					
13	D+M+PH Interiérové ochranné sítě před okna v m.č. 1.05 (tělocvična) kotvené do ostění - spec. dle dodatku k TZ	-10,2	m2	960,00	- 9 792,00 Kč
celkem					- 9 792,00 Kč
Vnitřní dveře					
14	demontáž stávajících dveří	1,000	ks	33,00	33,00 Kč
15	montáž dveřních křidel a kování	2,000	ks	850,00	1 700,00 Kč
16	montáž obložkové zárubně	1,000	ks	1 150,00	1 150,00 Kč
17	montáž kování	2,000	ks	218,00	436,00 Kč
18	dodávka dveřních křidel 90/197 - CPL klasik	1,000	ks	4 700,00	4 700,00 Kč
19	dodávka dveřních křidel 70/197 - CPL klasik	1,000	ks	4 700,00	4 700,00 Kč
20	dodávka obložkové zárubně	1,000	ks	2 640,00	2 640,00 Kč
21	dodávka kování Rostex/Albacete	2,000	ks	480,00	960,00 Kč
22	dodávka zámků FAB	2,000	ks	240,00	480,00 Kč
23	náter stávajících zárubní	1,000	ks	560,00	560,00 Kč
24	přesun hmot	1,500	%	16 766,00	251,49 Kč
celkem					17 610,49 Kč
VRN					
25	likvidace odpadu				6 500,00 Kč
26	doprava				3 300,00 Kč
celkem					9 800,00 Kč
Celková cena ZL bez DPH:					87 616,49 Kč