

DODATEK Č. 4

ke smlouvě o dílo č. 2/2021, ze dne 27. 1. 2021

na akci „Oprava krovu a střešního pláště nad jižní částí kostela sv. Václava v Tišnově“

mezi

Objednatelem: Římskokatolická farnost Tišnov,

zastoupen: Ing. Josefem Rybeckým, farářem

Sídlo: Kostelní 16, 666 01 Tišnov

IČ : 680 81 499

DIČ: není plátce DPH

Zastoupený: ve věcech smluvních: R.D. Mgr. Josef Rybecký, farář, [REDACTED]

ve věcech technických: Ing. Pavel Šulák, [REDACTED]

a

Zhotovitelem: STŘECHY – 1. slezská s.r.o.,

zastoupen: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem

Se sídlem: Přadlácká 920/24c

IČ: 253 40 689

DIČ: [REDACTED]

Zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Pavel Hrbáč, [REDACTED]

ve věcech technických: Ing. Pavel Hrbáč, [REDACTED]

Preambule

Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. č. 2/2021 ze dne 27. 1. 2021 doplňuje a nahrazuje dodatek č. 1 ze dne 25. 3. 2021 a dodatek č. 2 ze dne 28. 6. 2021 a dodatek č. 3 ze dne 21. 1. 2022 a je sjednán v souladu s článkem 2.8. cit. smlouvy a upravuje rozsah skutečně provedených prací v dané etapě na základě finančních možností objednatele a skutečně provedených prací. Předmět díla se nemění.

Smluvní strany se dohodly takto:

Bod č. 2 3. Cena díla, čl. 3.1 se nahrazuje takto:

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, je oběma smluvními stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná a dělí se na etapy dle následujícího členění a zohledňuje skutečně provedené práce (rozpis prací je součástí tohoto dodatku):

	<i>cena</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena celkem</i>	
Cena dle prací skutečně provedených v etapě v roce 2022:				
práce v roce 2022:	504.528,25 Kč	105.950,93 Kč	610.479,00 Kč	

Bod č. 3 4. Doba plnění, čl. č. 4.1.1 a 4.2.1 se upravují takto:

4.1.1. Zahájení prací - etapa 2022: od 1. 6.2022, pokud se strany nedohodnou jinak.

4.2.1. Ukončení prací – etapa roku 2022: do 22. 6. 2022

Bod č. 3

Ostatní body cit. smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.

Bod č. 4


Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno podepsané vyhotovení.

Bod č. 5

Dodatek nepodléhá schválení Biskupstvím brněnským

Příloha dodatku č. 3: položkový rozpočet prací odpovídající výši plnění dle tohoto dodatku.

V Brně, dne 22.5 2022

.....


za zhotovitele:
Ing. Pavel Hrbáč, jednatel

V Tišnově, dne 22.5 2022

.....


za objednatele:
R.D. Mgr. Josef Rybecký, farář

Položkový rozpočet

Zakázka: 2021002f Kostel sv. Václava v Tišnově, celkový - 2022 - aktualizace

Místo: Tišnov

Objednatel: Římskokatolická farnost Tišnov
Kostelní 16
66601 Tišnov

IČ: 68081499
DIČ:

Zhotovitel: STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
Přadlácká 920/24c
60200 Brno-Zábrdovice

IČ: 25340689
DIČ: 

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			49 393,28
PSV			453 809,97
MON			1 325,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			504 528,25


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	504 528,25 CZK
Základní DPH	21 %	105 950,93 CZK

Zaokrouhlení -0,18 CZK

Cena celkem s DPH 610 479,00 CZK

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Gelkem
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 329,25
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			9 592,27
762	Konstrukce tesařské	PSV			167 269,27
764	Konstrukce klempířské	PSV			43 836,10
765	Krytiny tvrdé	PSV			216 203,85
783	Nátěry	PSV			26 500,75
M21	Elektromontáže	MON			1 325,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			28 653,76
VN	Vedlejší náklady	HSV			8 818,00
Cena celkem					504 528,25

Položkový rozpočet

S:	2021002f Kostel sv. Václava v Tišnově, celkový - 2022 - aktualizace								
O:	Tišnov								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 329,25		0	
1	941941032RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m, lešení rámové pronajaté	m2	27,50000	51,70	1 421,75	0	0	
2	941941831RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami š.1 m, H 10 m, lešení rámové pronajaté	m2	27,50000	33,00	907,50	0	0	
Díl: 95		Dokončovací kce na pozemí stáv.				9 592,27		0	
3	952903111R00	Odstranění prachu z trámů	m2	262,80200	36,50	9 592,27	0	0	
Díl: 762		Konstrukce tesařské				13 528,00		3,01958	
4	762088113R00	Zakryvání provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranění	kus	1,60000	8 455,00	13 528,00	0,08471	0,13554	
5	762086113R00	Otesání tesařských prvků průřezu do 288 cm2	m	54,00000	195,00	10 530,00	0	0	
6	762086115R00	Otesání tesařských prvků průřezu nad 450 cm2	m	20,00000	253,00	5 060,00	0	0	
7	762313113R00	Montáž svorníků, šroubů délky 450 mm	kus	27,00000	85,00	2 295,00	0	0	
8	762331921R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.3 m	m	28,90000	209,50	6 054,55	0,00016	0,00462	
9	762331932R00	Vzpěra, námětek 10/16:1,3*1+2,3*12	m	28,90000	218,00	13 319,80	0,00016	0,00978	
10	762331951R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2,do dl.5 m	m	15,00000	278,50	1 225,40	0,00016	0,0007	
11	762331952R00	Pozednice 15/19:4,5*2+3*2	m	46,10000	255,00	1 020,00	0,00016	0,00064	
12	762332932R00	Krokev 15/18:2,7+1,7+1,1+2,6+38	m	4,40000	474,50	13 713,05	0,01467	0,42396	
13	762332933RV1	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2,do dl.3 m	m	4,40000	294,00	17 963,40	0,0001	0,00611	
14	762332935RV1	Krátče 23/25:1,1*4	m	4,00000	456,00	3 830,40	0,00027	0,00227	
15	762342202RT2	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2,do dl.5 m	m	4,00000	159,00	24 403,29	0,00413	0,63387	
16	762342811R00	Vaznice:4*1	m	28,90000	28,90	4 435,57	0	0	
17	762395000R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod	m	61,10000	1 343,00	11 313,36	0,02357	0,19855	
		Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2 vč.dod, bez dodávky řeziva	m	8,40000					
		Doplnění střešní vazby z hranolů do 600 cm2 vč.dod, bez dodávky řeziva	m	153,47979					
		Montáž laťování střech, vzdálenost laťí do 22 cm, včetně dodávky řeziva, laťě 3/5 cm	m2	153,47979					
		Demontáž laťování střech, rozteč laťí do 22 cm	m2	8,42395					
		Spojovací a ochranné prostory pro střechy	m3						

18	311110190000R	Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2 M12	kus	48,00000	1,05	50,40	0	0
19	311110220000R	Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2 M16	kus	48,00000	2,15	103,20	0	0
20	31179129R	Tyč závitová M16, DIN 975, poz.	m	8,00000	71,50	572,00	0,00133	0,01064
21	60512121R	Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=4-6 m	m3	2,87000	5 950,00	17 076,50	0,55	1,5785
22	762811210R00	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna 11*6	m2	66,00000	77,50	5 115,00	0	0
23	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	66,00000	38,30	2 527,80	0	0
24	762822110R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm2	m	45,00000	63,60	2 862,00	0,00016	0,0072
25	762822810R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 144 cm2	m	45,00000	44,50	2 002,50	0,00016	0,0072
26	998762204R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m	%	5,20000	1 590,01	8 268,05	0	0
Díl: 764		Konstrukce klempířské				24 336,90		0,25626
27	764322240R00	Oplechování okapů Pz, tvrdá krytina, rš 500 mm	m	25,20000	205,00	5 166,00	0,00272	0,06854
28	764331230R00	Lemování z Pz plechu zdi, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	11,70000	228,50	2 673,45	0,00193	0,02258
29	764352203R00	Žláby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 400 mm, háky á 0,5m	m	25,20000	685,00	17 262,00	0,00308	0,07762
30	764359212R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 125 mm	kus	1,00000	766,00	766,00	0,00165	0,00165
31	764391220R00	Závětná lišta z Pz plechu, rš 330 mm	m	10,50000	369,50	3 879,75	0,00293	0,03077
32	764454203R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm	m	20,00000	444,00	8 880,00	0,0031	0,062
33	764322841R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 500 mm, do 45°	m	25,20000	42,40	1 068,48	0	0
34	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	25,20000	46,20	1 164,24	0	0
35	764359821R00	Demontáž kotlíku oválného, sklon do 45°	kus	1,00000	131,00	131,00	0	0
36	764391820R00	Demontáž závětné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	10,50000	30,70	322,35	0	0
37	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	11,00000	40,20	442,20	0	0
38	764359232V1	Kotlík z Pz plechu čtyřhranný 200 x 300 x 400 mm, ATYP	kus	1,00000	1 158,00	1 158,00	0,0031	0,0031
39	998764204R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m	%	2,15000	429,13	922,63	0	0
Díl: 765		Krytiny tvrdé				216 205,85		11 487,55
40	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	153,47979	85,60	13 137,87	0	0
41	765318851R00	Demontáž hřebenačů s větracím pásem, do suti	m	23,45000	36,30	851,23	0	0
42	765311521R00	Krytina z bobrovek střech slož., šupinová, na sucho	m2	153,47979	845,00	129 690,42	0,07228	11,09352
43	765311534RT1	Hřeben bobrovka, hřebenači č.1 nosovými, do malty, s použitím suché maltové směsi	m	6,85000	818,00	5 603,30	0,01427	0,09775
44	765311544R00	Nároží bobrovka, hřebenači č.1 nos. do malty	m	16,60000	971,00	16 118,60	0,01745	0,28967
45	765311591R00	Bobrovka - příplatek za sklon přes 45 do 60° , připevnění každé třetí tašky	m2	153,47979	32,70	5 018,79	0,00003	0,0046
46	765-Rpol1	Držák protisněhové zábrany, půlkulatý	kus	20,00000	497,00	9 940,00	0	0
47	765-Rpol2	Dřevěná kulatina, soustružená, D=100mm, tlakově impregnovaná	m	20,00000	125,00	2 500,00	0	0
48	783726200R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak	m2	6,28000	80,70	506,80	0,00032	0,00201

[illegible]