

SMLOUVA O DÍLO

Dle ustanovení § 536 a následujících Obchodního zákoníku
č. 513/ 1991 Sb.

OBJEDNATEL: Město Hanušovice
Hlavní 92
788 33 Hanušovice
Zastoupený: Ivanou Vokurkovou – starostkou města
Tel.: 583 231 248
Fax.: 583 231 365
E-mail: podatelna@mu-hanusovice.cz
Datová schránka: 9wwbeey
IČ: 00302546
DIČ: CZ 00302546

ZHOTOVITEL: Stavební firma STAVREL s.r.o.
Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddílu C, vložce 43534
Hlavní 137, 788 33 Hanušovice
Zast. ve věcech smluvních: p. Machula Vlastislav
Zast. ve věcech technických: Ing. Hrdina Jiří
IČO: 27855571
DIČ: CZ27855571
Bank. spojení: ČS a.s. pobočka Hanušovice
č.ú.: 1819229369/0800
tel./fax: 604 209 552

Zhotovitel díla, firma STAVREL s.r.o. se sídlem Hlavní 137, 788 33 Hanušovice, byl vybrán výběrovou komisí dne 22.8.2013 a to dle řádného výběrového řízení provedeného podle závazných pokynů Ministerstva životního prostředí ČR.

Článek 1 - Identifikační údaje smlouvy

1.1. Místo stavby - Hanušovice

1.2. Název stavby - „Úspory energie – budova MěÚ Hanušovice – zateplení budovy“

Článek 2 - Předmět díla

2.1. Provedení stavby „Úspory energie – budova MěÚ Hanušovice – zateplení budovy“
v rozsahu cenové nabídky, která je nedílnou přílohou této SoD.

- 2.2. Dodání veškerých atestů, revizí a zkoušek nutných pro řádnou kolaudaci stavby, odvoz a uložení veškerých vybouraných materiálů a odpadů vzniklých v průběhu výstavby.
- 2.3. Vykližení staveniště od veškerého materiálu zhotovitele ve sjednaném termínu této stavby.

Článek 3 - Čas plnění

3.1. Zahájení: Zhotovitel zahájí stavebně montážní práce do tří týdnů po potvrzení o přijetí dotace objednatelem.

3.2. Ukončení: 30.5.2014

Článek 4 - Odměna za dílo

4.1. Odměna byla stanovena nabídkovým rozpočtem ve výši 1.216.474,- Kč + (21% DPH – 255.460,- Kč). Cena vč. DPH 1.471.934,- Kč.

Článek 5 - Platební podmínky

5.1. Veškeré práce budou vyfakturovány až po dokončení díla.

5.2. Faktura bude obsahovat:

- označení faktury a její číslo
- číslo smlouvy o dílo a datum jejího uzavření
- název a sídlo smluvních stran a jejich IČO a DIČ
- předmět plnění a název akce
- datum odeslání faktury, uskutečnitelného plnění a lhůtu splatnosti
- označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada uskutečněna
- fakturovanou částku
- položkový rozpis prací odsouhlasený zástupcem objednatele na stavbě

5.3. Splatnost faktur byla stanovena na 15 dní.

Článek 6 - Provedení díla

6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo v rozsahu článku

2 jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla bude mezi stranami sepsán zápis a podepsán odpovědnými zástupci.

6.2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 550 Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

6.3. Dílo provede zhotovitel v souladu ČSN a tomu odpovídajícími technologickými předpisy.

Článek 7 - Právo z vad díla a lhůty pro uplatnění

7.1. Zhotovitel poskytne záruku na dílo v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla objednatelům, u výrobků zabudovaných do díla pak v délce záruky uvedené výrobcem.

7.2. Vady bude objednatel, resp. budoucí uživatel uplatňovat v souladu s Obchodním zákoníkem.

7.3. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 10-ti dnů ode dne doručení.

7.4. Sjednanou záruční lhůtou je stanovena odpovědnost za vady díla.

Článek 8 - Sankce - pokuty

8.1. Obě strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním dokončené stavby, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s tím, že sjednáním ani zaplacením pokuty není jakkoliv dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

Článek 9 - Ostatní ujednání

9.1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Veškeré doplňky a změny smlouvy mohou být sjednány pouze v dodatcích podepsaných statutárním zástupci obou smluvních stran.


9.3. Smlouva bude vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž obdrží každá strana po jednom výtisku.

Článek 10 - Všeobecná ustanovení

10.1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou, budou řešeny smírnou cestou, a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno k soudnímu jednání.

10.2. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

v Hanušovicích 25.9. 2013



Za zhotovitele

Stavební firma STAVREL s.r.o.
Hlavní 137
788 33 HANUŠOVICE
DIČ: CZ27855571 -1-

v Hanušovicích 30.9.2013



Za objednatele

MĚSTO HANUŠOVICE
ul. Hlavní č.p. 92
788 33 HANUŠOVICE
okres Šumperk 1.

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	1 216 474	30,2	243 236	1 459 710
006: Úpravy povrchu	744 130	18,6	148 826	892 957
009: Ostatní konstrukce a práce	133 996	0,2	26 799	160 795
099: Přesun hmot HSV	1 699		340	2 039
713: Izolace tepelné	182 001	8,8	36 400	218 401
762: Konstrukce tesařské	42 681	1,4	8 536	51 218
764: Konstrukce klempířské	34 406	0,2	6 881	41 287
767: Konstrukce zámečnické	1 977	0,1	395	2 372
781: Obklady keramické	2 855	0,0	571	3 426
783: Nátěry	4 216	0,0	843	5 059
784: Malby	54 162	0,8	10 832	64 994
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	14 351		2 870	17 221

Celkem (bez DPH)

DPH 21%

Celkem (včetně DPH)

1 216 474

255 460

1 471 934

Stavební firma **STAVREL s.r.o.**

Hlavní 137

788 33 HANUŠOVICE

DIČ: CZ27855571 -1-

10,1

Poř. Typ	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	------------	-------	----	--------	------------	------

SO 01: Stavební objekt 01

1 218 474

006: Úpravy povrchu

744 130

13.	SP	612425931	Omítka vápenná vnitřní, ostění okenního nebo dveřního - omítka štuková	m2	110,978	150,00	16 647
28.	SP	622711113	KZS stěn pod omítkou s vrstvou tepelné izolace z desek expandovaného polystyrenu EPS - talířová hmoždinka s plastovým trnem, tloušťka izolace přes 20 do 30 mm, U=0,032 W/m2.K	m2	107,43	400,00	42 972
29.	SP	622711122	KZS stěn pod omítkou s vrstvou tepelné izolace z desek expandovaného polystyrenu EPS - talířová hmoždinka s plastovým trnem, tloušťka izolace přes 110 do 120 mm, U=0,032 W/m2.K	m2	688,68	600,00	413 208
30.	SP	620471212	Vnější tenkovrstvá omítka silikátová - zatříděná (rozíraná, škrábaná, zrnitá, hladená), tloušťka 2 mm	m2	796,11	200,00	159 222
31.	SP	620411135	Nátěr vnější vyzrálé omítky nebo stavební konstrukce barvou silikátovou - z postaveného lešení, stupeň složitosti I až II	m2	796,11	130,00	103 494
37.	SP	610991111	Zakrytí vnitřních výplň otvorů a dalších předmětů a konstrukcí před znečištěním - jakýkoliv vhodný způsob	m2	1 073,43	8,00	8 587

009: Ostatní konstrukce a práce

133 996

1.	SP	968062354	Vybourání dřevěných výplň otvorů nebo stěn - okenní rám - dvojitý nebo zdvojený, plocha do 1 m2	m2	14,58	295,81	4 313
2.	SP	968062355	Vybourání dřevěných výplň otvorů nebo stěn - okenní rám - dvojitý nebo zdvojený, plocha do 2 m2	m2	50,3	179,22	9 015
3.	SP	968072356	Vybourání a vyjmutí kovových výplň otvorů nebo stěn - okenní rám - zdvojený, plocha do 4 m2	m2	5,83	183,39	1 069
4.	SP	968071112	Yvčšení nebo zavčšení kovových křidel - okno - plocha do 1,5 m2	kus	1,0	15,06	15
12.	SP	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn vápenných nebo vápenocementových - rozsah do 100 %	m2	110,978	35,00	3 884
32.	SP	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahou - provozní zatížení tř. 3 do 200 kg/m2, šířka tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výška do 10 m	m2	774,8	38,00	29 442
33.	SP	941111231	Připíplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahou za první a ZKD den použití - šířka 1,5 m, výška 10 m	m2	34 866,0	1,27	44 350
34.	SP	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahou - provozní zatížení tř. 3 do 200 kg/m2, šířka tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výška do 10 m	m2	774,8	15,00	11 622
36.	SP	949111111	Lešení lehké pomocné kořové trubkové - výška lešňové podlahy do 1,2 m	m2	144,0	50,00	7 200
38.	SP	952901111	Vyčištění budov a objektů bytové nebo občanské výstavby - svčtla výška podlaží do 4 m	m2	900,09	15,00	13 501
59.	SP	968062356	Vybourání dřevěných výplň otvorů nebo stěn - okenní rám - dvojitý nebo zdvojený, plocha do 4 m2	m2	89,37	90,00	8 043

61.	SP	968071126	Vyřešení nebo zavěšení kovových křidel - dřevě - plocha přes 2 m ²	kus	4,0	35,15	141
62.	SP	968072641	Vybourání a vyjmutí kovových výplní otvorů nebo stěn - stěna jakákoliv, kromě výkladní, plocha jakákoliv	m ²	10,56	94,20	995

099: Přesun hmot HSV

35.	SP	998011002	Přesun hmot pro budovy s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo kovovou - výška přes 6 do 12 m	t	18,88	90,00	1 699
-----	----	-----------	---	---	-------	-------	-------

713: Izolace tepelné

24.	SP	713100831	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí - jedna vrstva izolace, vláknité materiály	m ²	290,653	8,79	2 554
26.	SP	713121121	Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí podlah - dvouvrstvá, kladená na sucho bez pískového lože	m ²	432,26	35,15	15 193
27.	H		Píst minerální - L×B×H 3500×1200×200 mm, U = 0,039W/m ² .K	m ²	881,81	180,00	158 726
47.	SP	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné - výška objektu přes 6 m do 12 m	t	8,818	626,94	5 528

762: Konstrukce tesařské

83.	SP	762523108	Položení podlah - hoblovaných na sraz, z fošen	m ²	40,8	103,68	4 230
84.	SP	762526110	Položení podlah - polštářů pod podlahy, osová vzdálenost do 1500 mm - podpěry pro půdní lávku	m ²	40,8	275,07	11 223
85.	H		Fošna omítná - tl. 30-60 mm, materiál smrk, šířka <200 mm, délka 3000-6000 mm	m ³	2,244	5 500,00	12 342
86.	H		Hranol z jehličnatého dřeva - profil 100×100 mm, jakost I, délka <6 m	m ³	1,778	5 500,00	9 782
87.	SP		Zhotovení dřevěného rámu z hoblovaných prken 600×750mm, výška 400mm - k výlezu na půdu na výšku TI	kus	1,0	790,00	790
88.	SP	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské - výška objektu do 12 m	t	1,444	876,75	1 266
90.	SP	762081510	Hoblování hraněného řeziva - přímo na staveništi, plošné prkna, fošny	m ²	40,8	74,72	3 049

764: Konstrukce klempířské

9.	SP	764410850	Demontáž oplechování parapetů - rš od 100 do 330 mm	m	41,055	27,45	1 127
18.	SP	764711114	Oplechování parapetu z plechu - plastisol, tloušťka 0,60 mm, rš 250 mm	m	41,055	253,12	10 392
19.	SP	764391820	Demontáž ostatních prvků střešních - závětné lišty, rš 250 a 330 mm, sklon do 30 °	m	28,97	15,20	440
22.	SP	764454802	Demontáž odpadních trub - trouby kruhové, d = 120 mm	m	47,9	20,59	986
23.	SP	764171434	Krytiny - plechy hladké plastisol - ostatní prvky střešní - závětná lišta, rš 500 mm, napojení na stávající hladkou střešní krytinu	m	28,97	480,63	13 924
48.	SP	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské - výška objektu přes 6 do 12 m	t	0,236	1 285,74	303
92.	SP	764752112	Montáž odpadní trouby - trub kruhových rovných, průměr do 120 mm	m	47,9	151,01	7 233

767: Konstrukce zámečnické

1 977

52.	SP	767996801	do 12 m	kg	0,05	152,19	9
			Demontáž ostatních doplňků staveb - hmotnost jednotlivých dílů do 50 kg				
54.	H		Mřížka ventilační 300x300 neuzavíratelná	kus	1,0	350,00	350
55.	H		Mřížka ventilační 300x300 uzavíratelná	kus	2,0	390,00	780
94.	SP	953941411	Osazení drobných kovových výrobků, bez jejich dodání - prvky kusové - železné ventilace s neoddělenou žaluzií, plocha do 0,10 m2	kus	3,0	254,98	765

781: Obklady keramické

50.	SP	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické - výška objektu přes 6 do 12 m	t	0,015	376,16	5
56.	SP	781413911	Opravy obkladů z obkladaček pórovitých - lepené, do 22 kus/m2	kus	56,0	38,81	2 173
57.	H	WAAAGX103	Obkladačka porovinová keramická 20x25x0,68 - plošný standardní, barva béžová, jakost 1	m2	2,94	230,00	676

783: Natěry

89.	SP	783783312	Natěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, dřevokaznému hmyzu a plísním - v interiéru, bez krycího nátěru, typ preventivní dvojnásobné	m2	140,533	30,00	4 216
-----	----	-----------	--	----	---------	-------	-------

784: Malby

95.	SP	784453621	Malby z malířských směsí Primalex - mal. směs tekutá disperzní, bílá, omyv., dvojnás. s pen. nátěrem, v místnostech, výška do 3,8 m	m2	1 934,344	28,00	54 162
-----	----	-----------	---	----	-----------	-------	--------

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

58.	ON		Zařízení staveniště	%	0,5	28 701,84	14 351
-----	----	--	---------------------	---	-----	-----------	--------