

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen NOZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel : Obec Oseček
Sídlo : Oseček 37, 289 41 Oseček
Statutární zástupce: Dita Kotásková, starostka obce
IČO : 00876046
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu: 6257456369/0800

a

1.2. Zhotovitel : Prostav, s.r.o.
Sídlo : Na Chmelnici 533/54, 290 01 Poděbrady
Statutární zástupce : Ing. Vlastimil Hlavatý, jednatel
IČO : 25105914
DIČ : CZ25105914
Plátce DPH: Ano
Peněžní ústav
Č. účtu

Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 50083.

Uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

- Objednatel: Dita Kotásková, starostka obce
- Zhotovitel : Ing. Vlastimil Hlavatý, jednatel

Ve věcech odborných :

- Po dobu dodávky bude objednatel na stavbě zastupovat TD stavebníka (TDS), který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se plnění dodávky, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupce objednatel kontroluje kvalitu prováděných prací, je povinen a oprávněn ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Je dále oprávněn řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

- Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Ing. Jan Hlavatý, který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů, trvalou přítomností na stavbě a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem díla je provedení akce „**Oseček – zvýšení bezpečnosti na silnici I/38**“, a to v souladu s projektovou dokumentací, která tvoří přílohu č. 2 Výzvy k podání nabídek – zadávacích podmínek (vše dále jen jako „projektová dokumentace“) a dále v rozsahu daném položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je obsažen v nabídce zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na výběr zhotovitele tohoto díla.

Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace a soupisu prací s výkazem výměr, který byl poskytnut k nacenění v rámci souvisejícího výběrového řízení a který jako položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v předané projektové dokumentaci a v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, ve kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru. Tyto činnosti, práce a dodávky jsou specifikovány v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy.

Součástí předmětu díla je i zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla a geodetické zaměření skutečného provedení díla, a to ve formátu DWG a PDF.

2.3. Sjedené dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami stavebního úřadu, a projektovou dokumentací výše uvedenou. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení.

2.4. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci výběrového řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit dílo o další práce a dodávky, které je zhotovitel povinen za úhradu zajistit. Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších prací a výkonů zcela zřejmě nad rámec kompletního díla dle projektové dokumentace (tzv. vícepráce), budou tyto práce a dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami ÚRS Praha a.s. vydanými v období realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká zhotoviteli až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě, v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení díla. Vždy však bude postupováno v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2.6. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, oproti projektové dokumentaci díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě změnových listů a ocenit je podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami ÚRS Praha a.s. vydanými v období realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Změnové listy následně zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě" (shrnující jednotlivé změnové listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně

i termínu dokončení díla. Zástupcem objednatele odsouhlasené změnové listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

2.7. Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel měl možnost před podáním nabídky a uzavřením této smlouvy prohlédnout si místo plnění díla a posoudit technické údaje o rozsahu díla pro potřeby kalkulace ceny díla.

2.8. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

2.9. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

2.10. Zhotovitel je povinen do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy Objednateli a Koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí staveniště.

Předání staveniště zhotoviteli: **do 31.3.2027**

Zahájení stavebních prací: **do 10 pracovních dní od data předání staveniště**

Dokončení stavebních prací (datum předání a převzetí díla): **do 30.6.2027**

3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. Vyhrazenými změnami závazku ze smlouvy o dílo ve vztahu k termínu dokončení díla jsou:

- Klimatické podmínky, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla na základě dohody smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Takovými klimatickými podmínkami jsou dny, kdy teplota klesla pod -10°C (dle zápisů ve stavebním deníku) a nebylo proto možné provádět stavební práce, na které měly tyto klimatické podmínky vliv. Zhotovitel má právo na prodloužení doby plnění díla právě o takový počet dnů.

- Důvodem k prodloužení termínu dokončení díla je i situace, kdy zhotovitel nemůže provádět plnění díla v důsledku případně probíhajícího pandemického onemocnění a s tím souvisejících omezení, které mají vliv na pracovní schopnost zaměstnanců, dodávku materiálu či výrobních zařízení. Zhotovitel má právo na prodloužení doby plnění díla právě o takový počet dnů, kdy prokáže existenci takovýchto překážek v plnění díla.

- Důvodem k prodloužení termínu dokončení díla je i situace, kdy zhotovitel nemůže provádět plnění díla v důsledku celoevropského nedostatku materiálu, surovin, technických či výrobních zařízení způsobeného mimořádnou situací (např. nedostatečný a přerušovaný import, dlouhodobé stávky ve výrobě, dlouhodobý nedostatek surovin pro výrobu atp.) a chybějící surovinu či produkt nelze nahradit jiným rovnocenným řešením. Zhotovitel má právo na prodloužení doby plnění díla právě o takový počet dnů, kdy prokáže existenci takovýchto překážek v plnění díla.

3.4. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.

3.5. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci stavebního povolení a všech dalších případných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, pokud je jich k zahájení provádění

stavebních prací zapotřebí. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje.

3.6. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušování provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušování provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

3.7. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění jeho povinností vyplývajících z této smlouvy.

3.8. Objednatel prodlouží termín dokončení díla z důvodu realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo, a to ve smyslu § 222 odst. 5 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nebo jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a to ve smyslu § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění; v obou uvedených případech je možná změna termínu jen o nezbytně nutný počet dnů pro realizaci takových prací, není-li možné takové práce provést v původním termínu.

3.9. Harmonogram stavebních prací je uveden v příloze č. 2 jako nedílná součást této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním předmětu díla dle této smlouvy. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v předané projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, ale i náklady, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenské, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení dokumentace skutečného provedení, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k příp. kolaudaci stavby a veškeré náklady spojené s dodržováním zásad a nařízení bezpečné práce na staveništi dle platné legislativy, včetně vybavení všech pracovníků na staveništi OOPP (osobními ochrannými pracovními pomůckami. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Cena celkem bez DPH:	4 797 845,67 Kč
DPH 21%:	1 007 547,59 Kč
Cena celkem včetně DPH:	5 805 393,26 Kč

4.3. Cena za provedení díla je sjednána jako nejvýše přípustná a může být překročena v případě změny sazby DPH. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této smlouvy pouze při současném splnění těchto podmínek:

i) bude se jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo ve výchozích dokumentech ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto výchozích dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny (dále jen „vícepráce“) a

ii) současně se na provedení takového plnění a jeho ceně zhotovitel dohodne s objednatelem ve formě písemného dodatku, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Překročení smluvní ceny je dále možné v případě, že objednatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených ve výchozích dokumentech, majících vliv na výši smluvené ceny.

4.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

4.5. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplývá z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu objednatele. Pokud tyto práce provedené na základě písemného pokynu objednatele budou splňovat definici víceprací dle této smlouvy, budou považovány za dohodnuté ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku a této smlouvy a objednatel je povinen zaplatit cenu za dílo přiměřeně zvýšenou s ohledem na rozsah víceprací.

4.6. V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce), na takovéto změně ceny se smluvní strany dohodnou ve formě písemného dodatku.

4.7. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě.

4.8. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností, a to písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě:

i) víceprací – objednatel je oprávněn rozšířit rozsah předmětu díla. Zhotovitel provede práce, služby nebo dodávky, které nejsou zahrnuté v předmětu díla ani jejich cena v ceně díla a zhotovitel se dohodl s objednatelem na jejich provedení (vyžádané vícepráce). Zhotovitel v takovém případě zpracuje přehledný seznam víceprací ve formě soupisu stavebních prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí se zástupcem objednatele. Zhotovitel je na základě tohoto seznamu povinen pro vícepráce zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, služeb nebo dodávek změnový list projednat a schválit zástupcem objednatele. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu zástupce objednatele takové vícepráce odstranit s výjimkou případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.

ii) méněprací – objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel neprovede práce, služby nebo dodávky, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena v ceně díla a objednatel požaduje jejich neprovedení a vyjmutí z předmětu a ceny díla v odůvodněných případech. Zhotovitel v takovém případě zpracuje přehledný seznam méněprací ve formě soupisu stavebních prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí s objednatelem. Na základě tohoto seznamu je zhotovitel povinen pro méněpráce zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, služeb nebo dodávek změnový list projednat a schválit zástupcem objednatele. Při stanovení rozsahu a ocenění méněprací je zhotovitel povinen zohlednit také snížení odpovídajícího podílu všech ostatních nákladů u položek, jejichž provedení je ovlivněno nebo souvisí s předmětnými méněpracemi.

iii) vícevýměr a méněvýměr - když se zjistí, že skutečná množství prací, služeb a dodávek uvedená v soupisu stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem výměr se liší od skutečného stavu (změna množství).

iv) Při realizaci předmětu díla se vyskytnou nové skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a které zhotovitel nezavinil nebo nemohl prokazatelně předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam těchto skutečností ve

formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí zástupce objednatele.

v) Při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam těchto skutečností ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí zástupce objednatele.

4.9. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.

4.10. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě příslušných jednotkových cen ÚRS Praha a.s., vydaných v období realizace těchto prací a dodávek.

4.11. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedené práce až do 90% celkové ceny díla budou zhotovitelem účtovány měsíčně (datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce), a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Zbýlých 10% celkové ceny díla (konečná faktura) bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném dokončení a předání díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků.

5.2. Zálohy nebudou poskytovány.

5.3. Každá faktura bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Daňový doklad (faktura) budou obsahovat tyto údaje:

- označení zhotovitele a objednatele (obchodní jméno, sídlo, IČO a DIČ)
- údaje podle § 435 NOZ,
- specifikace smluvního dokumentu, na základě kterého je fakturováno,
- číslo daňového dokladu (faktury),
- den odeslání a den splatnosti daňového dokladu (faktury),
- název peněžního ústavu, číslo účtu, na který bude platba směřována (popřípadě podúčtu) a příslušný variabilní symbol,
- označení díla,
- účtovanou (fakturovanou) částku, vč. vyčíslení DPH (popř. prohlášení, že zhotovitel není plátcem DPH),
- razítko a podpis zhotovitele
- každá faktura bude označena názvem a číslem projektu:
„Oseček – zvýšení bezpečnosti na silnici I/38“, číslo dotačního projektu: ISPROFOND 5217510642

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

Zhotovitel se zavazuje uvést na faktuře svůj účet zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona o DPH, tj. v registru plátců DPH, a to bez ohledu na výši fakturovaného plnění; uvedení jiného účtu však není důvodem pro vrácení či nezaplacení faktury, ale objednatel je v takovém případě oprávněn odvést za zhotovitele DPH z daného zdanitelného plnění přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona o DPH (tj. na účet správce daně); tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní závazek zaplatit zhotoviteli částku odpovídající DPH. Objednatel je povinen písemně sdělit zhotoviteli, že provedl

příslušnou úhradu DPH přímo správci daně, a to do dvou pracovních dnů po provedení úhrady, vždy však nejpozději do 20. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo ke zdanitelnému plnění dle příslušné faktury. Objednatel je oprávněn postupovat dle tohoto pododstavce rovněž v případě, že v době trvání platebních povinností objednatele dle této smlouvy vůči zhotoviteli rozhodne správce daně, že je zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH.

5.4. Součástí faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny technickým dozorem stavebníka nebo přímo objednatelem. Soupis provedených prací s výkazem výměr (SPVV) je Zhotovitel povinen zpracovat a objednateli a technickému dozoru stavebníka předat jak v písemné, tak v elektronické podobě. Bez těchto náležitostí je faktura neplatná.

5.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývajících část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.6. Zhotovitel předloží konečnou fakturu do 15 ti dnů po předání řádně dokončeného díla a jeho převzetí objednatelem a odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.7. Splatnost každé faktury je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jak je popsáno v článku II. této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.9. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele nebo v důsledku rozhodnutí oprávněných orgánů státní správy na více než 5 měsíců a v této době dojde ke zvýšení cen materiálových a jiných vstupů o více než 5% (podle platného ceníku ÚRS Praha a.s.), povýší se cena doposud nerealizovaných částí díla o předmětný cenový rozdíl. Jako výchozí stav je určena úroveň cen (platného ceníku ÚRS Praha a.s.) ke dni přerušení provádění díla.

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s projektovou dokumentací, stanovisky stavebního úřadu, touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci. Zhotovitel zabezpečí, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení doloženo nebo bude objednatelem shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit ho pracovníkem, který výše uvedené požadavky splňuje.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle návrhu technického provedení stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy. Je-li koordinátorem BOZP vyhotoven pro tuto stavbu Plán BOZP, je povinnost Zhotovitele každého pracovníka před vstupem na stavenišťem s tímto Plánem seznámit a proškolit ho.

6.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

6.9. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce podané v rámci výběrového řízení, jež předcházelo podpisu této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím něhož prokazoval ve výběrovém řízení veřejné zakázky / zakázky kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Ke změně poddodavatele, pomocí něhož prokazoval zhotovitel ve výběrovém řízení předcházejícím uzavření této smlouvy kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Dojde-li ke změně poddodavatele, prostřednictvím něž prokazoval zhotovitel ve výběrovém řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. Změna dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce ve výběrovém řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, je možná se souhlasem objednatele, který nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

6.10 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

6.11. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.12. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i

škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám.

6.13. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy včetně víceprací a méněprací.

6.14. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho zástupcem.

6.15. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS, koordinátor BOZP, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD a příslušné oprávněné orgány státní správy.

6.16. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.17. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno :

- název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD
- přehled všech provedených zkoušek jakosti
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby
- podpisové vzory a jména oprávněných osob provádějících zápisy do deníku

6.18. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole trvale zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD a zároveň upozorní na tento zápis TDS formou e-mailové zprávy. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt.

6.19. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.20. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.21. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál průkazně zajistil.

6.22. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím. Plochy, které bude Zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.

6.23. Odvoz a uložení sutí, zeminy a vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla. Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doložení uvedených materiálů zhotovitel předá doklady o uložení sutí, výkopku a vybouraných hmot korespondujících s výzvou takového úřadu, a to buď přímo takovému úřadu nebo objednateli. O předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“) a o způsobu nakládání s odpadem bude Objednateli předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle Zákona o odpadech.

6.24. Objednatel předá staveniště, t.j. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

6.25. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. V případě nepředpokládané potřeby odstraňování stromů, dřevin atd. vyvolaných činnostmi zhotovitele si zhotovitel opatří na své náklady potřebná povolení s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vyměňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.

6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.

6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Jestliže Zhotovitelem při jeho stavebních činnostech dojde k znečištění přilehlých veřejných komunikací, zajistí Zhotovitel na své náklady okamžitou nápravu čištění těchto komunikací, případně si toto čištění komunikací zajistí na své náklady u obce. To samé platí při zvýšené prašnosti, kdy Zhotovitel zajistí zkrápění vzniklého prachu ze své stavební činnosti.

6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.

6.32. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inženýrské sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytyčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem dotčené inženýrské sítě. Zhotovitel je zodpovědný za zajištění vytyčení a ochrany podzemních inženýrských sítí včetně stávajících přípojek.

6.33. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá

opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů.

6.34. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací.

6.35. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, a to i když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebo jejích přílohách.

6.36. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.37. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po řádném dokončení díla.

6.38. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelům a s požadavky objednatele. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora BOZP na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za den, a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

6.39. Zhotovitel je povinen zajistit v průběhu realizace díla přístup k nemovitostem dotčených stavbou, a to po vzájemné dohodě všem osobám, které v těchto nemovitostech bydlí nebo je užívají a nemají k těmto nemovitostem jiný přístup.

6.40. Zhotovitel bude Objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 kalendářních dnů od jejich provedení příslušná osvědčení o jakosti, atesty či certifikáty a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.

Veškeré náklady související s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně Díla.

Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje Zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.

6.41. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy objednateli předložit kopii uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky činí min. 5 mil. Kč. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní povahy (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci.

6.42. Zhotovitel se zavazuje, že bude při realizaci díla postupovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků bránících užívání díla a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i

předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická zaměření, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí a podobně). Zároveň se zhotovitel zavazuje k účasti při kolaudačním řízení.

7.2. Zhotovitel po dokončení díla doloží Výkaz produkce odpadu vzniklého při realizaci díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby má původce odpadu povinnost dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna míra 70 % hmotnosti jejich opětovného použití (nebo přípravy k opětovnému použití) a recyklace s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení) a nebezpečných odpadů.

Doložení výše uvedeného Výkazu produkce odpadu je podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli ze strany zhotovitele. Bez doložení výše uvedeného nebude dílo objednatelem převzato.

7.3. Zhotovitel po dokončení díla předloží vážní lístky nebo předávací list vzniklého stavebního odpadu k recyklaci. Doložení výše uvedeného je podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli ze strany zhotovitele. Bez doložení výše uvedeného nebude dílo objednatelem převzato.

7.4 V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat.

7.5. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení převjímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

7.6. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude – li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.

7.7. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osobu vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta.

7.8. Objednatel může po zhotoviteli požadovat před dokončením díla předložení všech smluv se všemi poddodavateli, kteří se podíleli na plnění díla. V takovém případě se bude jednat o podmínku řádného dokončení díla a jeho předání objednateli ze strany zhotovitele bez čehož nebude dílo objednatelem převzato.

VIII. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobitelné k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

IX. ZÁRUKA

9.1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady nebo za ně uhradí objednateli náhradu v níže popsané výši. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí. To neplatí v případech, kdy škoda na díle dle věty první vznikne proto, že dílo nebylo provedeno v souladu s odst. 6.1.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Volba plnění je v tomto směru sjednávána ve prospěch objednatele s tím, že případná finanční náhrada bude stanovena ve výši nákladů, které bude objednatel nucen účelně vynaložit na odstranění takové vady, včetně případných souvisejících nákladů.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady v případě, že ze strany objednatele není požadována finanční náhrada ve smyslu odst. 9.3., neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného rozhodnutí soudu.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS Praha a.s. v době odstraňování vady.

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne tři měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu ve výši 10% ze sjednané ceny díla za čtvrtý a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6 Pokud zhotovitel poruší některou z povinností, které jsou mu uloženy v odst. 6.8., 6.9., 6.10. a 6.41 má objednatel vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z celkové sjednané ceny včetně DPH za každý případ porušení a zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit.

10.7. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody objednatele.

10.8. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

Provedení díla v rozsahu dle této smlouvy.

Provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.).

Provedení díla v dohodnutém termínu.

Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.

Placení ceny díla objednatelům ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí NOZ §§ 2001 až 2005. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla (nejméně však do konce roku 2036) veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů a umožnit osobám objednatelům oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku po ukončení realizace díla. Zároveň se zavazuje poskytnout objednateli potřebnou součinnost a spolupůsobení při provádění finanční kontroly podle ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb. v platném znění. Dále se zhotovitel zavazuje do konce roku 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFDI, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční zprávy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a zavazuje se vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel bude respektovat právo SFDI na výkon práva kontroly u Zhotovitele, tj. na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodářného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutým dotačním příspěvkem.

12.2. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele.

12.3. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do 5 dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.4. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.5. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

12.6. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele.

12.7. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, t.j. zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele.

12.8. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti.

12.9. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.10. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.11. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

12.12. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

12.13. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.

12.14. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

12.15. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

12.16. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů.

12.17. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12.18. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto

neplatným co možná nejblíží, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.

12.19. Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem obce usnesením č. 45/2026 ze dne 11.8.2026.

Přílohy smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet díla

Příloha č. 2 – Harmonogram stavebních prací

Příloha č. 3 – Kopie pojistné smlouvy o odpovědnosti za škodu

V Poděbradech

V Osečku

dne *dle el. podpisu*
2.9.2026

dne: *dle el. podpisu*
1.9.2026

.....
Zhotovitel : Prostav, s.r.o.
Ing. Vlastimil Hlavatý,
jednatel

.....
Objednatel: Obec Oseček
Dita Kotásková
starostka obce

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1-2020

Stavba: OSEČEK – ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA SILNICI II/38

KSO:
Místo: Oseček

CC-CZ:
Datum: 15.07.2026

Zadavatel:
Obec Oseček

IČ:
DIČ:

Účastník:
Prostav, s.r.o.

IČ: 25105914
DIČ: CZ25105914

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	4 797 845,67
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 797 845,67	1 007 547,59
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	5 805 393,26
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1-2020

Stavba: OSEČEK – ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA SILNICI I/38

Místo: Oseček

Datum: 15.07.2026

Zadavatel: Obec Oseček

Projektant:

Účastník: Prostav, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 797 845,67	5 805 393,26	
001	Zemní a bourací práce	685 259,20	829 163,63	STA
100	Komunikace	1 454 606,97	1 760 074,43	STA
100.1	SSZ	1 358 509,14	1 643 796,06	STA
100.2	Dopravní značení	108 534,96	131 327,30	STA
100.3	Věřejné osvětlení	612 933,90	741 650,02	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	578 001,50	699 381,82	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OSEČEK – ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA SILNICI I/38
Objekt:
001 - Zemní a bourací práce

KSO:
Místo: Oseček

CC-CZ:
Datum: 15.07.2026

Zadavatel:
Obec Oseček

IČ:
DIČ:

Účastník:
Prostav, s.r.o.

IČ: 25105914
DIČ: CZ25105914

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál		140 362,76	
Montáž		544 896,44	
Cena bez DPH		685 259,20	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	685 259,20	21,00%	143 904,43
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	829 163,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OSEČEK – ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA SILNICI I/38
Objekt: 001 - Zemní a bourací práce

Místo: Oseček
Zadavatel: Obec Oseček
Účastník: Prostav, s.r.o.

Datum: 15.07.2026
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	140 362,76	544 896,44	685 259,20
HSV - Práce a dodávky HSV	140 362,76	544 896,44	685 259,20
1 - Zemní práce	2 459,79	415 775,58	418 235,37
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 715,51	55 169,59	56 885,10
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	136 187,46	73 949,99	210 137,45
998 - Přesun hmot	0,00	1,28	1,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OSEČEK – ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA SILNICI I/38

Objekt: 001 - Zemní a bourací práce

Místo: Oseček

Zadavatel: Obec Oseček

Účastník: Prostav, s.r.o.

Datum: 15.07.2026

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

685 259,20

D	HSV	Práce a dodávky HSV						685 259,20
D	1	Zemní práce						418 235,37
1	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	217,000	0,00	424,25	92 062,29
PP			Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku zhotovitele nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107122					
2	K	113107143	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	217,000	0,00	404,37	87 748,29
PP			Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku hotovitele nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107143					
VV			217					
3	K	113154518	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	453,000	5,43	238,09	110 314,56
PP			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154518					
VV			"silnice pod BUS"290					
VV			"chodníky a zpevněné plochy"163					
VV			Součet					
4	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	217,000	0,00	54,93	11 919,81
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151103					
5	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	32,000	0,00	141,81	4 537,92
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151102					
VV			"výustní objekt, ostat."32					
			32,000					
6	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	27,940	0,00	163,12	4 557,57
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122252203					
VV			0,2*139,7					
			27,940					
7	K	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	5,300	0,00	463,26	2 455,28
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131151100					
8	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	21,600	0,00	585,81	12 653,50
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132151101					
VV			45*0,8*0,6					
			21,600					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	190,040	0,00	166,48	31 637,86
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					
	VV		"výkopy"81,54		81,540			
	VV		"ornice"217*0,2		43,400			
	VV		"konstrukce"217*0,15*2		65,100			
	VV		Součet		190,040			
10	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	217,000	0,00	242,03	52 520,51
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181311103					
11	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	286,000	0,00	27,37	7 827,82
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					56 885,10
12	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	263,000	6,51	107,06	29 868,91
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735112					
	VV		215+28+20		263,000			
13	K	966005-1 R	odstranění stávajícího přístřešku zastávky	kus	1,000	0,00	12 000,00	12 000,00
	PP		odstranění stávajícího přístřešku zastávky					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Do ceny zahrnout všechny potřebné demontážní práce pro odstranění a demontáž přístřešku, nakládání na dopravní prostředek, doopravu na skládku vč poplatků.					
14	K	966005-2 R	odstranění stávajícího přístřešku zastávky	kus	1,000	0,00	12 000,00	12 000,00
	PP		odstranění stávající konstrukce					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Do ceny zahrnout všechny potřebné demontážní práce pro odstranění a demontáž konstrukce, nakládání na dopravní prostředek, doopravu na skládku vč poplatků.					
15	K	966006221	Odstranění trubkového nástavce ze sloupku včetně demontáže dopravní značky	kus	7,000	0,00	123,18	862,26
	PP		Odstranění trubkového nástavce ze sloupku s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek včetně demontáže dopravní značky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966006221					
16	K	966007212	Odstranění vodorovného dopravního značení vodním paprskem čáry značené barvou š do 250 mm	m	67,500	0,05	31,86	2 153,93
	PP		Odstranění vodorovného dopravního značení vodním paprskem pod tlakem 2 500 barů (např. Peel Jet) z betonového nebo živичného povrchu značeného barvou čáry šířky do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966007212					
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot					210 137,45
17	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	235,727	0,00	54,54	12 856,55
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551					
18	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	4 714,000	0,00	12,96	61 093,44
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559					
	VV		235,7*20		4 714,000			
19	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	235,700	577,80	0,00	136 187,46
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875					
D	998		Přesun hmot					1,28
20	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	0,014	0,00	91,65	1,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OSEČEK – ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA SILNICI I/38
Objekt:
100 - Komunikace

KSO:
Místo: Oseček

CC-CZ:
Datum: 15.07.2026

Zadavatel:
Obec Oseček

IČ:
DIČ:

Účastník:
Prostav, s.r.o.

IČ: 25105914
DIČ: CZ25105914

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			944 122,45
Montáž			510 484,54
Cena bez DPH			1 454 606,97
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 454 606,97	21,00%	305 467,46
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 760 074,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OSEČEK – ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA SILNICI I/38
Objekt: 100 - Komunikace

Místo: Oseček
Zadavatel: Obec Oseček
Účastník: Prostav, s.r.o.

Datum: 15.07.2026
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	944 122,45	510 484,54	1 454 606,97
HSV - Práce a dodávky HSV	944 122,45	510 484,54	1 454 606,97
2 - Zakládání	7 837,97	1 900,94	9 738,91
3 - Svislé a kompletní konstrukce	105 122,94	35 742,89	140 865,83
5 - Komunikace pozemní	428 588,54	164 559,80	593 148,33
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	22 414,09	6 624,64	29 038,73
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	380 158,91	251 998,88	632 157,78
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	0,00	5 127,89	5 127,89
998 - Přesun hmot	0,00	44 529,50	44 529,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OSEČEK – ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA SILNICI I/38

Objekt: 100 - Komunikace

Místo: Oseček

Zadavatel: Obec Oseček

Účastník: Prostav, s.r.o.

Datum: 15.07.2026

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 454 606,97

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 454 606,97

D 2

Zakládání

9 738,91

1	K	274313611	Základové pay z betonu tř. C 16/20	m3	1,800	3 662,90	290,80	7 116,66
PP			Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274313611					
VV			"betonový práh"1,8		1,800			

2	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	5,000	248,95	192,85	2 209,00
PP			Bednění základů pasů rovné zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351121					

3	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	5,000	0,00	82,65	413,25
PP			Bednění základů pasů rovné odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351122					

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

140 865,83

4	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	67,700	395,83	527,96	62 540,58
PP			Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/339921132					

5	M	59228408	palisáda tyčová hranatá betonová 110x110mm v 600mm přírodní	kus	386,906	202,44		78 325,25
PP			palisáda tyčová hranatá betonová 110x110mm v 600mm přírodní					
VV			67,7*5,715 'Přepočtené koeficientem množství		386,906			

D 5

Komunikace pozemní

593 148,33

6	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	20,700	178,88	63,35	5 014,16
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011					
VV			"konstrukce C"20,7		20,700			

7	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	308,000	176,08	28,60	63 041,44
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111					
VV			"chodník"286,4		286,400			
VV			"konstrukce C"21,6		21,600			
VV			Součet		308,000			

8	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	308,000	312,20	144,54	140 675,92
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565135101					
VV			"konstrukce B"290		290,000			
VV			"konstrukce C"18		18,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet			308,000			
9	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	18,000	8,75	15,19	430,92
PP		Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573191111						
10	K	573231108	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	598,000	12,90	1,29	8 485,62
PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231108						
11	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	374,000	326,43	53,69	142 164,88
PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577144111						
VV		"Vyrovnávka"66			66,000			
VV		"konstrukce C"18			18,000			
VV		"konstrukce B"290			290,000			
VV		Součet			374,000			
12	K	594511113	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 250 mm s provedením lože z betonu	m2	6,000	228,63	1 710,72	11 636,10
PP		Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plocho tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/594511113						
VV		"výtok odvodnění"6			6,000			
13	M	58380650	kámen lomový neupravený žula, třída I netříděný	t	3,800	629,50		2 392,10
PP		kámen lomový neupravený žula, třída I netříděný						
14	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	249,000	77,15	315,39	97 742,46
PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211112						
15	M	BET.KA6R01	Dlažba skladebná 200x200mm, ROVNÉ/6CM PŘÍRODNÍ	m2	239,618	449,42		107 689,12
PP		Dlažba skladebná 200x200mm, ROVNÉ/6CM PŘÍRODNÍ						
VV		234,92*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			239,618			
16	M	BET.KA6R05	Dlažba skladebná 200x200mm, ROVNÉ/6CM ANTRACIT	m2	7,956	492,26		3 916,42
PP		Dlažba skladebná 200x200mm, ROVNÉ/6CM ANTRACIT						
VV		7,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			7,956			
17	M	BET.K06N02	Dlažba skladebná 100x200mm, PRO NEVIDOMÉ/6CM ČERVENÁ	m2	14,362	693,44		9 959,19
PP		Dlažba skladebná 100x200mm, PRO NEVIDOMÉ/6CM ČERVENÁ						
VV		14,08*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			14,362			
D		8	Vedení trubní dálková a přípojná					29 038,73
18	K	871353122	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z PVC-U DN 200	m	32,000	3,81	207,02	6 746,56
PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 10 DN 200						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871353122						
VV		"výústění"5			5,000			
VV		"připojení vpustí"27			27,000			
VV		Součet			32,000			
19	M	28611177	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN10	m	32,960	676,34		22 292,17
PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN10						
VV		32*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			32,960			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					632 157,78
20	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	161,000	263,14	121,46	61 920,60
PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213						
21	M	59217034	obrubník silniční betonový 1000x150x300mm	m	30,000	333,75		10 012,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x300mm					
	VV		29,4117647058824*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		30,000			
22	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	115,260	253,59		29 228,78
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		113*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		115,260			
23	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	8,000	539,64		4 317,12
	PP		obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm					
24	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	8,000	176,47		1 411,76
	PP		obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm					
25	K	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,200	169,37	116,50	8 633,27
	PP		Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916132113					
26	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	30,804	203,12		6 256,91
	PP		krajník betonový silniční 500x250x80mm					
	VV		30,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		30,804			
27	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	105,000	257,14	127,45	40 381,95
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213					
28	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	107,100	125,95		13 489,25
	PP		obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm					
	VV		105*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		107,100			
29	K	916781114.rpol	Podélný práh oddělovací do betonu C30/37	m	34,000	478,00	1 283,00	59 874,00
	PP		Podélný práh "brumlík" do betonu C30/37					
	P		<i>Poznámka k položce: Do ceny nutno kalkulovat dodávku podélného prahu, osazení podélného prahu, betonové lože, beton C30/37 ostatní náklady spojené s dodávkou a osazením podélného prahu.</i>					
30	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,133	3 639,59	601,10	4 804,70
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916991121					
	VV		30,2*0,25*0,15		1,133			
31	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	186,000	27,90	97,93	23 404,38
	PP		Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919732211					
32	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	3,000	495,68	134,27	1 889,85
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935113111					
33	M	59227200	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu s můstkovým roštem Pz š 100mm	m	3,000	804,71		2 414,13
	PP		žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu s můstkovým roštem Pz š 100mm					
34	K	935113112	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	3,000	787,65	322,02	3 329,01
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky přes 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935113112					
35	M	59227110	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 300mm	m	3,000	5 998,72		17 996,16
	PP		žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 300mm					
36	K	935922111.ACO	Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro zatížení D 400 výšky do 320 mm základní prvek.	m	30,000	0,00	4 754,65	142 639,50
	PP		Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro zatížení D 400 výšky do 320 mm základní prvek.					
	P		<i>Poznámka k položce: Dodávka včetně montáže základních, čistících, vpustových a revizních kusů, včetně doplňků a potřebného materiálu pro instalaci.</i>					
37	K	935922211.ACO	Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro zatížení D 400 výšky od 275 do 325 mm základní prvek	m	30,000	4 860,00	166,10	150 783,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro zatížení D 400 výšky od 275 do 325 mm základní prvek					
38	K	935922212.ACO	Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro zatížení D 400 výšky od 275 do 325 mm revizní prvek	m	1,000	13 024,98	183,55	13 208,53
PP			Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro zatížení D 400 výšky od 275 do 325 mm revizní prvek					
39	K	935922418.ACO	Čelní stěna pro začátek a konec obrubníkového odvodňovacího žlabu z polymerbetonu kombi stěna pro zatížení D 400 výšky přes 425 mm	kus	2,000	2 138,58	70,36	4 417,88
PP			Čelní stěna pro začátek a konec obrubníkového odvodňovacího žlabu z polymerbetonu stěna pro zatížení D 400 výšky přes 425 mm					
40	K	935923112.ACO	Vpust' pro obrubníkový odvodňovací žlab hloubky 750 mm s odtokem DN 200	kus	1,000	28 034,90	799,00	28 833,90
PP			Vpust' pro obrubníkový odvodňovací žlab hloubky 750 mm s odtokem DN 200					
41	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	308,000	0,00	9,45	2 910,60
PP			Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909331					
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot					
42	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	6,160	0,00	832,45	5 127,89
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571					
D 998			Přesun hmot					
43	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	183,695	0,00	242,41	44 529,50
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OSEČEK – ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA SILNICI I/38
Objekt:
100.1 - SSZ

KSO:
Místo: Oseček

CC-CZ:
Datum: 15.07.2026

Zadavatel:
Obec Oseček

IČ:
DIČ:

Účastník:
Prostav, s.r.o.

IČ: 25105914
DIČ: CZ25105914

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál				1 016 292,40
Montáž				342 216,74
Cena bez DPH				1 358 509,14
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		1 358 509,14	21,00%	285 286,92
snížená		0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		1 643 796,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OSEČEK – ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA SILNICI I/38
Objekt: 100.1 - SSZ

Místo: Oseček
Zadavatel: Obec Oseček
Účastník: Prostav, s.r.o.

Datum: 15.07.2026
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	#####	342 216,74	1 358 509,14
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00
1 - Zemní práce	0,00	0,00	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00	64 200,00	64 200,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	0,00	64 200,00	64 200,00
M - Práce a dodávky M	#####	278 016,74	1 294 309,14
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	981 503,26	167 066,74	1 148 570,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	34 789,14	84 200,00	118 989,14
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	0,00	26 750,00	26 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OSEČEK – ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA SILNICI I/38

Objekt: 100.1 - SSZ

Místo: Oseček

Zadavatel: Obec Oseček

Účastník: Prostav, s.r.o.

Datum: 15.07.2026

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 358 509,14

D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	1	Zemní práce						0,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV						64 200,00
D	741	Elektroinstalace - silnoproud						64 200,00

1	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	12,000	0,00	5 350,00	64 200,00
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741101					

D	M	Práce a dodávky M						1 294 309,14
D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby						1 148 570,00

2	K	220860310	Montáž venkovní rozvodné skříně pro ovládací prvky	kus	2,000	2 474,91	3 945,09	12 840,00
	PP		Montáž venkovní rozvodné skříně včetně kotvení a usazení pro ovládací prvky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220860310					

3	M	RMAT0001	skříň	kus	2,000	26 750,00		53 500,00
	PP		skříň					
	P		Poznámka k položce: Kompletní dodávka skříně včetně ovladacích prvků, elektrovýzbroje a pomocného materiálu					

4	K	220960003	Montáž stožáru nebo sloupku výložníkového zapuštěného	kus	2,000	3 256,72	23 493,28	53 500,00
	PP		Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění výložníkového zapuštěného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220960003					

5	M	RMAT0002	sloupek	kus	2,000	31 030,00		62 060,00
	PP		sloupek					
	P		Poznámka k položce: Kompletní dodávka včetně výložníků, ovladacích prvků, elektrovýzbroje a pomocného materiálu					

6	K	220960037	Montáž sestaveného návěstidla dvoukomorového na výložník	kus	2,000	0,00	6 955,00	13 910,00
	PP		Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla dvoukomorového na výložník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220960037					

7	M	RMAT0003	návěstidlo		2,000	11 500,00		23 000,00
	PP		návěstidlo					
	P		Poznámka k položce: Kompletní dodávka včetně ovladacích prvků, elektrovýzbroje a pomocného materiálu					

8	K	220960041	Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na stožár	kus	4,000	0,00	6 955,00	27 820,00
---	---	-----------	---	-----	-------	------	----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na stožár					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220960041					
9	M	RMAT0004	návěstidlo	kus	4,000	14 850,00		59 400,00
	PP		návěstidlo					
	P		Poznámka k položce: Kompletní dodávka včetně ovladacích prvků, elektrovýzbroje a pomocného materiálu					
10	K	220960113	Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na návěstidlo	kus	2,000	0,00	4 280,00	8 560,00
	PP		Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na návěstidlo					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220960113					
11	M	RMAT0005	signalizační zařízení	kus	2,000	377 580,00		755 160,00
	PP		signalizační zařízení					
	P		Poznámka k položce: Kompletní dodávka včetně ovladacích prvků, elektrovýzbroje a pomocného materiálu					
12	K	220960126	Montáž tlačítka pro chodce na stožár	kus	2,000	8 460,00	4 200,00	25 320,00
	PP		Montáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro upevnění, vyvrtání děr pro upevnění a protažení kabelu, montáže tlačítka nebo spínače,					
	Online PSC		zapojení na svorkovnici ve stožáru tlačítka pro chodce https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220960126					
	P		Poznámka k položce: Do ceny nutno zakalkulovat dodávku tlačítka pro chodce včetně pomocného materiálu.					
13	K	220960422	Uvedení SSZ do provozu po přepnutí na blikající žlutou	kus	1,000	0,00	53 500,00	53 500,00
	PP		Uvedení silničního signalizačního zařízení do provozu po přepnutí na blikající žlutou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220960422					
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					118 989,14
14	K	220860 rpol			1,000	18 750,00	8 000,00	26 750,00
	PP		Dodávka a montáž rozvaděče, napájecí místo včetně připojení a kabelů					
	P		Poznámka k položce: Do ceny nutno zahrnout zemní práce včetně záhozu, Dodávka rozvaděče, montáž rozvaděče, připojovací kabel CYKY 3Cx2,5, pomocný materiál-dodávka včetně montáže.					
15	K	460631212	Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru přes 90 do 110 mm	m	13,000	100,78	3 800,00	50 710,14
	PP		Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 90 do 110 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460631212					
16	M	55283914	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 102x6,3mm	m	13,390	1 100,00		14 729,00
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 102x6,3mm					
	VV		13*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		13,390			
17	K	460632112	Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 2	kus	2,000	0,00	13 400,00	26 800,00
	PP		Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně startovací jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460632112					
	D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení					26 750,00
18	K	580108031	Kontrola stavu dopravního světelného zařízení - 3 světla návěstidla (semaforu)	soupra va	1,000	0,00	26 750,00	26 750,00
	PP		Ostatní elektrické spotřebiče a zdroje kontrola stavu dopravního světelného zařízení návěstidla (semaforu) 3 světla					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/580108031					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OSEČEK – ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA SILNICI I/38
Objekt:
100.2 - Dopravní značení

KSO:
Místo: Oseček

CC-CZ:
Datum: 15.07.2026

Zadavatel:
Obec Oseček

IČ:
DIČ:

Účastník:
Prostav, s.r.o.

IČ: 25105914
DIČ: CZ25105914

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál		81 522,56	
Montáž		27 012,41	
Cena bez DPH		108 534,96	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	108 534,96	21,00%	22 792,34
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	131 327,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OSEČEK – ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA SILNICI I/38
Objekt: 100.2 - Dopravní značení

Místo: Oseček
Zadavatel: Obec Oseček
Účastník: Prostav, s.r.o.

Datum: 15.07.2026
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	81 522,56	27 012,41	108 534,96
HSV - Práce a dodávky HSV	81 522,56	27 012,41	108 534,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	81 522,56	26 640,12	108 162,67
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	0,00	1,90	1,90
998 - Přesun hmot	0,00	370,39	370,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OSEČEK – ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA SILNICI I/38

Objekt: 100.2 - Dopravní značení

Místo: Oseček

Zadavatel: Obec Oseček

Účastník: Prostav, s.r.o.

Datum: 15.07.2026

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 108 534,96

D HSV Práce a dodávky HSV 108 534,96

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 108 162,67

1	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	10,000	419,39	180,61	6 000,00
PP			Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111111					
2	M	40445600	výstražné dopravní značky A1-A30, A33, A34 700mm	kus	2,000	900,00		1 800,00
PP			výstražné dopravní značky A1-A30, A33, A34 700mm					
3	M	40445615	značky upravující přednost P6 700mm	kus	1,000	1 010,00		1 010,00
PP			značky upravující přednost P6 700mm					
4	M	40445623	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm retroreflexní	kus	2,000	2 990,00		5 980,00
PP			informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm retroreflexní					
5	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	2,000	1 010,00		2 020,00
PP			informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm					
6	M	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus	1,000	455,00		455,00
PP			dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm					
7	M	40445645	informativní značky jiné IJ4b 500mm	kus	2,000	900,00		1 800,00
PP			informativní značky jiné IJ4b 500mm					
8	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	9,000	781,46	218,54	9 000,00
PP			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914511112					
9	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	9,000	184,00		1 656,00
PP			svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm					
10	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	9,000	16,00		144,00
PP			víčko plastové na sloupek D 60mm					
11	M	40445235	sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m	kus	9,000	613,00		5 517,00
PP			sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m					
12	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	265,000	47,31	2,69	13 250,00
PP			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915211112					
VV			"V10b"55		55,000			
VV			"V1a-obnova"210		210,000			
VV			Součet		265,000			
13	K	915211116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutý plast	m	133,500	48,12	1,88	6 675,00
PP			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915211116					
VV			"V12b"133,5		133,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	80,000	97,24	2,76	8 000,00
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915221112					
	VV		"V4"80		80,000			
15	K	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	124,000	94,90	5,10	12 400,00
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915221122					
16	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	31,000	355,52	69,48	13 175,00
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915231112					
	VV		"V11a 2x"10		10,000			
	VV		"V13"8		8,000			
	VV		"O1"1		1,000			
	VV		"V7"12		12,000			
	VV		Součet		31,000			
17	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	602,500	0,59	10,41	6 627,50
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915611111					
18	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	31,000	0,30	10,70	341,00
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915621111					
19	K	966006221	Odstranění trubkového nástavce ze sloupku včetně demontáže dopravní značky	kus	7,000	0,00	122,66	858,62
	PP		Odstranění trubkového nástavce ze sloupku s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek včetně demontáže dopravní značky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966006221					
20	K	966007221	Odstranění vodorovného dopravního značení vodním paprskem čáry značené plastem š do 125 mm	m	265,000	0,06	29,01	7 703,55
	PP		Odstranění vodorovného dopravního značení vodním paprskem pod tlakem 2 500 barů (např. Peel Jet) z betonového nebo živичného povrchu značeného plastem čáry šířky do 125 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966007221					
21	K	966007223	Odstranění vodorovného dopravního značení vodním paprskem z plochy značené plastem	m2	15,000	0,25	249,75	3 750,00
	PP		Odstranění vodorovného dopravního značení vodním paprskem pod tlakem 2 500 barů (např. Peel Jet) z betonového nebo živичného povrchu značeného plastem plošného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966007223					
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot					1,90
23	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,035	0,00	54,26	1,90
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551					
D		998	Přesun hmot					370,39
22	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1,388	0,00	266,85	370,39
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OSEČEK – ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA SILNICI I/38
Objekt:
100.3 - Věřejné osvětlení

KSO:
Místo: Oseček

CC-CZ:
Datum: 15.07.2026

Zadavatel:
Obec Oseček

IČ:
DIČ:

Účastník:
Prostav, s.r.o.

IČ: 25105914
DIČ: CZ25105914

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál				329 450,76
Montáž				283 483,14
Cena bez DPH				612 933,90
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		612 933,90	21,00%	128 716,12
snížená		0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	741 650,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OSEČEK – ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA SILNICI I/38
Objekt: 100.3 - Věřejné osvětlení

Místo: Oseček
Zadavatel: Obec Oseček
Účastník: Prostav, s.r.o.

Datum: 15.07.2026
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	329 450,76	283 483,14	612 933,90
HSV - Práce a dodávky HSV	22 522,43	52 318,94	74 841,37
1 - Zemní práce	5 963,20	28 056,55	34 019,75
2 - Zakládání	13 261,64	4 508,93	17 770,57
4 - Vodorovné konstrukce	230,19	173,06	403,25
8 - Trubní vedení	3 067,40	19 580,40	22 647,80
PSV - Práce a dodávky PSV	40 450,31	51 812,12	92 262,43
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	40 450,31	51 812,12	92 262,43
M - Práce a dodávky M	266 478,02	151 195,28	417 673,30
21-M - Elektromontáže	254 782,90	124 965,75	379 748,65
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	11 695,12	26 229,53	37 924,65
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00	28 156,80	28 156,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OSEČEK – ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA SILNICI I/38

Objekt: 100.3 - Věřejné osvětlení

Místo: Oseček

Zadavatel: Obec Oseček

Účastník: Prostav, s.r.o.

Datum: 15.07.2026

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

612 933,90

D		HSV	Práce a dodávky HSV						74 841,37
D		1	Zemní práce						34 019,75
1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,560	0,00	649,13	1 661,77	
PP		Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně							
VV		"patky"2*(0,8*0,8*2)			2,560				
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,090	0,00	1 143,04	3 531,99	
PP		Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně							
VV		"napojení VO"(18,3-8)*0,6*0,5			3,090				
3	K	141720004	Neřízený zemní protlak strojně průměru přes 75 do 90 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m	12,000	0,00	1 662,04	19 944,48	
PP		Neřízený zemní protlak v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 průměru protlaku přes 75 do 90 mm							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/141720004							
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	5,650	0,00	305,55	1 726,36	
PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3							
VV		"hloubení jam"2,56			2,560				
VV		"hloubení rýh"3,09			3,090				
VV		Součet			5,650				
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	16,950	0,00	22,74	385,44	
PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m							
VV		5,65*3			16,950				
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	10,170	344,14	0,00	3 499,90	
PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04							
VV		5,65*1,8			10,170				
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	5,650	0,00	22,31	126,05	
PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky							
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,781	0,00	244,68	680,46	
PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m							
VV		10,3*0,6*(0,1+0,35)			2,781				
9	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	5,562	442,88		2 463,30	
PP		šterkopísek frakce 0/4							
VV		2,781*2 "Přepočtené koeficientem množství			5,562				
D		2	Zakládání						17 770,57
10	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	2,560	3 795,08	301,30	10 486,73	
PP		Základové patky z betonu tř. C 16/20							
VV		"patky sloupů"2*(0,8*0,8*2)			2,560				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	12,800	277,05	202,14	6 133,63
	PP		Zřízení bednění základových patek					
	VV		2*(4*(0,8*2))		12,800			
12	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	12,800	0,00	89,86	1 150,21
	PP		Odstranění bednění základových patek					
	D	4	Vodorovné konstrukce					403,25
13	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,309	744,96	560,05	403,25
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku					
	VV		10,3*0,6*0,05		0,309			
	D	8	Trubní vedení					22 647,80
14	K	89.R	Dodání a montáž chráničky KOPOFLEX DN63	m	245,000	0,00	68,44	16 767,80
	PP		Dodání a montáž chráničky KOPOFLEX DN63					
15	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	245,000	12,52	11,48	5 880,00
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					92 262,43
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud					92 262,43
16	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	m	245,000	0,00	48,88	11 975,60
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)					
17	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	245,000	29,33		7 185,85
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2					
18	K	741122122.	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x2,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	m	70,000	0,00	34,22	2 395,40
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x2,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)					
19	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	80,500	48,88		3 934,84
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
	VV		70*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		80,500			
20	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	75,000	0,00	19,55	1 466,25
	PP		Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji					
21	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	250,000	0,00	19,55	4 887,50
	PP		Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji					
22	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	330,000	0,00	58,66	19 357,80
	PP		Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi					
23	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	330,000	58,66		19 357,80
	PP		pás zemnicí 30x4mm FeZn					
24	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	75,000	0,00	58,66	4 399,50
	PP		Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě					
25	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	75,000	58,66		4 399,50
	PP		drát D 10mm FeZn					
26	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	114,000	0,00	48,88	5 572,32
	PP		Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby					
27	M	1501601	SVORKA SR03c	kus	50,000	48,88		2 444,00
	PP		SVORKA SR03c					
28	M	1305794	SVORKA SR02-M8 103130	kus	64,000	48,88		3 128,32
	PP		SVORKA SR02-M8 103130					
29	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,461	0,00	3 812,91	1 757,75
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	M		Práce a dodávky M					417 673,30
D	21-M		Elektromontáže					379 748,65
30	K	210202010	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní raménkové	kus	9,000	0,00	879,90	7 919,10
	PP		Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní raménkové					
31	M	1251434	Svítidlo dle přílohy PD	kus	9,000	8 799,02		79 191,18
	PP		Svítidlo dle přílohy PD					
	P		Poznámka k položce: Dodávka svítidla dle technického popisu PD					
32	M	1589639	PASKA S POPISOVACIM STITKEM NPS 270/4,8	kus	50,000	48,88		2 444,00
	PP		PASKA S POPISOVACIM STITKEM NPS 270/4,8					
33	M	1001893	STITEK SM 27/18 MC SDR	kus	5,000	48,88		244,40
	PP		STITEK SM 27/18 MC SDR					
34	K	210202013R	Montáž svítidlo průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	2,000	0,00	586,60	1 173,20
	PP		Montáž svítidlo průmyslové nebo venkovní na výložník					
35	M	89655.R	50W LED svítidlo pro nasvětlování přechodu pro chodce	kus	2,000	11 732,02		23 464,04
	PP		50W LED svítidlo pro nasvětlování přechodu pro chodce					
36	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	7,000	0,00	2 835,24	19 846,68
	PP		Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových					
37	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	7,000	0,00	2 835,24	19 846,68
	PP		Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m					
38	M	8999.R	stožár	kus	7,000	18 576,09		130 032,63
	PP		stožár					
39	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	2,000	0,00	1 955,34	3 910,68
	PP		Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg					
40	M	31674005	výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 3000mm	kus	2,000	3 715,14		7 430,28
	PP		výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 3000mm					
41	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	9,000	0,00	586,60	5 279,40
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh					
42	M	1225591	VYZBROJ STOZAROVA SV-A 6.16.4	kus	9,000	977,67		8 799,03
	PP		VYZBROJ STOZAROVA SV-A 6.16.4					
43	M	1225875	VYZBROJ STOZAROVA SV-A 9.16.4	kus	2,000	977,67		1 955,34
	PP		VYZBROJ STOZAROVA SV-A 9.16.4					
44	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	4,000	0,00	586,60	2 346,40
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy					
45	K	210204202R	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení vč.materiálu	kus	2,000	0,00	586,60	1 173,20
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení vč.materiálu					
46	K	210280003	Revize, zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	kus	1,000	0,00	11 731,98	11 731,98
	PP		Revize, zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč					
47	K	210280711	Měření izolačního stavu svítidel na pracovišti do 200 svítidel	soubor	1,000	0,00	11 732,02	11 732,02
	PP		Měření izolačního stavu svítidel na pracovišti do 200 svítidel					
48	K	210280712	Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	soubor	1,000	0,00	24 441,71	24 441,71
	PP		Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel					
49	K	210800411	Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 0,15 až 16 mm2 zatažený (CY, CHAH-R(V))	m	25,000	0,00	48,88	1 222,00
	PP		Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 0,15 až 16 mm2 zatažený (CY, CHAH-R(V))					
50	M	KAB000040	(H07V-K) CYA 16 zelenožlutá	m	25,000	48,88		1 222,00
	PP		(H07V-K) CYA 16 zelenožlutá					
51	K	210950203	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 4 kg do tvárniceových tras a kolektorů	m	330,000	0,00	38,13	12 582,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 4 kg do tvárniceových tras a kolektorů					
52	K	21-MR01	Uzemnění stožáru	kus	2,000	0,00	879,90	1 759,80
PP			Uzemnění stožáru					
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích					
								37 924,65
53	K	460631114	Neřízený zemní protlak při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 1 a 2 vnějšího průměru přes 75 do 90 mm	m	12,000	17,94	1 644,10	19 944,48
PP			Zemní protlaky neřízený zemní protlak (krtek) v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 průměr protlaku přes 75 do 90 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460631114					
54	M	14011062	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x5mm	m	12,360	928,79		11 479,84
PP			trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x5mm					
VV			12*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					
			12,360					
55	K	460632111	Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 1	kus	2,000	0,00	3 231,18	6 462,36
PP			Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně startovací jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460632111					
56	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	0,128	0,00	296,67	37,97
PP			Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469981111					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					
								28 156,80
57	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - zkušební provoz, nastavení osvětlovací soustavy	hod	24,000	0,00	1 173,20	28 156,80
PP			Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - zkušební provoz, nastavení osvětlovací soustavy					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OSEČEK – ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA SILNICI I/38
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Oseček

CC-CZ:
Datum: 15.07.2026

Zadavatel:
Obec Oseček

IČ:
DIČ:

Účastník:
Prostav, s.r.o.

IČ: 25105914
DIČ: CZ25105914

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál				0,00
Montáž				578 001,50
Cena bez DPH				578 001,50
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		578 001,50	21,00%	121 380,32
snížená		0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	699 381,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OSEČEK – ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA SILNICI I/38
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Oseček
Zadavatel: Obec Oseček
Účastník: Prostav, s.r.o.

Datum: 15.07.2026
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00	578 001,50	578 001,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	578 001,50	578 001,50
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00	76 000,00	76 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00	190 000,00	190 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00	32 000,00	32 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00	280 001,50	280 001,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OSEČEK – ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA SILNICI I/38
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Oseček Datum: 15.07.2026
Zadavatel: Obec Oseček Projektant:
Účastník: Prostav, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 578 001,50

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 578 001,50

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 76 000,00

1	K	011314000	Archeologický dohled	soubor	1,000	0,00	18 000,00	18 000,00
---	---	-----------	----------------------	--------	-------	------	-----------	-----------

PP Archeologický dohled

2	K	012103000	Přípravné zeměměřičské práce	soubor	1,000	0,00	10 000,00	10 000,00
---	---	-----------	------------------------------	--------	-------	------	-----------	-----------

PP Přípravné zeměměřičské práce

3	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	soubor	1,000	0,00	10 000,00	10 000,00
---	---	-----------	---	--------	-------	------	-----------	-----------

PP Zeměměřičské práce při provádění stavby

4	K	012414000	Geometrický plán	soubor	1,000	0,00	10 000,00	10 000,00
---	---	-----------	------------------	--------	-------	------	-----------	-----------

PP Geometrický plán

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012414000

5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	0,00	28 000,00	28 000,00
---	---	-----------	---	--------	-------	------	-----------	-----------

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 190 000,00

6	K	032002000	Vybavení staveniště	soubor	1,000	0,00	45 000,00	45 000,00
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	------	-----------	-----------

PP Vybavení staveniště

7	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	0,00	100 000,00	100 000,00
---	---	-----------	--------------------------------	--------	-------	------	------------	------------

PP Dopravní značení na staveništi

P
Poznámka k položce:
Včetně projednání a zajištění příslušných povolení, stanovisek a stanovení přechodné úpravy dopravního značení na silnici I a III.třídy.

8	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	0,00	45 000,00	45 000,00
---	---	-----------	-----------------------------	--------	-------	------	-----------	-----------

PP Zrušení zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 32 000,00

9	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	4,000	0,00	8 000,00	32 000,00
---	---	-----------	--------------------------	--------	-------	------	----------	-----------

PP Zkoušky a ostatní měření

D VRN7 Provozní vlivy 280 001,50

10	K	075002000	Ochranná pásma	soubor	1,000	0,00	20 000,00	20 000,00
----	---	-----------	----------------	--------	-------	------	-----------	-----------

PP Ochranná pásma

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/075002000

11	K	R01001		soubor	1,000	0,00	1,50	1,50
----	---	--------	--	--------	-------	------	------	------

PP Odkup pozemku po provedení stavby-majetkové vyrovnání ŘSD-obec Rybná n/Z

12	K	R01002		soubor	1,000	0,00	260 000,00	260 000,00
----	---	--------	--	--------	-------	------	------------	------------

PP Zábor pozemku pro výstavbu (podmínka ŘSD)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce:</i> Cena za zábor pozemku bude kalkulována ze zabrané výměry silnice I/11 a počtu dnů vystavby chodníku dle harmonogramu zpracované zhotovitelem. Cena za zábor bude kalkulována dle budoucího smluvního vztahu mezi zhotovitelem a ŘSD s.p.					

ÚSEK - 2

Oseček - Zvýšení bezpečnosti na silnici I/38

ÚSEK 2 - PRÁCE NA ZASTÁVCE SMĚR KOLÍN

ÚSEK - 1

Oseček - Zvýšení bezpečnosti na silnici I/38

ÚSEK 1 - PRÁCE NA ZASTÁVCE SMĚR PODĚBRADY

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1464, člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026

POJISTKA

Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatele a právnických osob **ProfiPlán** potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 4388901249



Pojistník

Název	Prostav, s.r.o.
Adresa	Na Chmelnici 533/54, Poděbrady, 290 01
Stát	ČESKÁ REPUBLIKA
IČO	25105914

Pojištění obecné odpovědnosti

Pojistná událost

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu uvedenou v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění	40 000 000 Kč
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí	5 000 Kč



Počátek a doba pojištění

Sjednané pojištění je účinné od 0:00 hod. dne 1. 3. 2026.
Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 1. 3. 2021

S pozdravem

Generali Česká pojišťovna a.s.

Eva Skalníková
senior manažer správy neživotního pojištění