

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek“).

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Obnova fasády farního kostela sv. Ondřeje v Popicích“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: FCS, s.r.o..

Sídlo: Nádražní 90 691 72 Klobouky u Brna.....
Zastoupen: Alenou Charvátovou...
IČ: 60744243....
DIČ: CZ60744243....
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C., vložka 18624, KS Brno.....
bankovní spojení: Česká spořitelna., č.ú. 1382108379/0800.....

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Alena Charvátová, tel. 603224426,

b) technických Alena Charvátová, tel. 603224426,

(dále jen „zhotovitel“).

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Popice u Hustopečí

1.3. Sídlo: Hlavní 51, 69127 Popice...

Zastoupen: Mgr. Jiřím Grmolcem..
IČ: 66598834

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických Ing. Radim Křivánek tel. 733755917,

b) TDI Ing. Radim Křivánek tel. 733755917,

(dále jen „objednatel“).

Strany se na základě úplné shody o všech níže uvedených ustanoveních dohodly v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů a to zejména § 2586 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na tomto Dodatku:

Předmět a účel tohoto Dodatku

Předmětem dodatku jsou méněpráce, které nebudou realizovány. Upravený položkový rozpočet na realizované práce a méně práce je nedílnou součástí dodatku.

Cena díla

Základ pro cenu bez DPH 21% 706 260 Kč - původní cena dle smlouvy o dílo

Cena méněprací bez DPH 21 % - 324 109 Kč - méněpráce

Cena dodatku bez DPH 21% 382 151 Kč

Cena DPH 21% 80 252 Kč

NOVÁ CENA CELKEM 462 403 Kč

Doba plnění

Termín pro ukončení díla, vč. vyklizení staveniště je 3. 9. 2014.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 19.5.2014 zůstávají beze změny.

Tento dodatek bude odsouhlasen Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací.


Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha ke smlouvě o dílo:

- položkový rozpočet odpočet neprovedených prací
- položkový rozpočet realizovaných prací

V POPICÍCH....., dne 6.8.2014

V Kloboukách u Brna, dne 28.7.2014


za objednatele:

Římskokatolická farnost
POPICE 51
PŠČ 691 27



za zhotovitele:

FCS, s.r.o.
Nádražní 90
681 72 KLOBOUKY
DIČ: CZ607442
Tel.: 519 419 148

Schvalovací doložka:


38-1632/2014

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ

TENTO DODATEK

ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVÁLÍ

V Brně dne 8.8.2014

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Prováděné práce dle smlouvy	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2	Smluvní rozpočet		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1014	Obnova fasády far.kostela sv.Ondřeje v Popicích		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Římskokatolická farnost Popice u Hustopečí			
Dodavatel	FCS,s.r.o.Nádražní 90 Klobouky u Brna		Zakázkové číslo	1014
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	370 414	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	3 146	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	373 560	Zařízení staveniště	8 592
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	373 560	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	382 151	Ostatní náklady celkem	8 592

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum : 22. 7. 2014	Datum : 22. 7. 2014	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
FCS, s.r.o. ② Nádražní 90 691 72 KLOBOUKY u BRNA DIČ: CZ60744243 Tel.: 519 419 148	FCS, s.r.o. ② Nádražní 90 691 72 KLOBOUKY u BRNA DIČ: CZ60744243 Tel.: 519 419 148	Římskokatolická farnost POPICE 51 PSC 691 27
Základ pro DPH	21,0 %	382 151 Kč
DPH	21,0 %	80 252 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		462 403 Kč

Poznámka :

Stavba :	1014 Obnova fasády far.kostela sv.Ondřeje v Popicích	Rozpočet : 1
Objekt :	2 Smluvní rozpočet	Prováděné práce dle smlouvy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	228 323	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	117 257	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	4 970	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 342	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	3 146	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	13 523	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	370 414	3 146	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	373 560	0
Oborová přírážka	0	0,0	373 560	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	373 560	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	373 560	0
Zařízení staveniště	0	2,3	373 560	8 592
Provoz investora	0	0,0	373 560	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	373 560	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	373 560	0
CELKEM VRN				8 592

Položkový rozpočet

Stavba :	1014 Obnova fasády far.kostela sv.Ondřeje v Popovicích	Rozpočet: 1
Objekt :	2 Smluvní rozpočet	Prováděné práce dle smlouvy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	602016195R00	Penetrace hloubková stěn PROFI Silikat-Tiefengrund 1131,8000 neprovedeno:-670,10	m2	461,70 1 131,80 -670,10	49,30	22 761,81
2	622421132R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 3 70,00	m2	70,00 70,00	461,50	32 305,00
3	622421145R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 4	m2	50,00	713,00	35 650,00
4	622421148R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 7	m2	50,00	1 090,00	54 500,00
5	622471318RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota silikátová Keim barevná skupina II 1131,8000 neprovedeno:-670,10	m2	461,70 1 131,80 -670,10	180,00	83 106,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				228 322,81
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
6	941941041R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m 98,10 neprovedeno:-98,10	m2	98,10 -98,10	46,10	
7	941941042R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m 794,0700 neprovedeno:-305,52	m2	488,55 794,07 -305,52	51,50	25 160,33
8	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 196,2000 neprovedeno:-196,20	m2	196,20 -196,20	31,30	
9	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 488,55*2	m2	977,10 977,10	30,60	29 899,26
10	941941831R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 10 m 98,1000 neprovedeno:-98,1000	m2	98,10 -98,10	28,70	
11	941941832R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 30 m 794,0700 neprovedeno:-305,52	m2	488,55 794,07 -305,52	32,10	15 682,46
12	941954131R00	Montáž lešení vysunutého, bez podepření, H 20 m 36,00 neprovedeno:-36,00	m2	36,00 -36,00	132,00	
13	941954132R00	Montáž lešení vysunutého, bez podepření, H 30 m	m2	140,40	164,00	23 025,60
14	941954191R00	Přípl. za každý měsíc použití lešení k pol. 4131-2 72,00 neprovedeno:-72,00	m2	72,00 -72,00	28,90	
15	941954192R00	Přípl. za každý měsíc použití lešení k pol. 4141-2	m2	280,80	45,40	12 748,32
16	941954831R00	Demontáž lešení vysunutého bez podepření, H 20 m 36,00 neprovedeno:-36,00	m2	36,00 -36,00	64,80	
17	941954832R00	Demontáž lešení vysunutého bez podepření, H 30 m	m2	140,40	76,50	10 740,60
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				117 256,56
Díl: 97		Prorážení otvorů				
18	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	50,00	43,20	2 160,00
19	978015391R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 100 %	m2	50,00	56,20	2 810,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				4 970,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
20	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	25,27	251,00	6 341,88
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				6 341,88
Díl: 764		Konstrukce klempířské				

Položkový rozpočet

Stavba :	1014 Obnova fasády far.kostela sv.Ondřeje v Popicích	Rozpočet: 1
Objekt :	2 Smluvní rozpočet	Prováděné práce dle smlouvy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
21	764231260R00	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 660 mm	m		1 175,00	
		10,00		10,00		
		neprovedeno:-10,00		-10,00		
22	764252203R00	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	3,00	1 044,00	3 132,00
		20,00		20,00		
		neprovedeno:-17,00		-17,00		
23	764259211R00	Kotlík kónický z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm	kus		1 689,00	
		4,00		4,00		
		neprovedeno:-4,00		-4,00		
24	764521250R00	Oplechování říms z Cu plechu, rš 330 mm	m		806,00	
		25,00		25,00		
		neprovedeno:-25,00		-25,00		
25	764554203R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 120 mm	m		1 079,00	
		10,00		10,00		
		neprovedeno:-10,00		-10,00		
26	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,01	1 373,00	13,51
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				3 145,51
Díl:	783	Nátěry				
27	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením	m2		117,50	
		10,00		10,00		
		neprovedeno:-10,00		-10,00		
28	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2		149,50	
		10,00		10,00		
		neprovedeno:-10,00		-10,00		
29	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2		45,50	
		10,00		10,00		
		neprovedeno:-10,00		-10,00		
30	783602821R00	Odstranění nátěrů truhlářských, oken opálením	m2		95,00	
31	783626300R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování	m2		144,50	
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
32	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	7,55	238,50	1 800,68
33	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	15,10	141,00	2 129,10
34	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,55	252,00	1 902,60
35	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	188,75	14,60	2 755,75
36	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	7,55	203,50	1 536,43
37	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	30,20	22,70	685,54
38	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	7,55	9,30	70,22
39	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	7,55	350,00	2 642,50
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				13 522,81

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Odpočet neprovedených prací	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2	Smluvní rozpočet		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1014	Obnova fasády far. kostela sv. Ondřeje v Popicích		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Římskokatolická farnost Popice u Hustopečí			
Dodavatel	FCS, s.r.o. Nádražní 90 Klobouky u Brna		Zakázkové číslo	1014
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	222 893	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	74 259	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		297 152	Zařízení staveniště	6 834
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		297 152	Ostatní náklady neuvedené	20 123
ZRN+ost.náklady+HZS		324 109	Ostatní náklady celkem	26 957
Výpracoval			Za zhotovitele	
Jméno :			Jméno :	
Datum : 22.7.2014			Datum : 22.7.2014	
Podpis : 			Podpis : 	
FCS, s.r.o. ② Nádražní 90 691 72 KLOBOUKY u BRNA DIČ: CZ60744243 Tel.: 519 419 148			FCS, s.r.o. ② Nádražní 90 691 72 KLOBOUKY u BRNA DIČ: CZ60744243 Tel.: 519 419 148	
			Za objednatele	
Jméno :			Jméno :	
Datum :			Datum :	
Podpis : 			Podpis : 	
			Římskokatolická farnost POPICE 51 PSČ 691 27	
Základ pro DPH			21,0 %	324 109 Kč
DPH			21,0 %	68 063 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				392 172 Kč

Poznámka :

Stavba :	1014 Obnova fasády far.kostela sv.Ondřeje v Popicích	Rozpočet : 1
Objekt :	2 Smluvní rozpočet	Odpčet neprovedených prací

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	153 653	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	66 884	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 356	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	67 541	0	0	0
783 Nátěry	0	6 718	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	222 893	74 259	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	297 152	0
Oborová přírážka	0	0,0	297 152	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	297 152	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	297 152	0
Zařízení staveniště	0	2,3	297 152	6 834
Provoz investora	0	0,0	297 152	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	297 152	0
Rezerva rozpočtu	20 123	0,0	297 152	20 123
CELKEM VRN				26 957

Položkový rozpočet

Stavba :	1014 Obnova fasády far.kostela sv.Ondřeje v Popicích	Rozpočet: 1
Objekt :	2 Smluvní rozpočet	Odpočet neprovedených prací

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	602016195R00	Penetrace hloubková stěn PROFI Silikat-Tiefengrund původní výměra:1131,8000 boční strany:-(4,30*13,37*2-1,00*2,00*1) čelní pohled:-(12,60*13,37-1,60*2,70-1,50*2,50) věž:-(4,30+4,00)*2*(23,67-13,37)-1,10*2,25*4 náběhy atika:-(4,00*3,00/2*2) náběhy atika ze střechy:-(4,00*1,00/2*2) pilíře na atice:-(0,75*3*2,50*2)	m2	670,10 1 131,80 -112,98 -160,39 -161,08 -12,00 -4,00 -11,25	49,30	33 035,73
2	622421132R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 3 70,00 provedeno:-70,00	m2	 70,00 -70,00	461,50	
3	622421145R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 4 50,00 provedeno:-50,00	m2	 50,00 -50,00	713,00	
4	622421148R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 7 50,00 provedeno:-50,00	m2	 50,00 -50,00	1 090,00	
5	622471318RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota silikátová Keim barevná skupina II původní výměra:1131,8000 boční strany:-(4,30*13,37*2-1,00*2,00*1) čelní pohled:-(12,60*13,37-1,60*2,70-1,50*2,50) věž:-(4,30+4,00)*2*(23,67-13,37)-1,10*2,25*4 náběhy atika:-(4,00*3,00/2*2) náběhy atika ze střechy:-(4,00*1,00/2*2) pilíře na atice:-(0,75*3*2,50*2)	m2	670,10 1 131,80 -112,98 -160,39 -161,08 -12,00 -4,00 -11,25	180,00	120 617,28
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				153 653,01
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
6	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	98,10	46,10	4 522,41
7	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m 794,0700 přípočet věže:140,4000 čelní pohled:-(12,60+1,20*2)*16,30 boční pohled:-(3,00+1,20)*14,30*2 věž boční:-(4,00+1,20*2+4,50+1,20*2)*12,30 věž čelní:-(4,50+1,20*2)*8,30 věž z půdy:-(4,50+1,20*2)*6,30	m2	305,52 794,07 140,40 -244,50 -120,12 -163,59 -57,27 -43,47	51,50	15 734,28
8	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	196,20	31,30	6 141,06
9	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 305,52*2	m2	611,04 611,04	30,60	18 697,82
10	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	98,10	28,70	2 815,47
11	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	305,52	32,10	9 807,19
12	941954131R00	Montáž lešení vysunutého, bez podepření, H 20 m 36,0000	m2	36,00 36,00	132,00	4 752,00
13	941954132R00	Montáž lešení vysunutého, bez podepření, H 30 m 140,4000 provedeno:-140,40	m2	 140,40 -140,40	164,00	
14	941954191R00	Přípl. za každý měsíc použití lešení k pol. 4131-2 72,00	m2	72,00 72,00	28,90	2 080,80
15	941954192R00	Přípl. za každý měsíc použití lešení k pol. 4141-2 140,40*2	m2	 280,80	45,40	

Položkový rozpočet

Stavba :	1014 Obnova fasády far.kostela sv.Ondřeje v Popicích	Rozpočet: 1
Objekt :	2 Smluvní rozpočet	Odpčet neprovedených prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		provedeno:-280,80		-280,80		
16	941954831R00	Demontáž lešení vysunutého bez podepření, H 20 m	m2	36,00	64,80	2 332,80
17	941954832R00	Demontáž lešení vysunutého bez podepření, H 30 m	m2		76,50	
		140,40		140,40		
		provedeno:-140,40		-140,40		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				66 883,84
Díl: 97		Prorážení otvorů				
18	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2		43,20	
		provedeno:-50,00		-50,00		
		50,00		50,00		
19	978015391R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 5-7 do 100 %	m2		56,20	
		50,00		50,00		
		provedeno:-50,00		-50,00		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
20	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	9,39	251,00	2 356,39
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 356,39
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
21	764231260R00	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 660 mm	m	10,00	1 175,00	11 750,00
22	764252203R00	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	17,00	1 044,00	17 748,00
		20,00		20,00		
		provedeno:-3,00		-3,00		
23	764259211R00	Kotlík kónický z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm	kus	4,00	1 689,00	6 756,00
24	764521250R00	Oplechování fims z Cu plechu, rš 330 mm	m	25,00	806,00	20 150,00
25	764554203R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 120 mm	m	10,00	1 079,00	10 790,00
26	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,25	1 373,00	347,14
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				67 541,14
Díl: 783		Nátěry				
27	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením	m2	10,00	117,50	1 175,00
28	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	10,00	149,50	1 495,00
29	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	10,00	45,50	455,00
30	783602821R00	Odstranění nátěrů truhlářských, oken opálením	m2	15,00	95,00	1 425,00
		15,00		15,00		
31	783626300R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování	m2	15,00	144,50	2 167,50
		15,00		15,00		
	Celkem za	783 Nátěry				6 717,50
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
32	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t		238,50	
33	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t		141,00	
34	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		252,00	
35	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t		14,60	
36	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t		203,50	
37	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t		22,70	
38	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t		9,30	
39	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t		350,00	
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				