SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smluvní strany:

1. Městys Maršovice
se sídlem Maršovice 89, 257 55 Maršovice
IČ: 002 32 181 DIČ: CZ00232181
zastoupené Mgr. Bohumilem Ježkem, starostou obce
kontaktní osoba ve věcech technických: Mgr. Bohumil Ježek, tel.: +420 606 735 635
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 5621121/0100

jako objednatel na straně jedné (dále jen "objednatel")

a

2. VOSA-MVS, s.r.o.
se sídlem Hlivín 13, 257 03 Jankov, provozovna: Dr. E. Beneše 80, 257 51 Bystřice
IČ: 272 41 840 DIČ: CZ 272 41 840
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107013
zastoupená Milanem Vosátkou, jednatelem společnosti
kontaktní osoba ve věcech technických: Milan Vosátka, tel: 777 764 231
Bankovní spojení: ČSOB Benešov, č. účtu: 195403044/0300

Článek I.
Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas kompletní stavbu nazvanou „**Oprava kulturního sálu Zderadice**“ v k. ú. Zderadice. Předmět díla je blíže specifikován zadávacími podklady pro veřejnou zakázku, které byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo provede v souladu s technickými normami a předpisy, určenými v zadávací dokumentaci a v projektové dokumentaci pro provedení stavby. V prováděcí dokumentaci uvedené ČSN budou pro tento obchodní případ považovány za závazné.
Dílo zahrnuje především:

- oprava povrchu stěn - oškrábání, vyspravení, výmalba, obložení palubkami
- oprava stropu - sádrokartonový podhled
- oprava podlahy v sále - stávající dřevěná podlaha bude přebroušena, nalakována a navoskována, betonová část podlahy bude odstraněna a nahrazena dřevěnou
- oprava dřevěného pódia v sále, doplnění schodiště
- nové vnitřní parapety
- nové rozvody elektroinstalace, nové osvětlení a zásuvky
- napojení vody a kanalizace na stávající rozvody na WC
- výměna oken a dveří, venkovní parapety, 8x okno, 3x dveře

1.2. Předmětem zakázky je rekonstrukce sálu v kulturním zařízení Zderadice, čp. 20.

1.3. Součástí předmětu díla bude ze strany zhotovitele předložení atestů použitých výrobků a materiálů, předložení protokolů o zkouškách, předložení revizních zpráv, předložení ostatních dokumentů potřebných pro vydání souhlasu s užíváním či jiného rozhodnutí stavebního úřadu. Součástí předmětu díla je rovněž uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (přilehlé pozemky, zeleň, komunikace).

1.4. Před zahájením stavebních prací zhotovitel na své náklady zajistí vytyčení podzemních inženýrských sítí jejich správci a při výkopových pracích bude postupovat podle jejich pokynů a požadavků.

1.5. Součástí předmětu díla budou všechny ostatní práce a náklady nutné pro provedení stavby např. vytyčení inženýrských sítí, polohové vytyčení stavby, případné zábory veřejných prostranství, dodržení podmínek uvedených ve vyjádření dotčených orgánů a organizací.

1.6. Zhotovitel si zajistí veškerá případná povolení zvláštního užívání pozemních komunikací dle zákona č.13/1997 Sb., a sice § 25 odst. 6 písmeno c) bod 3 a veřejných prostranství. Náklady s tím spojené zahrnul zhotovitel do nabídkové ceny.

1.7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a které deklaroval v Cenové nabídce. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny objednatele, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy o dílo i pokyny, které jsou v této smlouvě obsaženy, že je shledal vhodnými, že „Cena díla" a „Čas plnění" (lhůta pro dokončení) obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provádění takového díla měl nebo mohl předvídat, přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zcela zřejmé, t.j. přesto, že nebyly obsaženy v podkladech pro uzavření smlouvy nebo z nich zjevně nevyplývaly. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, podkladů a pokynů splní závazek založený Smlouvou o dílo včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od objednatele jiné než dohodnuté spolupůsobení.

1.8. Součástí předmětu díla je rovněž zajištění bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku a uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (chodníky, komunikace, přilehlé pozemky, zeleň).

1.9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zachovávat platné bezpečnostní, hygienické a jiné obecně závazné předpisy, normy a rozhodnutí orgánů veřejné správy.

Článek II.
Čas plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané kvalitě, dohodnutém termínu, na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících termínech ode dne zahájení stavby:

2.1.1. Zahájení stavby
dnem podpisu protokolárního předání staveniště

2.1.2. Dokončení díla - stavby
do 31. 1. 2023

Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, pokud toto není způsobilé sloužit svému účelu. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

Termín dokončení díla se prodlouží v případě, že ve stavbě nebude moci být pokračováno z důvodu klimatických vlivů, a to o dobu, kdy tyto vlivy trvají - např. poklesu teploty pod 5° C, sněhová pokrývka - aj. objektivně bránící řádnému provedení. Tato skutečnost bude zaznamenána ve stavebním deníku.

2.2. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít, s výjimkou případu uvedeného v předchozím odstavci, a zaplatit za ně sjednanou cenu.

2.3. Zadavatel si vyhrazuje možnost neuzavřít smlouvu, nebo odstoupit od smlouvy již uzavřené v případě, že mu pro plnění nebude přidělena dotace z Programu rozvoje venkova.

2.4. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že smluvní strany shodně považují tuto Smlouvu za smlouvu odvážnou dle ustanovení § 2756 Občanského zákoníku a tudíž se na závazky z ní vzniklé nepoužijí ustanovení § 1764 až 1766 Občanského zákoníku o změně okolností a ustanovení § 1793 až 1795 Občanského zákoníku o neúměrném zkrácení.

Článek III.
Cena díla a platební podmínky

3.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla specifikovaného v článku I. této smlouvy v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 16.5.2022:
Cena díla bez DPH činí celkem 1.108.545,93,- Kč.
(slovy: jedenmilionstoosmtisícpětsetčtyřicetpět korun českých a devadesáttři haléřů)
DPH bude účtováno dle platné legislativy.

3.2. Tato cena je sjednána jako nejvýše přípustná pro předmět díla, jejíž úplnost je zaručena ve smyslu § 2620 a 2621 občanského zákoníku, a obsahuje veškeré náklady potřebné k jeho úplnému a bezvadnému dokončení ve sjednaném rozsahu a kvalitě, daném cenovou nabídkou. Předmět díla a jeho cena zahrnuje veškeré věci (zejména vybavení zhotovitele, materiály, technologická zařízení), veškeré práce vč. pomocných, jakož i další činnosti, služby, dodávky a výkony, kterých je zapotřebí ke splnění závazku založeného touto smlouvou, jakož i zisk zhotovitele.

3.3. Případná změna ceny díla může nastat jestliže:
- objednatel bude písemně požadovat provedení prací, které nebyly součástí sjednaného předmětu smlouvy
- objednatel bude písemně požadovat vypustit některé práce předmětu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. neodpovídající geologické údaje, apod.)

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena na základě platné cenové soustavy ÚRS nebo RTS v souladu s cenou v místě a čase obvyklou.

Bude-li objednatel požádán o dodatečnou změnu či doplnění rozsahu prací oproti předaným podkladům, bude smlouva po odsouhlasení oběma smluvními stranami doplněna písemným dodatkem smlouvy se zpřesněním smluvního předmětu a času plnění a oceněním dodatečně sjednaných prací.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude provedena na základě daňových dokladů – faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací s tím, že bude fakturováno za skutečně provedené práce v cenách vyplývajících z položkového rozpočtu. Fakturace bude probíhat po realizace, po předání díla bez vad a nedodělků. Splatnost daňových dokladů se sjednává na třicetidenní lhůta počítanou ode dne doručení daňového dokladu.

3.5. Smluvní strany si ujednaly, že za den úhrady ceny díla dle daňového dokladu se považuje den, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

3.6. Daňový doklad bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Bude-li daňový doklad vykazovat vady, je objednatel oprávněn vrátit jej zpět zhotoviteli ve lhůtě jeho splatnosti, s uvedením důvodů jeho vrácení.

Článek IV.
Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem.

Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování obsahu této smlouvy a:
- stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení při provádění stavebních prací
- požadavků stanovených právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí apod.
- předpisů požárních a předpisů hygienických

4.2. Staveniště ve stavu způsobilém k zahájení realizace předmětu díla bude předáno protokolárně zhotoviteli.

4.3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a v dohodnuté kvalitě. Veškeré materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí odpovídat nejvyšší jakostní třídě a být v souladu se všemi platnými normami a předpisy.

4.4. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce minimálně dva pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

4.6. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.

4.7. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla a jeho provoz. Zhotovitel se zavazuje, že řádně označí staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel zabezpečí místo stavby – staveniště od okolních ploch, které nebudou dotčeny stavební činností zhotovitele.

4.8. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.

4.9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho provozem nebo činností. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k termínu předání hotového díla do původního stavu. Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

4.10. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa energií, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s poskytovatelem médií.

4.11. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Prostory staveniště budou využívány výlučně pro účely související s prováděním díla.

4.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

4.13. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pokud to stanoví jiný právní předpis.

4.14. Technický dozor stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

4.15. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.

4.16. Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě odpovídající platným právním předpisům a normám.

4.17. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

4.18. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.

4.19. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

4.20. Zhotovitel se v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory.

4.21. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy a závaznými normami. Po záruční dobu má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit reklamované vady bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem.

4.22. Likvidace veškerého výkopového a demontovaného materiálu, který je majetkem objednatele, může být provedeno pouze s jeho písemným souhlasem. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotoviteli doklad o zajištění likvidace odpadu ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech.

Článek V.
Stavební deník

5.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.

5.2. Kromě zápisů podle odst. 5.1. tohoto článku se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
Stavební deník musí být v pracovní době přístupný pro oprávněného zástupce objednatele na stavbě.

5.3. Do stavebního deníku se zapisují veškeré rozhodné události pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, přejímky zakrytých částí a údaje pro posouzení prací orgány státní správy.

5.4. Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku, příp. zapisuje své požadavky na zhotovitele. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

5.5. Zápisy ve stavebním deníku však nejsou způsobilé způsobit změny této smlouvy, mohou však být podkladem pro sjednání jejího písemného dodatku.

5.6. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat nebo vytrhávat z něj jednotlivé stránky. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.

Článek VI.
Předání a převzetí díla

6.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla dle této Smlouvy alespoň tři dny před navrhovaným dnem, tj. před dnem kdy bude dílo připraveno k předání, tj. kdy bude dílo dokončeno řádně bez vad a nedodělků a plně funkční.

6.2. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací podle smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně bez vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady, listiny, certifikáty, a prostory tvořící staveniště jsou vyklizeny a vyčištěny a uvedeny do původního stavu.

6.3. Objednatel je povinen převzít dílo v místě jeho provádění i v případě, že má ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

6.4. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude stvrzeno, že zhotovitel předal dílo, které je plně funkční a způsobilé sloužit svému účelu. Pro případ, že dílo vykazuje vady či nedodělky, tyto budou popsány v předávacím protokolu s termínem jejich odstranění, který nesmí být delší než deset dnů. Po jejich odstranění se protokolární předání díla bude opakovat.

6.5. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

Článek VI.
Vlastnické právo, nebezpečí škody, odstoupení od smlouvy

7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Nebezpečí ztráty, zničení, poškození nebo snížení hodnoty díla však nese zhotovitel a to až do doby převzetí díla objednatelem. V případě, že dojde ke škodě na předmětu díla nebo bude předmět díla (jeho část) zcela zničen, je zhotovitel povinen vlastním nákladem dílo provést a ukončit v souladu se smlouvou.

7.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě;
- zhotovitel používá při zhotovování díla materiály prokazatelně nízké kvality;
- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla, přičemž za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů

při splnění podmínky, kdy objednatel vyzval zhotovitele k odstranění závadného stavu a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě.

7.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením oprávněně vyúčtované ceny díla podle této smlouvy po dobu delší než 30 dnů po splatnosti daňového dokladu, avšak teprve poté, kdy na toto prodlení objednatele předem písemně upozornil a poskytl mu odpovídající lhůtu k nápravě.

7.4. Odstoupení musí být oznámeno písemně a je účinné dnem jeho doručení. V pochybnostech se má za to, že doručeno je třetí den po jeho prokazatelném odeslání druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

7.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

Článek VIII.
Záruka za dílo

8.1. Zhotovitel poskytuje podle této Smlouvy objednateli záruku za jakost díla ve smyslu § 1919 občanského zákoníku díla včetně všech dodaných technologií v délce 60 měsíců ode dne řádného převzetí funkčního díla způsobilého sloužit svému účelu objednatelem. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude plně funkční a bude mít předepsané vlastnosti.

8.2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.

8.3. Zjištěné vady se zavazuje zhotovitel odstranit bezodkladně, vlastním nákladem nejdéle do pěti dnů ode dne uplatnění reklamace tak, aby dílo udržel v provozuschopném stavu. Pokud zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vytýkaných vad či nedodělků, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad o dobu delší dvaceti dnů, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele.

8.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem, oznámením do datové schránky, telefonicky s následným písemným potvrzením nebo e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání dopisu, oznámení či e-mailové zprávy.

O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

a) jméno zástupců smluvních stran
b) číslo smlouvy o dílo
c) datum uplatnění a číslo jednací reklamace
d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
e) datum zahájení a odstranění vady
f) celková doba trvání vady pod zjištění do odstranění
g) vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

8.5. Záruční doba, neběží ode dne reklamace vady do dne jejího odstranění a předání objednateli, běh záruční doby pokračuje dnem následujícím po předání a převzetí odstraněné reklamované vady.

8.6. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána za oprávněnou s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou a toto doloží příslušnými dokumenty, uhradí objednatel zhotoviteli náklady spojené s odstraněním reklamované a neuznané vady.

8.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Článek IX.
Sankce

9.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za prodlení s předáním bezvadného, dokončeného a funkčního díla ve sjednaném termínu, dle článku II. odst. 2.1. smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení až do splnění závazku. Smluvní pokuta je splatná do patnácti dnů po doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Objednatel je oprávněn započíst vyúčtovanou smluvní pokutu zhotoviteli proti vyúčtované ceně díla či jednotlivé etapy, přičemž zhotovitel s tímto jednostranným započtením souhlasí.

9.2. Smluvní strany se dohodly, pro případ prodlení objednatele se zaplacením oprávněně vyúčtované ceny díla zhotoviteli na povinnosti objednatele zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením fakturované ceny díla. Smluvní úrok je splatný do patnácti dnů ode dne doručení jeho vyúčtování objednateli.

Článek X.
Vyšší moc

10.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků ve smluveném termínu, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných událostí mimořádné povahy (přírodní katastrofy, stávka apod.).

10.2. V každém případě je však strana postižená vyšší mocí povinna neprodleně druhou stranu informovat a provést neodkladně všechna opatření k zabránění vzniku škod.

10.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená strana druhou stranu písemně informovat.

10.4. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení

11.1. Vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, především zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

11.2. Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.

11.3. Veškeré přílohy k této smlouvě tvoří její nedílnou součást.

11.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

11.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

11.6. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že smlouva je uzavírána svobodně a vážně, nikoliv v tísni nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:
Oceněný výkaz výměr z cenové nabídky

V Maršovicích dne 17. 6. 2022

Mgr. Bohumil Ježek, starosta

objednatel

MĚSTYS MARŠOVICE
Maršovice 89, 257 55 Maršovice
IČO: 00232181, DIČ: CZ00232181
č. účtu: 5621121/0100, tel: 317 744 365

V Bystřice dne 17. 6. 2022

Milan Vosátka, jednatel společnosti

zhotovitel

USA-BUS, s.r.o.
IČO: 272 41 840, DIČ: CZ27241840
Hlivín 13, 257 03 Junkov
Provozovna: 257 51 Bystřice, Dr. E. Beneše 90
TEL./FAX: 317 793 332, 777 222 267
OR MS Praha oddíl C, vložka 107013

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava kulturního sálu Zderadice

KSO: CC-CZ:
Místo: Zderadice 20, 257 56 Neveklov Datum:

Zadavatel: IČ: 00232181
Městys Maršovice, Maršovice 89, 257 55 Maršovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:
VOSA-MVS, s.r.o., Dr.E.Beneše 80, 257 53 Bystřice DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Martin Hulan, Zderadice 17, 256 56 Neveklov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 108 545,93**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 108 545,93	21,00%	232 794,65
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 341 340,58**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: 17.6.2022 Razítko Datum a podpis: 14.6.2022 Razítko

MĚSTYS MARŠOVICE
Maršovice 89, 257 55 Maršovice
IČO: 00232181, DIČ: CZ00232181
č. účtu: 5621121/0100, tel: 317 744 365
- 2 -

VOSA-MVS, s.r.o.
IČO: 272 41 840, DIČ: CZ27241840
Hlivín 13, 257 03 Jankov
Provozovna: 257 51 Bystřice, Dr. E. Beneše 80
TEL./FAX: 317 793 332, 777 222 267
Or. MS Praha oddíl C, vložka 107913

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava kulturního sálu Zderadice

Místo:	Zderadice 20, 257 56 Neveklov	Datum:	
Zadavatel:	Městys Maršovice, Maršovice 89, 257 55 Maršovice	Projektant:	Ing. Martin Hulan, Zderadice 17, 256 56 Neveklov
Zhotovitel:	VOSA-MVS, s.r.o., Dr.E.Beneše 80, 257 53 Bystřice	Zpracovatel:	0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 108 545,93**
HSV - Práce a dodávky HSV	255 795,44
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 937,26
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	152 107,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	75 264,79
997 - Přesun sutě	21 509,89
998 - Přesun hmot	3 976,27
PSV - Práce a dodávky PSV	852 750,49
721 - Zdravotechnika	12 400,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	153 933,03
762 - Konstrukce tesařské	20 740,23
763 - Konstrukce suché výstavby	177 033,44
764 - Konstrukce klempířské	7 354,75
766 - Konstrukce truhlářské	290 029,10
771 - Podlahy z dlaždic	53,31
775 - Podlahy skládané	145 328,72
776 - Podlahy povlakové	709,09
781 - Dokončovací práce - obklady	210,80
783 - Dokončovací práce - nátěry	9 091,93
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	35 866,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava kulturního sálu Zderadice

Místo: Zderadice 20, 257 56 Neveklov
Datum:

Zadavatel: Městys Maršovice, Maršovice 89, 257 55 Maršovice
Projektant: Ing. Martin Hulan, Zderadice 17, 256 56 Neveklov

Zhotovitel: VOSA-MVS, s.r.o., Dr.E.Beneše 80, 257 53 Bystřice
Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**1 108 545,93**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				255 795,44
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 937,26
1	K	319202321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm přizděním	m2	5,132	383,00	1 965,56
2	K	340271021	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm	m2	1,185	820,00	971,70
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				152 107,23
3	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	2,370	261,51	619,78
4	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	2,370	147,50	349,58
5	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	65,702	147,50	9 691,05
6	K	612315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	227,793	235,50	53 645,25
7	K	612315452	Příplatek k cenám opravy vápenné omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 30%	m2	219,007	39,81	8 718,67
8	K	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek - včetně pozdějšího odstranění	m2	128,099	352,00	45 090,85
9	K	619996166R	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků geotextilií - včetně pozdějšího odstranění odstranění	m2	128,099	60,20	7 711,56
10	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	32,389	45,50	1 473,70
11	K	632451022	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	7,043	283,00	1 993,17
12	K	632451447	Potěr pískocementový tl do 40 mm tř. C 30 běžný	m2	20,646	1 104,99	22 813,62
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				75 264,79
13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	63,602	145,99	9 285,26
14	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	94,929	196,50	18 653,55
15	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	160,653	127,50	20 483,26
16	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,239	2 335,01	2 893,08
17	K	968062356	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2	m2	18,104	213,49	3 865,02
18	K	968062376	Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2	m2	7,139	213,49	1 524,11
19	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	5,123	243,01	1 244,94
20	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,576	410,50	646,95
21	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	219,007	29,01	6 353,39
22	K	978035125	Odsekání tenkovrstvé omítky odsekáním v rozsahu do 50%	m2	219,007	47,10	10 315,23
	D	997	Přesun sutě				21 509,89
23	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	10,920	341,51	3 729,29
24	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,920	243,99	2 664,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	109,200	17,09	1 866,23
26	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	10,600	1 250,00	13 250,00
	D	998	Přesun hmot				3 976,27
27	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	10,703	371,51	3 976,27
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				852 750,49
	D	721	Zdravotechnika				12 400,00
28	K	721-1	Napojení vody a kanalizace ze stávajícího WC na stěnu přísálí (zaslepeno), včetně prostupů a případných oprav obkladů a podlah	kpl	1,000	12 400,00	12 400,00
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				153 933,03
29	K	741-1	Elektroinstalace - dle samostatného rozpočtu	kpl	1,000	144 433,03	144 433,03
30	K	741-2	Demontáž svitidel, zásuvek, vypínačů včetně ekologické likvidace	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
31	K	741-3	Dodávka a montáž-zapojení ventilátoru HXBR/4-250 nástěnný axiální ventilátor,samotížná žaluziová klapka PER 250W, regulátor otáček REB NE	ks	2,000	2 500,00	5 000,00
	D	762	Konstrukce tesařské				20 740,23
32	K	762132811	Demontáž bednění svislých stěn z prken hoblovaných jednostranně	m2	1,185	65,90	78,09
33	K	762511241	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 10 mm na sraz šroubovaných	m2	21,827	572,99	12 506,65
34	K	762524104	Položení podlahy z hoblovaných prken na pero a drážku	m2	10,909	199,00	2 170,89
35	*M*	*60556100*	*řezivo dubové sušené tl 30mm*	*m3*	*0,259*	*18 620,00*	*4 822,58*
36	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	163,434	7,11	1 162,02
	D	763	Konstrukce suché výstavby				177 033,44
37	K	763131415R	SDK podhled desky 1xA 15 s izolací tl.80mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	152,677	968,00	147 791,34
38	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	152,677	18,00	2 748,19
39	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	152,677	60,00	9 160,62
40	*M*	*28329274*	*fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2*	*m2*	*167,945*	*18,00*	*3 023,01*
41	K	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	1 475,287	9,70	14 310,28
	D	764	Konstrukce klempířské				7 354,75
42	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš do 330 mm	m	16,050	450,00	7 222,50
43	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	66,126	2,00	132,25
	D	766	Konstrukce truhlářské				290 029,10
44	K	766221188R	Doplnění schodiště pódia, jeden schod délka 700mm, hloubka 250mm, výška 230mm, konstrukce z latí 60/40 stupnice a podstupnice dubové prkno ozn. T/04	kpl	1,000	12 600,00	12 600,00
45	K	766411277R	Montáž obložení stěn plochy do 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š do 80 mm doplnění dřevěného obkladu pódia dl. 1000mm, výška 250 mm ozn. T/05	kpl	1,000	466,50	466,50
46	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	22,990	120,00	2 758,80
47	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	22,990	34,30	788,56
48	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	7,290	430,00	3 134,70
49	*M*	*61140051*	*okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo čiré, pěti komorový systém vel. 180/135, barva dekor dřevo Uw=min 1,2 ozn. 0/02 (před výrobou přeměřit nová okna odsouhlasit investorem)*	*ks*	*3,000*	*14 595,00*	*43 785,00*
50	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	17,938	430,00	7 713,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	*M*	*61140053*	*okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo čiré, pěti komorový systém vel. 205/175, barva dekor dřevo Uw=min 1,2 ozn. 0/01 (před výrobou přeměřit nová okna odsouhlasit investorem)*	*ks*	*5,000*	*19 933,00*	*99 665,00*
52	K	766660411	Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
53	*M*	*61144164*	*dveře plastové vchodové jednokřídlé otvíravé 800x2100mm, plné zateplené výplň dveří XPS tl. 38mm - barva dekor dřeva, kování klika/klika Ud=min1,2 Ozn D/02 (před výrobou odsouhlasit investorem)*	*kus*	*1,000*	*22 287,10*	*22 287,10*
54	K	766660451	Montáž vchodových dveří dvoukřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	2,000	1 800,00	3 600,00
55	*M*	*61144165*	*dveře plastové vchodové dvoukřídlové vel. š 1250-80+45 výška 210 částečně prosklené izolační dvojsklo, zateplené výplň dveří XPS tl. 38mm - barva dekor dřeva, kování klika/klika Ud=min1,2 Ozn D/01 (před výrobou odsouhlasit s investorem)*	*kus*	*1,000*	*38 635,00*	*38 635,00*
56	*M*	*6114416*	*dveře plastové vchodové dvoukřídlové vel. š 132-80+52, výška 210 částečně prosklené izolační dvojsklo, zateplené výplň dveří XPS tl. 38mm - barva dekor dřeva, kování klika/klika Ud=min1,2 Ozn D/02 (před výrobou odsouhlasit s investorem)*	*kus*	*1,000*	*39 332,00*	*39 332,00*
57	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	5,000	32,00	160,00
58	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	8,000	420,00	3 360,00
59	*M*	*60794199R*	*deska parapetní dřevěná masivní - dub ozn. T/02*	*m*	*15,650*	*550,00*	*8 607,50*
60	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1 214,180	1,10	1 335,60
	D	771	Podlahy z dlaždic				53,31
61	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	3,332	16,00	53,31
	D	775	Podlahy skládané				145 328,72
62	K	775413310	Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého přibíjeného s přetmelením	m	40,000	94,00	3 760,00
63	*M*	*61418144*	*lišta podlahová dřevěná dub 50x8mm ozn. T/01*	*m*	*40,000*	*79,50*	*3 180,00*
64	K	775511411	Podlahy z vlysů lepených, tl do 22 mm, š do 50 mm, dl do 300 mm, dub I	m2	21,930	1 480,00	32 456,40
65	K	775591919	Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení	m2	130,475	232,50	30 335,44
66	K	775591920	Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu	m2	152,405	32,00	4 876,96
67	K	775591921	Oprava podlah dřevěných - základní lak	m2	152,405	46,70	7 117,31
68	K	775591924	Oprava podlah dřevěných - vrchní lak pro velmi vysokou zátěž	m2	152,405	354,00	53 951,37
69	K	775591931	Oprava podlah dřevěných - nátěr olejem a voskování	m2	152,405	46,70	7 117,31
70	K	998775201	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	%	1 490,548	1,70	2 533,93
	D	776	Podlahy povlakové				709,09
71	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	10,909	65,00	709,09
	D	781	Dokončovací práce - obklady				210,80
72	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty - parapety	m2	3,400	62,00	210,80
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				9 091,93
73	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru - podium	m2	9,400	46,00	432,40
74	K	783118101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	18,800	139,00	2 613,20
75	K	783122111	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 30%	m2	9,400	150,00	1 410,00
76	K	783901203	Jemné broušení dřevěných podlah před provedením nátěru - pódium	m2	10,909	75,00	818,18
77	K	783943101	Napouštěcí jednonásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr dřevěných podlah	m2	10,909	140,00	1 527,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
78	K	783947101	Krycí jednonásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr dřevěné podlahy	m2	10,909	210,00	2 290,89
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				35 866,09
79	K	784121003	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m	m2	202,796	40,30	8 172,68
80	K	784121013	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	74,830	13,31	995,99
81	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	202,756	16,50	3 345,47
82	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	355,433	65,70	23 351,95

Stavba: **Sál Zderadice**
Část: **Silnoproud**
Příloha: **ROZPOČET**

Celkem **144 433,03**

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
	Sál + přísálí				
1	**Rozvaděč RMS** - modulový rozvaděč 72 modulů, např. OEZ RZB-N-3S72, pro zapuštěnnou montáž, plechový s bílými dvířky, IP30, vybavený dle schema rozvaděče a TZ	kpl	1	26 440,05	26 440,05
2	LED zářivkové svítidlo, 2x36W	ks	12	1 770,82	21 249,84
3	LED nástěnné světlo, zdroj LED 10W	ks	8	538,73	4 309,84
4	Nouzové svítidlo 3 - XENIUM ONTEC S M5 105 ST 5xLED, 1h	ks	2	602,55	1 205,10
5	Zásuvka jednonásobná 230/16A pod omítku běžná IP20, typ např. ABB TANGO, barva bílá	ks	18	140,30	2 525,40
6	Zásuvka 400/16A 5P, pod omítku běžná IP44, typ např. ABB s víčkem, barva bílá vč. krabičky KU	kpl	1	359,07	359,07
7	Vypínač 230V/10A řazení č.1 provedení pod omítku, běžné krytí IP20, typ ABB TANGO, barva bílá	ks	5	150,37	751,85
8	Vypínač 230V/10A řazení č.6 provedení pod omítku, běžné krytí IP20, typ ABB TANGO, barva bílá	kpl	4	156,34	625,36
9	Instalační krabice pod omítku KU68	ks	18	7,75	139,50
10	Instalační krabice pod omítku KU68 hluboká	ks	9	26,56	239,04
11	CYKY-J 3x1,5mm2, kabel silový, izolace plastová	m	355	18,48	6 560,40
12	CYKY-O 3x1,5mm2, kabel silový, izolace plastová	m	60	20,16	1 209,60
13	CYKY-J 3x2,5mm2, kabel silový, izolace plastová	m	145	30,24	4 384,80
14	CYKY-J 4x10mm2, kabel silový, izolace plastová	m	35	146,88	5 140,80
15	Lišta vkládací 20x20	bm	40	23,92	956,80
16	Trubka tuhá pevnostní vč. příchytek, kolen a spojek	bm	300	40,30	12 090,00
17	Pevnostní husí krk DN 25 do podlahy	bm	350	19,76	6 916,00
18	Drážkování vč. zapravení	bm	150	10,21	1 531,50
19	Montáž výše uvedených zařízení, drážkování, prostupa a přípomoce	hod	125	350,00	43 750,00
20	Veškerý další materiál pro dokončení a sprovoznění díla, dále úložný materiál v podhledech	kpl	1	4 048,08	4 048,08
	Celkem bez DPH:				**144 433,03**