

Zadavatel, Severočeská teplárenská, a.s., obdržel, v souladu s ustanovením článku 4, odst. 4.1 Zadávací dokumentace, níže uvedené žádosti na dodatečné informace (dotazy) k zadávacím podmínkám na zakázku:

„Modernizace SZT Most Severočeské teplárenské, a.s. v období 2016 a 2017 - Obměna stávajícího potrubí za předizolovaný systém“ (ev.č. zakázky: 631442),

ke kterým tímto uvádí následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám (odpověď):

Soupis dotazů uchazečů a odpovědí zadavatele

Dotaz č. 3

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr jsou nesrovnalosti v části zemních prací. Chyba se opakuje ve všech částech zakázky.

Uvádíme např. Zkapacitnění trasy 6-9 – úsek č.3, Most

Výkaz výměr obsahuje položky:

hloubení jam – 1238,12 m³

uložení sypaniny na skládku – 1238,12m³

Poplatek za skládku horniny 1-4 – 1238,12 m³

Dle našeho názoru chybí vodorovné přemístění na skládku – 1238,12 m³, prosíme o doplnění.

Naproti tomu výkaz výměr obsahuje položku : Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 15 km – 894,95 m³.

Předpokládá zadavatel, že není možné provést zpětný zásyp vykopanou zeminou? Může zadavatel určit druh zásypu a zdá má vlastní deponii?

Odpověď zadavatele:

Rozsah předmětu plnění zakázky (příslušné části zakázky) je specifikován v čl. 2 Zadávací dokumentace, v Návrhu textu smlouvy pro příslušné části zakázky a v projektové dokumentaci pro provádění stavby příslušné části zakázky. Z důvodu technické chyby při kopírování však došlo k tomu, že ve výkazech výměr jednotlivých částí zakázky nejsou obsaženy níže uvedené položky (jejichž potřeba však vyplývá z projektové dokumentace příslušných částí zakázky).

Jedná se o tyto položky:

část 1 zakázky - Zkapacitnění trasy 6 - 9, 3. úsek, Most

- vodorovné přemístění do 10 000 m – 1 238,12 m³
- vodorovné přemístění za další 1 km – 1 238,12 m³

část 2 zakázky - Rekonstrukce přípojek VS 25 a VS 26, Most

- vodorovné přemístění do 10 000 m – 1 170,6 m³
- vodorovné přemístění za další 1 km – 1 170,6 m³
- uložení sypaniny na skládku – 1 170,6 m³

část 3 zakázky - Rekonstrukce tepelné sítě VIII. etapa Most, vč. přípojek SZŠ a VS 34, Most

- vodorovné přemístění do 10 000 m – 3 608,8 m³
- vodorovné přemístění za další 1 km – 3 608,8 m³
- uložení sypaniny na skládku – 3 608,8 m³

část 4 zakázky - Rekonstrukce odbočky k VS Dopravní podnik, Most:

- vodorovné přemístění do 10 000m – 1 030 m³
- vodorovné přemístění za další 1 km – 1 030 m³
- uložení sypaniny na skládku – 1 030 m³

část 5 zakázky - Rekonstrukce odbočky k VS 22 a 23

- vodorovné přemístění do 10 000m – 1 163 m³
- vodorovné přemístění za další 1 km – 1 163 m³
- uložení sypaniny na skládku – 1 163 m³

V rámci Cenové části nabídky příslušné části zakázky – část B) Položkový rozpočet příslušné části zakázky, musí být dodrženo členění položkového rozpočtu tak, jak je obsažen v projektové dokumentaci pro provádění stavby příslušné části zakázky. Položky položkového rozpočtu nesmí být jakkoli měněny. V případě nesouladu položkového rozpočtu příslušné části zakázky a údajů zjištěných při prohlídce místa plnění, případně oproti projektové dokumentaci příslušné části zakázky lze postupovat následovně:

- v případě potřeby doplnění nové položky bude tato nová položka doplněna uchazečem do části e) Ostatní přímé náklady „Rekapitulace ceny příslušné části zakázky“ v části A) Cenové části nabídky příslušné části zakázky.
- v případě potřeby změny výměr stávající položky zůstane u položky uvedené zadavatelem stanovená výměra a stejná položka specifikující změnu výměr bude uchazečem doplněna do části e) Ostatní přímé náklady „Rekapitulace ceny příslušné části zakázky“ v části A) Cenové části nabídky příslušné části zakázky.

V daném případě tedy uchazeči doplní výše uvedené položky (neobsažené ve výkazu výměr příslušné části zakázky), do části e) Ostatní přímé náklady „Rekapitulace ceny příslušné části zakázky“ v části A) Cenové části nabídky příslušné části zakázky.

K druhé části dotazu zadavatel uvádí: Zadavatel uvažuje s tím, že všechen výkopek (100%) u všech částí zakázky (část 1 až 5) bude uskladněn na skládce (předpoklad CELIO cca 15 km). Na zásyp bude použita pouze část tohoto odvezeného výkopku, množství obsahuje položka dovoz sypaniny ze vzdálenosti 15 km, tzn., že k zásypu bude použita vytěžená zemina při odkrývání tepelného zařízení v množství stanoveném ve výkazech příslušných částí zakázky.

V Mostě Komořanech dne: 8.3.2016
Za zadavatele

**Barbora Weberová**

kontaktní osoba zadavatele
Severočeská teplárenská, a.s.