

| Název                                                                 | Mj  | Počet |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| <b>Elektromontáže</b>                                                 |     |       |
| <b>Trubky, krabice, lišty, žlaby</b>                                  |     |       |
| Kabelový žlab plastový délky 2 m s víkem                              | ks  | 95,00 |
| <i>KOPOFLEX</i>                                                       |     |       |
| KF 09080 TRUBKA KOPOFLEX 80                                           | m   | 66,00 |
|                                                                       |     |       |
| <b>Kabely, ukončení kabelů</b>                                        |     |       |
| <i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</i>                                       |     |       |
| AYKY-J 4x10 mm <sup>2</sup>                                           | m   | 67,00 |
| <i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</i>                                       |     |       |
| CYKY-J 3x1.5 , pevně                                                  | m   | 80,00 |
| <i>Ukončení vodi. Izol. s ozn. a zapoj. v rozv. nebo příst.</i>       |     |       |
| do 2,5 mm <sup>2</sup>                                                | ks  | 16,00 |
| do 16 mm <sup>2</sup>                                                 | ks  | 3,00  |
| <i>Kabelová spojka</i>                                                |     |       |
| pro kabely do 4x16mm <sup>2</sup>                                     | ks  | 1,00  |
|                                                                       |     |       |
| <b>výložníky</b>                                                      |     |       |
| <i>SVÍTIDLO PRO AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ</i>                              |     |       |
| <i>Silniční výbojkové svítidlo</i>                                    |     |       |
| na výložník pro sodík. Vysokotl. výbojku 70W                          | ks  | 8,00  |
| <i>SODÍKOVÉ VYSOKOTLAKÉ VÝBOJKY</i>                                   |     |       |
| světelný zdroj sodíková výbojka o příkonu 70W, patice E27             | ks  | 8,00  |
| <i>TYPOVÝ VÝLOŽNÍK</i>                                                |     |       |
| rovný čtyřramenný, vyložení 1 m, pr. 89, oboustranně žárově zinkovaný | ks  | 2,00  |
| <i>STOŽÁR SILNIČNÍ BEZPATICOVÝ</i>                                    |     |       |
| Stožár bezpaticový výška nad kom. 8 m, oboustr.žár.pozink.            |     |       |
| horní pr. 89mm                                                        | ks  | 2,00  |
|                                                                       |     |       |
| <b>Montáž rozvaděčů</b>                                               |     |       |
| <i>STOŽÁROVÁ VÝZBROJ</i>                                              |     |       |
| AI DO 25mm, pojistka 6A                                               | ks  | 2,00  |
| <i>POJISTKA ZÁVITOVÁ E27</i>                                          |     |       |
| E27 6A,char.normální                                                  | ks  | 4,00  |
|                                                                       |     |       |
| <b>Hromosvod, uzemnění, pospojování</b>                               |     |       |
| Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně                                  | m   | 64,00 |
| SS spojovací                                                          | ks  | 3,00  |
|                                                                       |     |       |
| <b>Demontáže</b>                                                      |     |       |
| <i>Demontáž stávajících světelných bodů</i>                           |     |       |
| DEMONTÁŽ                                                              | ks  | 2,00  |
|                                                                       |     |       |
| <b>Ostatní</b>                                                        |     |       |
| <i>Autojeřáb pro stavění a demontáž sloupů</i>                        | hod | 8,00  |
|                                                                       |     |       |
|                                                                       |     |       |
|                                                                       |     |       |
|                                                                       |     |       |

|                                                             |     |        |
|-------------------------------------------------------------|-----|--------|
| <i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>                          |     |        |
| <i>DLE ČSN 331500</i>                                       | hod | 10,00  |
| Spolupráce s reviz.tech. a vyhledání stáv.kabelu a uzemnění | hod | 5,00   |
| <i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>                             |     |        |
| Funkční zkoušky Osvětlení                                   | hod | 2,00   |
| <i>KOORDINACE POSTUPU PRACÍ</i>                             |     |        |
| S ostatními profesemi (stavba)                              | hod | 3,00   |
|                                                             |     |        |
| <b>Zemní práce</b>                                          |     |        |
| <i>JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ</i>                       |     |        |
| <i>O OBJEMU DO 2 m3</i>                                     |     |        |
| Zemina třídy 3,ručně                                        | m3  | 2,00   |
| <i>POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.</i>                        |     |        |
| <i>OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU - KONEČNÉ</i>               |     |        |
| D 650x1500 mm                                               | ks  | 2,00   |
| <i>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</i>                               |     |        |
| <i>V ZEMINĚ TŘÍDY 3</i>                                     |     |        |
| Šíře 350mm,hĺoubka 800mm                                    | m   | 64,00  |
| <i>VYTÝČENÍ TRATI VENKOVNÍHO</i>                            |     |        |
| <i>VEDENÍ V PŘEHLEDNÉM TERÉNU</i>                           |     |        |
| Vytyčení                                                    | km  | 0,07   |
| <i>VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH VEDENÍ,</i>              |     |        |
| <i>VODY, KANALIZACE, VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ, PLYNU</i>        |     |        |
| Vytyčení                                                    | ks  | 5,00   |
| <i>FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC</i>                                |     |        |
| Šířka 33cm                                                  | m   | 65,00  |
| <i>ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3</i>                         |     |        |
| Šíře 350mm,hĺoubka 800mm                                    | m   | 64,00  |
| <i>PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU</i>                             |     |        |
| <i>V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ</i>                                    |     |        |
| Zemina třídy 3                                              | m2  | 64,00  |
| <i>ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO</i>                        |     |        |
| <i>PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ</i>                                    |     |        |
| Šíře do 65cm,tloušťka 20cm                                  | m   | 64,00  |
| <i>ODVOZ ZEMINY</i>                                         |     |        |
| Za každý další km                                           | m3  | 135,00 |
| Do vzdálenosti 1 km                                         | m3  | 13,50  |
| <b>Zemní práce - celkem</b>                                 |     |        |