

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele ...SD/006811.2014...

č. zhotovitele 2014/19/1228

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

zastoupené

starostou Ing. Jiřím Fišerem

se sídlem

Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické

Ing. Jiří Fišer
Ing. Karel Hotový, karel.hotovy@mutabor.cz
Ing. Pavel Stolař, pavel.stolar@mutabor.cz
Ing. Vladimír Kofroň,
vladimir.kofron@mutabor.cz

IČ 00253014
bankovní spojení
číslo účtu

DIČ CZ00253014
Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor
9021-701427349/0800

tel. 381 486 323, mob. 725 027 158 (Ing. Pavel Stolař)

fax 381 486 329

tel. 381 486 322, mob. 607 532 252 (Ing. Vladimír Kofroň)

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

DAICH spol. s r.o.

se sídlem

Železná 366, 390 02 Tábor

zástupce ve věcech smluvních
zástupce ve věcech technických

Josef Kubík
Josef Kubík

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Josef Kubík

- obor autorizace: dopravní stavby
- číslo autorizace: 26894

IČ 42407559

DIČ CZ42407559

obchodní rejstřík
bankovní spojení
číslo účtu

OR KS České Budějovice, oddíl c, vložka 429
KB Tábor
240546301

tel. 381 252 463, fax, e-mail: daich@volny.cz
(dále jen "zhotovitel")

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

- 2.1 Předmětem plnění je realizace stavby s názvem:
„Pražské sídliště v Táboře – IX. etapa regenerace“,
a to podle projektové dokumentace, jejíž zpracovatelem je projekční kancelář Ing. Pavel Douša, Luční 335, 390 03 Tábor, podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jehož zpracovatelem je Ing. Pavel Vochozka, Varšavská 2742, 390 05 Tábor, a dále podle zadávacích podmínek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele a nabídky zhotovitele v tomto zadávacím řízení a podle této smlouvy (dále jen "dílo").
- 2.2 Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování dokumentace skutečného provedení a provedení geodetických prací pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického plánu.
- 2.3 Předmětem plnění je rovněž zajištění povinné publicity na stavbě projektu dle Nařízení Rady Evropské unie č. 1083/2006 Sb. a Nařízení Evropské komise č. 1828/2006 Sb. a 846/2009 Sb. Zajištění publicity zahrnuje vybudování 1 ks velkoplošného reklamního panelu (rozměry panelu obecně alespoň 2x2m) osazeného bezprostředně po zahájení prací a 1 ks pamětní desky (rozměry tabulky dle doporučení min. 300 x 400 mm), která bude osazena na projektantem stanoveném místě na dokončené stavbě, a to dle pravidel pro Integrovaný operační program – podrobnosti obsahují příloha č. 3 a příloha č. 17 „Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2“, verze Vydání 09, platnost od 1. ledna 2014 (viz příloha č. 7 zadávací dokumentace č.j. S-META 1298/2014 OI/6).

III. URČENÍ DÍLA

- 3.1 **Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla**, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.
- 3.2 **Rozsah díla** je určen takto:
- V rámci IX. etapy regenerace Pražského sídliště v Táboře, která věcně navazuje na předchozí již realizované etapy regenerace sídliště, se jedná o stavební úpravy parkoviště Tankistů, které bude řešeno ve stávajících rozměrech pro skupiny kolmých stání. Celkem je navrženo 163 kolmých stání a 9 stání vyhrazených pro zdravotně postižené.
 - Projektová dokumentace obsahuje jeden stavební objekt (SO), ve kterém je navrženo technické řešení stavby zahrnující provedení zemních prací, konstrukcí zpevněných ploch, odvodnění a úpravu pláně, ochranu inženýrských sítí, odvodnění povrchů, osazení obrubníků, nových poklopů revizních šachet a dopravního značení.

- Výstavba IX. etapy regenerace sídliště bude koordinována se současně probíhající stavbou „Pražské sídliště v Táboře – VIII. etapa regenerace“, v rámci níž jsou prováděny stavební úpravy v území podél Petrohradské ulice, v křižovatce ulic Kpt. Jaroše a Petrohradská a před patrovými garážemi v ulici Tankistů.
- Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vymezen:
 - v projektové dokumentaci označené „Pražské sídliště v Táboře - VIII. etapa regenerace“ (pro provádění a výběr dodavatele stavby), jejíž zpracovatelem je projekční kancelář Ing. Pavel Douša, Luční 335, 390 03 Tábor, a
 - v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jehož zpracovatelem je Ing. Pavel Vochozka, Varšavská 2742, 390 05 Tábor,kteřé jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace (dále jen "ZD") – viz příloha č. 1 a 2 ZD.
- Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:
 - zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
 - prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi před zahájením prací jejich správci,
 - zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
 - vytýčení stavby oprávněným geodetem,
 - vypracování časového postupu výstavby po týdnech v obecné časové poloze, vč. DIO,
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - případné fotografické i video zdokumentování stavu všech okolních nemovitostí před zahájením a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů,
 - po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů,
 - veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených stavbou),
 - umožnění průjezdu HZS a ZZS,
 - zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu,
 - dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod.,
 - dodání veškerých materiálů a provedení prací v potřebné kvalitě,
 - provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
 - ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
 - zajištění veškerých dokladů, atestů a revizí dle platných ČSN a podmínek stavebních povolení potřebných pro řádné užívání díla a pro vydání kolaudačních souhlasů,

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeď, příkopy, propustky apod.),
- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
- zajištění ochrany proti šíření prašnosti (zakryté vozy), nadměrnému hluku a pádu jakýchkoliv předmětů z lešení při realizaci stavebních úprav ochrannými sítěmi na lešení v celé jeho ploše,
- zabezpečení díla po dobu přerušení prací,
- zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění díla,
- poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení.

3.3 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací.

3.4 Zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby 4x v tištěné formě a 1x v elektronické formě, geometrický plán 4x v tištěné i v elektronické formě, geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 4x v tištěné a 1x v elektronické formě.

Na území města Tábora musí být geodetické zaměření stavby vyhotoveno v souladu se zněním "Směrnice pro tvorbu a údržbu DTTM-JIH". Text směrnice zpracovateli dokumentace poskytne odbor územního rozvoje, Michael Vrba, tel. 381 486 205, e-mail: michael.vrba@mutabor.cz.

IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu:

Termín předání a převzetí staveniště:

17. 9. 2014

Termín zahájení stavebních prací:

1. 10. 2014

Nejpozdější termín dokončení stavebních prací:

maximálně 30 kalendářních dnů ode dne zahájení prací dle zadávacích podmínek

Doba provádění prací v kalendářních dnech:

30

Poznámka: Na základě oboustranné dohody jsou termíny aktualizovány s ohledem na probíhající stavební práce stavby „Pražské sídliště v Táboře - VIII. etapa regenerace“, na kterou bude navazovat stavba „Pražské sídliště v Táboře – IX. etapa regenerace“.

4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat.

- 4.3 Předmět smlouvy je splněn tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen **protokol - zápis o předání a převzetí díla** (viz dále čl. VIII. této smlouvy). Smluvní strany se dohodly, že předání a převzetí díla proběhne **do 10 kalendářních dnů** od dokončení stavebních prací dle zápisu ve stavebním deníku podepsaném dozorem investora.
- 4.4 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přijímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebrání převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.
- 4.5 Lhůty plnění se řídí harmonogramem výstavby z nabídky, aktualizovaným podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště, a odsouhlaseným objednatelem.

V. CENA

- 5.1 Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:

4 390 512,67	Kč	bez DPH
922 007,66	Kč	DPH, tj. 21 %
5 312 520,33	Kč	celkem vč. DPH

Tato cena je doložena **položkovým rozpočtem zhotovitele**, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení zadavatele.

V souvislosti s § 92a zákona o DPH objednatel prohlašuje, že předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, a proto zde nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy jako objednatel neposkytujeme svoje DIČ.

- 5.2 Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy.
- 5.3 Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze v souladu s pravidly stanovenými v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ("dále jen "zákon o VZ") při splnění některé z těchto podmínek:

- a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla,
- b) v případě **dodatečných stavebních prací**, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností v průběhu provádění díla (např. vyšší kubatury prací zjištěné po odkrytí konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sítí apod.) a které jsou nezbytné pro provedení díla. Tyto dodatečné práce musí splňovat požadavky zákona stanovené v § 23 odst. 7 zákona o VZ a na základě toho budou zadávány v jednacím řízení bez uveřejnění. **Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % smluvní ceny.** Zhotovitel se zavazuje, že se při ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy, tj. dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v rozpočtu dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud rozpočet takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet zpracován (tj. např. % snížení ceny oproti použité cenové soustavě).

- 5.4 Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) této smlouvy zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy.
- 5.5 Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací (která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora ve stavebním deníku) oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, zpracovat **změnový list**, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem pro zadání dodatečných stavebních prací v jednacím řízení bez uveřejnění a následně i podkladem pro dodatek ke smlouvě.
- 5.6 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem. Za neúplné ocenění položkového rozpočtu, pro které nemá zhotovitel právo domáhat se navýšení ceny díla, je rovněž považováno nezahrnutí či nedostatečné navýšení ceny z důvodu v zadávacích podmínkách avizované uzavírky v ulici Lužnická v Táboře (viz čl. 3 odst. 3 zadávací dokumentace č.j. S-META 26883/2014 OI/6).

VI. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ

- 6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací.
- 6.2 Cena za dílo bude hrazena **měsíční fakturací** na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a rovněž z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.
- 6.3 Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně na základě nabídky zhotovitele v jednacím řízení bez uveřejnění (viz bod 5.3 této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dodatečné stavební práce po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.

- 6.4 **V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 20 % z částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující měsíční faktury.**
- 6.5 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury.
- 6.6 **Splatnost faktur** se sjednává na **30 kalendářních dní** ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 6.7 Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

- 7.1 **Vlastníkem zhotovovaného díla** (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) **je od počátku objednatel.**
- 7.2 **Vlastníkem zařízení staveniště**, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatel, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště.
- 7.3 **Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za škody** na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.
- 7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.5 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.
- 7.6 **Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 3,0 mil. Kč.** Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí.

- 7.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí.
- 7.8 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

- 8.1 Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.
- 8.2 Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami.
- 8.3 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné doklady předloží.
- 8.4 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 8.5 V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.
- 8.6 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru staveniště s tím, že zhotovitel před započetím předmětných prací zajistí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí od příslušného správce.
- 8.7 O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (**zápis o předání a převzetí staveniště**). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště.
- 8.8 Objednatel předá **při předání staveniště** zhotoviteli:
- projektovou dokumentaci pro provedení stavby 3x v tištěné formě,
 - pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,
 - pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,
 - výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby,
 - doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla.
- 8.9 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací,

uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají **kontrolní dny**, svolávané objednatelem podle potřeby, **min. však 1x za 10 dní**. Kontrolní dny se konají **za účasti** zástupců objednatele, technického dozoru investora, autorského dozoru, zástupců zhotovitele, případně subdodavatelů, a popř. budoucích uživatelů. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru. **Obsahem kontrolního dne** je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. **Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání**, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu a který písemně předá všem zúčastněným. **Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.**

- 8.10 Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla.
- 8.11 Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 8.12 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona **stavební deník** s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této vyhlášce. Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. Stavební deník obsahovat především tyto údaje:
- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;
 - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
 - dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci projektu;
 - nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci projektu.
- 8.13 Zhotovitel se zavazuje **k součinnosti s koordinátorem BOZP** určeným objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své subdodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.
- 8.14 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 8.15 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré

podmínky vyplývající z právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

- 8.16 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou o dílo. V souladu s požadavkem § 46d odst. 2 zákona o VZ je stanoveno, že technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená.
- 8.17 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora **ke všem zkouškám kvality**, které se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do **3 pracovních dnů** od doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.
- 8.18 **Přejímací řízení** zhotoveného díla se objednatel zavazuje zahájit nejdéle do **5 pracovních dnů** ode dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.
Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního zákona, event. v jiných právních předpisech. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel autorizovaný překlad cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním ověřením.
- 8.19 O předání a převzetí díla bude sepsán písemný **protokol - zápis o předání a převzetí díla**. Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebrání převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. V zápise o předání a převzetí díla bude uveden soupis těchto vad a stanoven termín pro jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům stanoveným projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo nedodělky brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. Objednatel je rovněž oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady a nedodělky jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.
- 8.20 Zhotovitel je povinen doložit **u předávacího a přejímacího řízení** všechny doklady odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o

provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řady, atd.).

8.21 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena.

8.22 V případě, budou-li činnosti zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a obecně závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena.”

Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.

8.23 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

8.24 Zhotovitel je povinen **v průběhu plnění díla informovat objednatele** a na vyžádání objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití.

8.25 Zhotovitel se zavazuje **vyklidit staveniště do 2 pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla**, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu zápisu o předání a převzetí díla. Po skončení doby plnění se zhotovitel zavazuje **vyklidit místo provádění díla do 2 pracovních dnů**. Za vyklizené místo provádění

díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.

- 8.26 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště.
- 8.27 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), za jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám.
- 8.28 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou **změnu subdodavatele** a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho subdodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat.
- 8.29 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.
- 8.30 Zhotovitel se zavazuje po splnění díla předložit zadavateli **seznam subdodavatelů**, kterým za plnění subdodávky v rámci provádění díla uhradil více než 10 % z celkové ceny díla resp. z části plnění uhrazené objednatelem za kalendářní rok. Lhůta pro předložení tohoto seznamu subdodavatelů je stanovena do 60 dnů od splnění smlouvy resp. do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesáhne 1 rok. Tato povinnost zhotovitele vychází z ustanovení § 147a odst. 4 a 5 zákona o VZ.

IX. ZÁRUKA

- 9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za **vady**, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla (**skryté vady**), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
- 9.2 Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku **60 měsíců**. Záruční lhůta na dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.
- 9.3 **Záruční doba počíná běžet** dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.
- 9.4 **Záruční doba neběží**, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem uplatněna reklamacie. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.

- 9.5 Případné **vady díla** zjištěné **v záruční době** objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do **24 hodin** od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než **5 (pět) pracovních dnů** od nahlášení vady objednatelem. V případě nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem.
- 9.6 Pokud je **zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady** delší než **5 (pět) pracovních dnů** od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.
- 9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že **zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce**. Bylo-li plněno vadně, bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit odstraněním vad subdodavatele, ale i v takovém případě za odstranění vad odpovídá zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může být za vadné plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatel zhotovitele, popř. projektant či stavební dozor.

X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní pokutou sankcionované.
- 10.2 **Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:**
- při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce ve výši **30.000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla,
 - při nesplnění dílčích termínů v průběhu stavby písemně dohodnutých zápisem ve stavebním deníku podepsaným zástupci obou smluvních stran, tj. stavbyvedoucím zhotovitele a technickým dozorem objednatele, se sjednává smluvní pokuta ve výši **5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení,

- při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.25 této smlouvy, a to byť i z části se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení,
- při nedodržení termínu opravy vady díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době dle bodu 9.5 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý den prodlení,
- smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu subdodavatele ve výši **10.000,- Kč** za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem neschváleného subdodavatele zjištěného na staveništi,
- smluvní pokuta za nesplnění povinnosti předložit objednateli seznam subdodavatelů dle bodu 8.30 této smlouvy, a to v případě uložení pokuty objednateli za nesplnění povinnosti uveřejnění dle § 120 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši **odpovídající této pokutě**,
- smluvní pokuta za nesplnění povinnosti předložit objednateli seznam všech subdodavatelů dle bodu 12.7 této smlouvy, a to v případě uložení pokuty objednateli za nesplnění této povinnosti poskytovatelem finančních prostředků ve výši **odpovídající této pokutě**,
- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve výši **max. 0,1 % z neuhrazené částky** za každý kalendářní den prodlení,

10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu.

10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.

10.5 **Splatnost smluvních pokut** se stanovuje ve lhůtě **30 kalendářních dnů** po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY

11.1 Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

11.2 Smluvní strany v souladu s požadavkem § 82 odst. 7 zákona o VZ neumožní změnu smlouvy, která by znamenala podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. Za podstatnou změnu je považováno zejména rozšíření předmětu smlouvy, s výjimkou dodatečných stavebních prací dle čl. 5.3 písm. b) smlouvy, či jiná změna smlouvy měnící ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch zhotovitele. Současně nesmí být smlouva změněna tak, že by taková změna mohla ovlivnit předmětné zadávací řízení, v němž byl zhotovitel vybrán, a to ve smyslu citovaného ustanovení zákona o VZ.

11.3 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených.

- 11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.
- 11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvíдалa.
- 11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v těchto případech:
- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,
 - příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu,
 - zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy,
 - zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele.
- 11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 11.8 Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé smluvní strany nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy písemně oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nemůže volbu pro předmětné porušení smluvní povinnosti již sama změnit. Pokud nastanou další důvody pro odstoupení od smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy odstoupit. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného odstoupení od smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu uvedeno v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana nepřevzme prokazatelně odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5 pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenou a dnem odstoupení od smlouvy je den následující po uplynutí 5 pracovních dnů od odeslání.
- 11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
- 11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na náhradu škody.

XII. SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTU Z PROSTŘEDKŮ IOP

- 12.1 Předmět plnění „Pražské sídliště v Táboře – IX. etapa regenerace“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)) v rámci Integrovaného operačního programu (dále též „IOP“), Prioritní osa: 5. Národní podpora územního rozvoje, Oblast podpory: 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích.
- 12.2 Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu plnění díla upravovat termíny realizace díla a rozsah díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků a právo odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy z důvodu neobdržení dotačních finančních prostředků na realizaci stavby.
- 12.3 Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy v případě zjištění pochybení v postupu zadavatele ze strany administrátora dotačního programu.
- 12.4 Zadavatel si vyhrazuje právo upravit na základě podmínek dotačního titulu i v průběhu plnění díla po dohodě s uchazečem platební podmínky.
- 12.5 Uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel je oprávněn za účelem kontroly postupu zadavatele poskytnout veškeré dokumenty (včetně nabídky uchazeče).
- 12.6 Uchazeč se zavazuje plně respektovat podmínky poskytnuté podpory z IOP dle Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2, verze 09 z 1. ledna 2014 (viz příloha č. 7 zadávací dokumentace č.j. S-META 26883/2014 OI/6), konkrétně:
Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Dodavatel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům CRR ČR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do roku 2021. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
Dodavatel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření (viz příloha č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce). Dodavatel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, bude zadavatel o této skutečnosti dodavatele bezodkladně informovat.
V souladu s Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace označit každý originální účetní doklad informací o tom, že se jedná o projekt IOP a číslem projektu.

12.7 Zhotovitel se zavazuje vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na stavbě (v souvislosti s ustanoveními § 147a zákona o VZ - viz také bod 8.30 této smlouvy). Tento přehled bude předložen na jeho vyžádání administrátorovi dotačního programu.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.

13.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

13.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele.

13.4 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy v ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.


13.5 Tato smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

13.6 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto její přílohy:
- **položkový rozpočet.**

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Táboře dne 10. 9. 2014

Za objednatele:




Ing. Jiří Fišer
starosta

V Táboře dne 5. 9. 2014

Za zhotovitele:



Josef Kubík
jednatel společnosti

DAICH spol. s r.o.
Železná 388, 388 02 Tábor
tel.: 381 282 483
fax: 381 270 100
IČO: 42407589 DIČ: CZ42407589

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20140518

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - IX. etapa regenerace

KSO: Tábor
Místo: Tábor

Zadavatel:
MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:
DAICH spol. s r.o.

Projektant:
Ing. Pavel Douša

Poznámka:

CC-CZ: 19.05.2014
Datum:
IČ: 00253014
DIČ: CZ253014
IČ: 42407559
DIČ: CZ42407559
IČ: 10325123
DIČ:

Cena bez DPH 4 390 512,67

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 390 512,67	922 007,56
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	V	CZK
		5 312 520,33

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20140518

Stavba:

Pražské sídliště v Táboře - IX. etapa regenerace

19.05.2014

Místo:

Tábor

Datum:

Ing. Pavel Douša

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Projektant:

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
001	SO-03 Stavební úpravy stávajících parkovišť	4 390 512,67	5 312 520,33	STA
301	Parkoviště Tankistů	4 300 512,67	5 203 620,33	Soupis
002	Vedlejší náklady	60 000,00	72 600,00	VON
003	Ostatní náklady	30 000,00	36 300,00	OST

Poznámka:

Materiály a zařízení jmenovitě uvedené v dokumentaci a ve výkazu výměr nejsou podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud projekt a výkaz výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní nebo původu, uchazeč to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu.

Zadavatel umožňuje i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

Rozpočet byl vypracován s použitím "Cenové soustavy ÚRS" - www.cs-urs.cz.

Cenová soustava ÚRS ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 230/2012 Sb. splňuje veškeré náležitosti pro její použití při sestavování soupisu prací v rámci zadávací dokumentace veřejných zakázek.

Kód	Objekt, Soutěžní práce	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Konstrukce výkazů výměr				
Projektová dokumentace pro provedení stavby a vyhledání zhotovitele je zpracována digitálně. Údaje do výkazu výměr byly stanoveny na základě takto zpracované PD. Všechny údaje z VV údaje lze zpětně ověřit v PD.				
Ze situací jsou odečteny:				
- plošné výměry příslušných povrchů (chodníky, vozovka, parkovací stání apod.) - délkové výměry (obrubníky, podélné drenáže apod.) - počty jednotlivých prvků (UV, SDZ, mobiliář a pod.)				
Některé údaje jako např. přeložky nestandardně uložených kabelových vedení jsou stanoveny na základě údajů od správců odborným odhadem. Skutečný rozsah bude upřesněn po otevření výkopu.				
Z výkresů podélných profilů jsou odečteny objemy zemních prací.				
Z výkresů vodorovných řezů a konstrukcí jsou odvozeny další upřesňující údaje (betonové lože pro uložení obrubníků, počty prvků, z nichž se konstrukce skládá apod.)				
Vytyčení stavby				
Projektová dokumentace pro provedení stavby a vyhledání zhotovitele je zpracována digitálně.				
Vytyčovací body osy příslušného úseku místní komunikace jsou uvedeny v souřadnicích JTSK. Z příčných charakteristických řezů, vodorovných řezů a z dalších kot v situaci je zřejmé uspořádání celého uličního profilu.				
Vybraný zhotovitel obdělá od projektanta vytyčovací situaci v digitální formě. Na základě této situace je možno jakýkoli bod uličního profilu vytyčit přímo v terénu. Výška bodu je dána údajem v podélném profilu a v příčných řezech.				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - IX. etapa regenerace
Objekt: 001 - SO-03 Stavební úpravy stávajících parkovišť
Soupis:

301 - Parkoviště Tankistů

KSO:	822 55	CC-CZ:	
Místo:	Tábor	Datum:	19.05.2014
Zadavatel:		IČ:	00253014
MĚSTO TÁBOR		DIČ:	CZ253014
Uchazeč:		IČ:	42407559
DAICH spol. s r.o.		DIČ:	CZ42407559
Projektant:		IČ:	10325123
Ing.Pavel Douša		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH

4 300 512,67

DPH základní
snížená

Základ daně
4 300 512,67
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
903 107,66
0,00

Cena s DPH

v CZK

5 203 620,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pražské sídliště v Táboře - IX. etapa regenerace

Objekt:

001 - SO-03 Stavební úpravy stávajících parkovišť

Soupis:

301 - Parkoviště Tankistů

Místo:

Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o.

Datum: 19.05.2014

Projektant: Ing.Pavel Douša

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

4 300 512,67

1 - Zemní práce

4 259 312,67

21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin

245 569,10

5 - Komunikace

15 120,00

8 - Trubní vedení

3 038 935,20

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

111 475,61

99 - Přesun hmot

641 122,30

M - Práce a dodávky M

207 090,46

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

14 200,00

OST - Ostatní

14 200,00

001 - Ostatní

27 000,00

27 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - IX. etapa regenerace
Objekt: 001 - SO-03 Stavební úpravy stávajících parkovišť
Soupis: 301 - Parkoviště Tankistů

Místo: Tábor
Zadavatel: MĚSTO TÁBOR
Uchazeč: DAICH spol. s r.o.

Datum: 19.05.2014
Projektant: Ing.Pavel Douša

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 300 512,67

4 259 312,67

245 569,10

Práce a dodávky HSV

D HSV

D	1	Zemní práce						
1	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	900,000	22,00	19 800,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		podkladní vrstvy tl.200 mm pod betonovou vozovkou (pro konstrukci D1)		900,000			
	VV		900	m2	900,000	80,00	72 000,00	CS ÚRS 2014 01
2	K	113107237	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm					
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
	VV		betonová vozovka tl.30 cm - lokální vybourání (pro konstrukci D1)		900,000			
	VV		900	m	270,000	25,00	6 750,00	CS ÚRS 2014 01
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obručnicků stojatých					
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obručnicků stojatých		270,000			
	VV		270 "obruba silniční"	m3	5,400	250,00	1 350,00	CS ÚRS 2014 01
4	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení					
	PP		Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy					
	VV		ruční výkop při odkopávkách s ohledem na existenci podzemních inženýrských sítí - 10% z celkového objemu odkopávek					
	VV		54,0*0,1		5,400			
5	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	54,000	120,00	6 480,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
VV			směs zeminy a podkladních vrstev v podloží - odkopávky na nově upravenou pláň					
VV			podklad betonové vozovky - tl.60 mm (celková tloušťka podkladních vrstev 26 cm)					
VV			900*0,06		54,000			
6	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepitost	m3	54,000	10,00	540,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3					
7	K	130001101	Příplatek za ztížení výkopů v blízkosti podzemního vedení	m3	14,400	250,00	3 600,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Příplatek k cenám hloubených výkopů za ztížení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
VV			ruční výkop s ohledem na existenci podzemních inženýrských sítí - 10% z celkového objemu hloubených výkopů					
VV			(27+117)*0,1		14,400			
8	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	27,000	160,00	4 320,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
VV			výkop rýh pro drenáž - 0,1 m3/m					
VV			270*0,1		27,000			
9	K	132201109	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	27,000	10,00	270,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3					
10	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	117,000	160,00	18 720,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
VV			výkopy rýh pro uliční vpusti včetně přípojek - 0,9 m3/bm					
VV			130*0,9		117,000			
11	K	132201209	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	117,000	10,00	1 170,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3					
12	K	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum. nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	7,500	450,00	3 375,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných					
VV			výkopy pro uložení prefabrikovaných kabelových žlabů - 0,15 m3/m (ochrana stávajících sítí)					
VV			50*0,15		7,500			
13	K	132202109	Příplatek za lepitost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum. nářadím v hornině tř. 3	m3	7,500	10,00	75,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3					
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	137,250	88,00	12 078,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
VV			odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km					
VV			54 "výkopek z odkopávek komunikace"		54,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV			117-68,25 "přebytečná zemina z rýh pro přípojky uličních vpustí"		48,750			
VV			27 "výkopek z rýh pro drenáže"		27,000			
VV			7,5 "výkopek z rýh pro kabelové žlaby"		7,500			
VV			Součet		137,250			
15	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	960,750	8,80	8 454,60	CS ÚRS 2014 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
VV			odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km					
VV			příplatek za dalších 7 km					
VV			137,25*7		960,750			
16	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	83,250	50,00	4 162,50	CS ÚRS 2014 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neutehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
VV			nakládka přebytečné zeminy					
VV			z rýh pro uliční vpustí					
VV			117		117,000			
VV			-68,25 "odpočet zeminy pro zpětný zásyp"		-68,250			
VV			z rýh pro drenáže					
VV			27		27,000			
VV			z rýh pro kabelové žlaby"					
VV			7,5		7,500			
VV			Součet		83,250			
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	137,250	10,00	1 372,50	CS ÚRS 2014 01
PP			Uložení sypaniny na skládky					
18	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	219,600	80,00	17 568,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)					
VV			objemová hmotnost odkopávek 1,6 t/m3					
VV			137,25*1,6		219,600			
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	68,250	70,00	4 777,50	CS ÚRS 2014 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
VV			zpětný zásyp rýh pro uliční vpustí do úrovně pláně - 0,525 m3/m					
VV			130*0,525		68,250			
20	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	45,500	250,00	11 375,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
VV			obsyp a lože potrubí přípojek uličních vpustí - 0,35 m3/m					
VV			130*0,35		45,500			
21	M	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr.	t	91,000	309,00	28 119,00	CS ÚRS 2014 01
PP			kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 praná					
VV			45,5*2 Přepočtené koeficientem množství		91,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	6,000	334,00	2 004,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí bez prohození sypaniny					
	VV		lože a obsyp prefabrikovaných kabelových žlabů - 0,12 m3/m (ochrana stávajících sítí)					
	VV		50*0,12		6,000			
23	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	12,000	309,00	3 708,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 tříděná					
	VV		6*2 Přepočtené koeficientem množství		12,000			
24	K	181102302.2	Úprava pláně v zářezech se ztuhnutím	m2	900,000	15,00	13 500,00	
	PP		Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se ztuhnutím					
	P		Poznámka k položce: - hutnění na Edef,2 min. 45 MPa					
D	21		Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				15 120,00	
25	K	212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	270,000	56,00	15 120,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 100					
	P		Poznámka k položce: - potrubí HDPE - průsakové roury budou dodány dle DIN 4262/1 čl. D.					
	VV		podélný dren v obsypu		270,000			
	VV		270					
D	5		Komunikace				3 038 935,20	
26	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	900,000	140,00	126 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 200 mm					
	P		Poznámka k položce: - vrstva dle ČSN 73 6126 - hutnění na Edef,2 min. 90 MPa - šterkodrt frakce 0-63 mm					
	VV		lokální opravy konstrukce parkoviště (konstrukce D1)		900,000			
	VV		900					
27	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	10 186,000	11,03	112 300,65	CS ÚRS 2014 01
	PP		Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2					
	P		Poznámka k položce: - vrstva PS-E dle ČSN 73 6129					
	VV		celá plocha parkoviště (konstrukce E)		10 186,000			
	VV		5093*2					
28	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5 093,000	191,10	973 272,30	CS ÚRS 2014 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po ztuhnutí tl. 40 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> - vrstva dle ČSN EN 13108-1					
VV			celá plocha parkoviště (konstrukce E)					
VV			5093					
29	K	577135112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5 093,000	173,25	882 362,25	CS ÚRS 2014 01
PP			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> - vrstva dle ČSN EN 13108-1					
VV			celá plocha parkoviště (konstrukce E)					
VV			5093					
30	K	581111311	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 100 mm	m2	900,000	367,50	330 750,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 100 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> - vrstva dle ČSN 73 6123					
VV			lokální opravy konstrukce parkoviště (konstrukce D1)					
VV			900					
31	K	581131316	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 200 mm	m2	900,000	682,50	614 250,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 200 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> - vrstva dle ČSN 73 6123					
VV			lokální opravy konstrukce parkoviště (konstrukce D1)					
VV			900					
							111 475,61	
D	8		Trubní vedení					
32	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	130,000	60,00	7 800,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %					
VV			přípojky uličních vpustí					
VV			130					
33	M	286152000.1	trubka kanalizační PP ULTRA RIB SN 8 UR-2 DN 150 mm/ 2 m	kus	68,250	617,65	42 154,75	
PP			trubky z polypropylénu a kombinované systém kanalizační potrubí ULTRA-RIB 2 PP SN 8 UR2 150 mm/ 2 m					
P			<i>Poznámka k položce:</i> plně žebro					
VV			130*0,525 Přepočtené koeficientem množství					
34	K	8773501.R	Zaustění přípojek UV do hlavní stoky pomocí dodatečně osazené odbočné tvarovky	kus	10,000	850,00	8 500,00	
PP			Zaustění přípojek UV do hlavní stoky pomocí dodatečně osazené odbočné tvarovky					
P			<i>Poznámka k položce:</i> - přípojně dodatečně vsazované odbočky nebo přípojně sedlové odbočky					
35	K	895944101.A	Vpust kanalizační uliční z betonových dílů a mříže D400 - klasická	kus	10,000	3 409,43	34 094,34	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vpusť kanalizační uliční z betonových dílů a mříže D400 - klasická					
			Poznámka k položce:					
			Součástí je :					
			- podkladní beton C16/20 tl.100 mm					
			- betonové díly pro hloubku pod terémem 120 cm (spodní díl s výtokovým otvorem, střední díl a horní díl)					
			- prstenec v 60 mm					
			- uliční mříž s rámem s nosností D400					
			- koš pozinkovaný					
36	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	6,000	550,00	3 300,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivě přes 150 kg					
	VV		osazení nových poklopů kanalizačních šachet a jejich vyrovnání		6,000			
	VV		6					
37	M	552434420	<u>poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN</u>	kus	6,000	2 410,76	14 464,55	CS ÚRS 2014 01
	PP		výrobky kanalizační litinové kanály, mříže, rošty, vpusti, poklopy poklop na vstupní šachtu ČSN 13 6315.1, 2 600 D 400, vzor DIN					
38	M	592241770	<u>prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm</u>	kus	6,000	193,66	1 161,97	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5 x 10 x 12					
							641 122,30	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					
39	K	90001.R	Provizorní přechody pro pěší včetně zábradlí - při provádění stavebních prací	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Provizorní přechody pro pěší včetně zábradlí - při provádění stavebních prací					
40	K	90002.R	Ochranná hrzení po dobu provádění stavebních prací	m	300,000	30,00	9 000,00	
	PP		Ochranná hrzení po dobu provádění stavebních prací					
41	K	90005.R	Ochrana stávajících kabelových tras NN po dobu provádění stavebních prací	m	50,000	50,00	2 500,00	
	PP		Ochrana stávajících kabelových tras NN po dobu provádění stavebních prací					
42	K	91001.R	Provizorní přejezd těžký pro vozidla do 10 t	kus	2,000	12 000,00	24 000,00	
	PP		Provizorní přejezd těžký pro vozidla do 10 t					
43	K	91312111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletní základní	kus	6,000	262,50	1 575,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních					
	VV		1 "B1 - Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech"		1,000			
	VV		1 "A15 - Práce"		1,000			
	VV		1 "A22 - Jiné nebezpečí"		1,000			
	VV		1 "B20a - Nejvyšší dovolená rychlost (30 km/hod)"		1,000			
	VV		2 "B30 - Zákaz vstupu chodců"		2,000			
	VV		Součet		6,000			
44	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	540,000	15,75	8 505,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111					
	VV		dobu použití 90 dní					
	VV		6*90					
							540,000	

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
45	K	913211113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 3 m		kus	1,000	262,50	262,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 reflexních, šířky 3 m						
	VV		1 "Z2 - Zábrana pro označení uzavírký"			1,000			
46	K	913211213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 3 m za první a ZKD den použití		kus	90,000	15,75	1 417,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran Z2 k ceně 21-1113						
	VV		dobu použití 90 dní						
	VV		1*90			90,000			
47	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu		kus	10,000	52,50	525,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly						
	VV		2 "B13 - ,Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez"			2,000			
	VV		2 "P4 - Dej přednost v jízdě!"			2,000			
	VV		2 "E12 - Jízda cyklistů v protisměru"			2,000			
	VV		2 "IP11a - Parkoviště"			2,000			
	VV		2 "IP12 - Vyhrazené parkoviště"			2,000			
	VV		Součet			10,000			
48	M	404441130	značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 700 mm		kus	2,000	787,50	1 575,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech AL NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 kruhové značky B1-B34, P7, C1 - C14, IJ4b rozměr 700 mm AL- 3M reflexní tř.1						
	VV		2 "B13 - ,Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez"			2,000			
49	M	404440040	značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1, P4 700 mm		kus	2,000	672,00	1 344,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech AL NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 trojúhelníkové značky A1 - A30, P1, P4 rozměr 700 mm AL- 3M reflexní tř.1						
	VV		2 "P4 - Dej přednost v jízdě!"			2,000			
50	M	404442580	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm		kus	6,000	693,00	4 158,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech AL NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky IP8, IP9, IP11, IP12, IP13, IS15, IJ1-15, E2, E12 500x700 mm AL- 3M reflexní tř.1						
	VV		2 "E12 - Jízda cyklistů v protisměru"			2,000			
	VV		2 "IP11a - Parkoviště"			2,000			
	VV		2 "IP12 - Vyhrazené parkoviště"			2,000			
	VV		Součet			6,000			
51	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou		kus	6,000	1 249,50	7 497,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky						
52	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350		kus	6,000	378,00	2 268,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky Zn 70 - 350						
53	K	915211111.1	Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 150 mm		m	1 600,000	54,60	87 360,00	
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 150 mm souvislá bílá základní oddělení parkovacích stání						
	VV		1600			1 600,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	915231111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	20,250	304,50	6 166,13	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní					
	VV		V10f - Vyhrazené parkoviště - 9 ks (piktogram - 2,25m2/kus)					
	VV		9*2,25		20,250			
55	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	1 600,000	2,10	3 360,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
56	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	20,250	5,25	106,31	CS ÚRS 2014 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
57	K	916131213.1	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25 XF4	m	270,000	110,00	29 700,00	
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25 XF4, do lože z betonu prostého téže značky					
58	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	275,400	85,58	23 567,36	CS ÚRS 2014 01
	PP		obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční Standard 100 x 15 x 25					
	P		Poznámka k položce: - třída XF4 odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám - ošetření z výroby typu QSAVE pro snížení nasákavosti					
	VV		270*1,02 Přepočtené koeficientem množství		275,400			
59	K	916991121.1	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obrubry z dlažebních kostek z betonu prostého C20/25 XF4	m3	9,450	1 950,00	18 427,50	
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obrubry z dlažebních kostek z betonu prostého C20/25 XF4					
	P		Poznámka k položce: Část lože přesahující tl.100 mm.					
	VV		obrubník silniční - 0,035 m3/bm					
	VV		270*0,035		9,450			
60	K	919721222	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií pevnost 50 kN/m	m2	5 093,000	58,00	295 394,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií, podélná pevnost v tahu 50 kN/m					
	VV		celá plocha parkoviště (konstrukce E)					
	VV		5093		5 093,000			
61	K	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 200 mm	m	15,000	100,00	1 500,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm					
	VV		zařiznutí stávajících živичných povrchů					
	VV		15		15,000			
62	K	919735126	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 300 mm	m	530,000	120,00	63 600,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 250 do 300 mm					
	VV		řezání betonového podkladu vozovky před osazením nových silničních obrubníků					
	VV		270		270,000			
	VV		řezání betonového podkladu vozovky pro výkopovou rýhu přípojky UV do hlavní stoky					
	VV		260		260,000			
	VV		Součet		530,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	5 093,000	7,00	35 651,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlažďeného					
	VV		příprava podkladu					
	VV		celá plocha parkoviště (konstrukce E)					
	VV		5093					
64	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	5 093,000	1,00	5 093,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného					
	VV		příprava podkladu					
	VV		celá plocha parkoviště (konstrukce E)					
	VV		5093					
65	K	966006132	Odstanění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	3,000	220,00	660,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstanění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
66	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkůvých	m	145,000	20,00	2 900,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkůvých					
	VV		očištění obrubníků před odvozem na skládku investora					
	VV		145					
67	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	17,000	30,00	510,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					
	VV		očištění vybourané zámkové dlažby před odvozem na skládku investora					
	VV		17					
					17,000			
D 99 Přesun hmot							207 090,46	
68	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze syplých materiálů do 1 km	t	692,780	32,00	22 168,96	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze syplých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		odvoz sutí na skládku					
	VV		453,6 "odpad z betonové vozovky a betonového podkladu"		453,600			
	VV		27,68 "odpad z betonu z lože a opěr obrubníků"		27,680			
	VV		211,5 "odpad z kameniva"		211,500			
	VV		Součet		692,780			
69	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze syplých materiálů	t	11 084,480	8,00	88 675,84	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		odvoz sutí na skládku ve vzdálenosti 17 km					
	VV		příplatek za dalších 16 km					
	VV		692,78*16					
70	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	27,916	40,00	1 116,64	CS ÚRS 2014 01
					11 084,480			

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km					
VV			odvoz na skládku Technických služeb - kalová pole v Klokotech ve vzdálenosti 1 km					
VV			27,67 "vybourané obrubníky"		27,670			
VV			0,246 "vybourané dopravní značky včetně sloupků"		0,246			
VV			Součet		27,916			
71	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	692,780	50,00	34 639,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí					
VV			453,6 "odpad z betonové vozovky a betonového podkladu"		453,600			
VV			27,68 "odpad z betonu z lože a opěr obrubníků"		27,680			
VV			211,5 "odpad z kameniva"		211,500			
VV			Součet		692,780			
72	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	27,916	50,00	1 395,80	CS ÚRS 2014 01
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
VV			27,67 "vybourané obrubníky"		27,670			
VV			0,246 "vybourané dopravní značky včetně sloupků"		0,246			
VV			Součet		27,916			
73	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	481,280	80,00	38 502,40	CS ÚRS 2014 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
VV			453,6 "odpad z betonové vozovky a betonového podkladu"		453,600			
VV			27,68 "odpad z betonu z lože a opěr obrubníků"		27,680			
VV			Součet		481,280			
74	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	211,500	80,00	16 920,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
VV			211,5 "odpad z kameniva"		211,500			
75	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	183,591	20,00	3 671,82	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D	M		Práce a dodávky M				14 200,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				14 200,00	
76	K	460510281	Kanály zapuštěné do terénu neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 1	m	50,000	284,00	14 200,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Kabelové prostory, kanály a multikanály z prefabrikovaných betonových žlabů zapuštěné do terénu, včetně výkopu horniny, utěsnění, vyspárování a zakrytí vikem neasfaltované, typ TK 1 (17x14/10,5x10 cm)					
VV			ochrana stávajících kabelových tras					
VV			50		50,000			
D	OST		Ostatní				27 000,00	
D	O01		Ostatní				27 000,00	
77	K	O001	Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací	m2	6 000,000	1,50	9 000,00	
PP			Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			oblast o výměře 6000 m2		6 000,000			
VV			6000					
78	K	0003	Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 po 10 m		900,000	20,00	18 000,00	
PP			Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 po 10 m	m2				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - IX. etapa regenerace
Objekt:

002 - Vedlejší náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Tábor	Datum:	19.05.2014
Zadavatel:		IČ:	00253014
MĚSTO TÁBOR		DIČ:	CZ253014
Uchazeč:		IČ:	42407559
DAICH spol. s r.o.		DIČ:	CZ42407559
Projektant:		IČ:	10325123
Ing.Pavel Douša		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH

60 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
60 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
12 600,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

72 600,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - IX. etapa regenerace
Objekt:

002 - Vedlejší náklady

Místo:	Tábor	Datum:	19.05.2014
Zadavatel:	MĚSTO TÁBOR	Projektant:	Ing. Pavel Douša
Uchazeč:	DAICH spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	60 000,00
	60 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - IX. etapa regenerace
Objekt:

002 - Vedlejší náklady

Místo: Tábor
Datum: 19.05.2014
Zadavatel: MĚSTO TÁBOR
Projektant: Ing. Pavel Douša
Uchazeč: DAICH spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem

60 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1	K	012203000.1	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	-------------	---------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby

Poznámka k položce:

- vyřízení součástí stavby oprávněným geodetem

2	K	012303000.1	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby - 4 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD	m2	6 000,000	2,50	15 000,00	
---	---	-------------	--	----	-----------	------	-----------	--

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě - 4 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD

Poznámka k položce:

- na území města Tábora musí být geodetické zaměření stavby vyhotoveno v souladu se zněním "Směrnice pro tvorbu a údržbu DTTM - JIH" (text směrnice zpracovatelé dokumentace poskytne odbor územního rozvoje, Michael Vrba, tel. 381 486 205, e-mail: michael.vrba@mutabor.cz)

3	K	012303000.2	Geometrický plán - 4 paré v tištěné podobě, 4x v elektronické podobě na CD	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
---	---	-------------	--	-----	-------	----------	----------	--

Geometrický plán - 4 paré v tištěné podobě, 4x v elektronické podobě na CD

4	K	013254000.1	Dokumentace skutečného provedení stavby - 3 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-------------	--	-----	-------	----------	----------	--

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby - 3 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD

5	K	030001000.1	Zařízení staveniště	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-------------	---------------------	----	-------	----------	----------	--

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

Poznámka k položce:

- včetně zajištění bezpečnosti během výstavby

6	K	043194000	Ostatní zkoušky	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	-----------------	----	-------	----------	----------	----------------

Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: - zkoušky požadované při kontrolní činnosti investora (např. hutníci, únosnosti, vlhkosti, nivelační)								
P								
7	K	043203000.1	Kontrolní měření hlukové hladiny	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření ostatní měření bez rozlišení - kontrolní měření hlukové hladiny					
W			měření hluku na dvou stanovištích					
W			1x před zahájením stavebních prací + 1x po dokončení stavebních prací					
W			1		1,000			
8	K	045002000.1	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost					
9	K	070001000.1	Provozní vlivy	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Pražské sídliště v Táboře - IX. etapa regenerace
Objekt:

003 - Ostatní náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Tábor	Datum:	19.05.2014
Zadavatel:		IČ:	00253014
MĚSTO TÁBOR		DIČ:	CZ253014
Uchazeč:		IČ:	42407559
DAICH spol. s r.o.		DIČ:	CZ42407559
Projektant:		IČ:	10325123
Ing. Pavel Douša		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH

30 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
30 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
6 300,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

36 300,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pražské sídliště v Táboře - IX. etapa regenerace

Objekt:

003 - Ostatní náklady

Místo:

Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o.

Datum: 19.05.2014

Projektant: Ing.Pavel Douša

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	30 000,00
OST - Ostatní	30 000,00
001.1 - Ostatní	2 000,00
001.2 - Zajištění publicity projektu	28 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - IX. etapa regenerace

Objekt: 003 - Ostatní náklady

Místo: Tábor

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR
Uchazeč: DAICH spol. s r.o.

Datum: 19.05.2014

Projektant: Ing. Pavel Douša

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

30 000,00

D OST Ostatní

30 000,00

D 001.1 Ostatní

2 000,00

1	K	091003000.1	Ostatní náklady související s vybavením, konstrukcemi, prvky a administrativou za účelem dodržení podmínek uvedených ve vzorové smlouvě zadavatele.	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	
---	---	-------------	---	----	-------	----------	----------	--

Ostatní náklady související s vybavením, konstrukcemi, prvky a administrativou za účelem dodržení podmínek uvedených ve vzorové smlouvě zadavatele.

D 001.2 Zajištění publicity projektu

28 000,00

2	K	091504000.1	Vybudování velkoplošného reklamního panelu (rozměry panelu obecně alespoň 2 x 2 m)	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	-------------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

Ostatní náklady související s objektem náklady související s publikační činností

Poznámka k položce:

- osazení panelu bezprostředně po zahájení prací

3	K	091504000.2	Vybudování pamětní desky (s rozměry tabulky dle doporučení min. 300 x 400 mm)	kus	1,000	18 000,00	18 000,00	
---	---	-------------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

Ostatní náklady související s objektem náklady související s publikační činností

Poznámka k položce:

- osazení na projektem stanoveném místě na dokončené stavbě dle pravidel pro "Integrovaný operační program"

- osazení trvalé