

Smlouva o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy: 2023/01

1. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel:** **Obec Václavov u Bruntálu**
se sídlem: Horní Václavov 69, 793 41
objednatelé zastupuje: Dariusz Machowski, starosta obce
554 742 021, 722 924 795
ve věcech technických: Stavby Byrtus s.r.o., Dlouhá 401/45A, 795 01 Stará Ves
IČ: 06358071
zastoupená osobou: Martin Byrtus, tel. 608 550 883
e-mail: urad@vaclavovubruntau.cz
IČ, DIČ: 00296449, CZ00296449
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 6628771/0100

a

- 1.2 Zhotovitel:** **RÝMSTAV CZ spol. s r.o.**
se sídlem: Nerudova 1290/20, 795 01 Rýmařov
registrace: C 17936 vedená u Krajského soudu v Ostravě
zhotovitele zastupuje: Marek Hončík, jednatel
ve věcech technických: Marek Hončík, tel.: 731 721 722
e-mail: obchod@rymstav.cz, honcik@rymstav.cz
IČ: 25391810
DIČ: CZ25391810
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-7338780237
stavbyvedoucí: Marek Hončík, tel.: 731 721 722
osvědčení o autorizaci č. 1201752

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

- 2.1** Předmětem této smlouvy je provedení díla – stavebních prací v rozsahu zadávacího řízení s názvem
„Stavební úpravy objektu Václavov u Bruntálu - multifunkční dům“

(dále též „dílo“) dle projektové dokumentace pro provádění stavby a výkazu výměr zpracované projektantem.

Smlouvou o dílo bude realizována následující stavba:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech dodávek souvisejících s
projektem **Stavební úpravy objektu Václavov u Bruntálu - multifunkční dům.**

Jedná se o provedení stavby dle projektové dokumentace a výkazu výměr.

Předmětem investičního záměru je přestavbu nevyužitého a zchátralého objektu bývalé jídelny na multifunkční dům. Celá stavba bude provedena podle projektové dokumentace:

Stavební úpravy objektu Václavov u Bruntálu - multifunkční dům

(dále jen „projektová dokumentace“).

Zpracovatel:

STAVBY BYRTUS, s.r.o., Dlouhá 401/45A, Stará Ves, IČ: 06358071, hlavní projektant: Ing. Josef Kovář, vypracoval: Martin Byrtus.

Projektová dokumentace:

A – průvodní zpráva

B – souhrnná technická zpráva

C1 situace širších vztahů

C2 katastrální situační výkres

C3 koordinační situační výkres

D 1 1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D 1 2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D 1 3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D 1 4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY

D 2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

PENB

Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve dvou vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončeného díla.

- 2.2** Veškeré požadavky vyplývající ze zadávacích podmínek této zakázky, které nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny, jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné.
- 2.3** Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- 2.3.1** Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech dodávek, stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen pro užívání díla, provést veškeré práce, pakliže toto vyplývá ze stavebních předpisů, zadávací dokumentace či projektové dokumentace
- 2.3.2** zajistit vytýčení inženýrských sítí v prostoru prováděných prací včetně provedení nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby (tímto se výslovně rozumí to, že zhotovitel není povinen zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště, toto zjišťování je povinen provést objednatel);
- 2.3.3** zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatel;
- 2.3.4** zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- 2.3.5** provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)
- 2.3.6** provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány;
- 2.3.7** zajistit ostrahu dodávky a stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi;
- 2.3.8** zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí;
- 2.3.9** projednat a zajistit zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám;
- 2.3.10** zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné

- odstranění;
- 2.3.11 zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě);
 - 2.3.12 zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy;
 - 2.3.13 uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.);
 - 2.3.14 dodržet obecné podmínky stanovené správcí inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury;
 - 2.3.15 zajistit koordinační a kompletační činnost celé dodávky a stavby;
 - 2.3.16 v případě potřeby zabezpečit veškerá odběrná místa médií potřebných pro realizaci díla a uhradit náklady na odběr těchto médií;
 - 2.3.17 provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich;
 - 2.3.18 vhodně zabezpečit staveniště;
 - 2.3.19 zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí;
 - 2.3.20 harmonogram prací plně přizpůsobit požadavkům Objednatele;
 - 2.3.21 zajistit realizaci díla tak, aby nebyl ohrožen plynulý provoz v okolí dodávky a stavby nad míru nezbytně nutnou.
- 2.4** Dokumentace skutečného provedení dodávky a stavby bude provedena podle následujících zásad:
- 2.4.1 do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla;
 - 2.4.2 každý výkres dokumentace skutečného provedení dodávky a stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení dodávky a stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele.
 - 2.4.3 zhotovená DSPS musí vyhovovat požadavkům stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
- 2.5** Dokumentace skutečného provedení dodávky a stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních.
- 2.6** **Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené ve výkazu výměr.**
- 2.7** Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“), zejména v souladu s § 222 ZZVZ. Položky rozpočtu, které budou předmětem případných víceprací budou oceněny maximálně do výše 80 % doporučených cen dle cenové soustavy ÚRS nebo RTS.
- 2.8** Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy jsou, ale objednatel jejich provedení z jakýchkoliv důvodů nepožaduje, se nazývají méněpráce. V případě uplatnění tohoto práva ze strany objednatele nemá zhotovitel právo požadovat po objednateli jakékoliv dodatečné plnění či kompenzaci v souvislosti s méněpracemi při realizaci díla.
- 2.9** Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlaseným ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen tyto změny neprodleně ocenit a ocenění předložit objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě. Teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a jejich úhradu.

- 2.10 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit.
- 2.11 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. textovou část, popis prací, výkresovou část, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa dodávky a stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a ve stávajícím provozu a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla, které jsou zjistitelné s objednatelem předaných dokladů a běžné fyzické obhlídky staveniště.
- 2.12 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje za smluvně sjednaných podmínek převzít předmět díla ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou.
- 2.13 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.

3. Vlastnictví díla, nebezpečí škody a pojištění

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
- 3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, a to i těch upevněných k pozemku, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
- 3.3 Nebezpečí škody nebo zničení dodávky a stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem.
- 3.4 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci.
- 3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 3.6 Zhotovitel plně odpovídá také za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených nemovitostí, objednateli, nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny.
- 3.7 Zhotovitel je povinen při provádění díla předcházet vzniku jakýchkoliv škod. V případě, že v důsledku porušení této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů zhotovitelem vznikne jakákoliv škoda, nese odpovědnost za vznik škody výhradně zhotovitel.
- 3.8 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, ČSN, EN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 3.9 Nebezpečí škody na díle a na věcech dotčených zhotovováním díla nese zhotovitel až do řádného ukončení a předání provedeného díla objednateli.
- Zhotovitel předloží zhotoviteli sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, a to pro pojistné plnění ve výši minimálně 10 mil. Kč s platností po celou dobu realizace stavebních prací.

4. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis.
- 4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 7 dnů ode dne převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nepřevzme ve stanovené lhůtě staveniště, respektive práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy dle čl. 4.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- 4.3** Zhotovitel je povinen provést dílo v následujících termínech:
 Předpokládaný termín zahájení dodávky a stavby **1. 12. 2023** (*bude upřesněno po schválení Žádosti o dotaci od Státního fondu podpory investic*)
 Požadovaný doba dokončení dodávky a stavby **do 31. 12. 2024** (následně je povinná součinnost zhotovitele při řízení stavebního úřadu)
 Smluvní strany se dohodly, že dokončením díla se rozumí jeho řádné provedení a předání objednateli. Řádným provedením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto smlouvou a projektovou dokumentací a je způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. V případě posunutí termínu z důvodů na straně zadavatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení díla.
- 4.4** Do termínu dokončení dodávky a stavby budou předány zhotovitelem objednateli všechny požadované doklady (PD skutečného provedení, doklady prokazující kvalitu díla, doklad o likvidaci odpadu, aj.).
- 4.5** Po dobu trvání přejímacího řízení přestává běžet zhotoviteli doba pro provedení díla.
- 4.6** Objednatel má právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, nebude-li dílo řádně dokončeno. V takovém případě je zhotovitel povinen dílo řádně dokončit a poté objednatele opětovně vyzvat k převzetí.
- 4.7** Konečné převzetí díla objednatelem proběhne v termínu do 5 dnů od zahájení přejímacího řízení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 4.8** V případě, že o to objednatel požádá z provozních důvodů na své straně, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.
- 4.9** Ve sjednaném termínu pro dokončení a předání dodávky a stavby je zohledněno též riziko zahájení a realizace dodávky a stavby v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu dokončení dodávky a stavby kvůli přerušení prací na zhotovování dodávky a stavby z důvodu klimaticky nepříznivého období. Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k realizaci dodávky a stavby dle této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními materiály a prvky pracovat.

5. Cena díla

- 5.1** Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Celková nabídková cena v Kč bez DPH	18 871 174,65
DPH	3 962 946,68
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH	22 834 121,33

Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace dodávky a stavby. Zhotovitel prohlašuje, že v jednotkových cenách položkového rozpočtu má zahrnutý veškeré náklady související se splněním jeho povinností specifikovaných touto smlouvou a zadávacími podmínkami.

- 5.2** Cena je ve vztahu k rozsahu prací a činností, které jsou definovány touto smlouvou a položkovým rozpočtem, stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla. Kurzové rozdíly nejsou důvodem ke zvýšení/snížení ceny.

- 5.3** Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.4** V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, náklady na provozní vlivy, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztržení demontovaných výrobků, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění dodávky a stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství a zvláštní užívání komunikace, zajištění nezbytných dopravních opatření apod.
- 5.5 Změna ceny:**
- 5.5.1** zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc, nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů;
- 5.5.2** v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé dodávky a stavby;
pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak budou oceněny maximálně do výše 80 % doporučených cen dle cenové soustavy ÚRS nebo RTS;
- 5.5.3** v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele; takto stanové ceny nesmí být vyšší než ceny obvyklé;
- 5.5.4** pakliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli, bude změna ceny provedena na základě vyúčtování víceprací dle výše uvedených podmínek pro stanovení ceny dílčích položek víceprací jako v případě, kdy objednatel požaduje provedení těchto víceprací;
- 5.5.5** pakliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a nemohl je ani při vynaložení odborné péče předvídat, a mají vliv na cenu díla, bude změna ceny provedena na základě vyúčtování víceprací dle výše uvedených podmínek pro stanovení ceny dílčích položek víceprací jako v případě, kdy objednatel požaduje provedení těchto víceprací.
- 5.6** Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
- 5.7** Ke zvýšení ceny díla z důvodu víceprací může dojít výhradně jen na základě písemného dodatku k této smlouvě. Zhotovitel má právo provést vícepráce teprve po uzavření takového dodatku. Zahájí-li zhotovitel práce, které mají charakter víceprací, před uzavřením dodatku k této smlouvě, zavazuje se je řádně dokončit, a to bez práva požadovat jakékoliv plnění, zejména zvýšení ceny díla, úhradu nákladů souvisejících s těmito pracemi či vydání hodnoty, o níž se budova jako celek zhodnotila. Ke změně ceny díla z důvodu méněprací dochází automaticky, a to v okamžiku předání díla nevykazujícího jakékoliv vady či nedodělky objednateli.

6. Platební podmínky

- 6.1** Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně uvedených prací a dodávek, uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných a předložených objednateli k poslednímu dni kalendářního měsíce. Tento den je dnem zdanitelného plnění. Podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu objednatelem vzniká zhotoviteli právo fakturovat ve výše uvedeném rozsahu odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem.
- 6.2** Výše DPH bude účtována dle platné zákonné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 6.3** Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena přímo

na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty.

- 6.4** Platby budou prováděny na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (faktur). Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelům potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neúplný. Zhotovitel dokládá soupis skutečně provedených prací formou výstupu z rozpočtového softwaru např. ve formátu esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru.
- 6.5** Lhůta splatnosti faktur je stanovena na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).
- 6.6** Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
- číslo a datum vystavení faktury;
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - předmět smlouvy;
 - název dodávky a stavby;
 - označení banky a číslo účtu, na který má být zapláceno;
 - registrační číslo a název projektu; údaje předá objednatel
 - lhůta splatnosti faktury;
 - označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu;
 - IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.
 - registrační číslo projektu a název projektu – dodá objednatel
- 6.7** Smluvní strany se dohodly, že v případě, že zhotovitel vyúčtuje práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vracením faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
- 6.8** Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 6.9** Zhotovitel není oprávněn si peněžní prostředky poskytnuté mu objednatelem za účelem úhrady ceny díla dle této smlouvy započíst na splnění jakéhokoli jiného závazku objednatele, a to i v případě, že by k tomu byl oprávněn na základě jakéhokoli ujednání či obecně závazného předpisu. Ustanovení 1933 odst. 1 OZ se nepoužije.
- 6.10** V případě dodatečného zjištění, že zhotovitelem byly vyúčtovány neprovedené práce a dodávky, zavazuje se tuto neoprávněně fakturovanou částku vrátit objednateli do 10 kalendářních dnů ode dne oznámení této skutečnosti.
- 6.11** Smluvní strany se dohodly, že pohledávky zhotovitele vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní jsou bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezczizitelné a nezastavitelné. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele uzavřít smlouvu o postoupení či zastavení pohledávky vzniklé na základě této smlouvy či v souvislosti s ní (dále jen "**Zákaz postoupit či zastavit pohledávku**").

7. Jakost díla

- 7.1** Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací dodávky a stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ dodávky a stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.
- 7.2** Dílo se nesmí odchýlit od platných zákonů ČR a norem ČSN a obecně závazných a doporučených

předpisů a metodik. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci dodávky a stavby musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem.

- 7.3** Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

8. Provádění díla

8.1 Staveniště

- 8.1.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu dle projektu dodávky a stavby, a to nejpozději 3 pracovní dny před termínem zahájení provádění díla dle odst. 4.1. této smlouvy.
- 8.1.2 Předání staveniště se uskuteční za účasti odpovědných zástupců smluvních stran. Kterými se rozumí zejména stavbyvedoucí a osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických, a odpovědných zástupců správců komunikací. O předání bude pořízen písemný zápis.
- 8.1.3 Zhotovitel si na svůj náklad zřídí zařízení staveniště v souladu s příslušnými předpisy, zajistí si odběr všech médií nutných k provádění dodávky a stavby a k provozování zařízení staveniště.
- 8.1.4 Zhotovitel zabezpečuje vytyčení základních směrových a výškových bodů dodávky a stavby a je povinen objednatele před zahájením prací s výsledky geodetické činnosti seznámit.
- 8.1.5 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto poplatky jsou součástí sjednané ceny.
- 8.1.6 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
- 8.1.7 Zhotovitel zajistí v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 8.1.8 Zařízení staveniště zhotovitel vyklidí nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud nebude dohodnuto smluvními stranami jinak.
- 8.1.9 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto poplatky jsou součástí sjednané ceny.
- 8.1.10 Nevyklidí-li zhotovitel dílo v termínu dle odst. 8.1.8 této smlouvy, je objednatel oprávněn vyklidit staveniště pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele.

8.2 Povolení pro realizaci díla, projekt

- 8.2.1 Objednatel předá zhotoviteli platné stavební povolení, pokud je pro danou stavbu dle platných předpisů požadováno, nejpozději při předání staveniště. Další nezbytná povolení si zajistí přímo zhotovitel.
- 8.2.2 Objednatel předá zhotoviteli platnou projektovou dokumentaci pro realizaci díla, v tištěné podobě v 1 vyhotovení. Za správnost a úplnost předané příslušné projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel má povinnost jakožto osoba odborně způsobilá zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli. Součástí projektové dokumentace jsou vyjádření dotčených orgánů a organizací a správců inženýrských sítí.
- 8.2.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizaci díla. Dojde-li ze strany Zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je Zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud Zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.

8.3 Stavební deník

- 8.3.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do dne převzetí celé dodávky a stavby objednatelem.
- 8.3.2 Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách které brání jejich plynulému postupu, údaje o jakosti prací, odchylky od PD vč. jejich zdůvodnění, stanoviska zástupce autorského dozoru projektanta ke změnám a další nezbytné záznamy dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.
- 8.3.3 Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovídat na zápisy ve stavebním deníku nejpozději do 3 pracovních dnů, v případě mimořádné situace (havárie) ihned.
- 8.3.4 Stavební deníky s originální verzí zápisů budou součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.
- 8.3.5 Stavební deníky musí být k dispozici objednateli každý pracovní den, kdy jsou stavební práce zhotovitelem prováděny.
- 8.3.6 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhávány stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupce.

8.4 Kontrolní dny dodávky a stavby

- 8.4.1 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vystane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen se mimořádného kontrolního dne zúčastnit.
- 8.4.2 Smluvní strany jsou povinny zabezpečit na kontrolních dnech účast odpovědných zástupců, dohodnutá přijatá opatření jsou pro smluvní strany závazná, pokud jsou v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.
- 8.4.3 Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných objednatelem zápisem ve stavebním deníku alespoň 3 dny předem.
- 8.4.4 Zhotovitel projedná s objednatelem na každém kontrolním dni podrobný harmonogram prací a předpoklad měsíční výše fakturace.

8.5 Kontrola stavebních prací objednatelem

- 8.5.1 Zástupce objednatele ve věcech technických (technický dozor stavebníka nad prováděním dodávky a stavby) má právo kontrolovat v průběhu dodávky a stavby zejména, zda práce jsou prováděny podle předané projektové dokumentace, zda jsou dodržovány technologické postupy při provádění jednotlivých částí dodávky a stavby, provedené práce, které budou dalším postupem zakryty, důsledné provádění zkoušek, dodržování smluvních podmínek, plnění dalších podmínek uložených orgány státní správy nebo podmínek jiných oprávněných orgánů. Za tímto účelem má zástupce objednatele ve věcech technických přístup na staveniště, do dílen a skladů za účelem kontroly výroby, přípravy prvků určených k zabudování a kontroly zakoupených výrobků pro stavbu. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem, např. dodržoval technologické postupy.
- 8.5.2 Zástupce objednatele ve věcech technických je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práci, je-li ohrožena bezpečnost prováděné dodávky a stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo hrozí-li poškození životního prostředí nebo vznik škody na prováděném díle. Zhotovitel je povinen činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 8.5.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel zakrýt

předmětné práce a pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli přerušení všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly, vše na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.

8.5.4 Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dní předem prokazatelně písemně oznámit správcům inženýrských sítí a zástupci objednatele zahájení práce v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a ve stejné lhůtě po dokončení prací a před zpětným zásypem sítí je povinen tyto správce a zástupce objednatele vyzvat k převzetí provedených prací a kontrole dotčených sítí. Tyto skutečnosti správce dotčených sítí a zástupce objednatele potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě nedodržení povinnosti zhotovitele provést řádnou výzvu dle předchozí věty jsou správci sítí či objednatel oprávněni postupovat obdobně dle předchozího odstavce a zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí umožnit dodatečnou kontrolu dotčených sítí i včetně příp. jejich opětovného odkrytí. Zhotovitel je povinen před zakrytím dotčených sítí v případě potřeby zajistit na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.

8.5.5 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů.

8.5.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

8.5.7 Před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen seznámit zástupce objednatele ve věcech technických a další zaměstnance objednatele, kteří mohou vstupovat na staveniště, s bezpečnostními riziky, kterým mohou být při výkonu funkce na staveništi vystaveni. Seznam rizik předá zhotovitel zástupci objednatele ve věcech technických v písemné podobě. Pokud se při postupu prací změní situace na staveništi a dojde ke změně rizik, je zhotovitel povinen provést nové seznámení s dalšími riziky.

8.5.8 Před zahájením stavebních prací seznámí také objednatel zástupce zhotovitele s bezpečnostními riziky vyplývajícími z provozní činnosti objednatele. Seznam rizik předá objednatel zhotoviteli v písemné podobě a zástupce zhotovitele s nimi prokazatelně seznámí své zaměstnance a poddodavatele, kteří budou vstupovat na předané staveniště, případně jiné oprávněné osoby, pokud jsou pověřeni kontrolní a dozorčí činností.

8.5.9 Zhotovitel a objednatel si vzájemně předají rizika bezpečnosti práce a prokazatelně s nimi seznámí své pracovníky pohybující se na stavbě.

8.5.10 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců (u svých poddodavatelů) po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen zajistit pro všechny zaměstnance na stavbě vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně a pravidelně tyto znalosti zaměstnanců obnovovat a přezkušovat. Plnění těchto povinností zabezpečí ve svých smluvních vztazích s poddodavateli.

8.5.11 Zhotovitel předá objednateli seznam zaměstnanců, a to jak vlastních, tak i svých poddodavatelů, kterým je povolen vstup na předané staveniště, a bude tento seznam průběžně aktualizovat. Zajistí, aby tito zaměstnanci měli vizitky se jménem a označení zaměstnavatele.

8.5.12 Zhotovitel zajistí vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi v souladu s příslušným ustanovením zákoníku práce. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi.

8.5.13 Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, jež vykonávají, a za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu výkonu dotčené profese. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě, které jsou schopni výkonu práce v jejich profesi. U profesí,

- u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné lékařské prohlídky.
- 8.5.14 Zhotovitel vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pomůckami a prostředky příslušejícími pro danou profesi a nese odpovědnost za to, že je budou zaměstnanci řádně používat.
- 8.5.15 Zhotovitel vydá požární řád, pokud se bude jednat o činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, požárně-poplachové směrnice dodávky a stavby a provozně dopravní řád stavby, které na staveništi viditelně umístí. Staveniště vybaví hasícími prostředky.
- 8.5.16 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za škody na majetku a zdraví, které případně vzniknou třetím osobám v důsledku provádění dodávky a stavby.
- 8.5.17 Zhotovitel poučí své zaměstnance o pravidlech pohybu na staveništi včetně systému vnitro staveništní dopravy a výtahů o používání strojního zařízení a o pravidlech pro provádění prací s otevřeným ohněm, podle platné vyhlášky, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách.
- 8.5.18 Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob zdržujících se na staveništi s vědomím objednatele či k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.
- 8.5.19 Zhotovitel v plné míře odpovídá za škody na majetku a zdraví, které případně budou způsobeny třetím osobám v důsledku provádění dodávky a stavby, dále za škody způsobené okolnostmi, které mají původ v povaze přístrojů či jiných věcí, jichž bylo použito při plnění závazků ze smlouvy o dílo.
- 8.5.20 V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, vyšetří úraz a sepiše o něm záznam vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele, v souladu s platným právním předpisem (nař. vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamů o úraze, v platném znění)
- 8.5.21 Ze zákona 309/2006 Sb. §14 plyne pro objednatele, budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele dodávky a stavby, musí být na stavbě koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví. Zhotovitel zajistí v průběhu realizace dodávky a stavby veškeré podklady a informace pro činnost a součinnost a zaváže všechny poddodavatele, popř. jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizaci dodávky a stavby.
- 8.5.22 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.

8.6 Ochrana životního prostředí

- 8.6.1 Zhotovitel bude používat techniku a zařízení splňující požadavky na ochranu životního prostředí a to z pohledu emisí výfukových plynů, hlučnosti, v odpovídajícím technickém stavu, bez zjevných

úniků provozních kapalin. Bude mít k dispozici prostředky k zachycení úniků provozních kapalin do půdy a vody (havarijní soupravy, zachytňné vaničky, sorbent).

- 8.6.2 Odpady bude třídit a likvidovat v souladu s příslušnými legislativními předpisy a v souladu s požadavky danými v příslušných stavebních povoleních a dalších dokumentech státní správy, případně ve smlouvě o dílo.
- 8.6.3 Dojde-li při jeho činnosti k úniku dodávaných chemikálií, materiálů, ropných látek nebo provozních náplní z pracovních strojů a dopravních prostředků, neprodleně únik zastaví a zabrání zasažení přírodního prostředí, půdy a vody. Únik i zvolený postup odstranění oznámí neprodleně pracovníkovi vykonávajícímu dozor investora. V případě větších úniků je ohlásí vodoprávnímu úřadu.
- 8.6.4 Na staveništi a skládkách materiálu a v jejich okolí bude udržovat pořádek a činit opatření ke snížení prašnosti. Bude provádět úklid komunikací a chodníků. Stavební materiály, stroje a zařízení pro zabudování do stavby jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací.

8.7 Ostatní podmínky pro realizaci díla

- 8.7.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě provádění dalších prací jiným zhotovitelem musí zhotovitel svůj postup koordinovat na základě pokynů objednatele.
- 8.7.2 Zhotovitel bude při realizaci dodávky a stavby postupovat s odbornou péčí, dodávka a stavba bude realizována dle odsouhlasené a schválené projektové dokumentace, stavebního a vodoprávního povolení, dalších rozhodnutí dle zvláštních předpisů, zákonů, vyhlášek a ČSN platných v době provádění díla, pokud nebude v průběhu realizace smluvním dodatkem ujednáno jinak.
- 8.7.3 Zhotovitel zajišťuje zařízení staveniště, vytýčení dodávky a stavby a vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku, příp. jinou formou.
- 8.7.4 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, a to včetně nemovitostí bezprostředně sousedících s místem realizace, pokud to charakter dodávky a stavby vyžaduje v rámci svého zařízení staveniště, a to takovou formou, aby nebyl omezen provoz uživatelů objektu a jejich návštěvníků.
- 8.7.5 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je uklizené předat jejich vlastníkům.
- 8.7.6 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
- 8.7.7 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla dle pokynů objednatele a technického dozoru a bere na vědomí, že dílo bude realizováno ve veřejném prostoru tj. této skutečnosti přizpůsobí způsob provádění díla. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
- 8.7.8 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla pořizovat průběžnou fotodokumentaci prováděných prací, a to zejména těch prací, které budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Kompletní fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli při předání díla.
- 8.7.9 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. Při převzetí staveniště zhotovitelem je zhotovitel povinen předložit objednateli charakteristické vzorky použitých materiálů pro realizaci a ty od objednatele odsouhlasit.
- 8.7.10 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
- 8.7.11 Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový

poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za uchazeče v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání objednateli a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

- 8.7.12 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na provádění díla. Tento přehled je povinen na požádání předložit objednateli.
- 8.7.13 Zhotovitel je na vyžádání povinen předložit na veškeré práce technologické postupy.
- 8.7.14 Před předáním a převzetím díla bude dílo podrobeno komplexnímu vyzkoušení – odzkoušení skupin strojů a zařízení ve vzájemných vazbách a prokázání, že dílo je schopno provozu. Zhotovitel musí uvést zařízení do chodu a musí je udržovat v nepřetržitém provozu po dobu 72 hodin. O komplexním vyzkoušení zhotovitel vyhotoví přesný záznam.
- 8.7.15 Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, a pokud tak stanoví jiný právní předpis, tak i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zajistí jim v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon jejich funkcí, a to v přiměřeném rozsahu.

9. Předání a převzetí díla

- 9.1 Dílo bude předáno a převzato Protokolem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy a jejich dodatků, termín zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky. K předání díla musí být ze strany objednatele prokazatelně přizvány následující osoby: osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a osoby vykonávající funkci autorského dozoru.
- 9.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě, návodů na užívání apod.
- 9.3 Smluvní strany se dohodly, že předávané dílo nebude vykazovat vady ani nedodělky, případně může vykazovat pouze ojedinělé drobné vady ve smyslu § 2628 občanského zákoníku, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dodávky a stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 9.4 Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li řádně dokončené. V takovém případě je zhotovitel povinen dílo dokončit a poté opětovně vyzvat objednatele k převzetí.
- 9.5 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelům odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit a uklizené je předat objednateli. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis.

10. Záruční podmínky a vady díla

- 10.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno.
- 10.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a za vady, které vzniknou v záruční době.
- 10.3 Záruční doba na dílo specifikované touto smlouvou se sjednává v délce **60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby, mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje nejméně 24 měsíců.
- 10.4 Záruční doba začíná běžet dnem, kdy objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků.

- 10.5** Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 10.6** Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak.
- 10.7** Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do **5 dnů** od obdržení písemného oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. V případě havarijní vady (tj. vady bránící plnohodnotnému užívání stavby nebo její ucelené části) je zhotovitel povinen započít s odstraněním vady ihned, nejpozději však do **12 hodin** od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 10.8** Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do **10 pracovních dnů** od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a je-li to technologicky možné.
- 10.9** Neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vadu reklamovanou v záruční době nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
- 10.10** Na předání provedené opravy vady se obdobně použijí ustanovení této smlouvy o předání díla.
- 10.11** Zhotovitel zabezpečí na své náklady veškerá opatření nezbytná k odstranění vady.

11. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 11.1** Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla nebo postupného milníku provádění díla v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý den prodlení.
- 11.2** V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši **0,015 %** z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 11.3** Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **5.000,- Kč** za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
- 11.4** V případě nedodržení termínu odstranění vad zjištěných při přejímacím řízení, který bude stanoven v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5** V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
- 11.6** V případě nedodržení termínu odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
- 11.7** V případě nedodržení termínu předání staveniště zpět objednateli dle čl. 8 odst. 8.1.8 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
- 11.8** Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má zhotovitel povinnost vrátit objednateli neoprávněně fakturovanou částku a objednatel má právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.
- 11.9** Poruší-li zhotovitel Zákaz postoupit či zastavit pohledávku, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty s okamžitou splatností ve výši **100.000,- Kč** (slovy: jedno sto tisíc korun českých).

- 11.10** V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost dle čl. 4.2 smlouvy a nezhájí ani ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy dle čl. 4.1 této smlouvy práce na díle, má objednatel právo účtovat a zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 9 % z celkové ceny díla bez DPH, kterou je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
- 11.11** V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 11.12** Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, jejíž náhradu lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody a ujednání o smluvních pokutách nevylučují právo na náhradu škody.

12. Závěrečná ujednání

- 12.1** Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 12.2** Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2035. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 12.3** Účetní doklady (faktury) musí odpovídat požadavkům objednatele, které vychází ze stanovených dotačních pravidel.
- 12.4** Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 12.5** Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 12.6** Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
- 12.7** Práva vzniklá z této smlouvy jakož i práva vzniklá v souvislosti s touto smlouvou podléhající promlčení se promlčují uplynutím doby deseti let.
- 12.8** Tato smlouva může být platně měněna či doplňována jen písemnými dodatky, v nichž bude výslovně uvedeno, že jimi dochází ke změně či doplnění této smlouvy, a které budou na téže listině podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 12.9** Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.
- 12.10** Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 12.11** Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří položkový rozpočet.
- 12.12** Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této Smlouvy a všech náležitostí, které strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy. Smluvní strany shodně prohlašují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.


- 12.13** V případě rozporu mezi obsahem dokumentů stanovících obsah práv a povinností smluvních stran mají přednost ujednání dokumentů s vyšší prioritou. Pořadí priority dokumentů od nejvyšší priority po prioritu nejnižší je následující: tato smlouva včetně jejích případných dodatků, zadávací dokumentace, obecně závazné předpisy, technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení, položkový výkaz výměr, rozpočet, projektová dokumentace, harmonogram výstavby.
- 12.14** Výše uvedení členové statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, jiného vnitřního předpisu nebo zákona jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není třeba podpisu jiných osob.
- 12.15** Tato smlouva je vyhotovena písemně ve čtyřech stejnopisech a v jednom elektronickém vyhotovení, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou písemných vyhotoveních.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet (výkaz výměr)
2. Harmonogram realizace stavby

Václavov u Bruntálu dne 2. 11. 2023

Václavov u Bruntálu dne 2. 11. 2023



za objednatele:
Dariusz Machowski
starosta obce Václavov u Bruntálu



za zhotovitele:
Marek Hončík
jednatel



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu na parc.č.st 134 v k.ú. Dolní Václavov - Multifunkční dům, DPS

Objekt:

01 - stavební položkový - uznatelné náklady

KSO:

Místo: Václavov u Bruntálu

CC-CZ:

Datum: 7. 9. 2023

Zadavatel:

Obec Václavov u Bruntálu

IČ:

00296449

DIČ:

CZ00296449

Uchazeč:

RÝMSTAV CZ spol. s r.o.

IČ:

25391810

DIČ:

CZ25391810

Projektant:

Stavby Byrtus s.r.o.

IČ:

06358071

DIČ:

CZ06358071

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH


13 270 157,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 270 157,46	21,00%	2 786 733,07
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 056 890,53



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu na parc.č.st 134 v k.ú. Dolní Václavov - Multifunkční dům, DPS

Objekt:

01 - stavební položkový - uznatelné náklady

Místo:

Václavov u Bruntálu

Datum:

7. 9. 2023

Zadavatel:

Obec Václavov u Bruntálu

Projektant:

Stavby Byrtus s.r.o.

Uchazeč:

RÝMSTAV CZ spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

13 270 157,46

HSV - Práce a dodávky HSV

6 774 953,35

1 - Zemní práce	53 409,18
2 - Zakládání	190 008,54
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 286 490,27
4 - Vodorovné konstrukce	478 593,14
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 520 781,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 186 915,73
997 - Přesun sutě	852 159,77
998 - Přesun hmot	206 594,87

PSV - Práce a dodávky PSV

6 495 204,11

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	22 714,39
712 - Povlakové krytiny	30 673,39
713 - Izolace tepelné	514 308,75
714 - Akustická a protiotřesová opatření	310 864,59
751 - Vzduchotechnika	81 050,60
762 - Konstrukce tesařské	191 316,92
763 - Konstrukce suché výstavby	1 099 889,09
764 - Konstrukce klempířské	219 157,52
765 - Krytina skládaná	880 011,60
766 - Konstrukce truhlářské	1 047 671,86
767 - Konstrukce zámečnické	500 699,29
771 - Podlahy z dlaždic	162 093,72
776 - Podlahy povlakové	712 053,17
781 - Dokončovací práce - obklady	482 973,45
783 - Dokončovací práce - nátěry	79 273,16
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	160 452,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu na parc.č.st 134 v k.ú. Dolní Václavov - Multifunkční dům, DPS

Objekt: 01 - stavební položkový - uznatelné náklady

Místo: Václavov u Bruntálu Datum: 7. 9. 2023
Zadavatel: Obec Václavov u Bruntálu Projektant: Stavby Byrtus s.r.o.
Uchazeč: RÝMSTAV CZ spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							13 270 157,46	
D HSV Práce a dodávky HSV							6 774 953,35	
D 1 Zemní práce							53 409,18	
1	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	12,096	2 390,00	28 909,44	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133212811					
VV			pro nové patky u objektu z vnitřní strany					
VV			((2*1,68)*(0,6+1,2)/2)*4					
VV			Součet					
					12,096			
					12,096			
2	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	13,608	1 240,00	16 873,92	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133251101					
VV			pro nové patky u objektu z vnější strany					
VV			((2*1,68)*(0,6+1,2)/2)*3					
VV			((3*1,68)*(0,6+1,2)/2)*1					
VV			Součet					
					9,072			
					4,536			
					13,608			
3	K	174151102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu	m3	16,984	449,00	7 625,82	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151102					
VV			pro nové patky u objektu z vnitřní strany					
VV			((2*1,68)*(0,6+1,2)/2)*4					
VV			pro nové patky u objektu z vnější strany					
VV			((2*1,68)*(0,6+1,2)/2)*3					
VV			((3*1,68)*(0,6+1,2)/2)*1					
VV			odpočet patek					
VV			-(1*1*2,18)*4					
VV			Součet					
					12,096			
					9,072			
					4,536			
					-8,720			
					16,984			
D 2 Zakládání							190 008,54	
4	K	271922211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z recyklátu betonového	m3	51,727	1 370,00	70 865,99	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271922211					
VV			snížená část kotelny a vstupu do kotelny					
VV			44,98*1,15					
VV			Součet					
					51,727			
					51,727			
5	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	10,156	4 180,00	42 452,08	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321411					
VV			podkladní betonová deska původní kotelna					
VV			44,98*0,15					
VV			doplnění po odbourání podlahy k novým patkám					
VV			(6,03+11,015)*1*0,2					
VV			Součet					
					6,747			
					3,409			
					10,156			
6	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	5,414	566,00	3 064,32	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351121					
VV			doplnění podkladní desky u zřizovaných základů					
VV			(6,03+12,015)*0,3					
VV			Součet					
					5,414			
					5,414			
7	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	5,414	139,00	752,55	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351122					
8	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,300	50 200,00	15 060,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273362021					
VV			kotelna 6x150/150					
VV			44,98*3,033*1,25/1000					
VV			doplnění podlahy u základů					
VV			(6,03+11,015)*1*3,033*2*1,25/1000					
VV			Součet					
					0,171			
					0,129			
					0,300			
9	K	275313811	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	8,720	4 350,00	37 932,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313811					
VV			patky pod sloupy					
VV			(1*1*2,18)*4					
VV			Součet					
					8,720			
					8,720			
10	K	275352111	Bednění základů patek ztracené (neodbedněné)	m2	34,880	570,00	19 881,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275352111					
VV			(1*4)*2,18*4					
VV			Součet					
					34,880			
					34,880			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							1 286 490,27	
11	K	310278842	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 , ve zdi tl. do 300 mm	m3	5,731	7 550,00	43 269,05	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310278342 1np (0,395+0,23+0,03+0,03+0,24+0,12+0,15+0,985+0,165+0,88+0,39+0,21)*0,49*0,9 1,66*2,09*0,35 2,56*0,4*2,5 0,9*2*0,15 Součet		1,687 1,214 2,560 0,270 5,731			
12	K	311272125	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku	m2	341,075	1 560,00	532 077,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311272125 garáž (6,645*2+7,285)*0,9-3*0,9 2np (25,27+11,48+5,79+7,32)*3,565 (4,67*2+4,88*2+3,74*2+4,95*2)*3,015 (4,67*2+4,88*2+3,74*2+4,95*2)*2,75 (3,74*2+4,95*2)*2,3 odpočet otvorů -(1,8*2)*22 -(1,4*2,1) -(0,9*0,625)*2 -(0,9*2) -(1,6*2,1) odpočet překlady -(2,25*0,25)*22 -(2*0,25)*2 -(1,3*0,25)*3 Součet		15,818 177,751 109,987 100,320 39,974 -79,200 -2,940 -1,125 -1,800 -3,360 -12,375 -1,000 -0,975 341,075			
13	K	317143441	Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 250 mm, délky překladu do 1300 mm	kus	3,000	2 450,00	7 350,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317143441 Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 250 mm, délky překladu přes 1800 do 2100 mm	kus	2,000	3 830,00	7 660,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317143444 Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 250 mm, délky překladu přes 2100 do 2400 mm	kus	22,000	4 310,00	94 820,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317143445 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	4,000	439,00	1 756,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168012 1np 4 Součet		4,000 4,000			
17	K	317168022	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm	kus	5,000	486,00	2 430,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168022 1np 3 2np 2 Součet		3,000 2,000 5,000			
18	K	317168026	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 2250 mm	kus	3,000	826,00	2 478,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168026 2np 3 Součet		3,000 3,000			
19	K	317234410	Výzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,828	9 040,00	7 485,12	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317234410 1np 3*0,3*0,2 2,2*0,45*0,2 1,5*0,3*0,2 4*0,45*0,2 Součet		0,180 0,198 0,090 0,360 0,828			
20	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,494	69 700,00	34 431,80	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317944323 1np Ič.16 3*2*17,9/1000 2,2*3*17,9/1000 1,5*2*17,9/1000 4*3*17,9/1000 Součet		0,107 0,118 0,054 0,215 0,494			
21	K	330321611	Sloupy, piliře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) pohledového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37	m3	13,877	5 770,00	80 070,29	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/330321611 dle D.1.2 ((0,35*0,5)*(3,015+2,8))*10 ((0,4*0,4)*(3,015+2,8))*2 ((0,4*0,4)*2,3)*5 Součet		10,176 1,861 1,840 13,877			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	331351125	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 zřízení	m2	135,863	722,00	98 093,09	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/331351125					
		VV	dle D.1.2					
		VV	((0,35*2+0,5*2)*(3,015+2,8))*10		98,855			
		VV	((0,4*4)*(3,015+2,8))*2		18,608			
		VV	((0,4*4)*2,3)*5		18,400			
		VV	Součet		135,863			
23	K	331351126	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 odstranění	m2	135,863	165,00	22 417,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/331351126					
24	K	331351911	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka Příplatek k cenám za pohledový beton	m2	135,863	252,00	34 237,48	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/331351911					
25	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,960	64 700,00	62 112,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/331361821					
		VV	dle D.1.2					
		VV	(3,015+2,8)*2*12*0,617/1000*1,15		0,099			
		VV	(3,015+2,8)*3*12*2,466/1000*1,15		0,594			
		VV	((0,25*2+0,4*2+0,1*2)*(3,015+2,8)/0,2)*5*0,222/1000*1,15		0,056			
		VV	Mezisoučet		0,749			
		VV	(3,015+2,8)*2*4*1,578/1000*1,15		0,084			
		VV	2,3*5*4*1,578/1000*1,15		0,083			
		VV	((0,32*4+0,1*2)*(3,015+2,8)/0,2)*2*0,222/1000*1,15		0,022			
		VV	(0,32*4+0,1*2)*(2,3/0,2)*5*0,222/1000*1,15		0,022			
		VV	Mezisoučet		0,211			
		VV	Součet		0,960			
26	K	342244111	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	43,925	1 020,00	44 803,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342244111					
		VV	1np					
		VV	(1,8*2+2,4+1,89+0,3*2+0,5*2+0,24+0,96+1+1,98+1,9+2)*2,5		43,925			
		VV	Součet		43,925			
27	K	342244121	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	186,550	1 110,00	207 070,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342244121					
		VV	1np					
		VV	(5,56+5,1+3,84+0,6+3,48+2,02+3,17+3,2*2+4,28)*2,5		86,125			
		VV	2np					
		VV	(4,02+7,31+5,535+2+5,79+8,82)*3		100,425			
		VV	Součet		186,550			
28	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	4,280	918,00	3 929,04	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244381					
		VV	1np					
		VV	3*0,2*2		1,200			
		VV	2*0,2*2		0,880			
		VV	1*0,2*2		0,600			
		VV	4*0,2*2		1,600			
		VV	Součet		4,280			
D		4	Vodorovné konstrukce				478 593,14	
29	K	411322626	Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrovaných, kazetových nebo vložkových z tvárnice nebo z hranatých či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 30/37	m3	2,767	5 120,00	14 167,04	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411322626					
		VV	zastropení schodiště					
		VV	4,65*3,5*0,17		2,767			
		VV	Součet		2,767			
30	K	411354249.1	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hranatých trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, tl. plechu 1,00 mm	m2	16,275	913,00	14 859,08	
		VV	zastropení schodiště dle D.1.2 trapézový plech TR 160/250					
		VV	tl.0,88 mm					
		VV	4,65*3,5		16,275			
		VV	Součet		16,275			
31	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	16,275	218,00	3 547,95	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354313					
		VV	zastropení schodiště					
		VV	4,65*3,5		16,275			
		VV	Součet		16,275			
32	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	16,275	66,20	1 077,41	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354314					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	411361821	Výztuž stropu prostě uložených, vekturých, spojitych, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,219	53 900,00	11 804,10	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411361821					
		VV	zastropení schodiště		0,142			
		VV	3,5*(7*0,395*4,65+4*1,208*4,65)/1000*1,15		0,077			
		VV	3,5*(4,65/0,15)*0,617/1000*1,15		0,219			
		VV	Součet					
34	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	31,912	4 560,00	145 518,72	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417321414					
		VV	garáž		0,952			
		VV	(6,645*2+7,285)*0,25*0,185		2,493			
		VV	2np věnec obvodový		13,195			
		VV	(25,27+11,48+5,79+7,32)*0,25*0,2		4,448			
		VV	průvlak v ose 1 a 2		6,494			
		VV	(24,435*0,45*0,6)*2		4,330			
		VV	příčný průvlak v osách A,B,D,E,F		31,912			
		VV	(5,56*0,4*0,4)*5					
		VV	ztužidla v osách 2,4,B,F					
		VV	(19,23*2+9,63*2)*0,45*0,25					
		VV	(19,23+9,63*2)*0,45*0,25					
		VV	Součet					
35	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	232,953	535,00	124 629,86	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351115					
		VV	garáž		7,613			
		VV	(6,645*2+7,285)*0,185*2		19,944			
		VV	2np věnec obvodový		80,636			
		VV	(25,27+11,48+5,79+7,32)*0,2*2		33,360			
		VV	průvlak v ose 1 a 2		54,834			
		VV	24,435*(0,45+0,6*2)*2		36,566			
		VV	příčný průvlak v osách A,B,D,E,F		232,953			
		VV	(5,56*(0,4*3)*5					
		VV	ztužidla v osách 2,4,B,F					
		VV	(19,23*2+9,63*2)*(0,45+0,25*2)					
		VV	(19,23+9,63*2)*(0,45+0,25*2)					
		VV	Součet					
36	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	232,953	111,00	25 857,78	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351116					
37	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,136	64 200,00	137 131,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417361821					
		VV	garáž 250x185 mm		0,084			
		VV	(6,645*2+7,285)*4*0,888/1000*1,15		0,018			
		VV	((0,2*2+0,12*2+0,1*2)*(6,645*2+7,285)/0,25)*0,222/1000*1,15		0,204			
		VV	2np věnec obvodový 250x200 mm		0,044			
		VV	(25,27+11,48+5,79+7,32)*4*0,888/1000*1,15		0,272			
		VV	((0,18*2+0,15*2+0,1*2)*(25,27+11,48+5,79+7,32)/0,25)*0,222/1000*1,15		0,453			
		VV	průvlak v ose 1 a 2 45x600 mm		0,154			
		VV	(24,435*2)*4*1,208/1000*1,15		0,216			
		VV	((0,54*2+0,34*2+0,1*2)*(24,435*2)/0,15)*0,617/1000*1,15		0,295			
		VV	příčný průvlak v osách A,B,D,E,F 400x400 mm		0,396			
		VV	(5,56*5)*4*1,208/1000*1,15		2,136			
		VV	((0,36*4+0,1*2)*(5,56*5)/0,15)*0,617/1000*1,15					
		VV	ztužidla v osách 2,4,B,F 450x250 mm					
		VV	(19,23*3+9,63*4)*3*0,888/1000*1,15					
		VV	((0,19*2+0,39*2+0,1*2)*(19,23*3+9,63*4)/0,15)*0,395/1000*1,15					
		VV	15					
		VV	Součet					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 520 781,85	
38	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	249,980	50,80	12 698,98	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131121					
		VV	1np		249,980			
		VV	5,1+15,75+3,57+3,54+3,38+4,48+5,12+3,51+92,06+6,5+7,92+2,52+3,71+1,35+1,8+19,05+24,76+3,61+18,17+1,58+12,86+4,26+1,78+1,71+1,89		249,980			
		VV	Součet					
39	K	611341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	249,980	343,00	85 743,14	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611341121					
		VV	1np		249,980			
		VV	5,1+15,75+3,57+3,54+3,38+4,48+5,12+3,51+92,06+6,5+7,92+2,52+3,71+1,35+1,8+19,05+24,76+3,61+18,17+1,58+12,86+4,26+1,78+1,71+1,89		249,980			
		VV	Součet					
40	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	1 148,976	50,90	58 482,88	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121					
		VV	stávající zdívo		390,876			
		VV	390,876		758,100			
		VV	nové zdívo		1 148,976			
		VV	341,075+43,925+186,55*2					
		VV	Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	612341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	1 148,976	317,00	364 225,39	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612341121					
	VV		stávající zdivo					
	VV		390,876		390,876			
	VV		nové zdivo					
	VV		341,075+43,925+186,55*2		758,100			
	VV		Součet		1 148,976			
42	K	621151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů	m2	28,555	58,00	1 656,19	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621151031					
	VV		podhled					
	VV		1,13*25,27		28,555			
	VV		Součet		28,555			
43	K	621221031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	28,555	1 240,00	35 408,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621221031					
	VV		podhled					
	VV		1,13*25,27		28,555			
	VV		Součet		28,555			
44	M	63142045	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 140mm	m2	29,983	814,00	24 406,16	CS ÚRS 2023 02
	VV		28,555*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		29,983			
45	K	621531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zmitost 2,0 mm podhledů	m2	28,555	502,00	14 334,61	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621531022					
46	K	622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	m2	59,322	56,00	3 322,03	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151021					
47	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	547,398	52,80	28 902,61	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151031					
48	K	622211032	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad z pórobetonu, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	59,322	965,00	57 245,73	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211032					
	VV		sokl					
	VV		(25,27+9,6+7,07+7,29+26,3+6,03+6,18+11,13)*0,6		59,322			
	VV		Součet		59,322			
49	M	28376019	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,035$ tl 140mm	m2	62,288	453,00	28 216,46	CS ÚRS 2023 02
	VV		59,322*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		62,288			
50	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	547,398	998,00	546 303,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221031					
	VV		pohled východní					
	VV		184,5		184,500			
	VV		-1,7*1,95*8		-26,520			
	VV		-1,7*2,05*2		-6,970			
	VV		-0,8*0,85*6		-4,080			
	VV		-0,8*1,2		-0,960			
	VV		-2,9*2,95		-8,555			
	VV		Mezisoučet		137,415			
	VV		pohled severní					
	VV		134,8		134,800			
	VV		-1,7*1,95*2		-6,630			
	VV		-1,7*1,2*2		-4,080			
	VV		-1*2,05		-2,050			
	VV		Mezisoučet		122,040			
	VV		pohled západní					
	VV		170,3		170,300			
	VV		-1,7*2,05*12		-41,820			
	VV		-0,8*2,05		-1,640			
	VV		-0,8*0,55		-0,440			
	VV		Mezisoučet		126,400			
	VV		pohled jižní					
	VV		118,5		118,500			
	VV		-1,7*0,85		-1,445			
	VV		-0,77*0,55*2		-0,847			
	VV		-1,3*2,05		-2,665			
	VV		Mezisoučet		113,543			
	VV		stěna od půdy k sálu					
	VV		19,2*2,5		48,000			
	VV		Mezisoučet		48,000			
	VV		Součet		547,398			
51	M	63142046	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 160mm	m2	574,768	930,00	534 534,24	CS ÚRS 2023 02
	VV		547,398*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		574,768			
52	K	622511112	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná stěn	m2	59,322	698,00	41 406,76	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622511112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	547,398	472,00	258 371,86	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622531022					
54	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách	m3	6,074	6 260,00	38 023,24	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631312141					
	VV		doplnění mazaniny po vedení zti		6,074			
	VV		(18,3+22,19)*0,15		6,074			
	VV		Součet					
55	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm	m2	701,980	454,00	318 698,92	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451234					
	VV		na tepelnou izolaci podlahy					
	VV		PIR deska					
	VV		1np					
	VV		5,1+15,75+3,57+3,54+3,38+4,48+5,12+3,51+92,06+6,5+7,92		296,470			
	VV		+2,52+3,71+1,35+1,8+19,05+24,76+3,61+18,17+1,58+12,86+					
	VV		4,26+1,78+1,71+1,89+46,49					
	VV		2np					
	VV		169,57		169,570			
	VV		Mezisoučet		466,040			
	VV		zátlážové XPS					
	VV		1np garáž					
	VV		46,49		46,490			
	VV		Mezisoučet		46,490			
	VV		podlahový EPS 150S					
	VV		2np					
	VV		18,68+3,63+14,61+3,91+24,21+10,43+50,26+11,8+8,46+8,33		189,450			
	VV		+8,48+8,33+9,29+1,9+1,95+1,26+2,34+1,58					
	VV		Mezisoučet		189,450			
	VV		Součet		701,980			
56	K	632451292	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25	m2	1 403,960	19,20	26 956,03	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451292					
	VV		701,98*2		1 403,960			
	VV		Součet		1 403,960			
57	K	633131112	Povrchová úprava vsypovou směsí průmyslových betonových podlah těžký provoz s přísadou karbidu, tl. 3 mm	m2	46,490	305,00	14 179,45	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/633131112					
	VV		1np garáž					
	VV		46,49		46,490			
	VV		Součet		46,490			
58	K	634112123	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	600,588	39,50	23 723,23	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112123					
	VV		1np					
	VV		25,28+9,26		34,540			
	VV		(1,965*2+1,8*2)		7,530			
	VV		(1,81*2+1,8*2)		7,220			
	VV		(1,67*2+2,75*2)		8,840			
	VV		(1,67*2+3,07*2)		9,480			
	VV		(1,5*2+1,95*2)		6,900			
	VV		(12,13*2+9,985*2+0,4*6+0,27+0,12+0,44*2+0,93*2)		49,760			
	VV		(5,005*2+1,3*2)		12,610			
	VV		(2,855*2+2,815*2)		11,340			
	VV		(2,515*2+1*2)		7,030			
	VV		(2,815*2+1,76*2)		9,150			
	VV		(0,9*2+1,5*2)		4,800			
	VV		(1,8*2+1*2)		5,600			
	VV		(1,95*2+9,72*2)		23,340			
	VV		(5,94*2+6,65*2)		25,180			
	VV		(2,485*2+1,56*2)		8,090			
	VV		(5,12*2+3,84*2)		17,920			
	VV		(1,65*2+0,96*2)		5,220			
	VV		(3,34*2+3,84*2)		14,360			
	VV		(2,2*2+1,98*2+1*2+0,1+0,15*2)		10,760			
	VV		(1,98*2+0,9*2)		5,760			
	VV		(0,9*2+1,9*2)		5,600			
	VV		(1*2+1,9*2)		5,800			
	VV		(8,925*2+6,585*2)		31,020			
	VV		Mezisoučet		327,850			
	VV		2np					
	VV		(4,07*2+7,31*2)		22,760			
	VV		(1,89*2+2*2)		7,780			
	VV		(4,02*2+3,64*2)		15,320			
	VV		(7,31*2+4,75*2+2,835*2)		29,790			
	VV		(3,78*2+2,835*2)		13,230			
	VV		(9,66*2+18,73*2)		56,780			
	VV		(6,62*2+7,7*2+0,4*6)		31,040			
	VV		(8,895*2+1,33*2)		20,450			
	VV		(3,92*2+2,157*2)*2		24,308			
	VV		(3,92*2+2,125*2)*2		24,180			
	VV		(2,2*2+0,9*2)		6,200			
	VV		(1,4*2+0,9*2)		4,600			
	VV		2,35*2		4,700			
	VV		(1,95*2+1,2*2)		6,300			
	VV		(1,75*2+0,9*2)		5,300			
	VV		Mezisoučet		272,738			
	VV		Součet		600,588			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	634663111	Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry do 10 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634663111 garáž 6,645+6,585 Součet	m	13,230	135,00	1 786,05	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC							
	VV							
	VV				13,230			
	VV				13,230			
60	K	634911124	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, hloubky přes 50 do 80 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634911124 garáž 6,645+6,585 Součet	m	13,230	163,00	2 156,49	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC							
	VV							
	VV				13,230			
	VV				13,230			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 186 915,73	
61	K	941211112	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211112 vnější lešení 89*6+15*6*2	m2	714,000	85,10	60 761,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC							
	VV							
	VV				714,000			
62	K	941211211	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m připlatek za každý den použití https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211211 předpoklad 6 měsíců 714*30*6 Součet	m2	128 520,000	1,81	232 621,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC							
	VV							
	VV				128 520,000			
	VV				128 520,000			
63	K	941211811	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211811 714	m2	714,000	56,80	40 555,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC							
	VV				714,000			
64	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111 488,5*2 Součet	m2	977,000	65,20	63 700,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC							
	VV							
	VV				977,000			
	VV				977,000			
65	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111 podlahová plocha 977 Součet	m2	977,000	65,00	63 505,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC							
	VV							
	VV				977,000			
	VV				977,000			
66	K	953735116	Odvětrání vodorovné z plastových trub ukládaných na sraz, na maltové terče se zakrytím volných konců sítkami na střeších, do izolačních násypů apod. vnitřní průměr přes 140 do 160 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953735116	m	0,700	793,00	555,10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC							
67	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031132 1np (1,67*2+1,15+1,5+1,8)*2,35 (3,9+3,94)*2,35 Součet	m2	36,731	126,00	4 628,11	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC							
	VV							
	VV				18,307			
	VV				18,424			
	VV				36,731			
68	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031133 1np (1,8*2)*0,5 (3,18+3,42+0,99+1,11+0,47*2+1,11*2)*2,35 (4,375+3,855+2,755+1,14+1,74+1,695+1,11)*2,35 (1,46+12,28+3,42+3,94*2)*2,35 (1,96+4,28+2,6+2,84)*2,35 Součet	m2	155,138	120,00	18 616,56	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC							
	VV							
	VV				1,800			
	VV				27,871			
	VV				39,175			
	VV				58,844			
	VV				27,448			
	VV				155,138			
69	K	962032240	Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032240 1np 3,17*2,35*0,3 1,297*2,35*0,3 1,25*2,35*2 6,585*2,35*0,35 3,175*2,35*0,3 4,35*2,35*0,25 zdi vstupního portálu (17,18*0,3)*2 zdi schodiště 3,5*2,35*0,3 (1,84*2+1,4)*2,35/2*0,3 Součet	m3	33,801	1 570,00	53 067,57	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC							
	VV							
	VV				2,235			
	VV				0,914			
	VV				5,875			
	VV				5,416			
	VV				2,238			
	VV				2,556			
	VV							
	VV				10,308			
	VV							
	VV				2,468			
	VV				1,791			
	VV				33,801			
70	K	962081131	Bourání zdíva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárníc, tl. do 100 mm	m2	12,176	173,00	2 106,45	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962081131					
			VV copilítové stěny					
			VV 3,06*2,1		6,426			
			VV 2,3*2,5		5,750			
			VV Součet		12,176			
71	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	45,920	2 190,00	100 564,80	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965043441					
			VV podlahy 1np					
			VV (4,97+20,16+10,93+4,89+2,39+0,9+0,9+1,18+1,18+2,45+5,53+5,85+4,68)*0,15		9,902			
			VV (3,72+4,03+4,54+18,454+35,05+7,71+7,71+9,32+10,89+5,27+1,55+1,46+1,26)*0,15		16,645			
			VV (2,72+2,52+0,76+1,81+8,23+1,07+11,58+3,02+3,72+30,5)*0,15		9,890			
			VV Mezisoučet		36,437			
			VV podkladní mazanina pro vedení zii					
			VV (18,3+22,19)*0,15		6,074			
			VV Mezisoučet		6,074			
			VV podlaha 2np pro provedení patek					
			VV (6,03+11,015)*1*0,2		3,409			
			VV Mezisoučet		3,409			
			VV Součet		45,920			
72	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	36,437	1 220,00	44 453,14	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965049112					
73	K	965082941	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. přes 200 mm jakékoliv plochy	m3	12,808	468,00	5 994,14	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965082941					
			VV zásyp pod schodištěm					
			VV (10,9*2,35)/2		12,808			
			VV Součet		12,808			
74	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2	22,104	298,00	6 586,99	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062374					
			VV okna 1np					
			VV (0,87*0,6)*2		1,044			
			VV (0,6*0,6)*4		1,440			
			VV (0,85*0,9)*2		1,530			
			VV okna 2np					
			VV (0,9*0,9)*19		15,390			
			VV (0,6*0,9)*2		1,080			
			VV meziokenní vložky					
			VV (0,6*0,9)*3		1,620			
			VV Součet		22,104			
75	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2	23,904	200,00	4 780,80	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062375					
			VV okna 1np					
			VV (1,2*0,9)*9		9,720			
			VV okna 2np					
			VV (1,2*0,9)*8		8,640			
			VV meziokenní vložky					
			VV (0,98*0,9)*2		1,764			
			VV (0,6*2,1)*3		3,780			
			VV Součet		23,904			
76	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2	48,867	163,00	7 965,32	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062376					
			VV okna 2np					
			VV (1,5*2,1)*6		18,900			
			VV (1,2*2,1)*9		22,680			
			VV meziokenní vložky					
			VV (1,17*2,1)		2,457			
			VV (1,15*2,1)*2		4,830			
			VV Součet		48,867			
77	K	968062746	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy do 4 m2	m2	10,840	100,00	1 084,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062746					
			VV AlFe konstrukce 1pp					
			VV (1,66*2,09)*2+1,66*2,35		10,840			
			VV Součet		10,840			
78	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárcí, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	1,190	1 540,00	1 832,60	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033651					
			VV 1np					
			VV 1,85*1,3*0,495		1,190			
79	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	27,600	304,00	8 390,40	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031664					
			VV 1np nad budovanými otvory					
			VV 3*2		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 2,2*3		6,600			
			VV 1,5*2		3,000			
			VV 4*3		12,000			
			VV Součet		27,600			
80	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm	m	82,150	200,00	16 430,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977312114					
		VV	pro ležatou kanalizaci					
		VV	8,76+9,3+0,3+1,2+0,8+5,3+6,8*2+2*2+1,2+2,6+5+2,7+1,6*2+0,8*3+0,6+1,17+2,94		65,070			
		VV	pro základy nových patek					
		VV	11,55+5,53		17,080			
		VV	Součet		82,150			
81	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	257,390	140,00	36 034,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978011191					
		VV	1np					
		VV	4,97+20,16+10,93+4,89+2,39+0,9+0,9+1,18+1,18+2,45+5,53+5,85+4,68+3,72+4,03+4,54+18,45+35,05+7,71+7,72+9,32+10,89+5,27+1,55+1,46+1,26+2,72+2,52+0,76		182,980			
		VV	44,98+1,81+8,23+1,07+11,58+3,02+3,72		74,410			
		VV	Součet		257,390			
82	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	390,876	111,00	43 387,24	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013191					
		VV	1np					
		VV	(2,75*2+1,67*2)*2,35		20,774			
		VV	(3,05*2+1,67*2)*2,35		22,184			
		VV	(5,92*2+1,8*2)*2,35		36,284			
		VV	(5,92*2+6,06*2)*2,35		56,306			
		VV	(18,1*2+9,99*2)*2,35		132,023			
		VV	(6,65*2+6,35*2)*2,35		61,100			
		VV	(6,65*2+6,585*2)*2,35		62,205			
		VV	Součet		390,876			
83	K	978059241	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z kamene přes 1 m2	m2	111,043	149,00	16 545,41	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978059241					
		VV	stěny 1np					
		VV	východní pohled					
		VV	32,34*2,6		84,084			
		VV	-1,75*2,1*2		-7,350			
		VV	-1,2*0,9*7		-7,560			
		VV	-0,9*2		-1,800			
		VV	-2,1*2,1		-4,410			
		VV	Mezisoučet		62,964			
		VV	pohled severní					
		VV	16,9*(3,2+1,02)/2		35,659			
		VV	-1,2*0,9*2		-2,160			
		VV	-0,6*0,9		-0,540			
		VV	Mezisoučet		32,959			
		VV	pohled jižní					
		VV	16,91*(0,3+2,6)/2		18,360			
		VV	-1,2*0,9*2		-2,160			
		VV	-0,9*0,6*2		-1,080			
		VV	Mezisoučet		15,120			
		VV	Součet		111,043			
84	K	981131711	Demolice hal průmyslových, zemědělských nebo občanské výstavby postupným rozebíráním z monolitického nebo montovaného železobetonu včetně výplňového zdiva, s podílem konstrukcí do 10 %	m3	1 709,750	192,00	328 272,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/981131711					
		VV	2np, veškeré konstrukce nad stropními panely 1np, u garáže včetně stropní konstrukce a atikových panelů, komín, nadstřešní konstrukce. Dodavatel si vypracuje dílenskou dokumentaci včetně technologického postupu prací.					
		VV	488,5*3,5		1 709,750			
		VV	Součet		1 709,750			
85	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	15,812	142,00	2 245,30	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111					
		VV	stávající základy v místech styku nové palky se základy					
		VV	(1*2,18)*3		6,540			
		VV	(0,2*2,18)*2		0,872			
		VV	(1*1,68)*5		8,400			
		VV	Součet		15,812			
86	K	985331215	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm	m	12,000	1 800,00	21 600,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985331215					
		VV	předpoklad 10ks kotev na jedné styčné ploše - přesné určení po provedení odkopů stávajících základových konstrukcí					
		VV	(0,15*20)*4		12,000			
		VV	Součet		12,000			
87	M	13021015	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm	t	0,020	31 600,00	632,00	CS ÚRS 2023 02
		VV	12*0,00163 *Přepočtené koeficientem množství		0,020			
	D	997	Přesun sutě				852 159,77	
88	K	997006007	Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtičích zařízení ze zdiva železobetonového	t	611,416	108,00	66 032,93	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006007								
89	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	611,416	157,00	95 992,31	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006512								
90	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně - 6512 za každý další i započatý 1 km	t	15 285,400	11,20	171 196,48	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006519 VV 611,416*25 "Přepočtené koeficientem množství"								
91	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	611,416	703,00	429 825,45	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013151								
92	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	445,563	200,00	89 112,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013869								
D 998 Přesun hmot							206 594,87	
93	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárcí nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	532,461	388,00	206 594,87	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011003								
D PSV Práce a dodávky PSV							6 495 204,11	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							22 714,39	
94	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	46,564	12,40	577,39	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001 VV na podkladní mazanina pro vedení zti VV (18,3+22,19)*1,15 VV Součet								
95	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,014	83 100,00	1 163,40	CS ÚRS 2023 02
VV 46,564*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství" 0,014								
96	K	711131811	Odstanění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	40,490	26,00	1 052,74	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711131811 VV na podkladní mazanina pro vedení zti VV (18,3+22,19) VV Součet								
97	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	46,564	129,00	6 006,76	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559 VV na podkladní mazanina pro vedení zti VV (18,3+22,19)*1,15 VV Součet								
98	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	54,270	244,00	13 241,88	CS ÚRS 2023 02
VV 46,564*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství" 54,270								
99	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbu (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	220,400	3,05	672,22	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711201								
D 712 Povlakové krytiny							30 673,39	
100	K	712431101	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	556,712	19,20	10 688,87	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712431101 VV střecha VV 13,876*19,83 VV 7,013*6,04*2 VV 6,57*19,83 VV 4,515*7,37*2 VV Součet								
101	M	62811120	asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A	m2	648,848	30,80	19 984,52	CS ÚRS 2023 02
VV 556,712*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství" 648,848								
D 713 Izolace tepelné							514 308,75	
102	K	713111121	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)	m2	968,700	122,00	118 181,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713111121 VV multifunkční objekt VV 430,98*2 VV garáž sdh VV 53,37*2 VV Součet								
103	M	63166769	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,036-0,037$ tl 160mm	m2	518,255	160,00	82 920,80	CS ÚRS 2023 02
VV 484,35*1,07 VV Součet								
104	M	63166767	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,036-0,037$ tl 140mm	m2	518,255	140,00	72 555,70	CS ÚRS 2023 02
VV 484,35*1,07								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		518,255			
105	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	701,980	51,50	36 151,97	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121111					
	VV		PIR deska					
	VV		1np					
	VV		5,1+15,75+3,57+3,54+3,38+4,48+5,12+3,51+92,06+6,5+7,92					
	VV		+2,52+3,71+1,35+1,8+19,05+24,76+3,61+18,17+1,58+12,86+		296,470			
	VV		4,26+1,78+1,71+1,89+46,49					
	VV		2np					
	VV		169,57		169,570			
	VV		Mezisoučet		466,040			
	VV		zátěžové XPS					
	VV		1np garáž					
	VV		46,49		46,490			
	VV		Mezisoučet		46,490			
	VV		podlahový EPS 150S					
	VV		2np					
	VV		18,68+3,63+14,61+3,91+24,21+10,43+50,26+11,8+8,46+8,33		189,450			
	VV		+8,48+8,33+9,29+1,9+1,95+1,26+2,34+1,58					
	VV		Mezisoučet		189,450			
	VV		Součet		701,980			
106	M	28376530.1	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro podlahy $\lambda=0,022$ tl 60mm	m2	475,361	300,00	142 608,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		466,04*1,02		475,361			
	VV		Součet		475,361			
107	M	28376462.1	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 700kPa $\lambda=0,035$ tl 60mm	m2	47,420	180,00	8 535,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		46,49*1,02		47,420			
	VV		Součet		47,420			
108	M	28375911	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 70mm	m2	193,239	140,00	27 053,46	CS ÚRS 2023 02
	VV		189,45*1,02		193,239			
	VV		Součet		193,239			
109	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo stěch překrytím fólií separační z PE	m2	701,980	14,80	10 389,30	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713191132					
	VV		PIR deska					
	VV		1np					
	VV		5,1+15,75+3,57+3,54+3,38+4,48+5,12+3,51+92,06+6,5+7,92					
	VV		+2,52+3,71+1,35+1,8+19,05+24,76+3,61+18,17+1,58+12,86+		296,470			
	VV		4,26+1,78+1,71+1,89+46,49					
	VV		2np					
	VV		169,57		169,570			
	VV		Mezisoučet		466,040			
	VV		zátěžové XPS					
	VV		1np garáž					
	VV		46,49		46,490			
	VV		Mezisoučet		46,490			
	VV		podlahový EPS 150S					
	VV		2np					
	VV		18,68+3,63+14,61+3,91+24,21+10,43+50,26+11,8+8,46+8,33		189,450			
	VV		+8,48+8,33+9,29+1,9+1,95+1,26+2,34+1,58					
	VV		Mezisoučet		189,450			
	VV		Součet		701,980			
110	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	818,158	14,60	11 945,11	CS ÚRS 2023 02
	VV		701,98*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		818,158			
111	K	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá	m2	6,300	195,00	1 228,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713411121					
	VV		svislé vedení vzt v půdním prostoru					
	VV		(0,6*3,5)*3		6,300			
	VV		Součet		6,300			
112	M	63151672	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 60mm	m2	6,615	414,00	2 738,61	CS ÚRS 2023 02
	VV		6,3*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		6,615			
	D	714	Akustická a protiotřesová opatření				310 864,59	
113	K	714121002	Montáž akustických minerálních panelů podstropních nárazuvzdorných zavěšených na viditelný rošt odolnosti proti nárazu třídy 1A	m2	169,570	1 030,00	174 657,10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/714121002					
	VV		sál, včetně protipožárních zakrytí světél					
	VV		169,57		169,570			
	VV		Součet		169,570			
114	M	RMAT0001	panel nárazuvzdorný dle PD	m2	178,049	765,00	136 207,49	
	VV		169,57*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		178,049			
	D	751	Vzduchotechnika				81 050,60	
115	K	751122091	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru do 100 mm	kus	3,000	813,00	2 439,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751122091					
116	M	RMAT0005	ventilátor potrubní D100 mm s nastavitelným doběhem IP 44 průtok 150 m3/h	kus	2,000	4 062,00	8 124,00	
117	M	RMAT0006	ventilátor potrubní D100 mm s nastavitelným doběhem IP 44 průtok 250 m3/h	kus	1,000	4 501,00	4 501,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
118	K	751122092	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	3,000	901,00	2 703,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751122092								
119	M	RMAT0007	ventilátor potrubní D 125 s nastavitelným doběhem IP44 průtok 330 m3/hod	kus	1,000	4 785,00	4 785,00	
120	M	RMAT0008	ventilátor potrubní D 160 s nastavitelným doběhem IP44 průtok 560 m3/hod	kus	2,000	5 766,00	11 532,00	
121	K	751322011	Montáž taliřových ventilů, anemostatů, dýz taliřového ventilu, průměru do 100 mm	kus	10,000	51,00	510,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751322011								
122	M	42972201	ventil taliřový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm	kus	10,000	254,00	2 540,00	CS ÚRS 2023 02
123	K	751322012	Montáž taliřových ventilů, anemostatů, dýz taliřového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm	kus	9,000	60,00	540,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751322012								
124	M	42972202	ventil taliřový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 125mm	kus	3,000	255,00	765,00	CS ÚRS 2023 02
125	M	42972203	ventil taliřový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 150mm	kus	6,000	301,00	1 806,00	CS ÚRS 2023 02
126	K	751398014	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 mm	kus	4,000	189,00	756,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398014								
	VV		11PL					
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
127	M	42972307	mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 400x300mm	kus	4,000	946,00	3 784,00	CS ÚRS 2023 02
128	K	751398021	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2	kus	6,000	154,00	924,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398021								
129	M	RMAT0009	plastová fasádní mřížka pro D100 s ochranou proti dešti a živočichům	kus	3,000	316,00	948,00	
130	M	RMAT0010	plastová interiérová mřížka stěnová D100	kus	2,000	254,00	508,00	
131	M	RMAT0011	plastová interiérová mřížka stěnová D125	kus	1,000	255,00	255,00	
132	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	57,370	280,00	16 063,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510042								
	VV		vzt DN 100					
	VV		2+1,4+4,5+1+4,5+1,75+3,46+3,46+(0,4+0,9+0,5)*2		25,670			
	VV		vzt DN 125					
	VV		2+4+7,5		13,500			
	VV		vzt DN 160					
	VV		(1,6+2+2)*2+3,5*2		18,200			
	VV		Součet		57,370			
133	K	751514262	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm	kus	3,000	160,00	480,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751514262								
	VV		kondenzační jímka pro odvod kondenzátu do kanalizace					
	VV		DN 125					
	VV		1		1,000			
	VV		DN160					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
134	M	vl-751-103	kondenzační jímka DN 100-160, vč ohebné hadice do kanalizace	kus	3,000	780,00	2 340,00	
135	K	751514678	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru do 100 mm	kus	3,000	49,00	147,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751514678								
136	M	42971019	klapka kruhová zpětná Pz D 100mm	kus	3,000	244,00	732,00	CS ÚRS 2023 02
137	K	751514679	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	3,000	80,00	240,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751514679								
138	M	42971020	klapka kruhová zpětná Pz D 125mm	kus	1,000	267,00	267,00	CS ÚRS 2023 02
139	M	42971022	klapka kruhová zpětná Pz D 160mm	kus	2,000	398,00	796,00	CS ÚRS 2023 02
140	K	751514762	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm	kus	3,000	189,00	567,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751514762								
	VV		hlavice na potrubí					
	VV		DN 125					
	VV		1		1,000			
	VV		DN 160					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
141	M	vl-751-105	větrací hlavice vzt potrubí typ CAGI na DN 160	kus	2,000	944,00	1 888,00	
142	M	vl-751-106	větrací hlavice vzt potrubí typ CAGI na DN 125	kus	1,000	830,00	830,00	
143	M	vl-st751-10	stavební přípomoc	hod	20,000	350,00	7 000,00	
144	M	vl-st751-11	zapojení na rozvody NN včetně oživení	kus	6,000	380,00	2 280,00	
D 762 Konstrukce tesařské 191 316,92								
145	K	762083121	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	15,370	750,00	11 527,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762083121								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV řezivo					
			VV 181*0,025*0,15*1,07		0,726			
			VV 14,644		14,644			
			VV Součet		15,370			
146	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	556,712	105,00	58 454,76	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341210					
147	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	14,614	6 240,00	91 191,36	CS ÚRS 2023 02
			VV 556,712*0,025*1,05		14,614			
			VV Součet		14,614			
148	K	762342511	Montáž laťování montáž kontralati na podklad bez tepelné izolace	m	698,422	17,10	11 943,02	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342511					
			VV střecha					
			VV 20*19,83		396,600			
			VV 7,013*7*2		98,182			
			VV 20*6,57		131,400			
			VV 4,515*8*2		72,240			
			VV Součet		698,422			
149	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	1,844	9 870,00	18 200,28	CS ÚRS 2022 02
			VV (698,422*0,06*0,04)*1,1		1,844			
			VV Součet		1,844			
	D	763	Konstrukce suché výstavby				1 099 889,09	
150	K	763111314	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB	m2	12,866	1 060,00	13 637,96	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111314					
			VV 2np					
			VV 2,835*3,77		6,605			
			VV 1,975*3,17		6,261			
			VV Součet		12,866			
151	K	763111336	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB	m2	186,849	1 080,00	201 796,92	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111336					
			VV 2np					
			VV (4,36*2)*3,17		27,642			
			VV (6,8*2+2,2*2+3,92*3+8,895+1,625+1,95)*3,77		159,207			
			VV Součet		186,849			
152	K	763121426	Stěna přesazena ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	16,588	755,00	12 523,94	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121426					
			VV stěna šachty					
			VV (0,9*4+0,4*2)*3,77		16,588			
			VV Součet		16,588			
153	K	763131414	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 15 mm, bez izolace	m2	235,940	855,00	201 728,70	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131414					
			VV místnosti 2np mimo sál					
			VV 18,68+3,63+14,61+3,91+24,21+10,43+50,26+11,8+8,46+8,33		189,450			
			VV +8,48+8,33+9,29+1,9+1,95+1,26+2,34+1,58					
			VV garáž 1np					
			VV 46,49		46,490			
			VV Součet		235,940			
154	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	405,510	41,40	16 788,11	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131714					
			VV podhledy					
			VV 405,51		405,510			
			VV Součet		405,510			
155	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	405,510	58,40	23 681,78	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131751					
			VV místnosti 2np mimo sál					
			VV 18,68+3,63+14,61+3,91+24,21+10,43+50,26+11,8+8,46+8,33		359,020			
			VV +8,48+8,33+9,29+1,9+1,95+1,26+2,34+1,58+169,57					
			VV garáž 1np					
			VV 46,49		46,490			
			VV Součet		405,510			
156	M	28329276	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	455,590	33,50	15 262,27	CS ÚRS 2023 02
			VV 405,51*1,1235 *Přepočtené koeficientem množství		455,590			
157	K	763411111	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm	m2	11,051	2 850,00	31 495,35	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763411111					
			VV 1np wc					
			VV (1,67+1,225)*2		5,790			
			VV (1,67*1,575)*2		5,261			
			VV Součet		11,051			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
158	K	763411115	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z kompaktních desek tl. 10 mm	m2	6,900	4 400,00	30 360,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763411115					
		VV	2np sprchy					
		VV	(2,125*1-0,7*2)*2*2		6,900			
		VV	Součet		6,900			
159	K	763411121	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních přiček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek s HPL-laminátem včetně nerezového kování tl. 19,6 mm	kus	2,000	2 850,00	5 700,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763411121					
160	K	763732115	Montáž střešní konstrukce z vazníků příhradových, konstrukční délky přes 12,5 do 15,0 m	m	648,000	143,83	93 201,84	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763732115					
		VV	střešní vazníky					
		VV	12,6*8+19,2*25+8,4*8		648,000			
		VV	Součet		648,000			
161	M	60512202-i	příhradový vazník sedlový sušený impregnovaný dl do 15m	m	648,000	634,10	410 896,80	
162	K	763734111	Montáž střešní konstrukce z ostatních prvků, krokví, vaznic, tužidel, zavětrování, průřezové plochy do 50 cm2	m	181,000	72,80	13 176,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763734111					
		VV	ztužení vazníků zavětrováním -montážní					
		VV	45,25*4		181,000			
		VV	Součet		181,000			
163	M	60511112	řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 4-5m	m3	0,726	6 870,00	4 987,62	CS ÚRS 2023 02
		VV	181*0,025*0,15*1,07		0,726			
		VV	Součet		0,726			
164	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	18,260	1 350,00	24 651,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763303					
D		764	Konstrukce klempířské				219 157,52	
165	K	764212634	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm	m	57,740	421,00	24 308,54	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764212634					
		VV	14,62*2+6,05*2+4,6*2+7,2		57,740			
		VV	Součet		57,740			
166	K	764212662	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 200 mm	m	70,000	294,00	20 580,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764212662					
		VV	35*2		70,000			
167	K	764212665	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 400 mm	m	70,000	456,00	31 920,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764212665					
		VV	35*2		70,000			
168	K	764216643	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm	m	57,540	530,00	30 496,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764216643					
		VV	1/k					
		VV	0,6*3		1,800			
		VV	2/k					
		VV	0,87*2		1,740			
		VV	3/k					
		VV	0,9*8		7,200			
		VV	4/k					
		VV	1,8*26		46,800			
		VV	Součet		57,540			
169	K	764315423	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu střeš s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 100 do 150 mm	kus	4,000	910,00	3 640,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764315423					
		VV	prostup vzt DN 125					
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
170	K	764315424	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu střeš s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 150 do 200 mm	kus	5,000	1 080,00	5 400,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764315424					
		VV	prostup vzt DN 160 mm					
		VV	5		5,000			
		VV	Součet		5,000			
171	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	70,000	596,00	41 720,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764511602					
		VV	70		70,000			
172	K	764511643	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm	kus	8,000	688,00	5 504,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764511643					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8		8,000			
173	K	764518623	Švod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	62,000	857,00	53 134,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764518623					
	VV		9*2+6*2+8*3+4*2		62,000			
	VV		Součet		62,000			
174	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,978	2 510,00	2 454,78	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764103					
	D	765	Krytina skládaná				880 011,60	
175	K	765113111	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° okapová hrana s větracím pásem plastovým	m	70,000	164,00	11 480,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765113111					
	VV		zakrytí mezery v okapové části proti plectvu					
	VV		70		70,000			
	VV		Součet		70,000			
176	K	765133003	Krytina vláknocementová skládaná ze šablon jednoduché krytí sklonu do 30° s povrchem břídlíčným	m2	556,712	970,00	540 010,64	CS ÚRS 2020 01
	VV		střecha					
	VV		13,876*19,83		275,161			
	VV		7,013*6,04*2		84,717			
	VV		6,57*19,83		130,283			
	VV		4,515*7,37*2		66,551			
	VV		Součet		556,712			
177	K	765133013	Krytina vláknocementová skládaná ze šablon okapová hrana, krytí jednoduché lemovací řadou, s povrchem břídlíčným	m	70,000	475,50	33 285,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		70		70,000			
178	K	765133035	Krytina vláknocementová skládaná ze šablon hřeben z hřebenáčů s vloženým větracím pásem	m	35,000	1 530,00	53 550,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765133035					
179	K	765135001	Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané speciálních desek větracích hlavic, ventilačních prostupů, anténních prostupů, prostupových hlavic, kovových univerzálních apod., plochy jednotlivé do 0,2 m2	kus	15,000	57,60	864,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765135001					
180	K	765135013	Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané střešních výlezů, plochy jednotlivé přes 0,25 do 1,0 m2	kus	1,000	547,00	547,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765135013					
181	M	59161154	výlez na střechu 750x830mm plech Al pro vláknocementové krytiny	kus	1,000	3 250,00	3 250,00	CS ÚRS 2022 02
182	K	765135021	Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané stoupací plošiny, délky do 1 m	kus	8,000	200,00	1 600,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765135021					
183	M	59161019	stoupací plošina 250/800 + 2x vzpěra stoupací plošiny	litr	8,000	383,00	3 064,00	CS ÚRS 2022 02
184	K	765135041	Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané háků protisněhových	kus	2 400,000	36,80	88 320,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765135041					
	VV		8 ks/m2 dle TP výrobce krytiny a sněhové oblasti					
	VV		střecha					
	VV		(300)*8		2 400,000			
	VV		Součet		2 400,000			
185	M	59161158	háček protisněhový 400mm barevný, pro vláknocementové krytiny	kus	2 403,245	24,80	59 600,48	CS ÚRS 2023 02
186	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve	m2	556,712	62,10	34 571,82	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765191021					
	VV		střecha					
	VV		13,876*19,83		275,161			
	VV		7,013*6,04*2		84,717			
	VV		6,57*19,83		130,283			
	VV		4,515*7,37*2		66,551			
	VV		Součet		556,712			
187	M	28329036	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou	m2	612,383	57,90	35 456,98	CS ÚRS 2023 02
	VV		556,712*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		612,383			
188	K	765191041	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie v místech střešních prostupů průměru do 150 mm	kus	20,000	59,00	1 180,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765191041					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
189	K	998765103	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m	t	8,592	1 540,00	13 231,68	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998765103					
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 047 671,86	
190	K	766231113	Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací	kus	1,000	1 830,00	1 830,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766231113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
191	M	55347589	schody skládací protipož., mech. z Al profilů, EI 15 EW 60 Tl, pro výšku max. 280cm, 11 schodnic 120x70cm	kus	1,000	25 100,00	25 100,00	CS ÚRS 2023 02
192	K	766412214	Montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku plochy přes 5 m2 z měkkého dřeva, šířky přes 100 mm	m2	65,000	340,00	22 100,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766412214					
	VV		šitý objektu					
	VV		65		65,000			
	VV		Součet		65,000			
193	M	61191180	palubky obkladové smrk profil klasický 19x146mm jakost A/B	m2	77,493	323,00	25 030,24	CS ÚRS 2023 02
	VV		70,448*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		77,493			
194	K	766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	120,000	73,70	8 844,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766417211					
	VV		120		120,000			
195	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,317	9 870,00	3 128,79	CS ÚRS 2022 02
196	K	766421214	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 100 mm	m2	71,200	375,00	26 700,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766421214					
	VV		podhled střechy					
	VV		(0,6+0,16)*35*2		53,200			
	VV		přesah krytiny u štitu					
	VV		60*(0,15+0,15)		18,000			
	VV		Součet		71,200			
197	M	61191180	palubky obkladové smrk profil klasický 19x146mm jakost A/B	m2	78,320	323,00	25 297,36	CS ÚRS 2023 02
	VV		71,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		78,320			
198	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	6,000	43,00	258,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441811					
	VV		1pp					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
199	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm	kus	7,000	62,20	435,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441821					
	VV		1np					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
200	K	766622116	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	21,600	757,00	16 351,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766622116					
	VV		10PL					
	VV		1,8*2*6		21,600			
	VV		Součet		21,600			
201	M	61140046	okno plastové s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	21,600	3 185,79	68 813,06	CS ÚRS 2023 02
	VV		10PL					
	VV		1,8*2*6		21,600			
	VV		Součet		21,600			
202	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	7,785	873,38	6 799,26	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766622131					
	VV		4PL					
	VV		0,9*1,25*1		1,125			
	VV		5PL					
	VV		1,8*1,25*2		4,500			
	VV		9PL					
	VV		1,8*0,6*2		2,160			
	VV		Součet		7,785			
203	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	7,785	4 462,56	34 741,03	CS ÚRS 2023 02
	VV		4PL					
	VV		0,9*1,25*1		1,125			
	VV		5PL					
	VV		1,8*1,25*2		4,500			
	VV		9PL					
	VV		1,8*0,6*2		2,160			
	VV		Součet		7,785			
204	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	59,400	884,91	52 563,65	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766622132					
	VV		6PL					
	VV		1,8*2*16		57,600			
	VV		7PL					
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		Součet		59,400			
205	M	61140054	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	59,400	3 697,17	219 611,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		6PL					
	VV		1,8*2*16		57,600			
	VV		7PL					
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		Součet		59,400			
206	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	11,000	873,38	9 607,18	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766622216					
	VV		1PL					
	VV		3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2PL					
	VV		2		2,000			
	VV		3PL					
	VV		4		4,000			
	VV		8PL					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		11,000			
207	M	61140050	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2	m2	6,489	5 951,42	38 618,76	CS ÚRS 2023 02
	VV		1PL					
	VV		3*0,6*0,6		1,080			
	VV		2PL					
	VV		2*0,87*0,6		1,044			
	VV		3PL					
	VV		4*0,9*0,9		3,240			
	VV		8PL					
	VV		2*0,9*0,625		1,125			
	VV		Součet		6,489			
208	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	33,000	600,00	19 800,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660171					
	VV		1/L					
	VV		10		10,000			
	VV		2/L					
	VV		12		12,000			
	VV		1/P					
	VV		6		6,000			
	VV		2/P					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		33,000			
209	M	61162085	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm	kus	16,000	3 284,00	52 544,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		1/L					
	VV		10		10,000			
	VV		1/P					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		16,000			
210	M	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	17,000	3 284,00	55 828,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		2/L					
	VV		12		12,000			
	VV		2/P					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		17,000			
211	K	766660172	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660172					
	VV		3/L					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
212	M	61162087	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 900x1970-2100mm	kus	1,000	2 984,00	2 984,00	CS ÚRS 2023 02
213	K	766660174	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm	kus	3,000	700,00	2 100,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660174					
	VV		4/P					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
214	M	61162116	dveře dvoukřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 1600x1970-2100mm	kus	3,000	6 286,00	18 858,00	CS ÚRS 2023 02
215	K	766660181	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,000	750,00	2 250,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660181					
	VV		3/P					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
216	M	61165339	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	3,000	4 418,00	13 254,00	CS ÚRS 2023 02
217	K	766660183	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky	kus	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660183					
	VV		4/L					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
218	M	61161056	dveře dvoukřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 1600x1970-2100mm	kus	1,000	11 342,00	11 342,00	CS ÚRS 2023 02
219	K	766660713	Montáž dveřních doplňků plechu okopového	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660713					
	VV		3/L					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
220	M	54915213	plech okopový nerez 915x250x0,6mm	kus	2,000	1 140,00	2 280,00	CS ÚRS 2023 02
221	K	766660716	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň dřevěnou	kus	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660716					
	VV		3/P, 4/L					
	VV		3+1		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4,000			
222	M	54917250	samoavírač dveří hydraulický	kus	4,000	1 606,00	6 424,00	CS ÚRS 2023 02
223	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	9,000	50,00	450,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660720					
	VV		1/L					
	VV		3		3,000			
	VV		2/L					
	VV		1		1,000			
	VV		1/P					
	VV		3		3,000			
	VV		2/P					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		9,000			
224	M	RMAT0003	větrací mřížka 450/70 MM	kus	9,000	50,00	450,00	
225	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	41,000	50,00	2 050,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660728					
	VV		1/L					
	VV		10		10,000			
	VV		2/L					
	VV		12		12,000			
	VV		3/L					
	VV		1		1,000			
	VV		4/L					
	VV		1		1,000			
	VV		1/P					
	VV		6		6,000			
	VV		2/P					
	VV		5		5,000			
	VV		3/P					
	VV		3		3,000			
	VV		4/P					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		41,000			
226	M	54924011	zámek zadlabací vložkový pravoúhlý rozteč 90x50,5mm	kus	41,000	50,00	2 050,00	CS ÚRS 2023 02
227	M	54964165	vložka cylindrická 30+35	kus	41,000	50,00	2 050,00	CS ÚRS 2023 02
228	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	45,000	150,00	6 750,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660729					
	VV		1/L					
	VV		10		10,000			
	VV		2/L					
	VV		12		12,000			
	VV		3/L					
	VV		1		1,000			
	VV		4/L					
	VV		1+1		2,000			
	VV		1/P					
	VV		6		6,000			
	VV		2/P					
	VV		5		5,000			
	VV		3/P					
	VV		3		3,000			
	VV		4/P					
	VV		3+3		6,000			
	VV		Součet		45,000			
229	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	45,000	313,00	14 085,00	CS ÚRS 2023 02
230	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	30,000	600,00	18 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766682111					
	VV		1/L					
	VV		9		9,000			
	VV		2/L					
	VV		9		9,000			
	VV		3/L					
	VV		1		1,000			
	VV		1/P					
	VV		6		6,000			
	VV		2/P					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		30,000			
231	M	61182307	zárubeň jednokřídlová obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	30,000	1 743,00	52 290,00	CS ÚRS 2023 02
232	K	766682112	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm	kus	4,000	600,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766682112					
	VV		1/L					
	VV		1		1,000			
	VV		2/L					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		4,000			
233	M	61182309	zárubeň jednokřídlová obložková s laminátovým povrchem tl stěny 260-350mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	4,000	1 743,00	6 972,00	CS ÚRS 2023 02
234	K	766682121	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	3,000	700,00	2 100,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766682121					
	VV		4/P					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
235	M	61182329	zárubeň dvoukřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 1250-1850/1970, 2100mm	kus	3,000	2 653,00	7 959,00	CS ÚRS 2023 02
236	K	766682211	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	2,000	750,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766682211					
	VV		3/P					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
237	M	61182318	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	2,000	2 863,00	5 726,00	CS ÚRS 2023 02
238	K	766682212	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm	kus	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766682212					
	VV		3/P					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
239	M	61182320	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 260-350mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	1,000	2 863,00	2 863,00	CS ÚRS 2023 02
240	K	766682221	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766682221					
	VV		4/L					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
241	M	61182340	zárubeň dvoukřídla obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 1250-1850/1970, 2100mm	kus	1,000	3 773,00	3 773,00	CS ÚRS 2023 02
242	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	42,000	35,20	1 478,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691914					
	VV		1np					
	VV		28		28,000			
	VV		2np					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		42,000			
243	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	42,300	179,00	7 571,70	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694116					
	VV		5/T					
	VV		0,9*3		2,700			
	VV		6/T					
	VV		1,8*22		39,600			
	VV		Součet		42,300			
244	M	61144401	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm	m	42,300	295,00	12 478,50	CS ÚRS 2023 02
245	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	39,000	40,50	1 579,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		39		39,000			
	VV		Součet		39,000			
246	K	766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	15,240	270,00	4 114,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694126					
	VV		1/T					
	VV		0,6*3		1,800			
	VV		2/T					
	VV		0,87*2		1,740			
	VV		3/T					
	VV		0,9*5		4,500			
	VV		4/T					
	VV		1,8*4		7,200			
	VV		Součet		15,240			
247	M	61144405	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 500mm	m	15,240	682,00	10 393,68	CS ÚRS 2023 02
248	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	36,000	300,00	10 800,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766695212					
	VV		1/L					
	VV		10		10,000			
	VV		2/L					
	VV		12		12,000			
	VV		1/P					
	VV		6		6,000			
	VV		2/P					
	VV		5		5,000			
	VV		3/P					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		36,000			
249	M	61187136	práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm	kus	16,000	128,00	2 048,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		1/L					
	VV		10		10,000			
	VV		1/P					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
250	M	61187156	práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	20,000	141,00	2 820,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		2/L					
	VV		12		12,000			
	VV		2/P					
	VV		5		5,000			
	VV		3/P					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		20,000			
251	K	766695232	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových, šířky do 100 mm	kus	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766695232					
	VV		4/L					
	VV		1		1,000			
	VV		4/P					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		4,000			
252	M	RMAT0004	dveřní práh tl. 20 mm dl 1600 š. 100 mm	kus	4,000	522,00	2 088,00	
253	K	R766-101	Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy do 5 m2 dýhovanými, plochy přes 1,50 m2	m2	157,730	457,00	72 082,61	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/R766-101					
254	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	7,087	1 320,00	9 354,84	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766103					
	D	767	Konstrukce zámečnické				500 699,29	
255	K	767161813	Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebiratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	15,600	319,00	4 976,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161813					
	VV		rampa do kotelny					
	VV		7,7		7,700			
	VV		bourané schodiště					
	VV		2+2,5*2+0,9		7,900			
	VV		Součet		15,600			
256	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	2,000	69,70	139,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767531111					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
257	M	69752079	rohož provedení polypropylen, výška 9 mm, metráž šířky 2m	m2	2,000	430,00	860,00	CS ÚRS 2023 02
258	K	767531125	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového náběhového širokého - 65 mm	m	6,260	93,40	584,68	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767531125					
	VV		(2*2+1*2+0,065*4)		6,260			
	VV		Součet		6,260			
259	M	69752150	rámy náběhové-náběh široký-65mm-Al	m	6,260	425,00	2 660,50	CS ÚRS 2023 02
260	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	2 643,97	2 643,97	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767640111					
261	M	55341332	dveře jednokřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	2,100	14 218,69	29 859,25	CS ÚRS 2023 02
	VV		2/AL					
	VV		1*2,1		2,100			
	VV		Součet		2,100			
262	K	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku	kus	4,000	4 735,66	18 942,64	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767640221					
	VV		1/AL					
	VV		2		2,000			
	VV		3/AL					
	VV		1		1,000			
	VV		4/AL					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
263	M	55341335	dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	13,871	14 218,74	197 228,14	CS ÚRS 2023 02
	VV		1/AL					
	VV		1,735*2,1*2		7,287			
	VV		3/AL					
	VV		1,4*2,1		2,940			
	VV		4/AL					
	VV		1,735*2,1		3,644			
	VV		Součet		13,871			
264	K	767641800	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2	kus	38,000	308,00	11 704,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767641800					
	VV		1np					
	VV		28		28,000			
	VV		2np					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		38,000			
265	K	767641805	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří přes 2,5 do 4,5 m2	kus	5,000	354,00	1 770,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767641805					
	VV		1np					
	VV		3		3,000			
	VV		2np					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
266	K	767651112	Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajištěných pod strop, plochy přes 6 do 9 m2	kus	1,000	6 110,00	6 110,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767651112					
267	M	RMAT0002	vrata garážová zateplená s dveřmi 3x3 m	kus	1,000	46 200,00	46 200,00	
268	K	767651126	Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat elektrického pohonu	kus	1,000	1 960,00	1 960,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767651126					
269	M	55345877	pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 800N max. 25 cyklů denně	kus	1,000	13 000,00	13 000,00	CS ÚRS 2023 02
270	K	767651800	Demontáž vratových zárubní odřezáním od upevnění, plochy vrat přes 4,5 do 10 m2	kus	1,000	981,00	981,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767651800					
	VV		1pp					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
271	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	45,500	195,00	8 872,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767661811					
	VV		okna 1np					
	VV		3,6*1		3,600			
	VV		11,5*1		11,500			
	VV		okna 2np					
	VV		3,8*2+3,8*1		11,400			
	VV		14*1		14,000			
	VV		5*1		5,000			
	VV		Součet		45,500			
272	K	767691822	Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	1,000	38,40	38,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767691822					
	VV		1pp					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
273	K	767691823	Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy přes 2 m2	kus	3,000	67,90	203,70	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767691823					
	VV		1pp					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
274	K	767691832	Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel vrat, plochy do 4 m2	kus	2,000	135,00	270,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767691832					
	VV		1pp					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
275	K	767691833	Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel vrat, plochy přes 4 m2	kus	1,000	198,00	198,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767691833					
	VV		1pp					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
276	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 100 do 250 kg	kg	1 190,640	37,90	45 125,26	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995116					
	VV		rampa					
	VV		madla a vodící madla 45x3 mm					
	VV		18,5*8*3,11		460,280			
	VV		sloupky 45x3					
	VV		1*13*3,11		40,430			
	VV		tyčová výplň prům. 12 mm					
	VV		0,8*150*0,888		106,560			
	VV		držáky vodících madel					
	VV		13*0,1*3,11		4,043			
	VV		nosný rám U160					
	VV		(18,5+6*1)*17,9		438,550			
	VV		ztlužující prvky L 60/60/6 mm					
	VV		7,4*3*5,42		120,324			
	VV		pororošl					
	VV		15,56*45		700,200			
	VV		montážní a kotevní prvky					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		1 920,387			
	VV		rampa na území brounwieldu 62% konstrukce					
	VV		1920,387*0,62		1 190,640			
	VV		Součet		1 190,640			
277	M	RMAT0012	atypická zámečnická konstrukce vč.povrchové úpravy žárovým zinkováním	kg	1 250,172	80,00	100 013,76	
	VV		rampa					
	VV		madla a vodící madla 45x3 mm					
	VV		18,5*8*3,11		460,280			
	VV		sloupky 45x3					
	VV		1*13*3,11		40,430			
	VV		tyčová výplň prům. 12 mm					
	VV		0,8*150*0,888		106,560			
	VV		držáky vodících madel					
	VV		13*0,1*3,11		4,043			
	VV		nosný rám U160					
	VV		(18,5+6*1)*17,9		438,550			
	VV		ztlužující prvky L 60/60/6 mm					
	VV		7,4*3*5,42		120,324			
	VV		pororošl					
	VV		15,56*45		700,200			
	VV		montážní a kotevní prvky					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		1 920,387			
	VV		zrnaté 5%					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV rampa na území brounwioldu 62% konstrukce					
			VV 1920,387*0,62*1,05		1 250,172			
			VV Součet		1 250,172			
278	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	537,750	9,60	5 162,40	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767996701					
			VV konstrukce lávky v kotelně 45kg/1m					
			VV (1,68+4,5+5,77)*45		537,750			
279	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,699	1 710,00	1 195,29	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767103					
	D	771	Podlahy z dlaždic				162 093,72	
280	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	94,710	16,50	1 562,72	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011					
			VV 1np					
			VV 3,54+3,38+4,48+5,12+3,51+2,52+3,71+1,35+1,8+24,76+1,58		65,390			
			VV +4,26+1,78+1,71+1,89					
			VV 2np					
			VV 3,63+8,33+8,33+1,9+1,95+1,26+2,34+1,58		29,320			
			VV Součet		94,710			
281	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	94,710	63,00	5 966,73	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011					
282	K	771151011	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	94,710	125,00	11 838,75	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151011					
283	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	13,000	50,40	655,20	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771161021					
			VV 1np					
			VV 0,8*3		2,400			
			VV 0,7*5		3,500			
			VV 2np					
			VV 0,9		0,900			
			VV 0,8*2		1,600			
			VV 0,7*2		1,400			
			VV 1,6*2		3,200			
			VV Součet		13,000			
284	M	55343110	profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro	m	14,300	167,00	2 388,10	CS ÚRS 2023 02
			VV 13*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		14,300			
285	K	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	94,710	967,00	91 584,57	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574112					
			VV 1np					
			VV 3,54+3,38+4,48+5,12+3,51+2,52+3,71+1,35+1,8+24,76+1,58		65,390			
			VV +4,26+1,78+1,71+1,89					
			VV 2np					
			VV 3,63+8,33+8,33+1,9+1,95+1,26+2,34+1,58		29,320			
			VV Součet		94,710			
286	M	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	74,834	227,00	16 987,32	CS ÚRS 2022 02
			VV Dle ČSN 725191 - ozn.R9					
			VV 1np					
			VV (3,54+3,38+4,48+5,12+3,51+3,71+1,35+1,8+24,76+1,58+1,78		61,541			
			VV +1,71+1,89)*1,05					
			VV 2np					
			VV (3,63+1,9+1,95+1,26+2,34+1,58)*1,05		13,293			
			VV Součet		74,834			
287	M	59761434-B	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 - protiskluz "B"	m2	24,612	227,00	5 586,92	
			VV Dle ČSN 725191 - ozn.B podlahy kde se chodí bosou nohou					
			VV 1np 112,122					
			VV (2,52+4,26)*1,05		7,119			
			VV 2np 211,213					
			VV (8,33*2)*1,05		17,493			
			VV Součet		24,612			
288	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	23,440	435,00	10 196,40	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112					
			VV 1np 112,122					
			VV 2,52+4,26		6,780			
			VV 2np 211,213					
			VV 8,33*2		16,660			
			VV Součet		23,440			
289	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	18,000	221,00	3 978,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591241					
			VV 1np 112,122					
			VV 4		4,000			
			VV 6		6,000			
			VV 2np 211,213					
			VV 4*2		8,000			
			VV Součet		18,000			
290	K	771591242	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh	kus	3,000	208,00	624,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591242					
		VV	1np 122					
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
291	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	41,670	205,00	8 542,35	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591264					
		VV	1np 112,122					
		VV	2,515*2+1*2		7,030			
		VV	1,98*2+2,2*2+1*2+0,1		10,460			
		VV	2np 211,213					
		VV	(3,92*2+2,125*2)*2		24,180			
		VV	Součet		41,670			
292	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,918	748,00	2 182,66	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771103					
	D	776	Podlahy povlakové				712 053,17	
293	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	391,210	50,90	19 912,59	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111112					
		VV	1np					
		VV	5,1+15,75+3,57+92,06+6,5+7,92+19,05+3,61+18,17+12,86+4		231,080			
		VV	6,49					
		VV	Mezisoučet		231,080			
		VV	2np					
		VV	18,68+14,61+3,91+24,21+10,43+50,26+11,8+8,46+8,48+9,29		160,130			
		VV	Mezisoučet		160,130			
		VV	Součet		391,210			
294	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	391,210	16,50	6 454,97	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311					
295	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	391,210	42,70	16 704,67	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121112					
296	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	391,210	140,00	54 769,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141112					
297	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	391,210	283,00	110 712,43	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111					
298	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	430,331	258,00	111 025,40	CS ÚRS 2023 02
		VV	391,21*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		430,331			
299	K	776221111.1	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	229,120	1 430,00	327 641,60	
		VV	litá polyuretanová podlaha					
		VV	2np					
		VV	169,57+50,26+9,29		229,120			
		VV	Součet		229,120			
300	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	300,000	73,30	21 990,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776223111					
301	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	297,818	80,80	24 063,69	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411111					
		VV	1np					
		VV	25,28+9,26		34,540			
		VV	(12,13*2+9,985*2+0,4*6+0,27+0,12+0,44*2+0,93*2)		49,760			
		VV	(5,005*2+1,3*2)		12,610			
		VV	(2,855*2+2,815*2)		11,340			
		VV	(1,95*2+9,72*2)		23,340			
		VV	(2,485*2+1,56*2)		8,090			
		VV	(5,12*2+3,84*2)		17,920			
		VV	(3,34*2+3,84*2)		14,360			
		VV	Mezisoučet		171,960			
		VV	2np					
		VV	(4,07*2+7,31*2)		22,760			
		VV	(4,02*2+3,64*2)		15,320			
		VV	(7,31*2+4,75*2+2,835*2)		29,790			
		VV	(3,78*2+2,835*2)		13,230			
		VV	(8,895*2+1,33*2)		20,450			
		VV	(3,92*2+2,157*2)*2		24,308			
		VV	Mezisoučet		125,858			
		VV	Součet		297,818			
302	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	303,774	53,30	16 191,15	CS ÚRS 2023 02
		VV	297,818*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		303,774			
303	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	4,484	577,00	2 587,27	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776101					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				482 973,45	
304	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	287,784	7,77	2 236,08	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781111011					
305	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	575,568	63,00	36 260,78	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011					
		VV	na stěnu a na stěrku					
		VV	287,784*2		575,568			
		VV	Součet		575,568			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
306	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	83,940	498,00	41 802,12	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131112					
		VV	sprchy					
		VV	1np					
		VV	(2,515*2+1*2)*2		14,060			
		VV	(2,2*2+1,98*2+1*2+0,1+0,15*2)*2		21,520			
		VV	Mezisoučet		35,580			
		VV	2np					
		VV	(3,92*2+2,125*2)*2*2		48,360			
		VV	Mezisoučet		48,360			
		VV	Součet		83,940			
307	K	781131264	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy mezi podlahou a stěnou	m	24,000	205,00	4 920,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131264					
		VV	svíslé kouty					
		VV	1np					
		VV	2*4		8,000			
		VV	2np					
		VV	4*2*2		16,000			
		VV	Součet		24,000			
308	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	287,784	116,00	33 382,94	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781151031					
		VV	1np					
		VV	(1,965*2+1,8*2)*1,8		13,554			
		VV	(1,81*2+1,8*2)*1,8		12,996			
		VV	(1,67*2+2,75*2)*1,8		15,912			
		VV	(1,67*2+3,07*2)*1,8		17,064			
		VV	(1,5*2+1,95*2)*1,8		12,420			
		VV	(2,515*2+1*2)*2		14,060			
		VV	(2,815*2+1,76*2)*1,8		16,470			
		VV	(0,9*2+1,5*2)*1,8		8,640			
		VV	(1,8*2+1*2)*1,8		10,080			
		VV	(0,6*2+1,6)*0,75		2,100			
		VV	(1,65*2+0,96*2)*1,8		9,396			
		VV	(2,2*2+1,98*2+1*2+0,1+0,15*2)*2		21,520			
		VV	(1,98*2+0,9*2)*1,8		10,368			
		VV	(0,9*2+1,9*2)*1,8		10,080			
		VV	(1*2+1,9*2)*1,8		10,440			
		VV	Mezisoučet		185,100			
		VV	2np					
		VV	(1,89*2+2*2)*1,8		14,004			
		VV	(3,92*2+2,125*2)*2*2		48,360			
		VV	(2,2*2+0,9*2)*1,8		11,160			
		VV	(1,4*2+0,9*2)*1,8		8,280			
		VV	(1,95*2+1,2*2)*1,8		11,340			
		VV	(1,75*2+0,9*2)*1,8		9,540			
		VV	Mezisoučet		102,684			
		VV	Součet		287,784			
309	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	423,058	89,20	37 736,77	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781473810					
		VV	1np					
		VV	(1,67*2+1,5*2)*1,37		8,686			
		VV	(2,75*2+1,8*2)*1,37		12,467			
		VV	(3,07*2+1,8*2)*1,37		13,344			
		VV	(1,47*2+1,5*2)*1,37		8,138			
		VV	(2,56*2+1,83*2)*1,37		12,029			
		VV	(4,35*2+2,17*2)*2		26,080			
		VV	(4,35*2+2,53*2)*2		27,520			
		VV	(2,59*2+1,5*2)*1,5		12,270			
		VV	(2,6*2+1,16*2)*1,37		10,302			
		VV	(1,74*2+0,87*2)*2		10,440			
		VV	(1,74*2+0,84*2)*1,5		7,740			
		VV	(2,1*2+1,75*2)*1,5		11,550			
		VV	(1,1*2+0,71*2)*2		7,240			
		VV	2np					
		VV	(0,7*2+1,28+1,065+0,12+11,485+0,26+0,365+2,08)*2		36,110			
		VV	(2,65*2+3,78*2)*2		25,720			
		VV	(2,03*2+3,78*2)*2		23,240			
		VV	(2,97*2+4,13*2)*2		28,400			
		VV	(2,15*2+4,13*2)*2		25,120			
		VV	(10,22*2+5,79*2)*2		64,040			
		VV	(4,065*2+2,35*2)*2		25,660			
		VV	(2,17*2+2,12*2)*1,37		11,755			
		VV	(0,87*2+1,71*2)*1,37		7,069			
		VV	(1,14*2+1,83*2)*1,37		8,138			
		VV	Součet		423,058			
310	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	287,784	915,00	263 322,36	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474115					
		VV	1np					
		VV	(1,965*2+1,8*2)*1,8		13,554			
		VV	(1,81*2+1,8*2)*1,8		12,996			
		VV	(1,67*2+2,75*2)*1,8		15,912			
		VV	(1,67*2+3,07*2)*1,8		17,064			
		VV	(1,5*2+1,95*2)*1,8		12,420			
		VV	(2,515*2+1*2)*2		14,060			
		VV	(2,815*2+1,76*2)*1,8		16,470			
		VV	(0,9*2+1,5*2)*1,8		8,640			
		VV	(1,8*2+1*2)*1,8		10,080			
		VV	(0,6*2+1,6)*0,75		2,100			
		VV	(1,65*2+0,96*2)*1,8		9,396			
		VV	(2,2*2+1,98*2+1*2+0,1+0,15*2)*2		21,520			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,98*2+0,9*2)*1,8		10,368			
	VV		(0,9*2+1,9*2)*1,8		10,080			
	VV		(1*2+1,9*2)*1,8		10,440			
	VV		Mezisoučet		185,100			
	VV		2np					
	VV		(1,89*2+2*2)*1,8		14,004			
	VV		(3,92*2+2,125*2)*2*2		48,360			
	VV		(2,2*2+0,9*2)*1,8		11,160			
	VV		(1,4*2+0,9*2)*1,8		8,280			
	VV		(1,95*2+1,2*2)*1,8		11,340			
	VV		(1,75*2+0,9*2)*1,8		9,540			
	VV		Mezisoučet		102,684			
	VV		Součet		287,784			
311	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	316,562	200,00	63 312,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		287,784*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		316,562			
D 783			Dokončovací práce - nátěry				79 273,16	
312	K	783101403	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	136,200	7,26	988,81	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783101403						
	VV		štiny objektu					
	VV		65		65,000			
	VV		podhled střechy					
	VV		(0,6+0,16)*35*2		53,200			
	VV		přesah krytiny u štiny					
	VV		60*(0,15+0,15)		18,000			
	VV		Součet		136,200			
313	K	783163101	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	272,400	100,00	27 240,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783163101						
	VV		vnitřní a vnější					
	VV		136,2*2		272,400			
	VV		Součet		272,400			
314	K	783168101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	272,400	108,00	29 419,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783168101						
	VV		2x vnější					
	VV		136,2*2		272,400			
	VV		Součet		272,400			
315	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	17,002	67,50	1 147,64	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301311						
	VV		1np					
	VV		lč.16					
	VV		3*2*(0,16*2+0,074*4)		3,696			
	VV		2,2*3*(0,16*2+0,074*4)		4,066			
	VV		1,5*2*(0,16*2+0,074*4)		1,848			
	VV		4*3*(0,16*2+0,074*4)		7,392			
	VV		Součet		17,002			
316	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	17,002	135,00	2 295,27	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314203						
317	K	783933151	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový	m2	46,490	147,00	6 834,03	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783933151						
	VV		1np garáž					
	VV		46,49		46,490			
	VV		Součet		46,490			
318	K	783937153	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný epoxidový rozpouštědlový	m2	46,490	175,00	8 135,75	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783937153						
	VV		1np garáž					
	VV		46,49		46,490			
	VV		Součet		46,490			
319	K	783997151	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k cenám za protiskluznou vrstvu proस्पem křemičitým pískem nebo skleněnými kuličkami	m2	46,490	69,10	3 212,46	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783997151						
	VV		1np garáž					
	VV		46,49		46,490			
	VV		Součet		46,490			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				160 452,61	
320	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	2 206,444	6,42	14 165,37	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784111003						
	VV		omítky					
	VV		1148,976		1 148,976			
	VV		sdk					
	VV		12,866*2+186,849*2+16,588+235,94+405,51		1 057,468			
	VV		Součet		2 206,444			
321	K	784181103	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	2 206,444	19,90	43 908,24	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181103						
322	K	784221103	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha ořezuvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	2 206,444	46,40	102 379,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221103						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu na parc.č.st 134 v k.ú. Dolní Václavov - Multifunkční dům, DPS

Objekt:

02 - stavební položkový - neuznatelné náklady

KSO:

Místo: Václavov u Bruntálu

CC-CZ:

Datum: 7. 9. 2023

Zadavatel:

Obec Václavov u Bruntálu

IČ:

00296449

DIČ:

CZ00296449

Uchazeč:

RÝMSTAV CZ spol. s r.o.

IČ:

25391810

DIČ:

CZ25391810

Projektant:

Stavby Byrtus s.r.o.

IČ:

06358071

DIČ:

CZ06358071

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

209 491,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	209 491,60	21,00%	43 993,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

253 484,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu na parc.č.st 134 v k.ú. Dolní Václavov - Multifunkční dům, DPS

Objekt:

02 - stavební položkový - neuznatelné náklady

Místo: Václavov u Bruntálu

Datum: 7. 9. 2023

Zadavatel: Obec Václavov u Bruntálu

Projektant: Stavby Byrtus s.r.o.

Uchazeč: RÝMSTAV CZ spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	209 491,60
------------------------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV	209 491,60
---------------------------	------------

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	5 558,00
--	----------

766 - Konstrukce truhlářské	107 500,00
-----------------------------	------------

767 - Konstrukce zámečnické	96 433,60
-----------------------------	-----------

Stavba:

Objekt:

Místo: Václavov u Bruntálu
Zadavatel: Obec Václavov u Bruntálu
Uchazeč: RÝMSTAV CZ spol. s r.o.

Datum: 7. 9. 2023
Projektant: Stavby Byrtus s.r.o.
Zpracovatel:

Strana 3 z 3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu na parc.č.st 134 v k.ú. Dolní Václavov - Multifunkční dům, DPS

Objekt:

03 - čov, dešťová kanalizace

KSO:

Místo: Václavov u Bruntálu

CC-CZ:

Datum: 7. 9. 2023

Zadavatel:

Obec Václavov u Bruntálu

IČ:

00296449

DIČ:

CZ00296449

Uchazeč:

RÝMSTAV CZ spol. s r.o.

IČ:

25391810

DIČ:

CZ25391810

Projektant:

Stavby Byrtus s.r.o.

IČ:

06358071

DIČ:

CZ06358071

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		922 199,24	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	922 199,24	21,00%	193 661,84
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 115 861,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu na parc.č.st 134 v k.ú. Dolní Václavov - Multifunkční dům, DPS

Objekt:

03 - čov, dešťová kanalizace

Místo: Václavov u Bruntálu

Datum: 7. 9. 2023

Zadavatel: Obec Václavov u Bruntálu

Projektant: Stavby Byrtus s.r.o.

Uchazeč: RÝMSTAV CZ spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	922 199,24
HSV - Práce a dodávky HSV	866 369,79
1 - Zemní práce	645 672,00
2 - Zakládání	58 140,59
4 - Vodorovné konstrukce	33 739,52
8 - Trubní vedení	58 727,51
998 - Přesun hmot	70 090,17
PSV - Práce a dodávky PSV	55 829,45
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	55 829,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu na parc.č.st 134 v k.ú. Dolní Václavov - Multifunkční dům, DPS

Objekt:

03 - čov, dešťová kanalizace

Místo: Václavov u Bruntálu

Datum: 7. 9. 2023

Zadavatel: Obec Václavov u Bruntálu

Projektant: Stavby Byrtus s.r.o.

Uchazeč: RÝMSTAV CZ spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							922 199,24	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				866 369,79	
D	1		Zemní práce				645 672,00	
1	K	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	182,390	334,00	60 918,26	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251103					
		VV	zemní filtr					
		VV	((4,3*6,5)+(5,3*7,5))/2*3,18		107,643			
		VV	čov					
		VV	(3,1*5,3)*3,18		52,247			
		VV	nádrž na DV					
		VV	3*3*2,5		22,500			
		VV	Součet		182,390			
2	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	27,141	838,00	22 744,16	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251102					
		VV	dešťová kanalizace v terénu					
		VV	(8,1+1,2+14,75+1,4*3+9,2+26,8)*0,5*0,6		19,275			
		VV	v komunikaci					
		VV	(4+8,52+2,1+6,6+1,3+3,7)*0,5*0,6		7,866			
		VV	Součet		27,141			
3	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	11,500	1 240,00	14 260,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133251101					
		VV	pro čerpací šachtu					
		VV	1,5*1,5*4		9,000			
		VV	revizní šachta					
		VV	1*1*2,5		2,500			
		VV	Součet		11,500			
4	K	151301902	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s ponecháním pažin ve výkopu hnané, hloubky přes 4 do 8 m	m2	50,000	220,00	11 000,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151301902					
		VV	mezi čov a zemní filtr					
		VV	10*5		50,000			
		VV	Součet		50,000			
5	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	358,346	178,00	63 785,59	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112					
		VV	vykopaná zemina					
		VV	182,39+27,141		209,531			
		VV	zpět zemina pro zásyp					
		VV	141,29+7,525		148,815			
		VV	Součet		358,346			
6	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	148,815	53,20	7 916,96	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
		VV	pro zásyp					
		VV	141,29+7,525		148,815			
		VV	Součet		148,815			
7	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	148,815	255,00	37 947,83	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101					
		VV	obsyp kolem čov, zemního filtru, DV, ČŠ a RŠ					
		VV	výkopy					
		VV	182,39+11,5		193,890			
		VV	objem instalovaných zařízení a šachet					
		VV	-(13,9+26,3+7,2+4+1,2)		-52,600			
		VV	Mezisoučet		141,290			
		VV	rýha dešťové kanalizace					
		VV	27,141-19,616		7,525			
		VV	Mezisoučet		7,525			
		VV	Součet		148,815			
41	K	174151102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu	m3	23,800	449,00	10 686,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		náplň zemního filtru					
	VV		praný štěr 4-8 mm					
	VV		22		22,000			
	VV		zeolit 2,5-5 mm					
	VV		1,8		1,800			
	VV		Součet		23,800			
42	M	58333625-1	kamenivo těžené paně hrubé frakce 4/8	t	50,600	855,00	43 263,00	
	VV		22*2,3		50,600			
	VV		Součet		50,600			
43	M	R583-v1	Zeolit 2,5-5 mm	m3	1,800	12 000,00	21 600,00	
8	K	R-101	D+M anaerobní čov vč.napojení dle PD	kpl	1,000	143 275,00	143 275,00	
9	K	R-102	D+M zemní filtr dle PD, vč napojení	kpl	1,000	143 275,00	143 275,00	
10	K	R-103	D+M retenční nádrže vč.vybavení pro čerpání vody	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	
	VV		vybavení nádrže na využití dešťové vody:					
	VV		mechanický filtr na přítoku dešťové vody bez zpětné klapky					
	VV		ponomé tlakové čerpadlo s napojením na řídicí jednotku a					
	VV		rozvody vody v objektu					
	VV		hladinový snímač					
	VV		pochůzí viko nádrže plastové A15					
	VV		1		1,000			
D	2		Zakládání				58 140,59	
44	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m2	16,430	24,50	402,54	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213141112					
	VV		zakrytí náplně zemního filtru před zásypem zeminou					
	VV		5,3*3,1		16,430			
	VV		Součet		16,430			
45	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	19,461	34,30	667,51	CS ÚRS 2023 02
	VV		16,43*1,1845 Přepočtené koeficientem množství		19,461			
35	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	3,933	2 180,00	8 573,94	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532212					
	VV		urovnání dna pod technologická zařízení					
	VV		čov					
	VV		5,27*3,1*0,1		1,634			
	VV		zemní filtr					
	VV		5,5*3,3*0,1		1,815			
	VV		retenční nádrž					
	VV		2,2*2,2*0,1		0,484			
	VV		Součet		3,933			
38	K	272362021	Výztuž základů klenb ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,503	50 200,00	25 250,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/272362021					
	VV		podkladní deska pod technologická zařízení					
	VV		čov kari 100/100x6 mm (deska + obetonávka)					
	VV		(88+290)/1000		0,378			
	VV		zemní filtr					
	VV		98/1000		0,098			
	VV		retenční nádrž					
	VV		26,5/1000		0,027			
	VV		Součet		0,503			
36	K	273321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	5,900	3 940,00	23 246,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321311					
	VV		podkladní deska pod technologická zařízení					
	VV		čov					
	VV		5,27*3,1*0,15		2,451			
	VV		zemní filtr					
	VV		5,5*3,3*0,15		2,723			
	VV		retenční nádrž					
	VV		2,2*2,2*0,15		0,726			
	VV		Součet		5,900			
D	4		Vodorovné konstrukce				33 739,52	
11	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	19,616	1 720,00	33 739,52	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111					
	VV		lože a obsyp dešťové kanalizace					
	VV		(42,14+37,7+32,25)*0,5*0,35		19,616			
	VV		Součet		19,616			
D	8		Trubní vedení				58 727,51	
12	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	3,000	1 170,00	3 510,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894411311					
13	M	59224104	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9cm	kus	3,000	3 360,00	10 080,00	CS ÚRS 2023 02
14	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	1 210,00	1 210,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894412411					
15	M	59224121	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9cm, stupadla po plastované kapsové	kus	1,000	2 810,00	2 810,00	CS ÚRS 2023 02
16	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000	917,00	917,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894414211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	M	59225812	deska betonová zákrytová studniční 80/7cm (pro skruž D 65cm)	kus	1,000	914,00	914,00	CS ÚRS 2023 02
18	K	894812003	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 pravý a levý přítok	kus	1,000	1 560,00	1 560,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812003					
19	K	894812031	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1000 mm	kus	1,000	1 160,00	1 160,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812031					
20	K	894812041	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za užití šachtové roury	kus	1,000	90,60	90,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812041					
21	K	894812051	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop plastový (pro třídu zatížení) pochůzí (A15)	kus	1,000	631,00	631,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812051					
22	K	894812116	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/200 přímý tok	kus	1,000	1 610,00	1 610,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812116					
23	K	894812131	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1250 mm	kus	1,000	835,00	835,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812131					
24	K	894812149	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za užití šachtové roury	kus	1,000	68,70	68,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812149					
25	K	894812163	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812163					
26	K	894812311	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné	kus	1,000	6 580,00	6 580,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812311					
27	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	1,000	4 840,00	4 840,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812332					
28	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za užití šachtové roury	kus	1,000	137,00	137,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812339					
29	K	894812351	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení A15 s betonovým prstencem	kus	1,000	9 650,00	9 650,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812351					
39	K	899620131	Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20	m3	12,310	415,00	5 108,65	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899620131					
VV					obetonování čov v tl.150 mm			
VV					12,31	12,310		
VV					Součet	12,310		
40	K	899640112	Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu kruhových	m2	36,840	109,00	4 015,56	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899640112					
VV					obetonování čov			
VV					6,9*2,2*2	30,360		
VV					4,05*0,8*2	6,480		
VV					Součet	36,840		
D 998 Přesun hmot							70 090,17	
34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	78,753	890,00	70 090,17	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					
D PSV Práce a dodávky PSV							55 829,45	
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							55 829,45	
30	K	721173315	Potrubi z trub PVC SN4 dešťové DN 110	m	42,140	325,00	13 695,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173315					
VV					v terénu			
VV					6,92+1,4*3+1,2*2+3	16,520		
VV					v komunikaci			
VV					(4+8,52+2,1+3)	17,620		
VV					dopojení na svislou část			
VV					(0,5*2)*8	8,000		
VV					Součet	42,140		
31	K	721173316	Potrubi z trub PVC SN4 dešťové DN 125	m	37,700	496,00	18 699,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173316					
VV					dešťová kanalizace v terénu			
VV					9,2+19,9	29,100		
VV					v komunikaci			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3,6+1,3+3,7		8,600			
			Součet		37,700			
32	K	721173317	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160	m	32,250	587,00	18 930,75	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173317					
			dešťová kanalizace v terénu		32,250			
			17,5+14,75		32,250			
			Součet		32,250			
33	K	721242105	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110	kus	8,000	563,00	4 504,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721242105					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu na parc.č.st 134 v k.ú. Dolní Václavov - Multifunkční dům, DPS

Objekt:

04 - plynovodní přípojka

KSO:

Místo: Václavov u Bruntálu

CC-CZ:

Datum: 7. 9. 2023

Zadavatel:

Obec Václavov u Bruntálu

IČ:

00296449

DIČ:

CZ00296449

Uchazeč:

RÝMSTAV CZ spol. s r.o.

IČ:

25391810

DIČ:

CZ25391810

Projektant:

Stavby Byrtus s.r.o.

IČ:

06358071

DIČ:

CZ06358071

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

95 364,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	95 364,09	21,00%	20 026,46
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

115 390,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu na parc.č.st 134 v k.ú. Dolní Václavov - Multifunkční dům, DPS

Objekt:

04 - plynovodní přípojka

Místo:

Václavov u Bruntálu

Datum:

7. 9. 2023

Zadavatel:

Obec Václavov u Bruntálu

Projektant:

Stavby Byrtus s.r.o.

Uchazeč:

RÝMSTAV CZ spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

95 364,09

HSV - Práce a dodávky HSV

41 948,41

1 - Zemní práce

20 650,93

2 - Zakládání

1 169,60

4 - Vodorovné konstrukce

1 444,80

8 - Trubní vedení

11 040,00

998 - Přesun hmot

7 643,08

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

M - Práce a dodávky M

13 915,68

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

750,50

23-M - Montáže potrubí

13 165,18

OST - Ostatní

39 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu na parc.č.st 134 v k.ú. Dolní Václavov - Multifunkční dům, DPS

Objekt: 04 - plynovodní přípojka

Místo: Václavov u Bruntálu Datum: 7. 9. 2023
Zadavatel: Obec Václavov u Bruntálu Projektant: Stavby Byrtus s.r.o.
Uchazeč: RÝMSTAV CZ spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							95 364,09	
D HSV Práce a dodávky HSV							41 948,41	
D 1 Zemní práce							20 650,93	
1	K	132212111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	9,580	1 220,00	11 687,60	CS ÚRS 2020 01
	vv		nová rýha k objektu					
	vv		10,5°0,8*1,1		9,240			
	vv		pro základ HUP					
	vv		0,8°0,5°0,85		0,340			
	vv		Součet		9,580			
2	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	14,931	178,00	2 657,72	CS ÚRS 2020 01
	vv		vykopaná zemina					
	vv		9,58		9,580			
	vv		zpětně pro zásyp					
	vv		5,351		5,351			
	vv		Součet		14,931			
3	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	5,351	162,00	866,86	CS ÚRS 2020 01
	vv		vykopaná zemina pro zpětná zásyp vedení					
	vv		viz.zásyp					
	vv		5,351		5,351			
	vv		Součet		5,351			
4	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5,351	156,00	834,76	CS ÚRS 2020 01
	vv		rýha po výkopu plynovodu					
	vv		9,24		9,240			
	vv		odpočet za podsyp					
	vv		-(0,84+3,049)		-3,889			
	vv		Součet		5,351			
5	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	3,049	600,00	1 829,40	CS ÚRS 2020 01
	vv		obsyp potrubí					
	vv		plynovod - přípojka					
	vv		rýha					
	vv		10,5°0,8°(0,063+0,3)		3,049			
	vv		Součet		3,049			
6	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	6,098	455,00	2 774,59	CS ÚRS 2020 01
D 2 Zakládání							1 169,60	
7	K	274311611	Základy z betonu prostého pasy z betonu kamenem prokládaného tř. C 16/20	m3	0,340	3 440,00	1 169,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274311611					
	vv		základ pod plynoměr					
	vv		0,8°0,5°0,85		0,340			
	vv		Součet		0,340			
D 4 Vodorovné konstrukce							1 444,80	
8	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,840	1 720,00	1 444,80	CS ÚRS 2020 01
	vv		podsyp pod potrubí					
	vv		plynovod - přípojka					
	vv		rýha					
	vv		10,5°0,8°0,1		0,840			
	vv		Součet		0,840			
D 8 Trubní vedení							11 040,00	
9	K	899914111	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 159 x 10 mm	m	4,000	1 550,00	6 200,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899914111					
10	M	14011098	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm	m	4,000	1 210,00	4 840,00	CS ÚRS 2023 02
D 998 Přesun hmot							7 643,08	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	7,012	1 090,00	7 643,08	CS ÚRS 2020 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00	
D M			Práce a dodávky M				13 915,68	
D 58-M			Revize vyhrazených technických zařízení				750,50	
12	K	580506001	Kontrola souladu provedené instalace domovního plynovodu dl do 20 m s projektovou dokumentací	úsek	1,000	151,00	151,00	
13	K	580506105	Kontrola podzemního nízkotlakého plynovodu dl do 100 m	úsek	1,000	347,00	347,00	
14	K	580506107	Kontrola odvodňovače nebo číchačky nízkotlakých plynovodů	kus	1,000	88,40	88,40	
15	K	580506111	Kontrola funkce a těsnosti uzávěru kulového nízkotlakých plynovodů	kus	1,000	75,70	75,70	
16	K	580506117	Kontrola napojení přípojky na hlavní uzávěr nízkotlakých plynovodů	kus	1,000	88,40	88,40	
D 23-M			Montáže potrubí				13 165,18	
17	K	230220031	Montáž příslušenství plynovodů číchačky na chráničku plynovodu	kus	1,000	2 393,00	2 393,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230220031					
18	K	723170114	Potrubí z plastových trub Pe100 spojovaných elektrotvarovkami PN 0,4 MPa (SDR 11) D 32 x 3,0 mm	m	12,000	554,00	6 648,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723170114					
19	K	230230047	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 4,0 MPa DN 50	m	10,500	16,10	169,05	
20	K	230250001	Montáž kontrolní vývod napěťový měřicí KVD	kus	1,000	2 950,00	2 950,00	
21	K	723239106	Armatury se dvěma závitů montáž armatur se dvěma závitů ostatních typů G 2	kus	1,000	286,00	286,00	CS ÚRS 2020 01
22	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	10,500	54,50	572,25	CS ÚRS 2020 01
23	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	m	10,200	14,40	146,88	CS ÚRS 2020 01
D OST			Ostatní				39 500,00	
24	K	0-103	geodetické zaměření stavby dle podmínek provozovatele	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
25	K	0-101	D+M HUP betonové s dvířky 60/60 v.120	1	1,000	21 500,00	21 500,00	
VV			stavebnicová betonová skříň pro HUP					
VV			rozměr š/h/v 700/410/1200 mm					
VV			s betonovou krycí deskou					
VV			plechová dvířka 600/600 mm					
VV			instalační rám					
VV			1		1,000			
26	K	0-102	D+M napojení na STL rozvod dle PD	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
VV			provést v souladu s vyjádřením provozovatele sítě					
VV			přivařovací navrtávací přípojkový TKUS STL dn50/32 PE 100					
VV			SDR 11					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu na parc.č.st 134 v k.ú. Dolní Václavov - Multifunkční dům, DPS

Objekt:

05 - vytápění

KSO:

Místo: Václavov u Bruntálu

CC-CZ:

Datum: 7. 9. 2023

Zadavatel:

Obec Václavov u Bruntálu

IČ:

00296449

DIČ:

CZ00296449

Uchazeč:

RÝMSTAV CZ spol. s r.o.

IČ:

25391810

DIČ:

CZ25391810

Projektant:

Stavby Byrtus s.r.o.

IČ:

06358071

DIČ:

CZ06358071

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

985 172,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	985 172,90	21,00%	206 886,31
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 192 059,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu na parc.č.st 134 v k.ú. Dolní Václavov - Multifunkční dům, DPS

Objekt:

05 - vytápění

Místo: Václavov u Bruntálu

Datum: 7. 9. 2023

Zadavatel: Obec Václavov u Bruntálu

Projektant: Stavby Byrtus s.r.o.

Uchazeč: RÝMSTAV CZ spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	985 172,90
97 - Prorážení otvorů	1 563,90
HSV - Práce a dodávky HSV	138,00
997 - Přesun sutě	138,00
PSV - Práce a dodávky PSV	954 521,00
731 - Kotelny	159 794,00
732 - Strojovny	159 955,00
733 - Rozvod potrubí	238 838,00
734 - Armatury	98 352,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	297 582,00
OST - Ostatní	28 950,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu na parc.č.st 134 v k.ú. Dolní Václavov - Multifunkční dům, DPS

Objekt:

05 - vytápění

Místo: Václavov u Bruntálu

Datum: 7. 9. 2023

Zadavatel: Obec Václavov u Bruntálu

Projektant: Stavby Byrtus s.r.o.

Uchazeč: RÝMSTAV CZ spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 985 172,90

D	97	Prorážení otvorů					1 563,90	
1	K	971033231R00	Vybourání otvoru zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC	kus	9,000	68,10	612,90	
2	K	971033241R00	Vybourání otvoru zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC	kus	5,000	103,00	515,00	
3	K	972054141R00	Vybourání otvoru stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	2,000	218,00	436,00	

D HSV Práce a dodávky HSV 138,00

D	997	Přesun sutě					138,00	
4	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	0,092	167,00	15,36	CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006512

5	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	2,300	13,20	30,36	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	-------	-------	-------	----------------

Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006519
0,092*25 'Přepočtené koeficientem množství 2,300

6	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,092	803,00	73,88	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013151

7	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,092	200,00	18,40	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013869

D PSV Práce a dodávky PSV 954 521,00

D	731	Kotelny					159 794,00	
8	K	43632330R.1	Zařízení pro magnet. úpravu vody typ MU-T6	kus	1,000	2 120,00	2 120,00	
9	K	48417311013R	Kotel plynový kondenzační 10-35kW	kus	2,000	60 300,00	120 600,00	
10	K	731249125R00	Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 35 kW	soubor	2,000	5 200,00	10 400,00	
11	K	731341130R00.1	Hadice napouštěcí pryžové D 16/23	m	10,000	20,00	200,00	
12	K	731412211R00	Odkouř. coax.svislé 110/160 PP dl.1,5m, vč.stř.nást.	sada	1,000	2 100,00	2 100,00	
13	K	731412221R00	Odkouření koaxiální vodorovné 110/160 mm PP dl.1., 0m	sada	2,000	1 850,00	3 700,00	
14	K	731412243R00	Adaptér spalinový 110/160 mm PP	kus	2,000	821,00	1 642,00	
15	K	731412252R00	Kus prodlužovací odkouření 110/160 mm PP dl. 1,0 m	kus	6,000	1 850,00	11 100,00	
16	K	731412258R00	Třmen trubkový upevňovací 110/160 mm	kus	6,000	230,00	1 380,00	
17	K	731412265R00	T-kus revizní 87° 110/160 mm PP	kus	2,000	862,00	1 724,00	
18	K	731412267R00	Prvek oddělovací 110/160 mm PP	kus	2,000	652,00	1 304,00	
19	K	731412269R00	Otvor revizní 110/160 mm PP	kus	1,000	894,00	894,00	
20	K	731412271R00	Průchodka střešní pro šik. stř. s olověným límcem	kus	1,000	2 130,00	2 130,00	
21	K	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,100	5 000,00	500,00	

D 732 Strojovny 159 955,00

22	K	43632330R	Zařízení pro magnet. úpravu vody typ MU-T6	kus	1,000	4 520,00	4 520,00	
23	K	48488030R	Směšovač trojcestný ventil DN 25 s el. pohonem	kus	4,000	6 030,00	24 120,00	
24	K	732111125R00	Rozdělovač topné vody 4 cestný, 4m3/hod, 70kW	kus	1,000	12 300,00	12 300,00	
25	K	732111125R00.1	Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 80 dl 1m	kus	1,000	2 520,00	2 520,00	
26	K	732111225R00	Příplatek za dalšího 0,5 m tělesa rozděl.,DN 80	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
27	K	732119190R00	M. rozdělovačů a sběračů DN 80 (60x60mm) dl 1m	kus	1,000	500,00	500,00	
28	K	732119190R00.1	M. rozdělovačů a sběračů DN 80 (60x60mm) dl 1m	kus	1,000	500,00	500,00	
29	K	732119290R00	Mont. přípl. za dalšího 0,5 m tělesa rozděl.,DN 80	kus	1,000	500,00	500,00	
30	K	732199100RM1	Montáž orientačního štitku, včetně dodávky štitku	soubor	5,000	50,00	250,00	
31	K	732219315R00	Montáž ohříváků vody stojat.PN 0,6-0,6,do 1000 l	soubor	1,000	3 210,00	3 210,00	
32	K	732331516R00	Nádoby expanzní tlak.s memb.Expansomat, 80 l	soubor	1,000	4 560,00	4 560,00	
33	K	732331516R00.1	Nádoby expanzní tlak.s memb.Expansomat, 80 l	soubor	1,000	4 560,00	4 560,00	
34	K	732339105R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 80 l	soubor	1,000	560,00	560,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	732339105R00.1	Montáž nádoby expanzní tlakové 80 l	soubor	1,000	560,00	560,00	
36	K	732349101R00	Montáž anuloidu I - průtok 4 m3/hod	soubor	1,000	5 600,00	5 600,00	
37	K	732421313R00	Čerpadlo oběhové Grundfos UPS 25-60	soubor	4,000	9 630,00	38 520,00	
38	K	732421325R00	Čerpadlo oběhové Grundfos UPS 32-80	soubor	1,000	13 620,00	13 620,00	
39	K	732421413R00	Čerpadlo oběhové Wilo RS 25-70 R	soubor	4,000	10 300,00	41 200,00	
40	K	998732102R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	t	0,231	5 000,00	1 155,00	
D 733			Rozvod potrubí				238 838,00	
41	K	733191112R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 32	kus	4,000	300,00	1 200,00	
42	K	733223102	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1	m	273,000	289,00	78 897,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733223102					
43	K	733223103	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1	m	84,000	395,00	33 180,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733223103					
44	K	733223104	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 22/1	m	78,000	485,00	37 830,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733223104					
45	K	733223105	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 28/1,5	m	62,000	546,00	33 852,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733223105					
46	K	733223106	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 35/1,5	m	11,000	628,00	6 908,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223106					
47	K	733223107	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 42/1,5	m	8,000	1 230,00	9 840,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733223107					
48	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	508,000	1,00	508,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733291101					
VV			273+84+78+62+11		508,000			
VV			Součet		508,000			
49	K	733291102	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0	m	8,000	1,00	8,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733291102					
50	K	733811251	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	435,000	65,00	28 275,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733811251					
VV			273+84+78		435,000			
VV			Součet		435,000			
51	K	733811252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	81,000	75,00	6 075,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733811252					
VV			62+11+8		81,000			
VV			Součet		81,000			
52	K	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,453	5 000,00	2 265,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998733103					
D 734			Armatury				98 352,00	
53	K	734209102R00	Montáž armatur závitových, s 1 závitem, G 3/8	kus	4,000	100,00	400,00	
54	K	734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1 závitem, G 1/2	kus	8,000	100,00	800,00	
55	K	734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1 závitem, G 1/2	kus	14,000	100,00	1 400,00	
56	K	734209104R00	Montáž armatur závitových, s 1 závitem, G 3/4	kus	14,000	100,00	1 400,00	
57	K	734209105R00	Montáž armatur závitových, s 1 závitem, G 1	kus	16,000	100,00	1 600,00	
58	K	734209114R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 3/4	kus	12,000	100,00	1 200,00	
59	K	734209115R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1	kus	16,000	100,00	1 600,00	
60	K	734209116R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 5/4	kus	16,000	100,00	1 600,00	
61	K	734209124R00	Montáž armatur závitových, se 3 závitů, G 3/4	kus	2,000	100,00	200,00	
62	K	734209125R00	Montáž armatur závitových, se 3 závitů, G 1	kus	2,000	100,00	200,00	
63	K	734209126R00	Montáž armatur závitových, se 3 závitů, G 5/4	kus	1,000	100,00	100,00	
64	K	734211113R00	Ventily odvzdušňovací ot.těles V 4320, G 3/8"	kus	4,000	100,00	400,00	
65	K	734222811	Ventily regulační závitové termostatické, s hlavici ručního ovládání PN 16 do 110°C přímé chromované G 3/8	kus	53,000	239,00	12 667,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734222811					
66	K	734231614R00	Ventily uzavírací V 10-131-606, G 3/4	kus	8,000	20,00	160,00	
67	K	734231615R00	Ventily uzavírací V 10-131-606, G 1	kus	16,000	20,00	320,00	
68	K	734231617R00	Ventily uzavírací V 10-131-606, G 5/4	kus	4,000	20,00	80,00	
69	K	734249102R00	Montáž ventilů zpětných závitových G 3/4	kus	2,000	120,00	240,00	
70	K	734249104R00	Montáž ventilů zpětných závitových G 1	kus	4,000	120,00	480,00	
71	K	734249105R00	Montáž ventilů zpětných závitových G 5/4	kus	1,000	120,00	120,00	
72	K	734251125R00	Ventily pojistné pružinové P 10-237-616, G 1	kus	1,000	652,00	652,00	
73	K	734261224R00	Šroubení Ve 4300 přímé, G 3/4	kus	16,000	256,00	4 096,00	
74	K	734261225R00	Šroubení Ve 4300 přímé, G 1	kus	32,000	321,00	10 272,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	734261226R00	Šroubení Ve 4300 přímé, G 5/4	kus	8,000	469,00	3 752,00	
76	K	734261226R00.1	Šroubení Ve 4300 přímé, G 6/4	kus	6,000	589,00	3 534,00	
77	K	734261402	Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18	kus	53,000	425,00	22 525,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734261402								
78	K	734293111R00	Ventil směšovací třicestný, IVAR.MIX 3, Kv 4, DN 20	kus	2,000	3 250,00	6 500,00	
79	K	734293115R00	Ventil směšovací třicestný, IVAR.MIX 3, Kv 12, DN 25	kus	2,000	3 850,00	7 700,00	
80	K	734293116R00	Ventil směšovací třicestný, IVAR.MIX 3, Kv 12, DN 32	kus	1,000	462,00	462,00	
81	K	734295128R00	Oddělovací člen, otopné soustavy a soustavy pitné vody vč. filtru	kus	1,000	4 560,00	4 560,00	
82	K	734413112R00	Teploměr 1/2 / bez jímky	kus	7,000	356,00	2 492,00	
83	K	734419131R00	Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 1/2"	soubor	8,000	450,00	3 600,00	
84	K	734421130R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 1/2	kus	6,000	320,00	1 920,00	
85	K	734429102R00	Montáž tlakoměru diferenčního	kus	6,000	120,00	720,00	
86	K	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,120	5 000,00	600,00	
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 297 582,00								
87	K	735152451	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 447 W	kus	1,000	3 070,00	3 070,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152451								
88	K	735152452	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 559 W	kus	2,000	3 027,00	6 054,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152452								
89	K	735152453	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 670 W	kus	3,000	3 455,00	10 365,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152453								
90	K	735152459	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1340 W	kus	2,000	4 565,00	9 130,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152459								
91	K	735152460	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1564 W	kus	4,000	4 640,00	18 560,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152460								
92	K	735152471-1	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm	kus	3,000	3 324,00	9 972,00	
93	K	735152472	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 644 W	kus	4,000	3 239,00	12 956,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152472								
94	K	735152472-1	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm	kus	1,000	3 324,00	3 324,00	
95	K	735152473-1	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 700 mm stavební délky / výkonu 600 mm	kus	2,000	3 969,00	7 938,00	
96	K	735152474	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 902 W	kus	1,000	3 969,00	3 969,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152474								
97	K	735152474-1	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm	kus	1,000	3 969,00	3 969,00	
98	K	735152475	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1030 W	kus	1,000	4 181,00	4 181,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152475								
99	K	735152475-1	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 700 mm stavební délky / výkonu 800 mm	kus	2,000	4 181,00	8 362,00	
100	K	735152480-1	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 700 mm stavební délky / výkonu 1400 mm	kus	1,000	5 468,00	5 468,00	
101	K	735152494	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 1228 W	kus	1,000	5 009,00	5 009,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152494								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	K	735152552	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 726 W	kus	1,000	3 753,00	3 753,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152552								
103	K	735152556	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1307 W	kus	1,000	4 734,00	4 734,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152556								
104	K	735152557	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1452 W	kus	2,000	5 021,00	10 042,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152557								
105	K	735152574	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 1175 W	kus	5,000	4 153,00	20 765,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152574								
106	K	735152579	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W	kus	3,000	5 454,00	16 362,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152579								
107	K	735152599	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2776 W	kus	1,000	7 697,00	7 697,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152599								
108	K	735152662	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 3742 W	kus	6,000	9 112,00	54 672,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152662								
109	K	735152700	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 4659 W	kus	5,000	11 358,00	56 790,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152700								
110	K	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	2,088	5 000,00	10 440,00	
D OST							28 950,00	
111	K	Ost-1	stavební přípomoc	kpl	1,000	28 950,00	28 950,00	
	VV		sekání drážek, zapravení					
	VV		předpoklad					
	VV		95 m					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu na parc.č.st 134 v k.ú. Dolní Václavov - Multifunkční dům, DPS

Objekt:

06 - zti

KSO:

Místo: Václavov u Bruntálu

CC-CZ:

Datum: 7. 9. 2023

Zadavatel:

Obec Václavov u Bruntálu

IČ:

00296449

DIČ:

CZ00296449

Uchazeč:

RÝMSTAV CZ spol. s r.o.

IČ:

25391810

DIČ:

CZ25391810

Projektant:

Stavby Byrtus s.r.o.

IČ:

06358071

DIČ:

CZ06358071

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

708 609,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	708 609,36	21,00%	148 807,97
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

857 417,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu na parc.č.st 134 v k.ú. Dolní Václavov - Multifunkční dům, DPS

Objekt:

06 - zti

Místo:

Václavov u Bruntálu

Datum:

7. 9. 2023

Zadavatel:

Obec Václavov u Bruntálu

Projektant:

Stavby Byrtus s.r.o.

Uchazeč:

RÝMSTAV CZ spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

708 609,36

HSV - Práce a dodávky HSV

99 852,12

1 - Zemní práce

26 136,90

4 - Vodorovné konstrukce

11 661,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

19 587,54

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

27 496,67

997 - Přesun sutě

12 175,81

998 - Přesun hmot

2 793,60

PSV - Práce a dodávky PSV

579 807,24

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

114 547,81

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

180 407,50

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

60 769,53

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

204 352,40

732 - Ústřední vytápění - strojovny

19 730,00

OST - Ostatní

28 950,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu na parc.č.st 134 v k.ú. Dolní Václavov - Multifunkční dům, DPS

Objekt:

06 - zti

Místo:

Václavov u Bruntálu

Datum:

7. 9. 2023

Zadavatel:

Obec Václavov u Bruntálu

Projektant:

Stavby Byrtus s.r.o.

Uchazeč:

RÝMSTAV CZ spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							708 609,36	
D HSV Práce a dodávky HSV							99 852,12	
D 1 Zemní práce							26 136,90	
1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	11,300	1 510,00	17 063,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212131					
			VV výkop pro ležatou kanalizaci					
			VV 56,5*0,4*0,5		11,300			
			VV Součet		11,300			
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,520	138,00	623,76	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211311					
			VV přebytečná zemina					
			VV 11,3-6,78		4,520			
			VV Součet		4,520			
3	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3	13,560	127,00	1 722,12	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211319					
			VV přebytečná zemina					
			VV (11,3-4,52)*2		13,560			
			VV Součet		13,560			
4	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	6,780	178,00	1 206,84	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112					
			VV na mezikládku obce					
			VV přebytečná zemina					
			VV 11,3-4,52		6,780			
			VV Součet		6,780			
5	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	6,780	381,00	2 583,18	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167111101					
			VV přebytečná zemina					
			VV 11,3-4,52		6,780			
			VV Součet		6,780			
6	K	174111102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu záspy	m3	4,520	650,00	2 938,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111102					
			VV výkop pro ležatou kanalizaci					
			VV 56,5*0,4*0,2		4,520			
			VV Součet		4,520			
D 4 Vodorovné konstrukce							11 661,60	
7	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	6,780	1 720,00	11 661,60	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111					
			VV lože a obsyp ležaté kanalizace					
			VV 56,5*0,4*0,3		6,780			
			VV Součet		6,780			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							19 587,54	
8	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	3,129	6 260,00	19 587,54	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631312141					
			VV rýhy pro vedení kanalizace					
			VV (24*0,57+2,6*0,57+(0,9*5)*0,57+3,5*0,57+2*0,57)*0,15		3,129			
			VV Součet		3,129			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							27 496,67	
9	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	3,129	2 190,00	6 852,51	CS ÚRS 2019 01
			VV rýhy pro vedení kanalizace					
			VV (24*0,57+2,6*0,57+(0,9*5)*0,57+3,5*0,57+2*0,57)*0,15		3,129			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		3,129			
10	K	971042361	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm	kus	5,000	1 680,00	8 400,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971042361					
VV			prostupy ležaté kanalizace základy		5,000			
VV			5		5,000			
VV			Součet		5,000			
11	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm	m	73,760	166,00	12 244,16	CS ÚRS 2019 01
VV			hrany rýh pro vedení kanalizace		73,760			
VV			24*2+2,6*2+0,9*10+3,5*2+0,56+2*2		73,760			
VV			Součet		73,760			
D 997			Přesun sutě				12 175,81	
12	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolice s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtičho zařízení ze zdva železobetonového	t	7,479	128,00	957,31	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006007					
13	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	7,479	167,00	1 248,99	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006512					
14	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	186,975	13,20	2 468,07	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006519					
VV			7,479*25 'Přepočtené koeficientem množství		186,975			
15	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	7,479	803,00	6 005,64	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013151					
16	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	7,479	200,00	1 495,80	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013869					
D 998			Přesun hmot				2 793,60	
17	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárcí nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	7,200	388,00	2 793,60	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011003					
D PSV			Práce a dodávky PSV				579 807,24	
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				114 547,81	
18	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	30,200	396,00	11 959,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173401					
VV			ležaté					
VV			2,3+1,2+1,1+2,5+0,5+0,5+1,2+0,5+1,3+1+1+0,5+1,3+3+0,5+2		21,200			
VV			,3+0,5					
VV			přechod na svislé					
VV			(0,5*2)*9		9,000			
VV			Součet		30,200			
19	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	52,300	489,00	25 574,70	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173402					
VV			ležatá					
VV			3,3+0,8*4+1,6*2+0,5+1,4+7,5+0,5+0,5+2+1+1,3+0,5+1,4+6+0		41,300			
VV			,5+5,2+1,3+0,5+1,5					
VV			přehod na svislé					
VV			(0,5*2)*11		11,000			
VV			Součet		52,300			
20	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	13,300	612,00	8 139,60	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173403					
VV			ležatá					
VV			5,8+0,5+7		13,300			
VV			Součet		13,300			
21	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	31,800	396,00	12 592,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174025					
VV			10,6*3		31,800			
VV			Součet		31,800			
22	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40	m	32,400	112,00	3 628,80	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174042					
VV			1np					
VV			(0,5+4+1)*2+1+0,3+0,8+1+0,3+1+0,3+1+0,3+1*2		19,000			
VV			2np					
VV			0,3+1,7+2,5+0,3*2+2,2+0,3+0,3*2+4,6+0,6		13,400			
VV			Součet		32,400			
23	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	18,400	156,00	2 870,40	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174043					
VV			1np					
VV			(0,5*4+1)+0,5*2		4,000			
VV			2np					
VV			0,7+2,8+0,3+(2,1+1,7+0,5*3)*2		14,400			
VV			Součet		18,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	3,000	396,00	1 188,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174045					
	VV		2np					
	VV		3*1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
25	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpusťek DN 40	kus	15,000	250,00	3 750,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194104					
26	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpusťek DN 50	kus	11,000	250,00	2 750,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721194105					
	VV		11		11,000			
27	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpusťek DN 100	kus	13,000	250,00	3 250,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721194109					
	VV		13		13,000			
28	K	721212122	Odtokové sprchové žláby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 750 mm	kus	4,000	6 512,00	26 048,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721212122					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
29	K	721226511	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40	kus	5,000	526,00	2 630,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721226511					
30	K	721279153	Ventilační hlavice montáž ventilační hlavice z polypropylenu (PP) ostatních typů DN 110	kus	3,000	752,00	2 256,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721279153					
31	M	56231222	souprava ventilační střešní PP DN 110 s manžetou PVC-P	kus	3,000	562,00	1 686,00	CS ÚRS 2023 02
32	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	181,400	3,00	544,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111					
	VV		30,2+52,3+13,3+31,8+32,4+18,4+3		181,400			
	VV		Součet		181,400			
33	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 136,022	5,00	5 680,11	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721201					
	D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				180 407,50	
34	K	722130235	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40	m	29,070	652,00	18 953,64	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722130235					
	VV		požární vodovod					
	VV		0,6+4,4+3,1+9,9+2,57+1+3+0,5+0,5+3,5		29,070			
	VV		Součet		29,070			
35	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	86,600	296,00	25 633,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174002					
	VV		SV					
	VV		(0,8+0,5*4)+1+0,5*2+0,3*2+1,4+0,5+4+0,3+0,3+1,3+3,1+0,6*					
	VV		2+5,3+1,3+1,3+1+0,5+0,3+1+4+1		33,200			
	VV		1,9+1,9+1,3+0,3*4+0,9*4+1,2+2,2+0,3		13,600			
	VV		TV					
	VV		(0,8+0,5*4)+1+0,5*2+0,3*2+1,4+0,5+4+0,3+0,3+1,3+3,1+0,6*					
	VV		2+5,3+1,3+1,3+0,5+0,3		26,200			
	VV		1,9+1,9+1,3+0,3*4+0,9*4+1,2+2,2+0,3		13,600			
	VV		Součet		86,600			
36	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	101,700	356,00	36 205,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174003					
	VV		SV					
	VV		1,5+7,9+3,8+1,5+2+5+5		26,700			
	VV		TV					
	VV		1,8+8,3+0,9+1,9+0,7+1+1,5+7,4+1+1,7+8,2+3,5+3,5		41,400			
	VV		cirkulace					
	VV		3,5+0,7+1+1,5+7,4+1+10,3+8,2		33,600			
	VV		Součet		101,700			
37	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	27,550	423,00	11 653,65	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174004					
	VV		sv					
	VV		8,4+3,6+1,15+3,5+9,2+1,7		27,550			
	VV		Součet		27,550			
38	K	722181126	Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 25 do 50 mm	kus	15,000	35,00	525,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181126					
39	K	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	188,300	35,00	6 590,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181251					
	VV		86,6+101,7		188,300			
	VV		Součet		188,300			
40	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	27,500	45,00	1 237,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181252					
	VV		27,5		27,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		27,500			
41	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpusť do DN 25	kus	68,000	125,00	8 500,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722190401						
	VV		wc					
	VV		10		10,000			
	VV		pisoar					
	VV		3		3,000			
	VV		umyvadlo					
	VV		15*2		30,000			
	VV		dřez					
	VV		2*2		4,000			
	VV		sprcha					
	VV		6*2		12,000			
	VV		výlevka					
	VV		3*2		6,000			
	VV		ostatní					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		68,000			
42	M	PPL.56010301	Tvarovka PP-R nástěnka 20x1/2"	kus	68,000	75,00	5 100,00	
43	K	722230115	Armatury se dvěma závitovými ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 6/4"	kus	1,000	685,00	685,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722230115						
44	K	722231076	Armatury se dvěma závitovými ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 6/4"	kus	1,000	752,00	752,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722231076						
45	K	722249123	Armatury z plastických hmot montáž vodovodních armatur z plastických hmot ostatních typů DN 25	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722249123						
46	M	28654337	kohout kulový PPR D 25mm	kus	1,000	321,00	321,00	CS ÚRS 2023 02
47	M	55114216	kohout kulový s vypouštěním PN 35 T 185°C chromovaný R250DS 1"1/2	kus	2,000	112,00	224,00	CS ÚRS 2023 02
48	M	vl-101	kemper ventil	kus	1,000	3 265,00	3 265,00	
49	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarové stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	2,000	7 560,00	15 120,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722250133						
50	K	722263215	Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální vícevrtkové mokroběžné G 6/4"x 300 mm Qn 10	kus	1,000	1 230,00	1 230,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722263215						
51	K	722270104	Vodoměrové sestavy závitové G 6/4"	soubor	1,000	263,00	263,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722270104						
52	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	29,700	3,00	89,10	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290226						
53	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	245,550	4,00	982,20	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290234						
	VV		29,7+215,85		245,550			
	VV		Součet		245,550			
54	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	215,850	2,00	431,70	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290246						
	VV		86,6+101,7+27,55		215,850			
	VV		Součet		215,850			
55	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1 819,081	5,00	9 095,41	
56	K	R722-1	D+M Raimaster ECO, vč. propojení elektro	kus	1,000	32 550,00	32 550,00	
D 723			Zdravotechnika - vnitřní plynovod					60 769,53
57	K	723150104	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojených lisováním Ø 42,4/3,2	m	21,700	1 750,00	37 975,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723150104						
	VV		15,2+2+2,5+2		21,700			
	VV		Součet		21,700			
58	K	723150368	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 76/3,2	m	0,600	15,00	9,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		prostory přes zeď, strop					
	VV		0,3*2		0,600			
	VV		Součet		0,600			
59	K	723160204	Přípojky k plynoměřům spojené na závit bez ochazu G 1"	soubor	1,000	2 010,00	2 010,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723160204						
60	K	723160334	Přípojky k plynoměřům rozpěrky přípojek G 1"	soubor	1,000	546,00	546,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723160334						
61	K	723220224	Armatury s jedním závitovým přechodovým šroubením vnější závit G 1" M x D 32	kus	1,000	412,00	412,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723220224						
62	K	723231165	Armatury se dvěma závitovými kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/4	kus	2,000	1 230,00	2 460,00	CS ÚRS 2020 01
63	K	723233113	Armatury se dvěma závitovými solenoidovými ventily včetně cívk a konektorů s diodou G 1"	kus	1,000	10 600,00	10 600,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723233113						
64	K	723234312	Armatury se dvěma závitovými středotlakými regulátory tlaku plynu jednoduše pro zemní plyn, výkon do 10 m3/hod	soubor	1,000	3 750,00	3 750,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723234312						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	723239103	Armatury se dvěma závitů montáž armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1"	kus	2,000	151,00	302,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723239103								
66	M	55138973	kohout kulový rohový PN35 T 185°C, vnitřní/vnitřní, vrtulka, plnopřít. (top. plyny PN4) 1" FF žlutý	kus	2,000	854,00	1 708,00	CS ÚRS 2023 02
67	K	723239104	Armatury se dvěma závitů montáž armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1 1/4"	kus	1,000	179,00	179,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723239104								
68	M	55138964	kohout kulový plinopřítokový nikl ovládání páčka PN35 T 185°C (EN 331, MOP 5) 1 1/4" žlutý	kus	1,000	818,00	818,00	CS ÚRS 2023 02
69	K	998723103	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,105	5,00	0,53	CS ÚRS 2020 01
D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty 204 352,40								
70	K	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000	4 250,00	8 500,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725112171								
71	K	725112173	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním zvýšený 50 cm s odpadem svislým	soubor	1,000	6 210,00	6 210,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725112173								
72	K	725112182	Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad svislý	soubor	7,000	4 250,00	29 750,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725112182								
73	K	725121525	Pisoárové záchodky keramické automatické s radarovým senzorem	soubor	3,000	8 120,00	24 360,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725121525								
74	K	725211603	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm	soubor	14,000	1 250,00	17 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211603								
75	K	725211681	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní bílá 640 mm	soubor	1,000	2 650,00	2 650,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725211681								
76	K	725241112	Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm	soubor	2,000	6 230,00	12 460,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725241112								
77	K	725244103	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové, na vaničku šířky 900 mm	soubor	2,000	9 520,00	19 040,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725244103								
78	K	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzavírkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	2,000	2 650,00	5 300,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725311121								
79	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	3,000	4 890,00	14 670,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725331111								
80	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	47,000	185,00	8 695,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725813111								
	VV		wc					
	VV		10		10,000			
	VV		umyvadlo					
	VV		15*2		30,000			
	VV		dřez					
	VV		2*2		4,000			
	VV		ostatní					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		47,000			
81	M	55190005	flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm	m	47,000	59,00	2 773,00	CS ÚRS 2022 02
82	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	3,000	1 230,00	3 690,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725821312								
	VV		k výlevce					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
83	K	725821329	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou	soubor	2,000	1 230,00	2 460,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725821329								
84	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	15,000	1 220,00	18 300,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725822613								
85	K	725841322	Baterie sprchové klasické s rozečtí 150 mm	soubor	6,000	2 210,00	13 260,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725841322								
86	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	15,000	256,00	3 840,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725861102								
87	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	2,000	265,00	530,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725862103								
88	K	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2 072,880	5,00	10 364,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725201								

D 732

Ústřední vytápění - strojovny

19 730,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	732211122	Nepřímotopné zásobníkové ohřivače TUV stacionární s jedním teplosměnným výměníkem PN 1,0 MPa/1,0 MPa, t = 80°C/110°C objem zásobníku / v.pl. m2 výměníku 400 l / 2,0 m2	soubor	1,000	16 520,00	16 520,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732211122					
90	K	732421203	Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 3,0 m3/h	soubor	1,000	3 210,00	3 210,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732421203					
D		OST	Ostatní				28 950,00	
91	K	Ost-1	stavební přípomoc	kpl	1,000	28 950,00	28 950,00	
	vv		sekání drážek, zapravení					
	vv		předpoklad					
	vv		95 m					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu na parc.č.st 134 v k.ú. Dolní Václavov - Multifunkční dům, DPS

Objekt:

07 - silnoproud

KSO:

Místo: Václavov u Bruntálu

CC-CZ:

Datum: 7. 9. 2023

Zadavatel:

Obec Václavov u Bruntálu

IČ:

00296449

DIČ:

CZ00296449

Uchazeč:

RÝMSTAV CZ spol. s r.o.

IČ:

25391810

DIČ:

CZ25391810

Projektant:

Stavby Byrtus s.r.o.

IČ:

06358071

DIČ:

CZ06358071

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		1 724 883,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 724 883,00 0,00	21,00% 15,00%	362 225,43 0,00
Cena s DPH		v CZK	2 087 108,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu na parc.č.st 134 v k.ú. Dolní Václavov - Multifunkční dům, DPS

Objekt:

07 - silnoproud

Místo: Václavov u Bruntálu

Datum: 7. 9. 2023

Zadavatel: Obec Václavov u Bruntálu

Projektant: Stavby Byrtus s.r.o.

Uchazeč: RÝMSTAV CZ spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 724 883,00

D1 - 1. DODÁVKY 283 940,00

D2 - 2. SILNOPROUD 1 390 391,00

D3 - 2.1 Svítidla a světelné zdroje 475 086,00

D4 - SVÍTIDLA VČETNĚ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ, PŘEDŘADNÝCH ČÁSTÍ A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ 475 086,00

D5 - 2.2 Elektromontážní materiál a práce 915 305,00

D6 - KABELOVÉ KRABICOVÉ ROZVODKY IP 65, KABEL. VÝSTUPY S METRICKÝMI VÝVODKAMI, BA 7 965,00

D7 - KRABICOVÉ ROZVODKY BEZHALOGENOVÉ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU, S K 14 080,00

D8 - SVORKOVNICE KRABICOVÁ bezšroubová 15 098,00

D9 - STÍTKY OZNAČOVACÍ 10 440,00

D10 - PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY EI60 DP1 1 020,00

D11 - MONTÁŽ ROZVODNIC 15 900,00

D12 - MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH 6 400,00

D13 - VODIČE, KABELY, ŠNŮRY 353 469,00

D14 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC 251 253,00

D15 - KABEL SE SNIŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P60-R, TŘÍDA I 83 960,00

D16 - ŠNŮRA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUČUK 8 988,00

D17 - UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU 8 468,00

D18 - UKONČENÍ ŠNŮR V GUMOVÉ HADICI SE ZAPOJENÍM 800,00

D19 - SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE modulární koncepce, vícenásobné rámečky, kompletní vč. krytek, rámečky 94 952,00

D20 - ZÁSUVKA nástěnná AC230V/16A, modulární koncepce, vícenásobné, barva bílá/ pro PC hnědá, d 19 200,00

D21 - Rámečky k zásuvkám 8 920,00

D22 - SPÍNAČ nástěnný, vzor ABB Variant+ nebo ekvivalent, IP54 plast 2 296,00

D23 - ZÁSUVKA nástěnná AC230V/16A, vzor ABB Variant+ nebo ekvivalent. IP54, plast 7 304,00

D24 - ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ 2 378,00

D25 - SPÍNAČ 1 050,00

D26 - SPÍNAČ VAČKOVÝ VE SKŘÍŇI 2 560,00

D27 - OVLÁDAČE 890,00

D28 - OVLÁDAČ HARMONY VE SKŘÍŇI XAL-D03, DVOJTLAČÍTKO + ZELENÁ SIGNÁLKA 230V AC, IP 380,00

D29 - UZEMNĚNÍ, POTENCIÁLOVÉ VYROVNÁNÍ 171 428,00

D30 - EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE 840,00

D31 - ZEMNÍ SVORKA 173,00

D32 - Svorka 143,00

D33 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC, CYA (H07V-K) 19 423,00

D34 - UKONČENÍ VODIČŮ KABELOVÝMI OKY LISOVACÍMI S PŘIPOJENÍM, oka Cu pocínovaná dle I 3 604,00

D35 - OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ 3 960,00

D36 - OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ 19 285,00

D32 - Svorka 4 568,00

D37 - MONTÁŽNÍ PRÁCE 1 170,00

D38 - Měření zemních odporů, zemnicí sítě délky pásu 304,00

D39 - VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM 38 962,00

D40 - Podpěry vedení ocel pozink 30 137,00

D41 - Svorky hromosvodní, uzemňovací, ocel pozink 12 359,00

D42 - JÍMACÍ TYČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ 29 350,00

D43 - OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁKY 7 150,00

D44 - MONTÁŽ CBS NO 5 420,00

D45 - HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY 92 820,00

D46 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ 6 080,00

D47 - PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK 44 620,00

D48 - DLE CSN 331500 44 620,00

D50 - 3. ZEMNÍ PRÁCE	50 552,00
D51 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMNINĚ TŘÍDY 3	50 552,00
D52 - ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3	16 950,00
D53 - ÚPRAVA POVRCHU	5 352,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu na parc.č.st 134 v k.ú. Dolní Václavov - Multifunkční dům, DPS

Objekt:

07 - silnoproud

Místo: Václavov u Bruntálu

Datum: 7. 9. 2023

Zadavatel: Obec Václavov u Bruntálu

Projektant: Stavby Byrtus s.r.o.

Uchazeč: RÝMSTAV CZ spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 724 883,00

D	D1	1. DODÁVKY					283 940,00	
1	K	Pol157	Rozváděč RE/RH, specifikace dle příl. č.06	ks	1,000	44 500,00	44 500,00	
2	K	Pol158	Rozváděč R1.1, Ocep nástěnný 600/1200/hl.210mm, IP40/20, In 63A, výzbroj dle nároků instalací	ks	1,000	44 200,00	44 200,00	
3	K	Pol159	Rozváděč R1.2, Ocep zapuštěný 600/1200/hl.210mm, IP40/20, In 63A, výzbroj dle nároků instalací	ks	1,000	42 500,00	42 500,00	
4	K	Pol159	Rozváděč R1.2, Ocep zapuštěný 600/1200/hl.210mm, IP40/20, In 63A, výzbroj dle nároků instalací	ks	1,000	42 500,00	42 500,00	
5	K	Pol160	Hlavní ochranná přípojnice HOP, specifikace dle příl.č. 05	ks	1,000	6 500,00	6 500,00	
6	K	Pol161	CBS - Centrální bateriový systém pro nouzové osvětlení DC24V. Kompaktní bateriová jednotka s požární odolností 30 minut v souladu s ČSN EN 50171 a ČSN EN 50172 pro napájení a kontrolu nouzových a bezpečnostních svítidel, s automatickým testovacím zařízením a sledováním stavu připojených svítidel po napájecím kabelu, 6 výstup. obvodů, autonomie provozu1hod., technická specifikace viz. příloha č. 01-Technická zpráva	ks	1,000	94 800,00	94 800,00	
7	K	Pol162	3F monitor výpadku pro centrálu nouz. osvětlení CNO AC400/230V pro montáž do rozváděčů	ks	3,000	2 980,00	8 940,00	

D D2 2. SILNOPROUD

1 390 391,00

D D3 2.1 Svítidla a světelné zdroje

475 086,00

D D4 SVÍTIDLA VČETNĚ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ, PŘEDŘADNÝCH ČÁSTÍ A DALŠÍHO PŘÍ

475 086,00

8	K	Pol163	A1 - Svítidlo typ "A1" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka, montáž a připojení	ks	13,000	758,00	9 854,00	
9	K	Pol164	A2 - Svítidlo typ "A2" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka, montáž a připojení	ks	12,000	890,00	10 680,00	
10	K	Pol165	B - Svítidlo typ "B" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka, montáž a připojení	ks	3,000	590,00	1 770,00	
11	K	Pol166	C - Svítidlo typ "C" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka, montáž a připojení	ks	32,000	1 680,00	53 760,00	
12	K	Pol167	D - Svítidlo typ "D" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka, montáž a připojení	ks	6,000	2 420,00	14 520,00	
13	K	Pol168	E - Svítidlo typ "E" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka, montáž a připojení	ks	31,000	2 790,00	86 490,00	
14	K	Pol169	F - Svítidlo typ "F" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka, montáž a připojení	ks	13,000	5 480,00	71 240,00	
15	K	Pol170	H1 - Svítidlo typ "H1" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka, montáž a připojení	ks	18,000	1 240,00	22 320,00	
16	K	Pol171	H2 - Svítidlo typ "H2" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka, montáž a připojení	ks	2,000	1 320,00	2 640,00	
17	K	Pol172	R1 - Svítidlo typ "R1" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka, montáž a připojení	ks	3,000	785,00	2 355,00	
18	K	Pol173	R1R - Svítidlo typ "R1R" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka, montáž a připojení	ks	1,000	850,00	850,00	
19	K	Pol174	R2 - Svítidlo typ "R2" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka, montáž a připojení	ks	3,000	789,00	2 367,00	
20	K	Pol175	XP - Svítidlo typ "XP" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka, montáž a připojení	ks	22,000	2 580,00	56 760,00	
21	K	Pol176	XV - Svítidlo typ "XV" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka, montáž a připojení	ks	6,000	2 650,00	15 900,00	
22	K	Pol177	Y - Svítidlo typ "Y" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka, montáž a připojení	ks	28,000	4 030,00	112 840,00	
23	K	Pol178	Z - Svítidlo typ "Z" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka, montáž a připojení	ks	12,000	895,00	10 740,00	

D D5 2.2 Elektromontážní materiál a práce

915 305,00

24	K	Pol179	KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ PRO VÍCENÁSOBNÉ RÁMEČKY	ks	163,000	53,00	8 639,00	
25	K	Pol180	KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM	ks	92,000	58,00	5 336,00	
26	K	Pol181	KOM 97 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM	ks	134,000	78,00	10 452,00	
27	K	Pol182	KO 100 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM	ks	35,000	156,00	5 460,00	
28	K	Pol183	KO 125 KRABICE ODBOČNÁ	ks	4,000	187,00	748,00	

D D6 KABELOVÉ KRABICOVÉ ROZVODKY IP 65, KABEL. VÝSTUPY S METRICKÝMI VÝV

7 965,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	Pol184	D 9125 1,5-2,5 mm2, Cu, 5 pól. svorkovnice, s vnějším upevněním	ks	33,000	165,00	5 445,00	
30	K	Pol185	K 9065 2,5-6 mm2, Cu, 5 pól. svorkovnice	ks	12,000	210,00	2 520,00	
D D7			KRABICOVÉ ROZVODKY BEZHALOGENOVÉ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI F				14 080,00	
31	K	Pol186	Rozměry 105/105/40mm, 5-pól. svorkovnice pro vodiče 1,5-6 mm2, Cu	ks	22,000	640,00	14 080,00	
D D8			SVORKOVNICE KRABICOVÁ bezšroubová				15 098,00	
32	K	Pol187	273-104 3x1-2,5mm2	ks	402,000	6,00	2 412,00	
33	K	Pol188	273-105 5x1-2,5mm2	ks	120,000	7,00	840,00	
34	K	Pol189	273-403 3x1,5-4mm2	ks	150,000	7,00	1 050,00	
35	K	Pol190	TRUBKA OHEBNÁ - d20/750N	m	25,000	32,00	800,00	
36	K	Pol191	TRUBKA OHEBNÁ - d25/ 750N	m	16,000	34,00	544,00	
37	K	Pol192	TRUBKA OHEBNÁ - d32/ 750N	m	10,000	42,00	420,00	
38	K	Pol193	TRUBKA TUHÁ PVC d20/ 750N, barva tmavě šedá	m	32,000	58,00	1 856,00	
39	K	Pol194	TRUBKA TUHÁ PVC d25/750N, tmavě šedá	m	25,000	68,00	1 700,00	
40	K	Pol195	TRUBKA TUHÁ PVC d32/750N, barva tmavě šedá	m	12,000	94,00	1 128,00	
41	K	Pol196	TRUBKA KORUNGOVANÁ ZEMNÍ DN 80mm	m	4,000	87,00	348,00	
42	K	Pol197	SP 200X4.5 PÁSEK STAHOVACÍ	ks	200,000	10,00	2 000,00	
43	K	Pol198	SP 280X4.5 PÁSEK STAHOVACÍ	ks	200,000	10,00	2 000,00	
D D9			STÍTKY OZNAČOVACÍ				10 440,00	
44	K	Pol199	Označovací štítek kabelový	ks	124,000	45,00	5 580,00	
45	K	Pol200	Označovací štítek na zásuvky	ks	108,000	45,00	4 860,00	
D D10			PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY EI60 DP1				1 020,00	
46	K	Pol201	Protip. průchod stěnou, stropem do t 30cm	m2	0,340	3 000,00	1 020,00	
D D11			MONTÁŽ ROZVODNIC				15 900,00	
47	K	Pol202	Do 50 kg	ks	1,000	2 400,00	2 400,00	
48	K	Pol203	Do 150 kg	ks	3,000	4 500,00	13 500,00	
D D12			MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH				6 400,00	
49	K	Pol204	Do 300 kg	ks	1,000	6 400,00	6 400,00	
D D13			VODIČE, KABELY, ŠNŮRY				353 469,00	
D D14			KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC				251 253,00	
50	K	Pol205	CYKY 20x1.5 mm2, pevně	m	296,000	48,00	14 208,00	
51	K	Pol206	CYKY 30x1.5 mm2, pevně	m	930,000	45,00	41 850,00	
52	K	Pol207	CYKY 3Jx1.5 mm2, pevně	m	1 664,000	45,00	74 880,00	
53	K	Pol208	CYKY 3Jx2.5 mm2, pevně	m	1 350,000	52,00	70 200,00	
54	K	Pol209	CYKY 5Jx1.5 mm2, pevně	m	90,000	54,00	4 860,00	
55	K	Pol210	CYKY 5Jx2.5 mm2, pevně	m	144,000	73,00	10 512,00	
56	K	Pol211	CYKY 5Jx4 mm2, pevně	m	42,000	92,00	3 864,00	
57	K	Pol212	CYKY-J 5x10 mm2 , pevně	m	39,000	175,00	6 825,00	
58	K	Pol213	CYKCY-J 5x16 mm2 , pevně	m	72,000	290,00	20 880,00	
59	K	Pol214	CYKY-J 4x35 mm2 , pevně	m	6,000	529,00	3 174,00	
D D15			KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P60-R, TŘÍDA REAKCE I				83 960,00	
60	K	Pol215	1-CXKH-V-O 2x1.5 mm2 , pevně	m	952,000	77,00	73 304,00	
61	K	Pol216	1-CXKH-V-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	96,000	97,00	9 312,00	
62	K	Pol217	1-CXKH-V-J 3x4 mm2 , pevně	m	12,000	112,00	1 344,00	
D D16			ŠNŮRA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUČUK				8 988,00	
63	K	Pol218	H07RN-F 3Gx1.5 mm2, pevně	m	26,000	76,00	1 976,00	
64	K	Pol219	H07RN-F 3Gx2.5 mm2, pevně	m	38,000	70,00	2 660,00	
65	K	Pol220	H07RN-F 5Gx1.5 mm2, pevně	m	16,000	92,00	1 472,00	
66	K	Pol221	H07RN-F 5Gx2.5 mm2, pevně	m	24,000	120,00	2 880,00	
D D17			UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU				8 468,00	
67	K	Pol222	do 3x4 mm2	ks	262,000	28,00	7 336,00	
68	K	Pol223	do 5x4 mm2	ks	24,000	29,00	696,00	
69	K	Pol224	do 5x16 mm2	ks	8,000	41,00	328,00	
70	K	Pol225	do 4x35 mm2	ks	2,000	54,00	108,00	
D D18			UKONČENÍ ŠNŮR V GUMOVÉ HADICI SE ZAPOJENÍM				800,00	
71	K	Pol226	do 3x4 mm2	ks	12,000	40,00	480,00	
72	K	Pol227	do 5x6 mm2	ks	8,000	40,00	320,00	
D D19			SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE modulární koncepce, vícenásobné rámečky, kompletní vč. kry				94 952,00	
73	K	Pol228	Jednopólový, řazení 1	ks	12,000	253,00	3 036,00	
74	K	Pol229	Sériový, řazení 5	ks	2,000	278,00	556,00	
75	K	Pol230	Střídavý, řazení 6	ks	14,000	270,00	3 780,00	
76	K	Pol231	Jednopólový se signální doutnavkou, řazení 1S	ks	8,000	285,00	2 280,00	
77	K	Pol232	Tlač. ovládač zapínací řazení 1/0 se orient. dout.	ks	40,000	275,00	11 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	Pol233	Tlač.ovládač zapínací řazení 1/0 se signalizač. dout.	ks	6,000	275,00	1 650,00	
79	K	Pol234	Automatický pohybový spínač se soumrak.čidlem, stropní/nástěnné provedení, 180 st., AC230V/ 320W, bílý, venkovní provedení IP65	ks	20,000	2 800,00	56 000,00	
80	K	Pol235	Kontroler DALI do krabice pod omítku, vzor ACU DALI BT	ks	9,000	1 850,00	16 650,00	
D	D20	ZÁSUVKA nástěnná AC230V/16A, modulární koncepce, vícenásobné , barva bílá/ pro F					19 200,00	
81	K	Pol236	Jednonásobná, chráněná	ks	80,000	240,00	19 200,00	
D	D21	Rámečky k zásuvkám					8 920,00	
82	K	Pol237	Jednoduchý	ks	20,000	29,00	580,00	
83	K	Pol238	Dvojnásobný	ks	30,000	278,00	8 340,00	
D	D22	SPÍNAČ nástěnný, vzor ABB Variant+ nebo ekvivalent, IP54 plast					2 296,00	
84	K	Pol239	Jednopolový, řazení 1, plast IP54	ks	2,000	287,00	574,00	
85	K	Pol240	Jednopolový, řazení 1So se sig.doutnavkou, plast IP54	ks	1,000	298,00	298,00	
86	K	Pol241	Jednopolový, řazení 0So/1 s orient. doutnavkou, plast IP54	ks	1,000	324,00	324,00	
87	K	Pol232	Tlač.ovládač zapínací řazení 1/0 se orient. dout.	ks	4,000	275,00	1 100,00	
D	D23	ZÁSUVKA nástěnná AC230V/16A, vzor ABB Variant+ nebo ekvivalent. IP54, plast					7 304,00	
88	K	Pol242	Jednonásobná s víčkem, plast, IP54, vzor ABB Variant nebo ekvivalent	ks	4,000	278,00	1 112,00	
89	K	Pol243	Dvojnásobná, plast, IP54, vzor ABB Variant nebo ekvivalent	ks	18,000	344,00	6 192,00	
D	D24	ZÁSUVKA PRŮMYŠLOVÁ NÁSTĚNNÁ					2 378,00	
90	K	Pol244	16A,400V,3p+N+E plast, IP66	ks	5,000	320,00	1 600,00	
91	K	Pol245	32A,400V,3p+N+E plast, IP66	ks	2,000	389,00	778,00	
D	D25	SPÍNAČ					1 050,00	
92	K	Pol246	Spínač stiskací , zapuštěný, se signalizační doutnavkou; řazení 3; b. bílá / bílá, 400V/25A, IP55, vzor ABB PRESSTO nebo ekvivalent	ks	1,000	1 050,00	1 050,00	
D	D26	SPÍNAČ VAČKOVÝ VE SKŘÍNI					2 560,00	
93	K	Pol247	S16JPD1103 16A,500V,IP65	ks	2,000	610,00	1 220,00	
94	K	Pol248	S25JPD1103 25A,500V,IP65	ks	2,000	670,00	1 340,00	
D	D27	OVLÁDAČE					890,00	
95	K	Pol249	Ovládací prvek nouz.vypnutí "Total stop", zastav. v plech. krabici se sklem komplet,1/2V, AC230V/6A, IP40	ks	1,000	890,00	890,00	
D	D28	OVLÁDAČ HARMONY VE SKŘÍNI XAL-D03, DVOJTLAČÍTKO + ZELENÁ SIGNÁLKA 2					380,00	
96	K	Pol250	ZB5-AA3,AA1 zelená, bílá	ks	1,000	380,00	380,00	
D	D29	UZEMNĚNÍ, POTENCIÁLOVÉ VYROVNÁNÍ					171 428,00	
D	D30	EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE					840,00	
97	K	Pol251	EPS1 s krytem	ks	2,000	420,00	840,00	
D	D31	ZEMNÍČÍ SVORKA					173,00	
98	K	Pol252	ZS4 zemničí svorka na baterie	ks	1,000	56,00	56,00	
99	K	Pol253	ZSA16 zemničí svorka na potrubí	ks	1,000	85,00	85,00	
100	K	Pol254	Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	1,000	32,00	32,00	
D	D32	Svorka					143,00	
101	K	Pol255	ST01 na vodovodní potrubí	ks	1,000	65,00	65,00	
102	K	Pol256	ST03 na vodovodní potrubí	ks	1,000	78,00	78,00	
D	D33	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC, CYA (H07V-K)					19 423,00	
103	K	Pol257	CY 6 mm2,ZŽ, pevně	m	107,000	41,00	4 387,00	
104	K	Pol258	CYA 10 mm2,ZŽ , pevně	m	12,000	38,00	456,00	
105	K	Pol259	CYA 25 mm2,ZŽ, pevně	m	108,000	135,00	14 580,00	
D	D34	UKONČENÍ VODIČŮ KABELOVÝMI OKY LISOVACÍMI S PŘIPOJENÍM , oka Cu pocínovná dle DIN46234					3 604,00	
106	K	Pol260	Do 6 mm2	ks	68,000	35,00	2 380,00	
107	K	Pol261	Do 16 mm2	ks	12,000	42,00	504,00	
108	K	Pol262	Do 25 mm3	ks	16,000	45,00	720,00	
D	D35	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ					3 960,00	
109	K	Pol263	FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	33,000	120,00	3 960,00	
D	D36	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ					19 285,00	
110	K	Pol264	FeZn30x4 (1.0 kg/m), volně	m	133,000	145,00	19 285,00	
D	D32	Svorka					4 568,00	
111	K	Pol265	SR02 odbočná a spojovací	ks	20,000	106,00	2 120,00	
112	K	Pol266	SR03 zemničí pásek - drát	ks	16,000	153,00	2 448,00	
D	D37	MONTÁŽNÍ PRÁCE					1 170,00	
113	K	Pol267	Tvarování mont.dílu	ks	18,000	65,00	1 170,00	
D	D38	Měření zemních odporů, zemničí sítě délky pásu					304,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	Pol268	do 100 m	ks	2,000	152,00	304,00	
D D39			VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM				38 962,00	
115	K	Pol269	840 008 Vodič AlMgSi Rd 8 polotvrdý	m	253,000	154,00	38 962,00	
D D40			Podpěry vedení ocel pozink				30 137,00	
116	K	Pol270	PV 1 - Podpěra vedení do zdiva na zateplení	ks	10,000	119,00	1 190,00	
117	K	Pol271	PV15 - Podpěra vedení na skládanou krytinu hřebenová	ks	39,000	145,00	5 655,00	
118	K	Pol272	PV 22 - Podpěra vedení na skládanou krytinu ve svahu	ks	82,000	156,00	12 792,00	
119	K	Pol273	STU - podpěra vedení na okapové svody, páska nerez	ks	36,000	272,00	9 792,00	
120	K	Pol274	PV44 - Podpěra vedení na konstrukce	ks	6,000	118,00	708,00	
D D41			Svorky hromosvodní, uzemňovací, ocel pozink				12 359,00	
121	K	Pol275	SZb zkušební - litinová	ks	9,000	123,00	1 107,00	
122	K	Pol276	Štítek označovací	ks	9,000	120,00	1 080,00	
123	K	Pol277	SU univerzální	ks	10,000	101,00	1 010,00	
124	K	Pol278	SS spojovací	ks	76,000	87,00	6 612,00	
125	K	Pol279	SP připojovací	ks	4,000	88,00	352,00	
126	K	Pol280	SK křížová	ks	8,000	91,00	728,00	
127	K	Pol281	SO na okapové žlaby	ks	14,000	105,00	1 470,00	
D D42			JÍMACÍ TYČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ				29 350,00	
128	K	Pol282	JR 1,5 18/10t AlMgSi, L 1500mm	ks	5,000	3 850,00	19 250,00	
129	K	Pol283	DJ4H držák jímáče na krov horní, D20mm	ks	5,000	450,00	2 250,00	
130	K	Pol284	DJ4D držák jímáče na krov dolní, D20mm	ks	5,000	450,00	2 250,00	
131	K	Pol285	OSH horní, D20mm	ks	5,000	540,00	2 700,00	
132	K	Pol286	SJ 1 Svorka k jímací tyči, D=18, dvoušroubová	ks	5,000	580,00	2 900,00	
D D43			OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY				7 150,00	
133	K	Pol287	Zaváděcí tyč nerez D16 - 1000 mm, včetně připoj. svorky a 2ks podpěry do zdiva na zateplení	ks	9,000	650,00	5 850,00	
134	K	Pol267	Tvarování mont. dílu	ks	20,000	65,00	1 300,00	
D D44			MONTÁŽ CBS NO				5 420,00	
135	K	Pol288	Montáž Centrálního bateriového systému NO na připravenou kabeláž, adresace svítidel, konfigurace systému, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání uživateli	kpt	1,000	5 420,00	5 420,00	
D D45			HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY				92 820,00	
136	K	Pol289	Demontáže	hod	85,000	340,00	28 900,00	
137	K	Pol290	Zabezpečení pracoviště	hod	16,000	380,00	6 080,00	
138	K	Pol291	Připojení ventilátorů VZT a jiných cizích zařízení	hod	12,000	380,00	4 560,00	
139	K	Pol292	Dokončovací práce, vypínání vedení	hod	24,000	380,00	9 120,00	
140	K	Pol293	Zaucení obsluhy	hod	8,000	380,00	3 040,00	
141	K	Pol294	Spolupráce s PDS ČEZ Distribuce při zapojování a zkouškách	hod	4,000	400,00	1 600,00	
142	K	Pol295	Stavební výpomoc - zhotovení kabelových prostupů a drážek pro kabely, kapes pro přístroje, odvoz a likvidace stavebního odpadu a sutí	hod	104,000	380,00	39 520,00	
D D46			KOORDINACE POSTUPU PRACÍ				6 080,00	
143	K	Pol296	S ostatními profesemi	hod	16,000	380,00	6 080,00	
D D47			PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK				44 620,00	
D D48			DLE CSN 331500				44 620,00	
144	K	Pol297	Revizní technik - výchozí revize elektroinstalace vč. nových zemních přívodů	hod	82,000	470,00	38 540,00	
145	K	Pol298	Spolupráce s reviz. technikem	hod	16,000	380,00	6 080,00	
D D50			3. ZEMNÍ PRÁCE				50 552,00	
D D51			HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMNINĚ TŘÍDY 3				50 552,00	
146	K	Pol299	Šíře 350mm, hloubka 700mm	m	113,000	250,00	28 250,00	
D D52			ZÁHOZ KABEL. RÝHY-ZEMINA TŘ. 3				16 950,00	
147	K	Pol300	Šíře 350mm, hloubka 700mm	m	113,000	150,00	16 950,00	
D D53			ÚPRAVA POVRCHU				5 352,00	
148	K	Pol301	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	39,600	120,00	4 752,00	
149	K	Pol302	Zajištění prostupu pro uzemnění proti zemní vlhkosti studničním tmelem	ks	2,000	300,00	600,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu na parc.č.st 134 v k.ú. Dolní Václavov - Multifunkční dům, DPS

Objekt:

08 - slaboproud

KSO:

Místo: Václavov u Bruntálu

CC-CZ:

Datum: 7. 9. 2023

Zadavatel:

Obec Václavov u Bruntálu

IČ:

00296449

DIČ:

CZ00296449

Uchazeč:

RÝMSTAV CZ spol. s r.o.

IČ:

25391810

DIČ:

CZ25391810

Projektant:

Stavby Byrtus s.r.o.

IČ:

06358071

DIČ:

CZ06358071

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

782 797,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	782 797,00	21,00%	164 387,37
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

947 184,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu na parc.č.st 134 v k.ú. Dolní Václavov - Multifunkční dům, DPS

Objekt:

08 - slaboproud

Místo: Václavov u Bruntálu

Datum: 7. 9. 2023

Zadavatel: Obec Václavov u Bruntálu

Projektant: Stavby Byrtus s.r.o.

Uchazeč: RÝMSTAV CZ spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

782 797,00

D1 - SLABOPROUD

782 797,00

D2 - 1. Telefonní a datové rozvody, CCTV	522 389,00
D3 - Telefonní ústředna, přístroje	91 450,00
D4 - SK- rozváděče	128 769,00
D5 - CCTV (VSS)	90 000,00
D7 - Strukturovaná kabeláž - kabelové trasy	198 520,00
D8 - SDĚLOVACÍ KABEL TWIST PAIR	110 250,00
D10 - IZOLACE PVC	13 305,00
D11 - Datové zásuvky	57 310,00
D12 - SK - měření, certifikace	13 650,00
D13 - 2. EZS	221 208,00
D14 - Komponenty	141 400,00
D15 - Komponenty EZS	141 400,00
D16 - Elektroinstalační materiál a práce	79 808,00
D8 - SDĚLOVACÍ KABEL TWIST PAIR	27 645,00
D17 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC	23 040,00
D18 - EZS - celkem	39 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu na parc.č.st 134 v k.ú. Dolní Václavov - Multifunkční dům, DPS

Objekt:

08 - slaboproud

Místo: Václavov u Bruntálu

Datum: 7. 9. 2023

Zadavatel: Obec Václavov u Bruntálu

Projektant: Stavby Byrtus s.r.o.

Uchazeč: RÝMSTAV CZ spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

782 797,00

D D1 SLABOPROUD

782 797,00

D D2 1. Telefonní a datové rozvody, CCTV

522 389,00

D D3 Telefonní ústředna, přístroje

91 450,00

1	K	Pol303	IP Telefonní ústředna - pro 50 uživatelů / klapky a 25 současných hovorů, vč. automatického nahrávání hovorů, kovové provedení, rack, Možnost rozšířit o S2/O2/SO/BRI nebo GSM moduly, vzor YESTAR IP PBX nebo ekvivalent	ks	1,000	16 500,00	16 500,00	
2	K	Pol304	3G modul pro IP ústředny - 1xGSM port pro jednu SIM kartu Modul disponuje jedním 3G portem (1 SIM karta). 3G port slouží pro směřování příchozích či odchozích hovorů přes mobilního operátora, či zasilání SMS. Vzor Yeastar nebo ekvivalent.	ks	2,000	5 200,00	10 400,00	
3	K	Pol305	BRI modul – 2xBRI port pro 2 ISDDN2 linky. Vzor Yeastar nebo ekvivalent.	ks	1,000	3 800,00	3 800,00	
4	K	Pol306	Tarifikační software pro IP ústředny. Vzor Ateco Win-Tel nebo ekvivalent.	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	
5	K	Pol307	Bezšňůrový IP telefonní přístroj s pevnou základnou pro nástěnnou i stolní montáž s dobíjením, grafický displej 2,3" 132x64 nepodsv. LCD, 1 SIP účet, HD Voice, podpora PoE napájení. Vzor Yealink nebo ekvivalent.	ks	3,000	2 500,00	7 500,00	
6	K	Pol308	Manažerský IP telefon s pestrou funkční výbavou, určen pro vedoucí pracovníky a manažery. Podpora HD kodeku Opus. Podpora POE napájení. 2,7" 192x64 LCD, 15 prog.tl.GigE. Vzor Yealink SIP-T42S nebo ekvivalent.	ks	1,000	1 950,00	1 950,00	
7	K	Pol309	Vario audio panel IP, 3x2 tlač., povrchová instalace	ks	4,000	4 700,00	18 800,00	
8	K	Pol310	Zápusťná krabice pro 1 modul Vario	ks	4,000	1 000,00	4 000,00	
9	K	Pol311	Dveřní el. zámek DC12V, nízkoodběrový, s aretací	ks	4,000	1 500,00	6 000,00	
10	K	Pol312	Napáječ zámku 230V/12V/2A	ks	2,000	1 500,00	3 000,00	
11	K	Pol313	Naprogramování, odzkoušení, zaškolení	ks	1,000	14 000,00	14 000,00	

D D4 SK- rozváděče

128 769,00

12	K	Pol314	Rozvaděč stojanový 27U/600x600 skleněné dveře	ks	1,000	9 000,00	9 000,00	
13	K	Pol315	Podstavec s filtrem 600x600mm	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
14	K	Pol316	Ventilační jednotka univerzální 4 ventilátorů s termostatem do stropu i do dna	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
15	K	Pol317	19" napájecí panel ACAR S8/3m 8x220V-3m BK (Dodávka + montáž)	ks	2,000	1 200,00	2 400,00	
16	K	Pol318	19" zemnicí lišta horizontální	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
17	K	Pol319	Zemnicí svorka RAX-SV-X01-X1	ks	1,000	190,00	190,00	
18	K	Pol320	Montážní sada M6 - 50x šroub, podložka a plovoucí matice (Dodávka + montáž)	ks	2,000	800,00	1 600,00	
19	K	Pol321	Patch panel 24 x RJ45 CAT6 UTP s vyvazovací lištou, 1U, vč. ukončení kabelů	ks	3,000	5 000,00	15 000,00	
20	K	Pol322	Patch panel ISDN 25 x RJ45, 1U, vč. ukončení kabelů	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	
21	K	Pol323	19" vyvazovací panel 1U 5x plastové oko	ks	4,000	255,00	1 020,00	
22	K	Pol324	Záslepka 1U	ks	2,000	120,00	240,00	
23	K	Pol325	Háček 40x40 kovový	ks	8,000	90,00	720,00	
24	K	Pol326	Patch kabel UTP cat.6, 2m	ks	38,000	35,00	1 330,00	
25	K	Pol327	Patch kabel UTP cat.6, 1m	ks	4,000	29,00	116,00	
26	K	Pol328	Patch kabel UTP cat.6, 0,5m	ks	81,000	23,00	1 863,00	
27	K	Pol329	Switch 24 portů 10/100/1000 a 4x Gigabit Combo RJ45/SFP port, přepínací výkon 56Gb/s, PoE+ pro 24 portů až 193W (DGS-1210-28P)	ks	3,000	22 000,00	66 000,00	
28	K	Pol330	UPS 19" 1500VA/1350W, 4 min, 1/1f,VI-sin, 2U vč. Nosných lišt 19" pro uchycení do rozvaděče	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
29	K	Pol331	Krone pásek rozpojovací	ks	1,000	290,00	290,00	
30	K	Pol332	Zásobníkbleskojistek	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
31	K	Pol333	Bleskojistka dvoupólová	ks	10,000	250,00	2 500,00	

D D5 CCTV (VSS)

90 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	Pol334	Videorekordér IP síťový 16kanálový, OS Linux, Quad-core procesor, podporované formáty H.264/H.265, záznam max. do 200 Mbps, maximální rozlišení 8 Mpx na kameru, alarm I/O 4/2, audio 1/1, 2x SATA III 3,5" HDD max. 12 TB (bez HDD), 1x HDMI (4K) + 1x VGA výstup, podpora ONVIF, podpora IP PTZ Dahua, 1x RJ-45 port (10 / 100 / 1000 Mbps), 2x USB (1x USB 3.0), rozměry 1U, 375 x 281 x 56 mm, hmotnost 1,6 kg (bez HDD). Vzor Dahua nebo ekvivalent.	ks	1,000	32 500,00	32 500,00	
33	K	Pol335	HDD6000S 24/7 sata disk	ks	1,000	4 200,00	4 200,00	
34	K	Pol336	LED monitor 22" FHD 1920x1080, 5ms, 60Hz, 16:9, 200 cd/m2, antireflex, vzor Dell, vč. zední konzoly, dodávka, montáž	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	
35	K	Pol337	2 Mpx Starlight dome IP kamera, exteriérová, Day/Night, Smart IR přisvit s dosvitem 40 m, 1/2.8" 2Megapixel progressive CMOS, rozlišení 1920 x 1080 px, snímkování 25/30 fps, citlivost 0,002 lx @ F1,5, motorický zoom objektiv 2,7–13,5 mm, úhel záběru 109°–28°, AWB, WDR 120 dB, BLC, HLC, AGC, ROI, 3D DNR, komprese H.265 / H.264 / H.264B / MJPEG, ONVIF kompatibilní, slot na MicroSD kartu max. 256 GB, pracovní teplota od -30 °C do +60 °C, IP 67, napájení 12 V DC, PoE (802.3af), spotřeba 533 mA, rozměry ø 122,0 x 108,3 mm, hmotnost 0,69 kg	ks	6,000	4 900,00	29 400,00	
36	K	Pol338	PFA137 přídavný límec pro kamery	ks	6,000	500,00	3 000,00	
37	K	Pol339	PFB203W Držák na stěnu	ks	2,000	700,00	1 400,00	
38	K	Pol340	Naprogramování, odzkoušení, zaškolení	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
D D7			Strukturovaná kabeláž - kabelové trasy				198 520,00	
39	K	Pol341	KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ PRO VÍCENÁSOBNÉ RÁMEČKY	ks	35,000	25,00	875,00	
40	K	Pol342	KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM	ks	20,000	29,00	580,00	
41	K	Pol343	KOM 97 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM	ks	18,000	190,00	3 420,00	
42	K	Pol182	KO 100 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM	ks	14,000	250,00	3 500,00	
43	K	Pol190	TRUBKA OHEBNÁ - d20/750N	m	110,000	12,00	1 320,00	
44	K	Pol191	TRUBKA OHEBNÁ - d25/ 750N	m	148,000	15,00	2 220,00	
45	K	Pol192	TRUBKA OHEBNÁ - d32/ 750N	m	85,000	25,00	2 125,00	
46	K	Pol344	LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu)	m	12,000	30,00	360,00	
47	K	Pol345	LHD 40x20 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK	m	10,000	50,00	500,00	
48	K	Pol346	LH 60X40 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu)	m	29,000	95,00	2 755,00	
D D8			SDĚLOVACÍ KABEL TWIST PAIR				110 250,00	
49	K	Pol347	Kabel UTP Cat.6, LSOH plášť 332-1, zatažení	m	2 450,000	45,00	110 250,00	
D D10			IZOLACE PVC				13 305,00	
50	K	Pol348	SYKY 5 x 2 x 0,5 zatažení	m	45,000	29,00	1 305,00	
51	K	Pol349	HDMI kabel, 10m	ks	6,000	2 000,00	12 000,00	
D D11			Datové zásuvky				57 310,00	
52	K	Pol350	Datová zásuvka 1x RJ45 cat.6, nestíněná, komplet	ks	2,000	1 000,00	2 000,00	
53	K	Pol351	Datová zásuvka 2x RJ45 cat.6, nestíněná, komplet	ks	13,000	1 500,00	19 500,00	
54	K	Pol352	Krabičky s přepětovou ochranou pro kamery s podporou POE, A/B	ks	6,000	600,00	3 600,00	
55	K	Pol353	Lisovací konektor na UTP cat.6	ks	74,000	35,00	2 590,00	
56	K	Pol354	SPD - Skříň přepětových ochran SPO B0, In160A, 3x sv. přepětí LPS tř.B, rozm. 400/600/240mm, standard ČEZ Distribuce, vzor Esta nebo ekvivalent	ks	1,000	29 620,00	29 620,00	
D D12			SK - měření, certifikace				13 650,00	
57	K	Pol355	Měření metalických kabelů, stejnosměrné a střídavé	pár	5,000	250,00	1 250,00	
58	K	Pol356	Certifikace měření cat.6	ks	45,000	120,00	5 400,00	
59	K	Pol357	Montáž rozváděče SK	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	
60	K	Pol358	Revize silové části vč. jističe, kabel	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
D D13			2. EZS				221 208,00	
D D14			Komponenty				141 400,00	
D D15			Komponenty EZS				141 400,00	
61	K	Pol359	Základní deska pro 192 zón, 999 kódů, 8 podsystémů, 2048 událostí, 4 x PGM opto-relé + 1 x PGM relé + relé pro sirénu, 8 x 2 zóny na desce	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
62	K	Pol360	Velký univerzální plechový box pro ústředny a další komponenty, příprava na druhý TAMPER proti sejmutí ze zdi vč. trafo 80VA	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	
63	K	Pol361	Textová klávesnice LCD se dvěma řádky, nový plochý design, dotykové klávesy s kapacitním senzorem, česká verze, 1 klávesnicová zóna, 1PGM na desce, modré podsvícení, bílá barva	ks	4,000	4 900,00	19 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	Pol362	Modul pro komunikaci přes LAN/Internet, protokol HTTPS, emaily s podporou SSL, pro řady SP/MG/EVO - dálkové programování pomocí SW WINLOAD/BABYWARE/NEWARE, ovládání uživatelem přes obyčejný web prohlížeč EXPLORER nebo MOZILLA (zapnutí/vypnutí/prohlížení stavu/64 událostí historie), zasílání e-mailů uživatelům (zapnutí, vypnutí, poplach, porucha), 2 programovatelné vstupy/výstupy	ks	1,000	3 900,00	3 900,00	
65	K	Pol363	Kabel COMCABLE	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
66	K	Pol364	Komunikátor GSM/GPRS pro řady SP/MG/EVO se signalizačními LED, přenos formátů na PCO v pásmu GSM i GPRS, dálkové programování přes GPRS a WinLoad/Babyware/NEware (48 Kbit/s), SMS zprávy uživateli - poplachy na zóně včetně popisů, zapnutí, vypnutí, poruchy, umožňuje připojit hlasový modul VDMP3 pro přenos hlasových zpráv a dálkové uživatelské ovládání ústředny, 16 telefonních čísel pro sms zprávy, ovládání výstupů na ústředně až do počtu 8 přes VDMP a tónovou volbu, česká verze, anténa a plechový box součástí dodávky	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
67	K	Pol365	AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS	ks	1,000	700,00	700,00	
68	K	Pol366	BELL-TEC STANDARD zálohovaná venkovní siréna	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
69	K	Pol367	Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 110dB/1m s červeným majákem	ks	3,000	1 500,00	4 500,00	
70	K	Pol368	Sběrníkový modul s 8 x PGM RELÉ 5 A kompatibilní pro systémy SP/MG/EVO v plastovém boxu	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	
71	K	Pol369	Expander s 8 x 2 zónami s ATZ připojitelný na sběrnici, 1 x PGM výstup	ks	5,000	2 500,00	12 500,00	
72	K	Pol370	Plechový box pro až 5x expander vč. tamper kontaktů	ks	5,000	1 500,00	7 500,00	
73	K	Pol371	Spínaný zdroj Z1.2 v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy a odpojovačem, prostor pro AKU až 40Ah	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
74	K	Pol372	AKU 12V/38Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
75	K	Pol373	Spínaný zdroj Z1.2.Z2 v kovovém krytu 13,8 Vss /3A s reléovými výstupy a odpojovačem, prostor pro AKU až 26Ah	ks	2,000	2 500,00	5 000,00	
76	K	Pol374	AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS	ks	2,000	1 500,00	3 000,00	
77	K	Pol375	PIR detektor s půlkulovou čočkou a dosahem 15m včetně držáku, st.2	ks	16,000	1 000,00	16 000,00	
78	K	Pol376	Detektor tříštění skla/ antimasking	ks	6,000	1 200,00	7 200,00	
79	K	Pol377	MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 22mm, kabel 3m, povrchový st.3	ks	11,000	600,00	6 600,00	
80	K	Pol378	Krabice propojovací s tamper kontaktem, st.2	ks	17,000	300,00	5 100,00	
81	K	Pol379	Naprogramování, odzkoušení, zaškolení	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
82	K	Pol380	Revize vč. funkční zkoušky	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
83	K	Pol381	Podružný a spojovací materiál, popis panelů	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
D D16			Elektroinstalační materiál a práce				79 808,00	
84	K	Pol342	KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM	ks	25,000	29,00	725,00	
85	K	Pol343	KOM 97 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM	ks	6,000	190,00	1 140,00	
86	K	Pol182	KO 100 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM	ks	3,000	250,00	750,00	
87	K	Pol190	TRUBKA OHEBNÁ - d20/750N	m	415,000	42,00	17 430,00	
88	K	Pol191	TRUBKA OHEBNÁ -d25/ 750N	m	178,000	51,00	9 078,00	
D D8			SDĚLOVACÍ KABEL TWIST PAIR				27 645,00	
89	K	Pol382	Kabel FTP Cat.6, stíněný, LSOH plášť, zatažení	m	556,000	45,00	25 020,00	
90	K	Pol383	J-Y(St)Y 4x2x0,8 , zatažení	m	105,000	25,00	2 625,00	
D D17			KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC				23 040,00	
91	K	Pol384	CYKY 20x1.5 mm2, pevně	m	144,000	160,00	23 040,00	
D D18			EZS - celkem				39 200,00	
92	K	Pol385	Demontáž stávajících slaboproudých rozvodů a zařízení	hod	24,000	500,00	12 000,00	
93	K	Pol295	Stavební výpomoc - zhotovení kabelových prostupů a drážek pro kabely, kapes pro přístroje, odvoz a likvidace stavebního odpadu a suť	hod	68,000	400,00	27 200,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu na parc.č.st 134 v k.ú. Dolní Václavov - Multifunkční dům, DPS

Objekt:

09 - VRN

KSO:

Místo: Václavov u Bruntálu

CC-CZ:

Datum: 7. 9. 2023

Zadavatel:

Obec Václavov u Bruntálu

IC:

00296449

DIČ:

CZ00296449

Uchazeč:

RÝMSTAV CZ spol. s r.o.

IC:

25391810

DIČ:

CZ25391810

Projektant:

Stavby Byrtus s.r.o.

IC:

06358071

DIČ:

CZ06358071

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

172 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	172 500,00	21,00%	36 225,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

208 725,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu na parc.č.st 134 v k.ú. Dolní Václavov - Multifunkční dům, DPS

Objekt:

09 - VRN

Místo: Václavov u Bruntálu
Zadavatel: Obec Václavov u Bruntálu
Uchazeč: RÝMSTAV CZ spol. s r.o.

Datum: 7. 9. 2023
Projektant: Stavby Byrtus s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	172 500,00
OST - Ostatní náklady	11 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	161 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu na parc.č.st 134 v k.ú. Dolní Václavov - Multifunkční dům, DPS

Objekt:

09 - VRN

Misto: Václavov u Bruntálu

Datum: 7. 9. 2023

Zadavatel: Obec Václavov u Bruntálu

Projektant: Stavby Byrtus s.r.o.

Uchazeč: RÝMSTAV CZ spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							172 500,00	
D	OST	Ostatní náklady					11 000,00	
1	K	013254001	Náklad na projektové práce pro zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (výkresová a textová část)	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	
	P	Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění dokumentace skutečného provedení díla v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu 5 x papírové a 1 x elektronicky ve formátu DWG a PDF.						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
2	K	013254101	Náklady na pořízení fotografií nebo videozáznamů zakrývaných konstrukcí a postupu výstavby.	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
3	K	043103001	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám.	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
4	K	090001001	Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kompletací všech dokumentů požadovaných podle znění SOD a VOP k předání stavby objednateli.	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					161 500,00	
5	K	030001001	Náklady na dokumentaci ZS, na přípravu území pro ZS, na vybudování odběrných míst, na zřízení přípojek médií, na vlastní vybudování objektů ZS, provizorních komunikací, oplocení a osvětlení pěších/dopravních koridorů apod.	Kč	1,000	70 000,00	70 000,00	
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
6	K	030001002	Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na energie, úklid, údržbu a opravy objektů ZS, čištění pojezdových a manipulačních ploch, zabezpečení staveniště apod.	Kč	1,000	58 000,00	58 000,00	
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
7	K	034403001	Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasného dopravního značení, potřebného k zajištění k provedení díla vč.poplatků za zábor komunikace.	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
8	K	039001003	Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených.	Kč	1,000	25 500,00	25 500,00	
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
9	K	041703002	Náklady na zbudování, údržbu a zrušení prostředků a konstrukcí na zajištění kolektivní bezpečnosti osob.	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
	P	Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - osazení výstarežných a informačních tabulí/tabulek - zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob - zabezpečení komunikací pro pohyb osob po staveništi - zabezpečení přechodů přes výkopy - a další prvky kolektivní ochrany osob.						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
10	K	045203001	Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů.	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce:						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			

