

Zadavatel: Město Poděbrady
Sídlem: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
Zastoupený: PhDr. Ladislavem Langerem, starosta města
IČ: 00239640

V Suchdole, dne 11. února 2012

DODATEČNÉ ÚDAJE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Zadavatel veřejné zakázky „Zimní stadion Poděbrady“ zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) uveřejněné v Informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem 7302010025300, Vám tímto sděluje dodatečné údaje k zadávacím podmínkám na základě dotazů ze strany uchazeče.

Dotazy:

- 1) ve výkazu výměr 2012-08-08HALA – Hala – staveb. část jsou plošné výměry skladby střechy včetně trapézového plechu vypočteny pouze z půdorysu, avšak projektant nezohlednil zakřivení obloukové střechy. Rozdíl v ploše je pak cca 300 m² navíc. Jakým způsobem tedy máme položky střešních skladeb a tr. plechu nacenit, když víme, že výměra je špatně?
- 2) ve výkazech výměr, ve kterých se vyskytují položky zemních prací (hloubení, odkopávky, apod.) a bourací práce zejména betonových konstrukcí je to se zeminou i stavební sutí vyřešeno tak, že se vše odváží na skládku zeminy nebo suti – viz. položky Vodorovné přemístění výkopku do 10 000m, uložení na skládku apod. nebo Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku. Tzn., že bilance zemin a suti dle výkazu výměr je taková, že se vše odveze a nic nezůstane na staveništi ani nějaké mezideponii. V technické zprávě je však uvedeno, že stavební suť bude použita do zásypů v prostoru hlediště a části podlahy, dále je uvedeno, že zemina bude odvezena na deponii určenou investorem a použita na terénní úpravy kolem stavby. Podle výkazu se ale vše vykopané a vybourané odváží pryč a nic se nepřiváží, tzn. bilance výkopů a zásypů naprosto nevychází. Prosím tedy o vyjasnění jakým způsobem toto nacenit.
- 3) tento dotaz se přímo týká předešlého dotazu 2) ... ve výkazu výměr 2012-08-08HALA – Hala – staveb. část je v oddílu 1 uvedena položka č. 176 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním v objemu 464,003 m³, jedná se o prostor hlediště P4 a skladbu P8. Dále je v oddílu 6 uvedena položka č. 39 Násyp pod podlahy ze stavební suti (opět pro skladby P4 a P8) v objemu 446,973 m³. Není to chyba a není to tam 2x? Výpis skladeb v TZ neodpovídá tomu, že by se do hlediště nasypala vykopaná zemina i suť, nýbrž pouze stavební suť? Kromě toho jak uvádím v předešlém dotazu není jasné jaká suť, neboť se veškerá odváží pryč. Pokud by se suť neodvážela, tak ji stejně do požadovaných násypů bude chybět cca 300 m³. Prosím o přehledné vyjasnění tohoto problému.
- 4) Ve výkresu základů, ve výkazu prutů je pro piloty uvedeno množství výztuže položkami 1 a 2 jako 2833,47 kg. Ve výkazu výměr pilot je pro výztuž pilot p.č.6 uvedeno 5265 kg. **Rozdíl 2,43 t.** Jaká je správná hodnota položky č.6?
- 5) Pro kalichy jsou ve výkazu prutů v dokumentaci uvedeny položky 3-9 s celkovou hmotností 1502,88kg. Ve výkazu výměr pilot je uvedeno u položky č.11: 2527kg. **Rozdíl 1,02 t.** Jaká je správná hodnota položky č.11?
- 6) Ve výkresu základů, ve výkazu prutů je pro roznášecí patky uvedeno množství výztuže položkami 1-3: 540,35 kg. Ve výkazu výměr stavební částije pro výztuž základových patek p.č.172 uvedeno 389 kg. **Rozdíl 0,15 t.** Jaká je správná hodnota položky č.172?
- 7) Ve výkazu výměr je počítána délka vrtů pilot jako 6x23=138mb. Z tabulky pilot ovšem vyplývá délka 7,15x23ks=164,45bm. **Rozdíl 26,5 mb.** Jaká je správná výměra položky č.3 ve výkazu výměr pilot?

- 8) Ve výkazu výměr pilot je uvedeno u položky č.4 – Zřízení pilot : 138mb
Z tabulky pilot ovšem vyplývá délka $21 \times 5,3 + 2 \times 5,45 = 122,2 \text{ mb}$. **Rozdíl 15,8 mb.**
Jaká je správná výměra položky č.4 ve výkazu výměr pilot?
- 9) Ve výkazu výměr pilot je uvedeno u položky č.5 – směs pro beton třída C30/37 : 90,818m3
Z délky zřizovaných pilot ovšem vyplývá délka $3,14 \times 0,45 \times 0,45 \times 122,2 \times 1,03 = 80 \text{ m3}$. **Rozdíl 10 m3.**
Jaká je správná výměra položky č.5 ve výkazu výměr pilot?
- 10) V dodatečných informacích č.9 byla opravena tloušťka gumových desek na 20mm. Dle dostupných informací se pro tyto účely používají materiály o tloušťce 8, resp. 10mm dle druhu zatížení a provozu. Dle zjištění je max. tloušťka těchto materiálů 12mm. V případě striktního požadavku na tloušťku 20mm žádáme o specifikaci referenčního výrobku.

Odpovědi:

1) Výkaz výměr HALA – stavební část bude po přeměření projektantem upravena takto:

Pol.č. 411354253	výměra opravena na	3 258,78 m2
Pol.č. 712491586	výměra opravena na	3 258,78 m2
Pol.č. 283220000	výměra opravena na	3 747,597 m2
Pol.č. 998712102	výměra opravena na	9,519 t
Pol.č. 713141151	výměra opravena na	6 517,560 m2
Pol.č. 631515020	výměra opravena na	6 600,426 m2
Pol.č. 713191131	výměra opravena na	3 258,780 m2
Pol.č. 998713102	výměra opravena na	134,294 t

2+3)

Dle projektanta:

Odvoz zeminy pro terénní úpravy (v množství 19,475m3) na mezideponii do 500m a opětovný dovoz zpět.

Odvoz přebytečné zeminy a suti do 10 000m.

Po doplnění upřesňujících informací od projektanta bude výkaz výměr HALA-stavební část upraven takto:

Pol.č. 122201102	výměra opravena na	0,0 m3 – položka bude tedy vypuštěna z VV
Pol.č. 162701105	vypuštěna a zaměněna za pol.č. 162301101 o	výměře 38,950m3
Pol. č.167111101	nová položka o výměře	19,475 m3
Pol.č. 171201101	nová položka o výměře	19,475 m3
Pol. č.171201201	výměra opravena na	19,475 m3
Pol.č. 174101102	výměra opravena na	0,0 m3 – položka bude tedy vypuštěna z VV
Pol.č. 635111215	výměra opravena na	39,456 m3
Pol.č. 635321111	výměra opravena na	184,361 m3 (dle výpočtu projektanta)
Pol.č. 979081111	výměra opravena na	21,609 m3 (část použita pro zásyp hlediště)
Pol.č. 979081121	výměra opravena na	194,481 m3 (část použita pro zásyp hlediště)
Pol.č. 979098201	výměra opravena na	21,609 m3 (část použita pro zásyp hlediště)
Pol.č.997013111	nová položka o výměře	107,517 t

S opravami souvisí i oprava výměry pol. 998021021 Přesun hmot HSV na 2 168,962 t

Výkaz výměr PILOTY bude upraven takto:

Pol.č. 162701105	nová položka o výměře	141,390 m3
Pol.č. 171201201	nová položka o výměře	141,390 m3
Pol.č. 171201211	nová položka o výměře	212,085 m3
Pol.č. 997013501	výměra opravena na	0,0 m3 – položka bude tedy vypuštěna z VV (použita pro zásyp hlediště)
Pol.č. 997013509	výměra opravena na	0,0 m3 – položka bude tedy vypuštěna z VV (část použita pro zásyp hlediště)
Pol.č. 997098202	výměra opravena na	0,0 m3 – položka bude tedy vypuštěna z VV (část použita pro zásyp hlediště)
Pol.č.997013111	nová položka o výměře	11,440 t

Výkaz výměr KANÁL NH3 bude upraven takto:

- Pol.č. 162701105 výměra opravena na 61,301 m3
Pol.č. 171201201 výměra opravena na 61,301 m3
Pol.č. 171201211 nová položka o výměře 91,952 m3
Pol.č. 997013501 výměra opravena na 0,0 m3 – položka bude tedy vypuštěna z VV (použita pro zásyp hlediště)
Pol.č. 997013509 výměra opravena na 0,0 m3 – položka bude tedy vypuštěna z VV (část použita pro zásyp hlediště)
Pol.č. 997098202 výměra opravena na 0,0 m3 – položka bude tedy vypuštěna z VV (část použita pro zásyp hlediště)
Pol.č. 997013111 nová položka o výměře 25,507 t

Výkaz výměr NOVÝ STROP KANÁLU bude upraven takto:

- Pol.č. 979081111 výměra opravena na 0,0 m3 – položka bude tedy vypuštěna z VV
Pol.č. 979081121 výměra opravena na 0,0 m3 – položka bude tedy vypuštěna z VV
Pol.č. 979098201 výměra opravena na 0,0 m3 – položka bude tedy vypuštěna z VV
Pol.č. 997013111 nová položka o výměře 22,572 t

Výkaz výměr ZPEVNĚNÉ KOMUNIKACE bude upraven takto:

- Pol.č. 162701105 výměra opravena na 71,174 m3
Pol.č. 171201201 výměra opravena na 71,174 m3
Pol.č. 171201211 výměra opravena na 106,761 m3
Pol.č. 979082213 výměra opravena na 0,0 m3 – položka bude tedy vypuštěna z VV
Pol.č. 979082219 výměra opravena na 0,0 m3 – položka bude tedy vypuštěna z VV
Pol.č. 979087212 výměra opravena na 0,0 m3 – položka bude tedy vypuštěna z VV
Pol.č. 979099115 výměra opravena na 0,0 m3 – položka bude tedy vypuštěna z VV
Pol.č. 979099155 výměra opravena na 0,0 m3 – položka bude tedy vypuštěna z VV
Pol.č. 997013111 nová položka o výměře 113,156 t

- 4) Správná výměra je 2 833,47kg. Opravený VV se posílá.
5) Správná výměra je 1 502,88kg. Opravený VV se posílá.
6) Správná výměra je 0,541t. Opravený VV se posílá.
7) Správná výměra je 164,45 m. Opravený VV se posílá.
8) Správná výměra je 122,20m. Opravený VV se posílá.
9) Správná výměra je 85,471m3 (3,14*0,45*0,45*122,20*1,10). S tím souvisí i změna výměry položky přesunu hmot HSV na 304,033 t.
10) Budou použity gumové desky tl. 10 mm.

S pozdravem



Sylva Petrů
Valldemossa trade s.r.o.

Příloha:
Výkaz výměr hala
Výkaz výměr kanál
Výkaz výměr piloty
Výkaz výměr strop nad kanálem
Výkaz výměr zpev. plochy