

Smlouva o dílo (dále SoD)

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění
(dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:
Statutární orgán:
IČ:
DIČ:

Město Přibyslav

Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav
Martin Kamarád, starosta města
00268097
CZ 00268097

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) technických, TDS bude upřesněno před zahájením stavby
b) smluvních: Martin Kamarád, starosta města

Telefon : +420 569 430 837
E-mail : kamaradm@pribyslav.cz
Bankovní spojení: 2101807160/2010 Fio banka

Zhotovitel:

Sídlo:
Statutární orgán:
IČ:
DIČ:

Mystic Constructions spol. s r.o.

Římská 26, Praha 2, 120 00
Radomír Teichmann
26177358
CZ26177358

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) technických: Radomír Teichmann
b) smluvních: Radomír Teichmann

Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednavatele veškeré činnosti související s provedením stavebních prací a dodávek spojených s projektem v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací, zadávacím řízením, dále touto smlouvou a nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele uvedeným v příloze smlouvy, včetně veškerých souvisejících plnění a prací (dále jen „dílo“).

Projektová dokumentace stavby, vypracovaná společností MW.ARCH s.r.o., IČ: 14253259, včetně výkazu výměr, ve formátu .xls, dále specifikuje předmět smlouvy a je její nedílnou součástí jako příloha č. 2.

2. Předmětem plnění této smlouvy je stavba monolitní platformy pro freestylové sporty včetně zpevněné plochy a umělého osvětlení na základě veřejné zakázky „2026_Stavba monolitní platformy pro freestylové sporty Přibyslav 2“

Popis díla je blíže specifikován v textové a výkresové části projektové dokumentace (viz příloha č. 2 této smlouvy).

3. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:

- projektovou dokumentací, vyjádřeními dotčených orgánů, pokud budou vydána a touto smlouvou,
- požadavky objednatele; zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na případnou nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou,
- nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy,
- platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN,

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy.

Dodávkou stavebních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „SoD“ nebo „smlouva“) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, geodetického zaměření skutečného provedení díla a zpracování dokumentace skutečného provedení díla (v tištěné formě a v digitální podobě např. na CD ve formátu, jaký si určí objednatel). Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a projektové dokumentaci a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v této smlouvě.

Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění.

5. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky.

6. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to zejména:

- veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd.,
- veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla,
- potřebná povolení při případném omezení provozu, včetně dopravního značení,
- bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům, apod.),
- odstranění odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu, atd.,
- uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,
- zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd.

7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy, povolení, právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.

8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

III. Doba a místo plnění

1. Termín předání staveniště a zahájení prací na díle: **do 31.12.2026**

2. Termín ukončení a předání díla: **nejpozději do 30.11.2027**

Časový harmonogram jednotlivých prací s milníky výstavby je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy.

3. Posunutí konečného a dílčích termínů je možné v následujících případech:

- pokud bude Zhotoviteli znemožněno provádění prací dle harmonogramu ze strany Objednatele nebo třetích osob (toto je třeba neprodleně písemně oznámit Objednateli, jinak se má za to, že k ničemu takovému nedošlo) může být konečný termín posunut o shodný počet dní
- v případech objektivních okolností v průběhu provádění díla.

4. Místem plnění předmětu této smlouvy je Příbrav č. k.ú.: 735698. Dále specifikované v projektové dokumentaci.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši

Cena celkem bez DPH	7 862 499,96 Kč
DPH 21 %	1 651 124,99 Kč
Cena celkem vč. DPH	9 513 624,95 Kč

2. Dohodnutá cena je kompletní - nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režii, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla.

3. Cena může být měněna pouze v případě:

- změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,
- bude-li objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění, jedná se tedy vždy o pouze objednatelům písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci,
- vícepráce budou řešeny dodatkem ke smlouvě, méněpráce musí být řešeny dodatkem ke smlouvě;
- dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo,
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinily ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla

- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).

Obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu.

Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

Dodatečné činnosti budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále též ZZVZ).

Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

4. Oceňování víceprací:

Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny včetně příslušných přírůstků. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle jednotkových cen uvedených ve Sbornících cen stavebních prací vydaných firmou RTS a.s. či URS platných ke dni podpisu této smlouvy.

Odečítání méněprací:

V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, snižuje se smluvní cena díla o výši těchto méněprací.

5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

6. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, budou smluvní strany postupovat v souladu s ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vždy předloží samostatně soupis prací pouze a jenom „víceprací“ a pouze a jenom „méně prací“. Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude patrná celková suma víceprací, celková suma méněprací a jejich součet. Součástí každého krycího listu bude změnový list či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých bude/budou uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací. Dále na tomto krycím listu bude uvedeno procentuální navýšení víceprací oproti ceně za Dílo bez DPH dle čl. 4.1.2 dle této Smlouvy a dále návrh zařazení víceprací dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ s odůvodněním zařazení těchto změn a uvedením změny závazku, a to jak pro vícepráce či méněpráce předložené na Krycím listu, tak pro vícepráce či méněpráce s uvedením cenového nárůstu, od počátku účinnosti této Smlouvy. Každý krycí a změnový list (KL a ZL) vypracovává Zhotovitel a předkládá jej technickému dozoru stavebníka (dále též „TDS“) k zahájení schvalovacího procesu.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených **měsíčně** zhotovitelem dle skutečně provedených činností a na základě objednatelem a technickým dozorem stavebníka schváleného soupisu činností.

3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do **14 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací.

4. Kontrolu správnosti soupisu provedených činností provede objednatel do **5 pracovních dnů** od jeho předložení zhotovitelem. Cenu za činnosti, které nebyly objednatelem

odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn fakturovat. Předložený soupis provedených činností musí obsahovat současně odsouhlasení provedených prací technickým dozorem stavebníka.

5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

6. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

7. Platby budou probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

8. Přílohou daňového dokladu bude vždy odsouhlasený soupis provedených činností.

9. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených činností, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.

10. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v článku 1. této smlouvy.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé místo plnění na základě předávacího protokolu v den určený po dohodě obou smluvních stran v souladu s časovým harmonogramem.

2. Zhotovitel vyhotoví dokumentaci pro provedení stavby a předá ji objednateli.

3. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých komunikacích pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy.

4. Pokud bude zhotovitel vykonávat činnosti za částečného omezení provozu motorových vozidel, zajistí si povolení k omezení provozu motorových vozidel na vlastní náklady.

5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací, vozovým parkem a personálním obsazením.

8. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity pro provádění díla, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly platným obecně závazným právním a technickým předpisům byly vybaveny příslušným zařízením a zařízením pro případnou havarijní situaci.

9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění do **10** pracovních dnů od předání a převzetí díla objednatelem.

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.

11. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména s projektovou dokumentací, touto smlouvou, pokyny objednatele nebo s povoleními dotčenými orgány, případně pokud dílo vykazuje vady a nedodělky, je zhotovitel povinen na písemné upozornění objednatele tento nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, a to na své náklady.

Pokud nebudou vady a nedodělky díla včas a řádně odstraněny, je objednatel oprávněn je odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto prací započítat proti pohledávce zhotovitele.

Pokud taková pohledávka nebude existovat, zavazuje se zhotovitel cenu za odstranění vady zaplatit objednateli bez zbytečného odkladu po obdržení jejího vyúčtování.

12. V průběhu provádění díla budou 1 x týdně (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) konány kontrolní dny za účasti objednatele, zástupce zhotovitele pověřeného jednat ve věcech technických, vybraných poddodavatelů (podzhotovitelů) a technického dozoru stavebníka. Závěr kontrolního dne bude zapsán do samostatného zápisu z kontrolního dne. Kontrolní dny svolává objednatel a pořizuje z nich zápis.

13. Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkům objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatel a nahrazeny jinými bezvadnými materiály.

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ zhotovitele
- název, sídlo, IČ objednatele
- vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku týká.

Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se proškrtne.

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Stejně účinky má dopis zasláný objednatelem zhotoviteli na adresu jeho sídla v případě, že objednatel nebude mít stavební deník (např. z důvodu ztráty či zcizení) k dispozici.

Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání nebo podle dohodnutého harmonogramu, nejméně však i bez žádosti 1x za měsíc se soupisem provedeným prací a služeb.

Zhotovitel je povinen chránit stavební deník před zcizením a poškozením.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, jím pověřeného zástupce ve věcech technických a technický dozor stavebníka min. 3 pracovní dny předem, zápisem do stavebního deníku a současně mailem na adresu: kamaradm@pribyslav.cz a na e-mailovou adresu technického dozoru stavebníka: ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Před zakrýváním konstrukcí je zhotovitel povinen pořídit průkaznou fotodokumentaci, kterou je povinen předat v elektronické podobě objednateli. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

16. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

17. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli.

18. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v ČR, a to až do výše 5 milionů Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob.

Pojistná částka bude činit min. 5 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli ke dni podpisu smlouvy a následně kdykoliv na požádání objednatele.

19. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši uhradit.

20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen

umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

21. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2028 poskytnout požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů státní správy (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, NKÚ, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit uvedeným orgánům/osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

22. Zhotovitel se zavazuje, že předanou projektovou dokumentaci nepoužije k jiným účelům, než k provedení díla a nepředá ji třetím osobám. Zhotovitel nesmí v průběhu ani po ukončení plnění díla dále šířit, rozmnožovat nebo používat pro vlastní potřebu (kromě potřeb přímo souvisejících s provedením dohodnutého díla) nebo pro potřebu třetích osob projektovou dokumentaci, kterou obdržel od objednatele.

23. Nejpozději při předání projektovou dokumentací vymezeného místa plnění díla předloží objednatel zhotoviteli doklady ke stavbě.

24. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech poddodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů. Všichni poddodavatelé podléhají předchozímu písemnému schválení objednatelem. V průběhu plnění smlouvy může zhotovitel změnit poddodavatele jen po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy.

Zhotovitel provede dílo s využitím osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i poddodavatelů. Při provádění díla jinou osobou (poddodavatelem) má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Změna poddodavatele v průběhu plnění předmětu smlouvy je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Zhotovitel při předání staveniště запиše do *Zápisu o předání staveniště* seznam svých poddodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí požádat objednatele o schválení těchto poddodavatelů. **V případě, že změna nebude předem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, bude zadavatel požadovat po zhotoviteli sankci 10.000,- Kč.** Předložený seznam poddodavatelů je konečný a poddodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího poddodavatele. Existuje pouze smluvní vztah generálního dodavatele (zhotovitele) a poddodavatele.

25. V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo

obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti v objektu.

26. Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.

27. Objednatel se zavazuje jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů),

28. Zhotovitel zabezpečuje staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

29. Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel dále zajistí v rámci staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

30. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2037.

31. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí a to bez ohledu na to, zda bude předmět plnění prováděn Dodavatelem či jeho Poddodavatelem.

32. Zhotovitel bude dbát na bezpečnost a také, aby při plnění nepoškodil či neznečišťoval veřejné prostranství a případně uvedl vše do původního stavu.

33. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

VII. Předání díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli v termínu a místě uvedeném v čl. III. této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto smlouvou, projektovou dokumentací a právními předpisy.

2. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí řádně a bezchybně provedeného díla, a to min. 5 dnů před termínem předání. Objednatel zorganizuje předání a převzetí díla.

3. O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepíše zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů.

Tento zápis bude obsahovat:

- označení díla,

- označení objednatele a zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky,
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo důvody nepřevzetí díla,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele,
- seznam převzaté dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- datum ukončení záruky na dílo.

4. Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele a technickým dozorem stavebníka.

5. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu (tj. všechny předepsané doklady dle zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání),

a to zejména:

- stavební deník
- záruční listy
- veškeré další podklady potřebné pro provoz díla
- evidenci škod na zdraví a majetku
- jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem

6. Objednatel převezme i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení, o který zhotovitel nastoupí později. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z částky doposud neuhrazeného konečného vyúčtování/faktury dle článku V. odst. 2 ev. z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad a nedodělků jinou firmou.

VIII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:

- za prodlení při zahájení díla v termínu dle této smlouvy o dílo 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den;
- za prodlení s řádným a včasným dokončením díla 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení;
- nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit místa plnění a upravit je podle projektové dokumentace nebo písemné dohody. Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

2. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikne prodlením zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti.
5. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenu dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučeně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
6. Povinnost zaplatit je splněna připsáním částky na účet objednatele.
7. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.
8. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.
9. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli pro případ prodlení s placením ceny díla, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, za každý i započatý kalendářní den prodlení.

IX. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, platnými právními předpisy, pravidly poskytovatele dotace a platnými normami vztahujícími se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla pořizovat průkaznou fotodokumentaci a tuto následně v elektronické podobě předat objednateli. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo **záruku v délce 60 měsíců od předání díla**

U zařízení, dodávek a výrobků, kde budou výrobci, či dodavateli těchto předmětů, zařízení a výrobků poskytnuty zhotoviteli záruční listy, poskytuje zhotovitel záruku totožnou se záruční dobou uvedenou v těchto záručních listech. Pro předměty postupné spotřeby platí záruka poskytnutá výrobcem min. však 24 měsíců.
3. Případné vady díla budou písemně reklamovány u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
4. Objednatel má vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady dle OZ v platném znění.
5. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.

6. Zhotovitel v rámci záruční lhůty zahájí řešení reklamace do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pro případ reklamace vad, u nichž objednatel uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady (havárie) do 24 hodin po obdržení reklamace.

Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu. Objednatel má vedle nároku na uhrazení smluvní pokuty právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad jinou firmou.

7. Odstranění vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou měla Stavba nebo její část vadu bránící jejímu řádnému užívání Objednatel, nebo po kterou byla Stavba mimo provoz z důvodu vady, na kterou se vztahuje záruka.

8. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.

9. V ostatním platí příslušná ustanovení OZ v platném znění.

X. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatel.

2. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou třetí osobou v době od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.

3. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatel vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování této škody v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení tohoto vyúčtování.

Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.

5. Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatel.

XI. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v OZ v platném znění a v případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy.

3. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:

- prodlení zhotovitele s plněním milníků dle harmonogramu a řádným dokončením a předáním díla nebo jeho části delším než 15 dnů,
- zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou;
- zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo zhotovit, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených výrobků či materiálů;
- zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího souhlasu objednatele;
- zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu.

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.

6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě neposkytnutí potřebné součinnosti objednatele, které znemožňuje zhotoviteli realizaci díla.

7. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména dojde-li ze strany Objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury delší než 30 dnů.

8. Až do zhotovení Díla může Objednatel od této Smlouvy kdykoli odstoupit. V takovém případě, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli částku, která odpovídá hodnotě prací již Zhotovitelem vykonaných a ceně materiálu na provádění Díla Zhotovitelem použitého, přičemž se vychází z Položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou Smlouvy.

XII. Rozhodné právo a volba soudu

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.

2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně příslušný věcně příslušný obecný soud objednatele.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Smlouva je vyhotovena v 3 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě smlouvy vyhotovené v el. podobě obdrží obě smluvní strany její elektronický originál.

4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo OZ v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

5. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s OZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.

6. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

7. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

8. Smlouva byla schválena Radou města Příbyslav dne 11. 2. 2026.usnesením č. 51/ 2026.

XIV. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet z nabídky

Příloha č. 2 - Projektová dokumentace (je uveřejněna na profilu zadavatele)

Příloha č. 3 - Časový harmonogram

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

V Příbyslavi, dne: dle elektronického podpisu

V Praze, dne: dle elektronického podpisu

Kamarád Martin
17.02.2026 11:02:12


.....
za objednatele:

Martin Kamarád,
starosta města Příbyslav

Radomír
Teichmann

Digitálně podepsal
Radomír Teichmann
Datum: 2026.02.17
15:30:21 +01'00'

.....
za zhotovitele:

Radomír Teichmann
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MW
Stavba: Umístění monolitní platformy pro freestylové sporty (rozdělení na objekty)

KSO:
Místo: Přibyslav

CC-CZ:
Datum: 30. 7. 2024

Zadavatel:
Město Přibyslav

IČ: 00268097
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
MW.arch s.r.o.

IČ: 14253259
DIČ:

Zpracovatel:
MW.arch s.r.o.

IČ: 14253259
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			7 862 499,96
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	7 862 499,96	1 651 124,99
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			9 513 624,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	MW		
Stavba:	Umístění monolitní platformy pro freestyleové sporty (rozdělení na objekty)		
Místo:	Přibyslav	Datum:	30. 7. 2024
Zadavatel:	Město Přibyslav	Projektant:	MW.arch s.r.o.
Uchazeč:		Zpracovatel:	MW.arch s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		7 862 499,96	9 513 624,95
SO01	Monolitní platforma pro freestyleové sporty	5 630 526,08	6 812 936,56
SO02	Zpevněná jezdní cesta	1 615 903,38	1 955 243,09
SO03	Mlat	236 070,50	285 645,31
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	380 000,00	459 800,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Umístění monolitní platformy pro freestyleové sporty (rozdělení na objekty)
Objekt:
SO01 - Monolitní platforma pro freestyleové sporty

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Přibyslav

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
MW.arch s.r.o.

Zpracovatel:
MW.arch s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 7. 2024

IČ: 00268097
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 14253259
DIČ:

IČ: 14253259
DIČ:

Cena bez DPH			5 630 526,08
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 630 526,08	21,00%	1 182 410,48
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 812 936,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 3 z 21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Umístění monolitní platformy pro freestylové sporty (rozdělení na objekty)

Objekt: **SO01 - Monolitní platforma pro freestylové sporty**

Místo:

Zadavatel: Město Příbyslav

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 7. 2024

Projektant: MW.arch s.r.o.

Zpracovatel: MW.arch s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 630 526,08
HSV - Práce a dodávky HSV	5 498 476,08
1 - Zemní práce	160 902,84
2 - Zakládání	4 843 939,20
5 - Komunikace pozemní	207 690,00
998 - Přesun hmot	285 944,04
M - Práce a dodávky M	132 050,00
21-M - Elektromontáže	132 050,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Umístění monolitní platformy pro freestyleové sporty (rozdělení na objekty)

Objekt: SO01 - Monolitní platforma pro freestyleové sporty

Místo: Datum: 30. 7. 2024

Zadavatel: Město Přibyslav Projektant: MW.arch s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: MW.arch s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 5 630 526,08

D HSV Práce a dodávky HSV 5 498 476,08

D 1 Zemní práce 160 902,84

1	K	121151115	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	483,000	40,00	19 320,00
	VV		30,0*14,0*1,15		483,000		
	VV		Součet		483,000		
2	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	48,300	240,00	11 592,00
	VV		"100 mm				
	VV		(30,0*14,0*1,15)*0,1		48,300		
	VV		Součet		48,300		
3	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	4,608	1 650,00	7 603,20
	VV		"jámy pro patky stožárů osvětlení				
	VV		(0,8*0,8*1,2)*6		4,608		
	VV		Součet		4,608		
4	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	52,908	200,00	10 581,60
	VV		"skládka ve vzd. cca 5 km				
	VV		"100 mm				
	VV		(30,0*14,0*1,15)*0,1		48,300		
	VV		"jámy pro patky stožárů osvětlení				
	VV		(0,8*0,8*1,2)*6		4,608		
	VV		Součet		52,908		
5	K	171111103	Uložení sypaniny z hornin soudrzných do násypů zhutněných ručně	m3	33,000	320,00	10 560,00
	VV		33,0		33,000		
	VV		Součet		33,000		
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	92,589	360,00	33 332,04
	VV		"skládka ve vzd. cca 5 km				
	VV		"100 mm				
	VV		(30,0*14,0*1,15)*0,1		48,300		
	VV		"jámy pro patky stožárů osvětlení				
	VV		(0,8*0,8*1,2)*6		4,608		
	VV		Mezisoučet		52,908		
	VV		52,908*1,75		92,589		
7	K	181351104	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	420,000	95,00	39 900,00
	VV		420,0		420,000		
	VV		Součet		420,000		
8	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	420,000	30,00	12 600,00
	VV		420,0		420,000		
	VV		Součet		420,000		
9	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	8,400	110,00	924,00
	VV		420*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		8,400		
10	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	483,000	30,00	14 490,00
	VV		30,0*14,0*1,15		483,000		
	VV		Součet		483,000		

D 2 Zakládání 4 843 939,20

11	K	2733215-1	Monolitní platforma, D+M	m2	420,000	11 500,00	4 830 000,00
	VV		"stříkaný leštěný beton, tvarovaný dle jednotlivých překážek				
	VV		"vytvoření negativum z štěrkopísku na připraveném podkladu				
	VV		"provedení obsypu kolem platformy				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"odvodnění platformy				
	VV		30,0*14,0		420,000		
	VV		Součet		420,000		
12	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	3,168	4 400,00	13 939,20
	VV		"patky stožárů osvětlení				
	VV		(0,8*0,8*0,8)*6		3,072		
	VV		"hlavice				
	VV		(0,4*0,4*0,1)*6		0,096		
	VV		Součet		3,168		
	D	5	Komunikace pozemní				207 690,00
13	K	564281111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m2	483,000	320,00	154 560,00
	VV		"frakce 0-63				
	VV		"na vsaky bude užita frakce 32-64 mm, horní vrstva vrakce 4-8				
	VV		v tl. 80 mm				
	VV		30,0*14,0*1,15		483,000		
	VV		Součet		483,000		
14	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	483,000	110,00	53 130,00
	VV		"frakce 0-63				
	VV		30,0*14,0*1,15		483,000		
	VV		Součet		483,000		
	D	998	Přesun hmot				285 944,04
15	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1 059,052	270,00	285 944,04
	D	M	Práce a dodávky M				132 050,00
	D	21-M	Elektromontáže				132 050,00
16	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	1,000	650,00	650,00
	VV		Výkon: 15W. Svítivost: 1730lm. Teplota světla: 3000K, 4000K. Vyzařovací úhel: 115°. Výkon solárního panelu: 115Wp. Kapacita baterie: 20Ah.				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
17	M	3477400-1	svítidlo veřejného osvětlení na výložník zdroj LED 15W 1730lm 4000K se solárním panelem 115Wp	kus	1,000	3 600,00	3 600,00
	VV		Výkon: 15W. Svítivost: 1730lm. Teplota světla: 3000K, 4000K. Vyzařovací úhel: 115°. Výkon solárního panelu: 115Wp. Kapacita baterie: 20Ah.				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
18	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	6,000	3 500,00	21 000,00
19	M	31674070	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/76 v 9,2m	kus	6,000	15 000,00	90 000,00
20	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	6,000	1 500,00	9 000,00
21	M	31672003	výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům sadovým vyložení 1000mm	kus	6,000	1 300,00	7 800,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Umístění monolitní platformy pro freestyleové sporty (rozdělení na objekty)

Objekt:
SO02 - Zpevněná pojezdová cesta

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 30. 7. 2024
Zadavatel:	IČ: 00268097
Město Přibyslav	DIČ:
Uchazeč:	IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj	DIČ: Vyplň údaj
Projektant:	IČ: 14253259
MW.arch s.r.o.	DIČ:
Zpracovatel:	IČ: 14253259
MW.arch s.r.o.	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		1 615 903,38	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 615 903,38	21,00%	339 339,71
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 955 243,09

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Uchazeč		

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Umístění monolitní platformy pro freestylové sporty (rozdělení na objekty)

Objekt: **SO02 - Zpevněná pojezdová cesta**

Místo:		Datum:	30. 7. 2024
Zadavatel:	Město Příbyslav	Projektant:	MW.arch s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	MW.arch s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 615 903,38
HSV - Práce a dodávky HSV	1 615 903,38
1 - Zemní práce	315 159,05
2 - Zakládání	505 480,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	78 936,10
5 - Komunikace pozemní	600 604,95
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	19 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	43 788,00
998 - Přesun hmot	52 935,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Umístění monolitní platformy pro freestyleové sporty (rozdělení na objekty)

Objekt: SO02 - Zpevněná jezdová cesta

Místo: Datum: 30. 7. 2024

Zadavatel: Město Přibyslav Projektant: MW.arch s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: MW.arch s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 615 903,38

D HSV Práce a dodávky HSV 1 615 903,38

D 1 Zemní práce 315 159,05

1	K	111212351	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	70,600	370,00	26 122,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV			"ODSTRANĚNÍ NÁLETU				
VV			F0001*0,2		32,800		
VV			F0002*0,2		37,800		
VV			Součet		70,600		
FIG			Rozpad figury: F0001				
FIG			"Zámková dlažba		0,000		
FIG			164,0		164,000		
FIG			Součet		164,000		
FIG			Rozpad figury: F0002				
FIG			"Zpevněná jezdová cesta - betonové silniční panely		0,000		
FIG			"panely 150x1000x3000 - 176 m2		0,000		
FIG			173,0		173,000		
FIG			"panely 150x1000x2000 - 17 m2		0,000		
FIG			16,0		16,000		
FIG			Součet		189,000		

2	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	441,250	20,00	8 825,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

VV			"0,5 m z každé strany komunikace				
VV			F0001*1,25		205,000		
VV			F0002*1,25		236,250		
VV			Součet		441,250		
FIG			Rozpad figury: F0001				
FIG			"Zámková dlažba		0,000		
FIG			164,0		164,000		
FIG			Součet		164,000		
FIG			Rozpad figury: F0002				
FIG			"Zpevněná jezdová cesta - betonové silniční panely		0,000		
FIG			"panely 150x1000x3000 - 176 m2		0,000		
FIG			173,0		173,000		
FIG			"panely 150x1000x2000 - 17 m2		0,000		
FIG			16,0		16,000		
FIG			Součet		189,000		

3	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	135,030	300,00	40 509,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VV			"hloubení pro zpevněné plochy				
VV			"tl. skladby (včetně frakce 32-63 mm) minus skrvka ornice				
VV			F0001*0,42		68,880		
VV			F0002*0,35		66,150		
VV			Součet		135,030		
FIG			Rozpad figury: F0001				
FIG			"Zámková dlažba		0,000		
FIG			164,0		164,000		
FIG			Součet		164,000		
FIG			Rozpad figury: F0002				
FIG			"Zpevněná jezdová cesta - betonové silniční panely		0,000		
FIG			"panely 150x1000x3000 - 176 m2		0,000		
FIG			173,0		173,000		
FIG			"panely 150x1000x2000 - 17 m2		0,000		
FIG			16,0		16,000		
FIG			Součet		189,000		

4	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	135,030	250,00	33 757,50
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VV			"hloubení pro zpevněné plochy				
VV			"tl. skladby (včetně frakce 32-63 mm) minus skrvka ornice				
VV			F0001*0,42		68,880		
VV			F0002*0,35		66,150		
VV			Součet		135,030		
FIG			Rozpad figury: F0001				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
FIG			"Zámková dlažba		0,000		
FIG			164,0		164,000		
FIG			Součet		164,000		
FIG			Rozpad figury: F0002				
FIG			"Zpevněná pojezdová cesta - betonové silniční panely		0,000		
FIG			"panely 150x1000x3000 - 176 m2		0,000		
FIG			173,0		173,000		
FIG			"panely 150x1000x2000 - 17 m2		0,000		
FIG			16,0		16,000		
FIG			Součet		189,000		
5	K	171111103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných ručně	m3	36,000	400,00	14 400,00
VV			"násypy pod skladbou a po stranách cesty				
VV			36,0		36,000		
VV			Součet		36,000		
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	320,303	450,00	144 136,35
VV			"hloubení pro zpevněné plochy				
VV			"tl. skladby (včetně frakce 32-63 mm) minus skryvka ornice				
VV			F0001*0,42		68,880		
VV			F0002*0,35		66,150		
VV			"ostatní				
VV			48,0		48,000		
VV			Mezisoučet		183,030		
VV			183,03*1,75		320,303		
FIG			Rozpad figury: F0001				
FIG			"Zámková dlažba		0,000		
FIG			164,0		164,000		
FIG			Součet		164,000		
FIG			Rozpad figury: F0002				
FIG			"Zpevněná pojezdová cesta - betonové silniční panely		0,000		
FIG			"panely 150x1000x3000 - 176 m2		0,000		
FIG			173,0		173,000		
FIG			"panely 150x1000x2000 - 17 m2		0,000		
FIG			16,0		16,000		
FIG			Součet		189,000		
7	K	181351104	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	204,000	110,00	22 440,00
VV			"Na stranách obou objektů				
VV			204,0		204,000		
VV			Součet		204,000		
8	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	204,000	40,00	8 160,00
VV			"Na stranách obou objektů				
VV			204,0		204,000		
VV			Součet		204,000		
9	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	4,080	140,00	571,20
VV			204*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,080		
10	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	405,950	40,00	16 238,00
VV			"hloubení pro příjezdovou cestu, 15 % přesahy				
VV			F0001*1,15		188,600		
VV			F0002*1,15		217,350		
VV			Součet		405,950		
FIG			Rozpad figury: F0001				
FIG			"Zámková dlažba		0,000		
FIG			164,0		164,000		
FIG			Součet		164,000		
FIG			Rozpad figury: F0002				
FIG			"Zpevněná pojezdová cesta - betonové silniční panely		0,000		
FIG			"panely 150x1000x3000 - 176 m2		0,000		
FIG			173,0		173,000		
FIG			"panely 150x1000x2000 - 17 m2		0,000		
FIG			16,0		16,000		
FIG			Součet		189,000		
D	2		Zakládání				505 480,00
11	K	212752102	Tratívod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby a komunikace	m	17,000	700,00	11 900,00
VV			17,0		17,000		
VV			Součet		17,000		
12	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	189,000	220,00	41 580,00
VV			"skladba pod komunikací				
VV			F0002		189,000		
VV			Součet		189,000		
FIG			Rozpad figury: F0002				
FIG			"Zpevněná pojezdová cesta - betonové silniční panely		0,000		
FIG			"panely 150x1000x3000 - 176 m2		0,000		
FIG			173,0		173,000		
FIG			"panely 150x1000x2000 - 17 m2		0,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	FIG		16,0		16,000		
	FIG		Součet		189,000		
13	M	59381136	panel silniční 2,00x1,00x0,15m	kus	8,000	4 300,00	34 400,00
	VV		"8 ks				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
14	M	59381009	panel silniční 3,00x1,00x0,15m	kus	58,000	7 200,00	417 600,00
	VV		"58 ks				
	VV		58		58,000		
	VV		Součet		58,000		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				78 936,10
15	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	17,000	1 100,00	18 700,00
	VV		17,0		17,000		
	VV		Součet		17,000		
16	M	59228414	palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 1000mm přírodní	kus	97,155	620,00	60 236,10
	VV		17*5,715 'Přepočtené koeficientem množství		97,155		
D 5			Komunikace pozemní				600 604,95
17	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	405,950	85,00	34 505,75
	VV		"frakce 4-8 mm				
	VV		"skladba pod komunikací, 15 % pro přesahy				
	VV		F0002*1,15		217,350		
	VV		F0001*1,15		188,600		
	VV		Součet		405,950		
	FIG		Rozpad figury: F0002				
	FIG		"Zpevněná pojezdová cesta - betonové silniční panely		0,000		
	FIG		"panely 150x1000x3000 - 176 m2		0,000		
	FIG		173,0		173,000		
	FIG		"panely 150x1000x2000 - 17 m2		0,000		
	FIG		16,0		16,000		
	FIG		Součet		189,000		
	FIG		Rozpad figury: F0001				
	FIG		"Zámková dlažba		0,000		
	FIG		164,0		164,000		
	FIG		Součet		164,000		
18	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	188,600	210,00	39 606,00
	VV		"frakce 0-32 mm při tl. 150 mm				
	VV		"skladba pod komunikací, 15 % pro přesahy				
	VV		F0001*1,15		188,600		
	VV		Součet		188,600		
	FIG		Rozpad figury: F0001				
	FIG		"Zámková dlažba		0,000		
	FIG		164,0		164,000		
	FIG		Součet		164,000		
19	K	564251111-1	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	269,100	210,00	56 511,00
	VV		"frakce 0-63 mm při tl. 150 mm				
	VV		"skladba pod komunikací, 15 % pro přesahy				
	VV		"ukončení napojení na stávající komunikace a sjezdy"				
	VV		70,0*1,15		80,500		
	VV		F0001*1,15		188,600		
	VV		Součet		269,100		
	FIG		Rozpad figury: F0001				
	FIG		"Zámková dlažba		0,000		
	FIG		164,0		164,000		
	FIG		Součet		164,000		
20	K	564771111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	324,760	430,00	139 646,80
	VV		"skladba pod komunikací, 15 % pro přesahy				
	VV		"dorovnání nerovnosti terénu max z 80 % plochy pod panely a dlažbou				
	VV		F0001*1,15*0,8		150,880		
	VV		F0002*1,15*0,8		173,880		
	VV		Součet		324,760		
	FIG		Rozpad figury: F0001				
	FIG		"Zámková dlažba		0,000		
	FIG		164,0		164,000		
	FIG		Součet		164,000		
	FIG		Rozpad figury: F0002				
	FIG		"Zpevněná pojezdová cesta - betonové silniční panely		0,000		
	FIG		"panely 150x1000x3000 - 176 m2		0,000		
	FIG		173,0		173,000		
	FIG		"panely 150x1000x2000 - 17 m2		0,000		
	FIG		16,0		16,000		
	FIG		Součet		189,000		
21	K	564750011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	217,350	320,00	69 552,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"skladba pod komunikací, 15 % pro přesahy				
	VV		F0002*1,15		217,350		
	VV		Součet		217,350		
	FIG		Rozpad figury: F0002				
	FIG		"Zpevněná pojezdová cesta - betonové silniční panely		0,000		
	FIG		"panely 150x1000x3000 - 176 m2		0,000		
	FIG		173,0		173,000		
	FIG		"panely 150x1000x2000 - 17 m2		0,000		
	FIG		16,0		16,000		
	FIG		Součet		189,000		
22	K	596212222	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl přes 100 do 300 m2	m2	164,000	550,00	90 200,00
	VV		"skladba pod platformou				
	VV		F0001		164,000		
	VV		Součet		164,000		
	FIG		Rozpad figury: F0001				
	FIG		"Zámková dlažba		0,000		
	FIG		164,0		164,000		
	FIG		Součet		164,000		
23	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	167,280	680,00	113 750,40
	VV		164*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		167,280		
24	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	405,950	140,00	56 833,00
	VV		"skladba pod komunikací, 15 % přesahy				
	VV		(F0002)*1,15		217,350		
	VV		F0001*1,15		188,600		
	VV		Součet		405,950		
	FIG		Rozpad figury: F0002				
	FIG		"Zpevněná pojezdová cesta - betonové silniční panely		0,000		
	FIG		"panely 150x1000x3000 - 176 m2		0,000		
	FIG		173,0		173,000		
	FIG		"panely 150x1000x2000 - 17 m2		0,000		
	FIG		16,0		16,000		
	FIG		Součet		189,000		
	FIG		Rozpad figury: F0001				
	FIG		"Zámková dlažba		0,000		
	FIG		164,0		164,000		
	FIG		Součet		164,000		
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				19 000,00
25	K	89422123-X	Úprava 2 stávajících šachet kanalizace	soubor	1,000	19 000,00	19 000,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				43 788,00
26	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	41,000	660,00	27 060,00
	VV		"kraj zámkové dlažby				
	VV		41,0		41,000		
	VV		Součet		41,000		
27	M	59217026	obrubník silniční betonový 500x150x250mm	m	41,820	400,00	16 728,00
	VV		41*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		41,820		
	D	998	Přesun hmot				52 935,28
28	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	155,692	340,00	52 935,28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Umístění monolitní platformy pro freestyleové sporty (rozdělení na objekty)

Objekt:
SO03 - Mlat

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 30. 7. 2024
Zadavatel:	IČ: 00268097
Město Přibyslav	DIČ:
Uchazeč:	IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj	DIČ: Vyplň údaj
Projektant:	IČ: 14253259
MW.arch s.r.o.	DIČ:
Zpracovatel:	IČ: 14253259
MW.arch s.r.o.	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		236 070,50	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	236 070,50	21,00%	49 574,81
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	285 645,31

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Umístění monolitní platformy pro freestylové sporty (rozdělení na objekty)

Objekt: **SO03 - Mlat**

Místo:		Datum:	30. 7. 2024
Zadavatel:	Město Příbyslav	Projektant:	MW.arch s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	MW.arch s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	236 070,50
HSV - Práce a dodávky HSV	236 070,50
1 - Zemní práce	129 579,00
5 - Komunikace pozemní	67 891,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	38 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Umístění monolitní platformy pro freestyleové sporty (rozdělení na objekty)

Objekt: SO03 - Mlat

Místo: Datum: 30. 7. 2024

Zadavatel: Město Přibyslav Projektant: MW.arch s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: MW.arch s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 236 070,50

D HSV Práce a dodávky HSV 236 070,50

D 1 Zemní práce 129 579,00

1	K	111212351	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	141,000	370,00	52 170,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV			"ODSTRANĚNÍ NÁLETU				
VV			141,0		141,000		
VV			Součet		141,000		

2	K	121151114	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	141,000	50,00	7 050,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

VV			F0003		141,000		
VV			Součet		141,000		
FIG			Rozpad figury: F0003				
FIG			"Mlatový povrch		0,000		
FIG			141,0		141,000		
FIG			Součet		141,000		

3	K	181351104	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	423,000	110,00	46 530,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VV			F0003*3		423,000		
VV			Součet		423,000		
FIG			Rozpad figury: F0003				
FIG			"Mlatový povrch		0,000		
FIG			141,0		141,000		
FIG			Součet		141,000		

4	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	423,000	40,00	16 920,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

VV			F0003*3		423,000		
VV			Součet		423,000		
FIG			Rozpad figury: F0003				
FIG			"Mlatový povrch		0,000		
FIG			141,0		141,000		
FIG			Součet		141,000		

5	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	8,460	150,00	1 269,00
---	---	----------	---------------------------	----	-------	--------	----------

VV			423*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		8,460		
----	--	--	--	--	-------	--	--

6	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	141,000	40,00	5 640,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

VV			F0003		141,000		
VV			Součet		141,000		
FIG			Rozpad figury: F0003				
FIG			"Mlatový povrch		0,000		
FIG			141,0		141,000		
FIG			Součet		141,000		

D 5 Komunikace pozemní 67 891,50

7	K	561121101	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 50 mm	m2	141,000	45,00	6 345,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

VV			"mlatový povrch				
VV			F0003		141,000		
VV			Součet		141,000		
FIG			Rozpad figury: F0003				
FIG			"Mlatový povrch		0,000		
FIG			141,0		141,000		
FIG			Součet		141,000		

8	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	12,690	850,00	10 786,50
---	---	----------	-----------------------------------	---	--------	--------	-----------

VV			141*0,09 'Přepočtené koeficientem množství		12,690		
----	--	--	--	--	--------	--	--

9	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	141,000	360,00	50 760,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV			"frakce 0-32				
VV			"mlatový povrch				
VV			F0003		141,000		
VV			Součet		141,000		
FIG			Rozpad figury: F0003				
FIG			"Mlatový povrch		0,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	FIG		141,0		141,000		
	FIG		Součet		141,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				38 600,00
10	K	916371212	Osazení skrytého zahradního obrubníku kovového jednostranným odkopáním zeminy	m	182,000	60,00	10 920,00
	VV		182,0		182,000		
	VV		Součet		182,000		
11	M	13010268	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x6mm	t	0,692	40 000,00	27 680,00
	VV		"3,8 kg/m				
	VV		182,0*3,8/1000		0,692		
	VV		Součet		0,692		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Umístění monolitní platformy pro freestyleové sporty (rozdělení na objekty)

Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 30. 7. 2024
Zadavatel:	IČ: 00268097
Město Přibyslav	DIČ:
Uchazeč:	IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj	DIČ: Vyplň údaj
Projektant:	IČ: 14253259
MW.arch s.r.o.	DIČ:
Zpracovatel:	IČ: 14253259
MW.arch s.r.o.	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			380 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	380 000,00	21,00%	79 800,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			459 800,00
v CZK			

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Uchazeč		

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Umístění monolitní platformy pro freestylové sporty (rozdělení na objekty)

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Zadavatel: Město Příbyslav
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 7. 2024
Projektant: MW.arch s.r.o.
Zpracovatel: MW.arch s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	380 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	380 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	105 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	15 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	145 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	65 000,00
VRN6 - Územní vlivy	50 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Umístění monolitní platformy pro freestyleové sporty (rozdělení na objekty)

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 30. 7. 2024

Zadavatel: Město Přibyslav Projektant: MW.arch s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: MW.arch s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 380 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 380 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 105 000,00

1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
2	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00

VV "zaměření skutečného stavu

VV "geometrický plán

VV "předání dat v el. i papírové podobě

VV 1 1,000

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
4	K	013294000	Ostatní dokumentace	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00

VV "dílenská dokumentace monolitní platformy

VV "POZOR! část řešena systémem Design-Build

VV "variantní řešení

VV -----

VV "návrh úpravy komunikace v případě nevyhovujícího podloží

VV 1 1,000

D VRN2 Příprava staveniště 15 000,00

5	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------

D VRN3 Zařízení staveniště 145 000,00

6	K	030001000X	Zařízení staveniště	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00
7	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
8	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
9	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 65 000,00

10	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
11	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
12	K	042903000	Ostatní posudky	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
13	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
14	K	044003000	Revize elektro	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

VV 1 1,000

15 K 045203000 Kompletační činnost kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

VV "příprava podkladů pro předání stavby investorovi a ke

VV kolaudaci stavby"

VV "revize, posudky, prolášení o shodě atd."

VV 1 1,000

D VRN6 Územní vlivy 50 000,00

16	K	062503000	Složitý terén staveniště	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
----	---	-----------	--------------------------	-----	-------	-----------	-----------

SEZNAM FIGUR

Kód: MW
Stavba: Umístění monolitní platformy pro freestyleové sporty (rozdělení na objekty)

Datum: 30. 7. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO01 Monolitní platforma pro freestyleové sporty			
F0001	Zámková dlažba	m2	164,000
	"Zámková dlažba		0,000
	164,0		164,000
	Součet		164,000
F0002	Zpevněná jezdová cesta - betonové silniční panely	m2	401,000
	401		401,000
	Součet		401,000
F0002_1	Zpevněná jezdová cesta - betonové silniční panely	m2	189,000
	"Zpevněná jezdová cesta - betonové silniční panely		0,000
	"panely 150x1000x300 - 176 m2		0,000
	173,0		173,000
	"panely 150x1000x300 - 17 m2		0,000
	16,0		16,000
	Součet		189,000
F0003	Obvod platformy	m	88,000
	(30,0+14,0)*2		88,000
	Součet		88,000
F0004	Obvod jezdové cesty	m	204,000
	204,0		204,000
	Součet		204,000
SO02 Zpevněná jezdová cesta			
F0001	Zámková dlažba	m2	164,000
	"Zámková dlažba		0,000
	164,0		164,000
	Součet		164,000
Použití figury:			
111212351	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	70,600
121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	441,250
131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	135,030
162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	135,030
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	320,303
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	405,950
564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	405,950
564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	188,600
56425111-1	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	269,100
564771111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	324,760
596212222	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl přes 100 do 300 m2	m2	164,000
919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	405,950
F0002	Zpevněná jezdová cesta - betonové silniční panely	m2	189,000
	"Zpevněná jezdová cesta - betonové silniční panely		0,000
	"panely 150x1000x3000 - 176 m2		0,000
	173,0		173,000
	"panely 150x1000x2000 - 17 m2		0,000
	16,0		16,000
	Součet		189,000
Použití figury:			
111212351	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	70,600
121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	441,250

Kód	Popis	MJ	Výměra
131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	135,030
162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	135,030
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	320,303
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	405,950
291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	189,000
564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	405,950
564750011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	217,350
564771111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	324,760
919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	405,950
F0003	Obvod platformy	m	88,000
	(30,0+14,0)*2		88,000
	Součet		88,000
F0004	Obvod pojezdové cesty	m	204,000
	204,0		204,000
	Součet		204,000
SO03 Mlat			
F0001	Zámková dlažba	m2	164,000
	"Zámková dlažba		0,000
	164,0		164,000
	Součet		164,000
F0002	Zpevněná pojezdová cesta - betonové silniční panely	m2	189,000
	"Zpevněná pojezdová cesta - betonové silniční panely		0,000
	"panely 150x1000x3000 - 176 m2		0,000
	173,0		173,000
	"panely 150x1000x2000 - 17 m2		0,000
	16,0		16,000
	Součet		189,000
F0003	Mlatový povrch	m2	141,000
	"Mlatový povrch		0,000
	141,0		141,000
	Součet		141,000
Použití figury:			
121151114	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	141,000
181351104	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	423,000
181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	423,000
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	141,000
561121101	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 50 mm	m2	141,000
564861111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	141,000

Veřejná zakázka: **2026_Stavba monolitní platformy pro freestyle sporty Příbyslav 2**

Obchodní název dodavatele/účastníka:	Mystic Constructions s.r.o.	
Adresa sídla dodavatele:	Římská 26, Praha 2, 120 00	
IČO:	26177358	
Titul, jméno, příjmení, funkce statutárního zástupce či odpovědné osoby:	Radomír Teichmann	
Jméno, příjmení, tel: osoby odpovědné za vypracování nabídky	Radomír Teichmann	

Jakožto účastník v zadávacím řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku uvádím:

- 1) v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Pořadové číslo poddodavatele	Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (identifikační číslo)	<u>Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit</u>
1.	Není		
2.	Není		
...	Není		
Až x.	není		

- 2) v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím prokazuje kvalifikaci a u nichž **doložil smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci**, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

Přehled poddodavatelů a jiných osob

Pořadové číslo jiné osoby	Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení jiné osoby	IČO (identifikační číslo)	<u>Část kvalifikace,</u> kterou prokazuje dodavatel prostřednictvím jiné osoby
1.	Není		
2.	Není		
...	Není		
Až x.	Není		

V Praze 25/01/2026

Radomír Teichmann, jednatel spol.

Jméno, příjmení jednající osoby (jednajících osob):

.....
podpis (a případně razítko)

Příloha - časový harmonogram

Předpokládaný harmonogram akce: Skatepark Příbyslav

Realizace stavby skateparku v délce 34 týdnů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
----	----	----	----	----	----	----	----	----

[illegible]