

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám II.

Veřejná zakázka: Rekonstrukce a dostavba ZŠ Příbyslav - 3.etapa

Zadavatel: Město Příbyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Příbyslav, IČ: 00268097

Zadavatel obdržel tyto žádosti o dodatečné informace:

Žádost:

Ve výkazu výměr je u položky „622001 - D+M proskleného fasádního pláště“ dle našeho názoru uveden chybný výpočet výměry, je počítáno s výškou 3,8m, dle řezopohledů by však výška měla být 3,3m, tudíž by tedy měla být výměra prosklené fasády cca 177,54 m2 oproti uvedené výměře 204,44 m2. Prosíme tedy o přezkoumání a případnou opravu.

Odpověď:

Žadatel má pravdu, výměra by měla být počítána na výšku 3,3m. Správná výměra je tedy 177,54m2. Uchazeči si opraví výměru této položky na 177,54 m2.

Žádost:

Ve výkazu výměr je u položky „T-46 – D+M Pohyblivá dělicí stěna...“ uvedeno množství 5 kusů, dle projektové dokumentace se jich ale v objektu nachází 7 kusů, konkrétně v 1.PP 4 kusy a v 1.NP 3 kusy. Dále je v dokumentaci uvedeno, že stěny mají mít umožnění složení panelů na stranu, prosíme o upřesnění jaký typ složení je zamýšlen (složení kolmo k ose stěny, podélně osy apod.).

Odpověď:

Žadatel má pravdu, ve výkazu výměr je bohužel chyba, správný počet je opravdu 7. Stěna se skládá kolmo k ose stěny.

Žádost:

V textové části dokumentace ke stavebnímu povolení - ÚPRAVA POV III. etapy je uvedeno:

2.3. Úprava zařízení staveniště

Do prostoru u budovy A + SO105 bude provedena jeřábová dráha. Jeřáb bude nakládat (a skládat) materiál z ulice Česká, následně materiál přesune nad cestou a následně složí na staveniště.

Zařízení staveniště bude provedeno před budovou školy na náměstí. Zde bude proveden zábor parkovacích míst před budovou školy a zelené plochy.

Dále bude využit průchod pod budovou školy „A“ – ředitelství. Průjezd možný drobnou technikou.

2.4. Náklady

Zvýšené náklady na transport materiálů, odvoz zeminy a použití nákladnější čerpadla betonu, se budou započítávat do nákladů provozu zařízení staveniště a jsou plně součástí nabídky.

Porušení zákazu vjezdu do vymezeného prostoru bude tvrdě a nekompromisně sankcionováno pokutami BOZ viz smlouva.

Žádáme o info ohledně montáže a demontáže jeřábu a JD, zda bude umožněn příjezd do prostoru staveniště mobilního jeřábu pro montáž a demontáž jeřábu.

Odpověď:

Výše uvedený dodatek úpravy POV je platný. Je zaměřen na ochranu rodinného domu a současně nelze zajistit těžký provoz po stávajícím chodníku, který na to není dimenzovaný. Do prostoru je povolen vjezd pouze v době montáže a demontáže jeřábu, včetně montáže a demontáže jeřábové dráhy. Zadavatel důrazně upozorňuje, že během výstavby z ulice Česká není povolen vjezd pro vozidla osobní ani nákladní (viz. přiložený výkres změny POV v

zadávací dokumentaci). Dodavatel si úpravu POV musí zahrnout do nákladů zařízení staveniště.

Zadavatel výše uvedené dodatečné informace nepovažuje za úpravu (změnu) zadávacích podmínek dle § 40 odst. 3), ale pouze za administrativní úpravy a upřesnění předmětu veřejné zakázky. Zadavatel z těchto důvodů nepřistoupil k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Příbyslavi dne 8. 12. 2013

Zpracoval: Ing. Jan Tomek, administrátor VZ