

Smlouva o dílo
uzavřená v souladu se zněním § 2586 a následujících ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
č. SOD zhotovitele: S27-035-0047

Smluvní strany:

A. Objednatel Obec Hošťálková
Se sídlem 756 22 Hošťálková 3
IČ: 00303798
DIČ: CZ00303798
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú.. 1760476399/0800

zastoupena ve věcech smluvních Petrem Laštovicou, starostou
ve věcech technických: Petrem Laštovicou, starostou
(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
Korespondenční adresa: Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské
Meziříčí
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
Zapsané v OR vedeném Krajský soud České Budějovice,
oddíl C, vložka 8032
Bankovní spojení: ČSOB a.s., exp. České Budějovice
Číslo účtu: 212269343/0300
Zastoupený ve věcech smluvních: Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín
Martin Kopal, vedoucí oddělení přípravy
na základě pověření
technických: Tomáš Holčák, stavbyvedoucí
(Dále jen zhotovitel)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jejich závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně realizace akce specifikované v následujících ustanovení této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla (dále jen „dílo“) v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

Místo stavby:

parc.dle projektové dokumentace v k.ú. Hošťálková

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)

„Obnova místních komunikací Hošťálková“

Jedná se o obnovu 4 místních komunikací a to:

SO 101 – Obnova MK 27c
SO 102 – Obnova MK 53c/3
SO 103 – Obnova MK 33c
SO 104 – Obnova MK 86c

Dílem se rozumí:

- a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo a projektem předaným zhotoviteli objednatelem. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i:
 1. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 88/2016 Sb. a prováděcích předpisů k zákonu č. 88/2016 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
 2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
 3. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
 4. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň)
 5. obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení
 6. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
 7. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby
 8. odvoz odpadu a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 541/2020. při převjímacím řízení
 9. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
 10. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 88/2016 Sb. a prováděcími předpisy
 11. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
 12. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
 13. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyku
 14. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
 15. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce zadané formou veřejné zakázky malého rozsahu, podpůrně podle zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen „zákon“)

Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace a této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, případně pomocí třetích osob (poddodavatelů).

II. Kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla.
3. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

III. Termín plnění

1. Předpokládaný termín zahájení doby plnění a předání staveniště: do 15-ti kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo.

Termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: nejpozději do 30.11.2026

2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Cena díla

Cena bez DPH	3 385 115,22 Kč
DPH ve výši 21%	710 874,20 Kč
Cena včetně DPH ve výši	4 095 989,42 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“)

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro „dodatečné stavební práce a „méněpráce“. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:
 - a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
 - b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
 - c) opatření k ochraně životního prostředí
 - d) pojištění stavby a osob
 - e) organizační a koordinační činnost
 - f) poplatky spojené s případným zábořem veřejného prostranství
4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.
5. Sjedená cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů a to za níže uvedených podmínek:
 - pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;
 - pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
6. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných Víceprací nebo Méněprací.
7. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
8. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu Objednatele v rámci zadávacího řízení neobsahuje Položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek popsané v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek je předmětem plnění a součástí sjednané ceny v rámci jiných položek Položkového rozpočtu Zhotovitele.
9. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Vícepráce budou oceněny takto

 - a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou RTS a.s. pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány,
 - b) u položek, u nichž nelze postup uvedený pod písmenem a) použít, budou Vícepráce oceněny HZS ve výši 350,- Kč/hod a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za

- kteřou Zhotovitel materiál nakoupil. Takto budou v tomto případě stanoveny základní náklady Víceprací;
- c) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek, v případě b) vynásobením počtu hodin a výše HZS a dále připočtením ceny nakoupeného materiálu;
 - d) k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
 - e) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
 - f) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;
- c) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

V. Platební podmínky

1. Práce a dodávky budou hrazeny zpravidla měsíčně, a to na základě fakturace, jejíž přílohou bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací.
2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura dodavatele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže dodavatel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
4. Dodavatel je povinen připravovat a vystavovat finanční a daňový doklad dle požadavků objednatele. Výdaje budou ve faktuře specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje .
5. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Splatnost daňového dokladu je do 30 kalendářních dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla objednatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla objednatele ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.

6. Přílohou daňového dokladu musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol a u závěrečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.
7. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu.
8. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
9. Faktura za Vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
10. Náležitosti daňových dokladů (faktur):

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat

 - a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - b) identifikační údaje objednatele včetně DIČ
 - c) identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
 - d) popis obsahu účetního dokladu
 - e) datum vystavení
 - f) datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - g) výši ceny bez daně celkem
 - h) sazbu daně
 - i) výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
 - j) cenu celkem včetně daně
 - k) podpis odpovědné osoby Zhotovitele
 - l) přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.
2. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
3. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporučují zejména práva třetích osob.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

6. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
7. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně dohodnuté ceny na profilu zadavatele.

VII. Záruka za jakost

1. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet dnem písemného předání a převzetí díla. U dodávek s odlišnou zárukou bude poskytnuta záruční lhůta dle výrobků (bude doloženo záručními listy), nejméně však 24 měsíců. Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či vyšší mocí. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení reklamace objednatel.
3. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatel v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatel. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným dodavatelem není dotčena sjednaná záruka za jakost.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené:
 - a) vlivem živelné události, havárií a provozní činností objednatel
5. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
6. Zhotovitel zodpovídá za případné drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.
7. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.



VIII. Staveniště

1. Staveništěm se ve smyslu stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené v pravomocném rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla.

3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.

4. Protokol o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:

- a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu,
- b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení stavebních prací.
- c) napojovací body médií.

5. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště včetně měření odebíraných médií, nezbytné pro provedení díla.

6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.

7. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

8. Zhotovitel hradí případně odebranou elektrickou energii, vodné, stočné a další případně odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.

9. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou zahrnuty v ceně díla.

10. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a dále zabezpečit staveniště proti možnosti vzniku úrazu nepovolaných osob – překopy, skládky materiálu, zařízení staveniště, atd. Náklady na tyto činnosti jsou součástí ceny díla.

12. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15ti dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstraňování vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí zhotovitel objednateli.

IX. Zařízení staveniště

1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.

2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.

X. Smluvní sankce

1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů:
Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.
2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad:
 - 2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.
 - 2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý i započatý den prodlení.
 - 2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu v dvojnásobné výši.
3. Sankce za nevyklizení staveniště:
Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
5. Způsob vyúčtování sankcí:
 - 5.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
 - 5.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
 - 5.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

- 5.4. Sankce lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majtkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení)
6. Lhůta splatnosti sankcí:
- 6.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 6.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.
7. Omezení celkové výše sankcí:
- 7.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí (vztahuje se i na úrok z prodlení) uplatněných podle Smlouvy nesmí přesáhnout 20 % z celkové sjednané ceny díla.
- 7.2. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

XI. Odstoupení od smlouvy


1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 2605 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majtkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech smlouvy:
 - a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů
 - b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla
 - c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní

- d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele
 - e) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm
 - f) **pravomocné ukončení insolvenčního řízení**
5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člácích smlouvy:
- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
 - b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu
6. Důsledky odstoupení od smlouvy:
- a) odstoupením od smlouvy, tj doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
 - b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí předání díla“
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

XII. Závěrečná ujednání

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.
2. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy. Jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu rozsahu plnění díla z důvodu skutečností, které mohou bránit řádnému provedení díla. Změna bude provedena formou písemného dodatku.
6. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
7. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

V Hošťálkové dne **24-06-2026**



.....
Objednatel
Petr Laštovica, starosta obce

Ve Valašském Meziříčí dne **124-06-2026**

SWIETELSKY (224)

stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

.....

Zhotovitel
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín
Martin Kopal, vedoucí oddělení přípravy

Přílohy:

Příloha č. 1 : Položkový rozpočet

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŠMT
Vězeňská 71, 128 00 Praha 2
tel. 224 315 111, fax 224 315 112
e-mail: msk@msmt.cz, msk@msmt.cz

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: MK_H_2025 Obnova místních komunikací Hošťálková

Zadavatel: Obec Hošťálková IČO: 00303798
3 DIČ: CZ00303798
75622 Hošťálková

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., oblast Zlín IČO: 48035599
Husova 1514 DIČ: CZ 48035599
75701 Valašské Meziříčí

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 307 930,99
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			77 184,23
Celkem			3 385 115,22

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 385 115,22 CZK
Základní DPH	21 %	710 874,20 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **4 095 989,42 CZK**

v

SWIETELSKY (224)
stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599
Za zhotovitele

dne

12.6.2026

OBEC HOŠTÁLKOVÁ
756 22 Hošťálková ①
Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	77 184,23	16 208,69	93 392,92	2
0	VON	0,00	77 184,23	16 208,69	93 392,92	2
	Stavební objekt			0,00		
101	Obnova MK 27c Hošťálková	0,00	1 330 382,18	279 380,26	1 609 762,44	39
1	MK 27c_k myslivecké chatě	0,00	1 330 382,18	279 380,26	1 609 762,44	39
102	Obnova MK 53c/3 Hošťálková	0,00	150 678,52	31 642,49	182 321,01	4
2	MK 53c/3_Ke koupališti	0,00	150 678,52	31 642,49	182 321,01	4
103	Obnova MK 33c Hošťálková	0,00	1 096 197,15	230 201,40	1 326 398,55	32
3	MK 33c_Dvacatín	0,00	1 096 197,15	230 201,40	1 326 398,55	32
104	Obnova MK 86c Hošťálková	0,00	730 673,14	153 441,36	884 114,50	22
4	MK 86c_U Forajtů	0,00	730 673,14	153 441,36	884 114,50	22
Celkem za stavbu		0,00	3 385 115,22	710 874,20	4 095 989,42	100

Popis stavby: MK_H_2025 - Obnova místních komunikací Hošťálková

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 0 - VON

Popis objektu: 101 - Obnova MK 27c Hošťálková

Popis rozpočtu: 1 - MK 27c_k myslivecké chatě

Popis objektu: 102 - Obnova MK 53c/3 Hošťálková

Popis rozpočtu: 2 - MK 53c/3_Ke koupališti

Popis objektu: 103 - Obnova MK 33c Hošťálková

Popis rozpočtu: 3 - MK 33c_Dvacatín

Popis objektu: 104 - Obnova MK 86c Hošťálková

Popis rozpočtu: 4 - MK 86c_U Forajtů

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			376 362,51	11,1
5	Komunikace	HSV			2 528 635,45	74,7
8	Trubní vedení	HSV			56 879,94	1,7
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			72 874,66	2,2
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			85 203,63	2,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			15 433,29	0,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			172 541,51	5,1
ON	Ostatní náklady	ON			77 184,23	2,3
Cena celkem					3 385 115,22	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	MK_H_2025	Obnova místních komunikací Hošťálková
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	0	VON

[illegible]

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

2	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	43 030,30	43 030,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II
---	------------	---------------------------	--------	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	------------

Náklady na vyhotovení změny návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi.

1

1,00000

Celkem	77 184,23
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MK_H_2025	Obnova místních komunikací Hošťálková
O:	101	Obnova MK 27c Hošťálková
R:	1	MK 27c_k myslivecké chatě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				109 784,88		0,97000		93,67000		
1	113151214R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živiný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 50 mm	m2	851,50000	95,02	80 909,53	0,00000	0,00000	0,11000	93,67000	822-1	RTS 25/ II
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živiného krytu kolem překážek,										
		úsek 1 : 135*3		405,00000								
		úsek 2 : 25*10		250,00000								
		vysprávky 30% : (405+250)*0,3		196,50000								
2	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v homině 4, hloubení strojně	m3	17,83500	588,28	10 491,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ II
		zapažených i nezapážených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek,										
		rýha pro obrubu úsek 1 : (0,3*0,15)*78		3,51000								
		rýha pro obrubu úsek 2 : (0,3*0,15)*25		1,12500								
		rýha pro žlab na KÚ 1 : (0,6*0,6)*4		1,44000								
		rýha pro žlab úsek 2 : (0,6*0,6)*15		5,40000								
		rýha pro odtok : (0,6*1)*3		1,80000								
		rýha pro žlabovku : (0,2*0,6)*38		4,56000								
3	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v homině 4,	m3	17,83500	99,82	1 780,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ II
		zapažených i nezapážených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek,										
		17,835		17,83500								
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	16,75500	427,81	7 167,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.										
		17,835-1,08		16,75500								
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,08000	424,24	458,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ II
		z jakékoliv hominy s uložením výkopku po vrstvách,										
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu										
		odtok žlabu DN160 : (0,6*0,6)*3		1,08000								
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	0,56920	5 175,78	2 946,04	1,70000	0,97000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ II
		sypaninou z vhodných homin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění,										
		odtok žlabu DN160 : 3*((0,4*0,6)-pi*0,016)		0,56920								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MK_H_2025	Obnova místních komunikací Hošťálková
O:	101	Obnova MK 27c Hošťálková
R:	1	MK 27c_k myslivecké chatě

[illegible]

Díl: 5	Komunikace			1 028 860,77	215,67000	0,00000						
8	573231127R00	Postřik spojovací kationaktivní emulze KAE , množství zbytkového asfaltu 0,70 kg/m2	m2	1 350,00000	28,85	38 947,50	0,00070	0,95000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
		bez posypu kamenivem										
		úsek 1 : 135*3*2		810,00000								
		úsek 2 : 25*10*2		500,00000								
		napojení MK : 20*2		40,00000								
9	577142112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	675,00000	484,76	327 213,00	0,12966	87,52000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
		úsek 1 : 135*3		405,00000								
		úsek 2 : 25*10		250,00000								
		napojení MK : 20		20,00000								
10	577142122R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	871,50000	438,27	381 952,31	0,12966	113,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
		úsek 1 : 135*3		405,00000								
		úsek 2 : 25*10		250,00000								
		napojení MK : 20		20,00000								
		vysprávký 30% : (405+250)*0,3		196,50000								
11	597081110R00	Svodnice ocelová pro odvedení vody světlé šířky 120 mm a výšky 110 mm, , pro cesty z nepevného kameniva	m	16,00000	7 128,79	114 060,64	0,46000	7,68000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
		4*4		16,00000								
12	597101113RT1	Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně beton. lože C 20/25, zatížení C 250, D 400 kN	m	19,00000	2 533,78	48 141,82	0,25207	4,79000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
		žlab KÚ úsek 1 : 4		4,00000								
		žlab úsek 2 : 15		15,00000								
13	5922722680R	Žlab odvodňovací polymerbetonový s krytem; zatížení: F 900; mříž: polymerbeton; oka 42 x 68 a 42 x 78 mm; dl = 1 000 mm; š = 260 mm; v = 330 mm; bez ochranné hrany	kus	17,00000	4 969,70	84 484,90	0,09200	1,56000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ II
		žlab KÚ úsek 1 : 4		4,00000								
		žlab úsek 2 : 13		13,00000								
14	5922722690R	Žlab odvodňovací polymerbetonový s krytem; s revizním otvorem, s odtokem ve dně; DN = 160; zatížení: F 900; mříž: litina; přičná šlárba 18 mm; dl = 660 mm; š = 260 mm; v = 330 mm; hrana z litiny	kus	2,00000	6 424,24	12 848,48	0,05160	0,10000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ II
		čisticí kus : 2		2,00000								
15	5922723450R	Vpust žlabová polymerbetonová vícedílná, horní díl; zatížení: F 900; mříž: litina; můstkový rošt; dl = 660 mm; š = 260 mm; v = 360 mm; hrana z litiny; příslušenství: rošt	kus	1,00000	18 181,82	18 181,82	0,04800	0,05000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ II
		1		1,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MK_H_2025	Obnova místních komunikací Hošťálková
O:	101	Obnova MK 27c Hošťálková
R:	1	MK 27c_k myslivecké chatě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	59227243544R	Přislušenství odvodňovacího žlabu - čelo plné na začátek žlabu; materiál: polymerbeton	kus	1,00000	1 515,15	1 515,15	0,00900	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ II
		1		1,00000								
17	59227243546R	Přislušenství odvodňovacího žlabu - čelo plné na konec žlabu; materiál: polymerbeton	kus	1,00000	1 515,15	1 515,15	0,01000	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ II
		1		1,00000								
Díl: 8		Trubní vedení				6 150,31		0,44000		0,00000		
18	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, odtok žlabu : 3	m	3,00000	141,42	424,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ II
		1		3,00000								
19	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovusazení rámu, poklopu, mříže, krycího hmce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.	kus	1,00000	4 416,97	4 416,97	0,43094	0,43000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
		1		1,00000								
20	286111704R	Trubka plastové kanalizační materiál: PVC-U; povrch: hladký; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; SN 8 odtok žlabu : 3	m	3,00000	436,36	1 309,08	0,00350	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ II
		1		3,00000								
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				66 749,10		24,93000		0,00000		
21	917862111RT7	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. úsek 1 : 44 úsek 2 : 19	m	63,00000	616,97	38 869,11	0,28981	17,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
		1		63,00000								
22	917862111RV3	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku nájezdového 1000/150/150 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. úsek 1 : 15+15 úsek 2 : 4	m	34,00000	601,21	20 441,14	0,19520	6,64000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
		1		34,00000								
23	917862111RV4	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku nájezdového 1000/150/150-250, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. úsek 1 : 2+2 úsek 2 : 1+1	m	8,00000	666,67	5 301,84	0,21116	1,27000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
		1		8,00000								
24	918726212R00	Dilatační spáry řezané letištních ploch těsnění spár záhlvkou za studena s dvojnásobným penetračním nátěrem a s pryžovou vložkou pod záhlvkou	m	13,00000	66,67	866,71	0,00010	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
		1		13,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MK_H_2025	Obnova místních komunikací Hošťálková
O:	101	Obnova MK 27c Hošťálková
R:	1	MK 27c_k myslivecké chatě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
33	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	93,66500	166,85	15 515,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1.:

Součet: : 93,66500

93,66500

34	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	93,66500	162,92	15 259,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
----	--------------	---------------------------------------	---	----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	------------

pro vodorovnou dopravu

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1.:

Součet: : 93,66500

93,66500

Celkem						1 330 382,18						
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MK_H_2025	Obnova místních komunikací Hošťálková
O:	102	Obnova MK 53c/3 Hošťálková
R:	2	MK 53c/3_Ke koupališti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						19 018,80		0,00000		23,76000		
1	113151114R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živichého krytu kolem překážek, 48*3 vysprávký 50% : (144)*0,5	m2	216,00000	88,05	19 018,80	0,00000	0,00000	0,11000	23,76000	822-1	RTS 25/ II
Díl: 5 Komunikace						115 092,00		28,16000		0,00000		
2	1573231127R00	Postřik spojovací kationtaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,70 kg/m2 bez posypu kamenivem 48*3 vysprávký 50% : (144)*0,5	m2	216,00000	28,85	6 231,60	0,00070	0,15000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
3	577142112RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2 48*3	m2	144,00000	511,60	73 670,40	0,12966	18,67000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
4	577142122RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2 vysprávký 50% : (144)*0,5	m2	72,00000	488,75	35 190,00	0,12966	9,34000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						656,31		0,00000		0,00000		
5	919726212R00	Dilatační spáry řezané letištních ploch těsnění spár záhlvkou za studena s dvojnásobným penetračním nátěrem a s pryžovou vložkou pod záhlvku Včetně vyčištění a impregnace spár před těsněním a zalitím, zú : 3	m	3,00000	66,67	200,01	0,00010	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
6	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živichých, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody zú : 3	m	3,00000	70,70	212,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
7	11163630R	asfaltová záhlvka modifikovaná; zpracování za horka; bod měknutí nad 90°C; skupenství při 20°C tuhá hmota; hustota při 25°C 1 000 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; bod hoření nad 300 °C; černý 0,05*0,015*1,1*2*3	t	0,00495	49 334,00	244,20	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ II
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						2 095,20		0,00000		0,00000		
8	938909311R00	Odstranění bláta a nánosů z povrchu podkladu nebo krytu živichého nebo betonového 48*3	m2	144,00000	14,55	2 095,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						597,34		0,00000		0,00000		
9	998225311R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu a letišť s krytem živichým nebo betonovým Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :	t	28,16301	21,21	597,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MK_H_2025	Obnova místních komunikací Hošťálková
O:	102	Obnova MK 53c/3 Hošťálková
R:	2	MK 53c/3_Ke koupališti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Geník	Gen. soustava / platnost
		2,3,4,5,7, :										
		Součet : 28,16301		28,16301								
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				13 218,87		0,00000		0,00000		
10	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	332,64000	16,27	5 412,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
		23,76*14		332,64000								
11	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se sklopením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	23,76000	165,65	3 935,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
		1, :										
		Součet : 23,76000		23,76000								
12	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky sutí pro vodorovnou dopravu	t	23,76000	162,92	3 870,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
		1, :										
		Součet : 23,76000		23,76000								
		Celkem				150 678,52						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MK_H_2025	Obnova místních komunikací Hošťálková
O:	103	Obnova MK 33c Hošťálková
R:	3	MK 33c_Dvacetín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				148 824,17		0,00000		78,33000		
1	113151214R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živичný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 50 mm	m2	712,12500	95,35	67 901,12	0,00000	0,00000	0,11000	78,33000	822-1	RTS 25/ II
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek,										
		195*2,75		536,25000								
		vysprávkvy 30% : (536,25)*0,3		160,87500								
		rozšíření ZÚ : 15		15,00000								
2	122301101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině 4 do 100 m3	m3	52,50000	566,04	29 717,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ II
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,										
		sanace podkladu u příkopu : 40*1,5*0,35		21,00000								
		sanace podkladu celá šířka : 30*3*0,35		31,50000								
3	122301109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině 4 příplatek k cenám za lepivost hominy	m3	52,50000	56,04	2 942,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ II
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,										
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 52,50000		52,50000								
4	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v homině 4, hloubení strojné	m3	3,24000	588,23	1 905,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti,										
		s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.										
		propustek DN300 : (0,6*0,6)*5		1,80000								
		žlab KÚ : 0,6*0,6*4		1,44000								
5	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v homině 4,	m3	3,24000	99,82	323,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti,										
		s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.										
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,24000		3,24000								
6	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	53,09000	427,81	22 712,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.										
		propustek : 1,8-1,21		0,59000								
		sanace : 52,5		52,50000								
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	1,21095	424,24	513,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ II
		z jakékoliv hominy s uložením výkopku po vrstvách,										
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MK_H_2025	Obnova místních komunikací Hošťálková
O:	103	Obnova MK 33c Hošťálková
R:	3	MK 33c_Dvacetín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		propustek dn300 : $((0,6 \cdot 0,6) - (\pi \cdot 0,15^2 \cdot 0,25)) \cdot 5$		1,21095								
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v homině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 40*1,5 30*3	m2	150,00000	24,64	3 696,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ II
				60,00000								
				90,00000								
9	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 53,09000	m3	53,09000	360,00	19 112,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ II
				53,09000								
Díl: 5		Komunikace				862 351,79		305,24000		0,00000		
10	564851111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuťnění 150 mm sanace podkladu u příkopu : 40*1,5 sanace podkladu celá šířka : 30*3	m2	150,00000	188,88	28 332,00	0,37800	56,70000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
				60,00000								
				90,00000								
11	564851111RT4	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 150 mm sanace podkladu u příkopu : 40*1,5 sanace podkladu celá šířka : 30*3	m2	150,00000	188,88	28 332,00	0,37800	56,70000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
				60,00000								
				90,00000								
12	573231127R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzi KAE , množství zbytkového asfaltu 0,70 kg/m2 bez posypu kamenivem 195*2,85 195*2,75 rozšíření ZÚ : 15	m2	1 107,00000	28,85	31 936,95	0,00070	0,77000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
				555,75000								
				536,25000								
				15,00000								
13	577142112RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2 195*2,75 rozšíření ZÚ : 15	m2	551,25000	502,70	277 113,38	0,12966	71,48000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
				536,25000								
				15,00000								
14	577142122RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2 195*2,85 vysprávky 30% : 160,875 sanace : 150 rozšíření ZÚ : 15	m2	881,62500	462,69	407 919,07	0,12966	114,31000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
				555,75000								
				160,87500								
				150,00000								
				15,00000								
15	597081110R00	Svodnice ocelová pro odvedení vody světlé šířky 120 mm a výšky 110 mm, , pro cesty z nezpevněného kameniva 2*4	m	8,00000	7 126,79	57 030,32	0,48000	3,84000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
				8,00000								
16	597101113RT1	Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně beton. lože C 20/25, zatížení C 250, D 400 kN žlab KU : 4	m	4,00000	967,47	3 869,88	0,25207	1,01000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
				4,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MK_H_2025	Obnova místních komunikací Hošťálková
O:	103	Obnova MK 33c Hošťálková
R:	3	MK 33c_Dvacetín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	5922722680R	Žlab odvodňovací polymerbetonový s krytem; zatížení: F 900; míř: polymerbeton; oka 42 x 68 a 42 x 78 mm; dl = 1 000 mm; š = 260 mm; v = 330 mm; bez ochranné hrany	kus	4,00000	4 969,70	19 878,80	0,09200	0,37000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ II
		žlab KÚ : 4		4,00000								
18	5922722690R	Žlab odvodňovací polymerbetonový s krytem; s revizním otvorem, s odtokem ve dně; DN = 160; zatížení: F 900; míř: litina; příčná štěrbina 18 mm; dl = 660 mm; š = 260 mm; v = 330 mm; hrana z litiny	kus	1,00000	6 424,24	6 424,24	0,05160	0,05000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ II
		čistící kus : 1		1,00000								
19	59227243544R	Přístušenství odvodňovacího žlabu - čelo plné na začátek žlabu; materiál: polymerbeton	kus	1,00000	1 515,15	1 515,15	0,00900	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ II
		1		1,00000								
Díl: 8		Trubní vedení				22 181,79		1,07000		0,00000		
20	822372111R00	Montáž potrubí z trub železobetonových s pryžovým těsněním těsněných pryžovými kroužky DN 300	m	5,00000	945,45	4 727,25	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ II
		v otevřeném výkopu sklonu do 20 %, propustek sjezd : 5		5,00000								
21	59222407.AR	trouba železobetonová hrdlová TZH; Di = 300,0 mm; l = 2 500 mm; Fn 95,0 kN/m	kus	2,00000	8 727,27	17 454,54	0,53600	1,07000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ II
		propustek : 2		2,00000								
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				2 625,24		0,02000		0,00000		
22	919726212R00	Dilatační spáry řezané letištních ploch těsnění spár záhlvkou ze studena s dvojnásobným penetračním nátěrem a s pryžovou vložkou pod záhlvku	m	12,00000	86,67	800,04	0,00010	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
		Včetně vyčištění a impregnace spár před těsněním a zalitím.										
		zú : 7		7,00000								
		nápojení čp 130 : 5		5,00000								
23	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	12,00000	70,70	848,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
		včetně spotřeby vody										
		zú : 7		7,00000								
		nápojení čp 130 : 5		5,00000								
24	11163630R	asfaltová záhlvka modifikovaná; zpracování za horka; bod měknutí nad 90°C; skupenství při 20°C tuhá hmota; hustota při 25°C 1 000 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; bod hoření nad 300 °C; černý	t	0,01980	49 333,33	976,80	1,00000	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ II
		0,05*0,015*1,1*2*12		0,01980								
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				10 135,89		0,00000		0,00000		
25	938902103R00	Čištění příkopů nepevných, při šířce dna do 400 mm, objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	35,00000	86,67	2 333,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ II
		komunikací v suchu nebo ve vodě, s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu, s odklizením na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek,										
		včetně likvidace vytěženého materiálu										
		10+25		35,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MK_H_2025	Obnova místních komunikací Hošťálková
O:	103	Obnova MK 33c Hošťálková
R:	3	MK 33c_Dvacatín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	938909311R00	Odstranění bláta a nánosů z povrchu podkladu nebo krytu živičného nebo betonového	m2	536,25000	14,55	7 802,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
		195*2,75		536,25000								

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					6 497,29		0,00000		0,00000		
27	998225311R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu	t	306,33140	21,21	6 497,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II

a letišť s krytem živičným nebo betonovým

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24, :

Součet: : 306,33140

306,33140

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					43 580,98		0,00000		0,00000		
28	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 096,67250	16,27	17 842,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II

78,33375*14

1 096,67250

29	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	78,33375	165,65	12 975,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1, :

Součet: : 78,33375

78,33375

30	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	78,33375	162,92	12 762,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1, :

Součet: : 78,33375

78,33375

Celkem						1 096 197,15						
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MK_H_2025	Obnova místních komunikací Hošťálková
O:	104	Obnova MK 86c Hošťálková
R:	4	MK 86c_U Forajtů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						98 734,66		0,00000		114,37000		
1	113151114R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živinový, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo pň provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebenosti frézovacích nástrojů (noží, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živinového krytu kolem překážek, 183,5*3,5 rozšíření ZÚ : 30*2*2 výhybna : (10+20)/2*2,5 vysprávký 30% : (642,5+120+37,5)*0,3	m2	1 038,75000	94,96	98 734,66	0,00000	0,00000	0,11000	114,37000	822-1	RTS 25/ II
Díl: 5 Komunikace						522 330,89		135,54000		0,00000		
2	573231127R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzi KAE , množství zbytkového asfaltu 0,70 kg/m2 bez posypu kamenivem 183,5*3,5 rozšíření ZÚ : 30*2*2 výhybna : (10+20)/2*2,5 vysprávký 30% : (642,5+120+37,5)*0,3	m2	1 039,75000	28,85	29 996,79	0,00070	0,73000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
3	577142112RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2 183,5*3,5 rozšíření ZÚ : 30*2*2 výhybna : (10+20)/2*2,5	m2	799,75000	484,36	387 366,91	0,12966	103,70000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
4	577142122RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2 vysprávký 30% : (642,25+120+37,5)*0,3	m2	239,92500	437,50	104 967,19	0,12966	31,11000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
Díl: 8 Trubní vedení						28 547,84		3,45000		0,00000		
5	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, 8	kus	8,00000	3 568,48	28 547,84	0,43094	3,45000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						2 844,01		0,02000		0,00000		
6	919726212R00	Oilatelní spáry fezané letištních ploch těsnění spár zálivkou za studena s dvojnásobným penetračním nátěrem a s pryžovou vložkou pod zálivku Včetně vyčištění a impregnace spár před těsněním a zalitím. zú : 8 napojení č.p. 319 : 5	m	13,00000	66,67	866,71	0,00010	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
7	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živinových, hloubky přes 50 do 100 mm	m	13,00000	70,70	919,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MK_H_2025	Obnova místních komunikací Hošťálková
O:	104	Obnova MK 86c Hošťálková
R:	4	MK 86c_U Forajtů

[illegible]

zú : 8

5.00000

napoiení č.p. 319 : 5

5.00000

8	11163630R	asfaltová zálevka modifikovaná; zpracování za horka; bod měknutí nad 90°C; skupenství při 20°C tuhá hmota; hustota při 25°C 1 000 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; bod hoření nad 300 °C; černý	t	0,02145	49 333,49	1 058,20	1,00000	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ II
---	-----------	---	---	---------	-----------	----------	---------	---------	---------	---------	------	------------

0.05*0.015*1.1*2*13

0.02145

Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb	11 636,36	0,00000	0,00000
---------	---------------------------------------	-----------	---------	---------

9	938909311R00	Odstranění bláta a nánosů z povrchu podkladu nebo krytu živičného nebo betonového	m2	799,75000	14,55	11 636,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	------------

642,25+120+37,5	799,75000
-----------------	-----------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	2 948,24	0,00000	0,00000
---------	-------------------------	----------	---------	---------

10	998225311R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu	1	139,00236	21,21	2 948,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	------------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,3,4,5,6,8.:

Součet : 139.00236

139.00236

Díl: 096	Presuny suti a vybouraných hmot	63 631.14	0.00000	0.00000
----------	---------------------------------	-----------	---------	---------

11	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 601,21500	16,27	28 051,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	---	-------------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	------------

[illegible]

12	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na	t	114,37250	165,65	18 945,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	------------

[illegible]

1.

Součet: 114 37250

114.37250

13	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suli	t	114,37250	162,92	18 633,57	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/II
----	--------------	---------------------------------------	---	-----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

pro vodorovnou dopravu

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:

1.

Součet : 114 37250

114.37250

Source: 114,37250

Celkem	730 673,14
---------------	-------------------