Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 2026/203-1

SMLOUVA O DÍLO č. 2026/203

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Stavební úpravy vodojem Tišnov Klucanina“
„Stavební úpravy vodojem Jamné“
„Stavební úpravy vodojem Předklášteří“

Dodatek č. 1

Smluvní strany:

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
zapsaný v rejstříku svazků obcí vedeným Krajským úřadem Jihomoravského kraje pod č. 1/93/Sn

se sídlem:	nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
Zastoupený:	Tomáš Kříž, předseda svazku
	Aleš Navrátil, místopředseda svazku
Oprávněný jednat	
- ve věcech technických:	Ing. Klára Ondrisková
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	2032477339/0800
IČO:	49457004
DIČ:	CZ49457004

dále jen „**Objednatel**“

BEMETA STAV s.r.o.
zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 121883

se sídlem:	Žatčany 28, 664 53 Žatčany
Zastoupen/ná:	Jan Dvořák, jednatel
	Zdeněk Žalkovský, jednatel
Oprávněný jednat ve věcech:	
- technických:	Jan Dvořák
- ve věcech stavby:	Jan Dvořák
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	123-7008240297 / 0100
Identifikační číslo:	09965122
DIČ:	CZ09965122

dále jen „**Zhotovitel**“

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 2026/203-1

Se dnešního dne dohodly na tomto dodatku č. 1:

I.

1. Tento dodatek č. 1 je sjednáván z důvodu změny v rozsahu prováděného díla a tím i jeho ceny. Změny termínu se netýká.

2. Nový rozsah prací je uveden ve změnových rozpočtech, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo č. 2026/203. Tím dochází ke změně v rozsahu díla podle č. III. odst.1 Smlouvy o dílo č 2026/203 ze dne 24.3.2026.

3. V závislosti na změně v rozsahu díla se mění cena díla tak, že celková cena díla činí částku ve výši 3 149 588,89 Kč bez DPH. Tím dochází ke změně v ceně díla podle č. VII. odst. 1 Smlouvy o dílo č. 2026/203 ze dne 24.3.2026.

   Cena dle SOD (bez DPH 21%).....2.985.525,91 Kč
   Změny dle Dodatku č.1 (bez DPH 21%)..... 164.062,98 Kč
   Cena celkem (bez DPH 21%)..... 3.149.588,89 Kč

4. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2026/203 zůstávají beze změny.

II.

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvojím vyhotovení a každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.

2. Schváleno předsednictvem svazku dne 6.10.2026, č.j. 166/19/2026.

Příloha k dodatku č. 1 :
- změnový rozpočet ZL01 VDJ Předklášteří - zemní práce, izolace
- změnový rozpočet ZL02 VDJ Předklášteří – srovnání terénu
- změnový rozpočet ZL03 VDJ Klucanina zemní práce, hromosvod, změny během stavby
- změnový rozpočet ZL04 VDJ Předklášteří – změny
- změnový rozpočet ZL05a VDJ Předklášteří – vnitřní parapety
- změnový rozpočet ZL05b VDJ Klucanina – vnitřní parapety
- změnový rozpočet ZL06 VDJ Předklášteří – hromosvod
- změnový rozpočet ZL07 VDJ Klucanina - zastřešení vstupu do AN
- změnový rozpočet ZL08 VDJ Předklášteří - fasáda, ocelové dveře
- změnový rozpočet ZL09 VDJ Klucanina – fasáda
- změnový rozpočet ZL10 VDJ Jamné - ocelové dveře

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 2026/203-1

V Tišnově dne: 6.10.2026

za Objednatele:

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Tomáš Kříž
předseda svazku

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Aleš Navrátil
místopředsedou svazku

Svazek vodovodů a kanalizací
Tišnovsko
Nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
IČ: 49457004
DIČ: CZ49457004 ②

V Žatčanech dne: 19. 10. 2026

za Zhotovitele:

BEMETA stav
BEMETA STAV s.r.o.
Žatčany 28, CZ 664 53 DIČ CZ09965122 ④
tel.: +420 544 224 281, mob.: +420 731 524 251

BEMETA STAV s.r.o.
Jan Dvořák

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**2026/203**	**„Stavební úpravy vodojem Klucanina“, „Stavební úpravy vodojem Jamné“, „Stavební úpravy vodojem Předklášteří“**
Objekt:	**02**	**Změnové listy**
Rozpočet:	**ZL01**	**VDJ Předklášteří - zemní práce, izolace**

Objednatel:	**Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko**	IČO: **49457004**
	nám. Míru 111	DIČ: **CZ49457004**
	66601 Tišnov	
Zhotovitel:	**BEMETA STAV s.r.o.**	IČO: **09965122**
		DIČ: **CZ09965122**
	66453 Žatčany 28	
Vypracoval:		

Rozpis ceny			Celkem
HSV			51 362,01
PSV			7 602,48
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**58 964,49**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**58 964,49** CZK
Základní DPH	**21** %	**12 382,54** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**71 347,03 CZK**

v ŽATČANECH dne 2. 10. 2026

BEMETA® stav
BEMETA STAV s.r.o. ④
Žatčany 28, CZ 664 53, DIČ CZ09965122
tel.: +420 544 224 237, mob.: +420 731 524 251

Za zhotovitele

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
IČ: 49457004
DIČ: CZ49457004 ②

Za objednatele

Popis stavby: 2026/203 - „Stavební úpravy vodojem Klucanina“, ,,Stavební úpravy vodojem Jamné“, ,,Stavební úpravy vodojem Předklášteří“
Popis objektu: 02 - Změnové listy
Popis rozpočtu: ZL01 - VDJ Předklášteří - zemní práce, izolace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			42 160,60	71,5
2	Zakládání	HSV			9 201,41	15,6
711	Izolace proti vodě	PSV			-13 402,32	-22,7
713	Izolace tepelné	PSV			21 004,80	35,6
Cena celkem					58 964,49	100,0

Položkový rozpočet

S:	2026/203	„Stavební úpravy vodojem Klucanina“, ,,Stavební úpravy vodojem Jamné“, ,,Stavební úpravy vodojem Předklášteří“
O:	02	Změnové listy
R:	ZL01	VDJ Předklášteří - zemní práce, izolace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**42 160,60**
1	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	-1,00000	2 070,00	-2 070,00
		SOD pol.č.1 : -1,0		-1,00000		
2	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	-18,80000	383,00	-7 200,40
		SOD pol.č.3 : -18,8		-18,80000		
3	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	-18,80000	61,10	-1 148,68
		SOD pol.č.4 : -18,8		-18,80000		
4	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	-18,80000	99,50	-1 870,60
		SOD pol.č.5 : -18,8		-18,80000		
5	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	-18,80000	24,40	-458,72
		SOD pol.č.6 : -18,8		-18,80000		
6	132201211	Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hor. 3, do 100 m3, STROJNĚ	m3	90,00000	316,50	28 485,00
7	131201119	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	90,00000	37,30	3 357,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 90,00000		90,00000		
8	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 - 4, do 50 m	m3	90,00000	68,80	6 192,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 90,00000		90,00000		
9	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	90,00000	187,50	16 875,00
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 90,00000		90,00000		
Díl: 2		**Zakládání**				**9 201,41**
10	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	6,50000	74,90	486,85
		(8,0+5,0)*0,5		6,50000		
11	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	7,80000	98,70	769,86
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 6,50000*1,2		7,80000		
12	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	3,90000	1 717,00	6 696,30
		(8,0+5,0)*0,3		3,90000		
13	212755213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 80 mm bez lože a obsypu	m	8,00000	78,80	630,40
14	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 125 mm bez lože a obsypu	m	5,00000	123,60	618,00
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**-13 402,32**
15	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	-28,17000	66,50	-1 873,31
		SOD pol.č.56 : -28,17		-28,17000		
16	MPI.167116HN	MAPELASTIC Turbo (A+B) 16 kg	kg	-67,60800	438,00	-29 612,30
		SOD pol.č.57 : -67,608		-67,60800		
17	711112052	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou lepenkou	m2	-28,17000	306,00	-8 620,02
		SOD pol.č.58 : -28,17		-28,17000		
18	24551030	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti	kg	-47,88900	260,73	-12 486,10
		SOD pol.č.59 : -47,889		-47,88900		

Položkový rozpočet

S:	2026/203	„Stavební úpravy vodojem Klucanina“, ,,Stavební úpravy vodojem Jamné“, ,,Stavební úpravy vodojem Předklášteří“
O:	02	Změnové listy
R:	ZL01	VDJ Předklášteří - zemní práce, izolace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	711142821	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených dvouvrstvých z plochy svislé	m2	-7,40000	80,00	-592,00
		SOD pol.č.60 : -7,4		-7,40000		
20	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	27,33000	40,10	1 095,93
		20,77 m2 ze SOD pol.č.54 : 48,1-20,77		27,33000		
21	24552577	penetrace akrylátová	t	0,00700	145 000,00	1 015,00
22	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, výška nopu 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	27,33000	370,90	10 136,70
		20,77 m2 ze SOD pol.č.61 : 48,1-20,77		27,33000		
23	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	4,26000	243,00	1 035,18
		13,2 m ze SOD pol.č.62 : 4,295*2+3,67+2,6*2-13,2		4,26000		
24	711142559	Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - pásy ve specifikaci	m2	48,10000	214,00	10 293,40
25	62852265	Pás asfaltový modifikovaný GLASTEK 40 SPECIAL mineral, natavovací, kotvicí	m2	57,72000	275,00	15 873,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 48,10000*1,2		57,72000		
26	998711211	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	60,40000	5,50	332,20
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**21 004,80**
27	713131131	Montáž tepelné izolace stěn lepením bez dodávky lepidla a izolantu	m2	48,10000	223,00	10 726,30
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.				
		přední stěna : 4,295*2*3,0		25,77000		
		zadní stěna : 3,67*3,0		11,01000		
		u nádrží : 2,6*1,6*2+2,5*0,6*2		11,32000		
28	28375461	Deska izolační XPS, Austrotherm TOP P GK tl. 40 mm, soklová	m2	12,00000	177,50	2 130,00
29	283754611	Deska izolační XPS, Austrotherm TOP P GK tl. 30 mm, soklová	m2	42,00000	132,50	5 565,00
30	23170109Rpol	Pěna montážní DEKFOAM, bal. 750 ml	kus	16,00000	149,00	2 384,00
31	998713211	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	70,00000	2,85	199,50

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**2026/203**	**„Stavební úpravy vodojem Klucanina“, „Stavební úpravy vodojem Jamné“, „Stavební úpravy vodojem Předklášteří“**
Objekt:	**02**	**Změnové listy**
Rozpočet:	**ZL02**	**VDJ Předklášteří - srovnání terénu**

Objednatel:	**Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko**	IČO: **49457004**
	nám. Míru 111	DIČ: **CZ49457004**
	66601 Tišnov	
Zhotovitel:	**BEMETA STAV s.r.o.**	IČO: **09965122**
		DIČ:
	66453 Žatčany 28	

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			38 480,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**38 480,00**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**38 480,00** CZK
Základní DPH	**21** %	**8 080,80** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**46 560,80 CZK**

v ŽATČANECH dne 2. 10. 2026

BEMETA stav

BEMETA STAV s.r.o.
Žatčany 28, CZ 664 53, DIČ CZ09965122
tel.: +420 544 224 297, mob.: +420 731 524 251

Za zhotovitele

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
IČ: 49457004
DIČ: CZ49457004

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			38 480,00	100,0
Cena celkem					38 480,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2026/203	„Stavební úpravy vodojem Klucanina“, ,,Stavební úpravy vodojem Jamné“, ,,Stavební úpravy vodojem Předklášteří“
O:	02	Změnové listy
R:	ZL02	VDJ Předklášteří - srovnání terénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**38 480,00**
1	162_01	Doprava zeminy na stavbu vč. nakládání, vykládání	soubor	1,00000	16 280,00	16 280,00
2	162_02	Nákup zeminy	soubor	1,00000	7 200,00	7 200,00
3	162_03	Rozprostření zeminy	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**2026/203**	**„Stavební úpravy vodojem Klucanina“, „Stavební úpravy vodojem Jamné“, „Stavební úpravy vodojem Předklášteří“**
Objekt:	**02**	**Změnové listy**
Rozpočet:	**ZL03**	**VDJ Klucanina zemní práce, hromosvod, změny během stavby**

Objednatel:	**Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko**	IČO: **49457004**
	nám. Míru 111	DIČ: **CZ49457004**
	66601 Tišnov	
Zhotovitel:	**BEMETA STAV s.r.o.**	IČO: **09965122**
		DIČ: **CZ09965122**
	66453 Žatčany 28	
Vypracoval:		

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-33 150,06
PSV			43 123,55
MON			5 748,30
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**15 721,79**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**15 721,79** CZK
Základní DPH	**21** %	**3 301,58** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**19 023,37 CZK**

v ŽATČANECH dne 2. 10. 2026

BEMETA®stav
BEMETA STAV s.r.o. ④
Žatčany 28, CZ 664 53, DIČ: CZ09965122
tel.: +420 544 224 297, mob.: +420 731 524 251

Za zhotovitele

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
IČ: 49457004
DIČ: CZ49457004 ②

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-20 183,17	-128,4
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-12 966,89	-82,5
711	Izolace proti vodě	PSV			37 485,45	238,4
712	Povlakové krytiny	PSV			-1 381,86	-8,8
713	Izolace tepelné	PSV			628,01	4,0
764	Konstrukce klempířské	PSV			6 391,95	40,7
M21	Elektromontáže	MON			5 748,30	36,6
Cena celkem					15 721,79	100,0

Položkový rozpočet

S:	2026/203	„Stavební úpravy vodojem Klucanina“, ,,Stavební úpravy vodojem Jamné“, ,,Stavební úpravy vodojem Předklášteří“
O:	02	Změnové listy
R:	ZL03	VDJ Klucanina zemní práce, hromosvod, změny během stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**-20 183,17**
1	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	-4,81900	2 070,00	-9 975,33
		SOD pol.č.1 : -4,819		-4,81900		
2	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	-3,57000	2 070,00	-7 389,90
		SOD pol.č.2 : -17,73		-17,73000		
		provedlo se: :				
		u nádrží : (3,0+1,2+1,5)*0,5*3,2		9,12000		
		mezi nádržemi : (2,0+2,2)*0,4*3,0		5,04000		
3	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	-18,58900	768,00	-14 276,35
		SOD pol.č.7 : -18,589		-18,58900		
4	132201210	Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hor. 3, do 50 m3, STROJNĚ	m3	8,38900	712,00	5 972,97
		4,819+3,57		8,38900		
5	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	18,58900	187,50	3 485,44
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
6	170_01	Úprava přístupové cesty, kácení	kompl	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**-12 966,89**
7	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	-2,72700	4 755,00	-12 966,89
		odečet SOD pol.č.39 : -2,727		-2,72700		
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**37 485,45**
8	711140202	Odstranění izolace proti, vlhkosti na ploše svislé, asfaltové pásy přitavením, 2 vrstvy	m2	-21,42000	31,20	-668,30
		odečet SOD pol.č.54 : -21,42		-21,42000		
9	711112001	Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše svislé, asfaltovým penetračním nátěr	m2	23,25000	40,10	932,33
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 44,67000		44,67000		
		odečet množství ze SOD, které již bylo fakturováno : -21,42		-21,42000		
10	24552577	penetrace akrylátová	t	0,00791	145 000,00	1 146,95
		23,25*0,00034		0,00791		
11	711142559	Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - pásy ve specifikaci	m2	44,67000	214,00	9 559,38
		(1,1+0,45+2,2+0,65+1,17+2,0+1,52+1,15+0,45+2,2)*3,0		38,67000		
		4,8*1,25		6,00000		
12	711132311	Provedení izolace nopovou fólií, na ploše svislé, včetně uchycení a těsnění	m2	30,47800	370,90	11 304,29
		(1,1+0,45+2,2+0,65+1,17+2,0+1,52+1,15+0,45+2,2)*3,2		41,24800		
		4,8*1,45		6,96000		
		odečet plochy ze SOD n26 : -17,73		-17,73000		

Položkový rozpočet

S:	2026/203	„Stavební úpravy vodojem Klucanina“, ,,Stavební úpravy vodojem Jamné“, ,,Stavební úpravy vodojem Předklášteří“
O:	02	Změnové listy
R:	ZL03	VDJ Klucanina zemní práce, hromosvod, změny během stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
13	62852265	Pás asfaltový modifikovaný GLASTEK 40 SPECIAL mineral, natavovací, kotvicí	m2	53,60400	275,00	14 741,10
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 44,67000*1,2		53,60400		
14	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, v objektech výšky do 6 m	%	42,70000	11,00	469,70
Díl: 712		**Povlakové krytiny**				**-1 381,86**
15	712363356	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 200 mm	m	-28,00000	418,50	-11 718,00
		odečet SOD pol.č. 63 : -28,0		-28,00000		
16	712378003Rpol	Atiková okapnice VIPLANYL rš 330 mm	m	28,00000	514,00	14 392,00
		Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.				
		změna rš okapnice : 28		28,00000		
17	712340831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé	m2	-62,18000	80,00	-4 974,40
		odečet SOD pol.č.60 : -62,18		-62,18000		
18	712300831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1 vrstva, z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	28,09000	32,70	918,54
		n28 : 28,09		28,09000		
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**628,01**
19	713140811	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	-56,18000	82,00	-4 606,76
		odečet SOD pol.č.70 :				
		n28 : -56,18		-56,18000		
20	713141153	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 3 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-34,09000	291,40	-9 933,83
		odečet SOD pol.č.71 : -34,09		-34,09000		
21	713141124	Montáž tepelné izolace střech, na pruhy lepidla, 1 vrstva	m2	84,27000	180,00	15 168,60
		muselo se lepit :				
		n28 : 3*28,09		84,27000		
Díl: 764		**Konstrukce klempířské**				**6 391,95**
22	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	-1,00000	630,00	-630,00
		odečet SOD pol.č.122 : -1		-1,00000		
23	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	36,01000	195,00	7 021,95
		n28 : 28,09		28,09000		
		n29 : 7,92		7,92000		
Díl: M21		**Elektromontáže**				**5 748,30**
24	210220021	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	19,40000	149,50	2 900,30
		včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.				
		4,7*2+5,0*2		19,40000		
25	210220022	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	6,00000	183,00	1 098,00
		včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.				
		3,0*2		6,00000		
26	M4600027	úprava výkopu základů pro uložení zemnění a vyvedení zemnících vývodů	hod	3,00000	350,00	1 050,00
27	M4600028	zemní práce potřebné pro uložení zemění	hod	2,00000	350,00	700,00

Položkový rozpočet

S:	2026/203	„Stavební úpravy vodojem Klucanina“, ,,Stavební úpravy vodojem Jamné“, ,,Stavební úpravy vodojem Předklášteří“
O:	02	Změnové listy
R:	ZL03	VDJ Klucanina zemní práce, hromosvod, změny během stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**2026/203**	**„Stavební úpravy vodojem Klucanina“, „Stavební úpravy vodojem Jamné“, „Stavební úpravy vodojem Předklášteří“**
Objekt:	**02**	**Změnové listy**
Rozpočet:	**ZL04**	**VDJ Předklášteří - změny**

Objednatel:	**Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko**	IČO: **49457004**
	nám. Míru 111	DIČ: **CZ49457004**
	66601 Tišnov	
Zhotovitel:	**BEMETA STAV s.r.o.**	IČO: **09965122**
		DIČ:
	66453 Žatčany 28	
Vypracoval:		

Rozpis ceny			Celkem
HSV			4 267,47
PSV			7 782,07
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**12 049,54**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**12 049,54** CZK
Základní DPH	**21** %	**2 530,40** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**14 579,94 CZK**

v ŽATČANECH dne 2. 10. 2026

BEMETA STAV s.r.o.
Žatčany 28, CZ 664 53, DIČ CZ09965122
tel.: +420 544 224 297, mob.: +420 731 524 251

Za zhotovitele

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
IČ: 49457004
DIČ: CZ49457004

Za objednatele

Popis stavby: 2606 - Rekonstrukce vodárenských objektů
Popis objektu: 02 - Pomocný rozpočet
Popis rozpočtu: 04 - VDJ Předklášteří

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			8 330,00	69,1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			5 913,75	49,1
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-16 657,65	-138,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 048,00	17,0
713	Izolace tepelné	PSV			1 390,82	11,5
764	Konstrukce klempířské	PSV			6 391,25	53,0
997	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			4 633,37	38,5
Cena celkem					12 049,54	100,0

Položkový rozpočet

S:	2026/203	„Stavební úpravy vodojem Klucanina“, ,,Stavební úpravy vodojem Jamné“, ,,Stavební úpravy vodojem Předklášteří“
O:	02	Změnové listy
R:	ZL04	VDJ Předklášteří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**8 330,00**
1	460030122	Odstranění pařezů průměru nad 300 mm ruční výkop pařezů	kus	1,00000	2 730,00	2 730,00
2	1291031Rpol	Čištění odtokového koryta	m	35,00000	160,00	5 600,00
Díl: 62		**Úpravy povrchů vnější**				**5 913,75**
3	622311130RV2	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F, tl. 40 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	6,22500	950,00	5 913,75
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.				
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.				
		fasáda nad střiškou : (4,3*2+1,775)*0,6		6,22500		
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**-16 657,65**
4	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	-1,83000	4 755,00	-8 701,65
		Odečet SOD pol.č.43 : -1,83		-1,83000		
5	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm	m	-1,80000	4 420,00	-7 956,00
		odečet SOD pol.č.45 :				
		n11 : -1,8		-1,80000		
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**2 048,00**
6	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném na MVC, plochy do 0,09 m2, do tl. 450 mm	kus	4,00000	512,00	2 048,00
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
		místo jádrových vrtů : 4		4,00000		
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**1 390,82**
7	713140811	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	-32,88000	82,00	-2 696,16
		Odečet SOD pol.č.82 : -32,88		-32,88000		
8	713141153	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 3 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-16,44000	291,40	-4 790,62
		Odečet SOD pol.č.83 : -16,44		-16,44000		
9	713141124	Montáž tepelné izolace střech, na pruhy lepidla, 1 vrstva	m2	49,32000	180,00	8 877,60
		muselo se lepit : 3*16,44		49,32000		
Díl: 764		**Konstrukce klempířské**				**6 391,25**
10	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	31,24000	195,00	6 091,80
		střecha - chybělo v rozpočtu SOD : 31,24		31,24000		
11	998764211	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	113,00000	2,65	299,45
Díl: 997		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**4 633,37**
12	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,57200	543,00	310,60
13	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,57200	371,00	212,21
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
14	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,14800	30,70	158,04
		0,572*9		5,14800		
15	979990121	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	0,57200	6 910,00	3 952,52
		V rozpočtu SOD chybí uložení asfaltových pásů sokl a střecha : 0,572		0,57200		

Položkový rozpočet

S:	2026/203	„Stavební úpravy vodojem Klucanina“, ,,Stavební úpravy vodojem Jamné“, ,,Stavební úpravy vodojem Předklášteří“
O:	02	Změnové listy
R:	ZL04	VDJ Předklášteří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**2026/203**	**„Stavební úpravy vodojem Klucanina“, „Stavební úpravy vodojem Jamné“, „Stavební úpravy vodojem Předklášteří“**
Objekt:	**02**	**Změnové listy**
Rozpočet:	**ZL05a**	**VDJ Předklášteří - vnitřní parapety**

Objednatel:	**Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko**	IČO: **49457004**
	nám. Míru 111	DIČ: **CZ49457004**
	66601 Tišnov	
Zhotovitel:	**BEMETA STAV s.r.o.**	IČO: **09965122**
		DIČ:
	66453 Žatčany 28	

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			7 575,15
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**7 575,15**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**7 575,15** CZK
Základní DPH	**21** %	**1 590,78** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**9 165,93 CZK**

v ŽATČANECH dne 2. 10. 2026

BEMETA stav
BEMETA STAV s.r.o. ④
Žatčany 28, CZ 664 53, DIČ CZ09965122
tel.: +420 544 224 297, mob.: +420 731 524 251

Za zhotovitele

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
IČ: 49457004
DIČ: CZ49457004 ②

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			4 125,63	54,5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			3 449,52	45,5
Cena celkem					7 575,15	100,0

Položkový rozpočet

S:	2026/203	„Stavební úpravy vodojem Klucanina“, ,,Stavební úpravy vodojem Jamné“, ,,Stavební úpravy vodojem Předklášteří“
O:	02	Změnové listy
R:	ZL05a	VDJ Předklášteří - vnitřní parapety

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské, okna a dveře**				**4 125,63**
1	766694113	Montáž parapetních desek šířky do 300 mm, délky do 2600 mm	kus	3,00000	536,00	1 608,00
		VDJ Předklášteří : 3		3,00000		
2	60775513	Parapet interiér PVC šíře 300 mm dl. 6 m, fólie bílá	m	5,46000	265,50	1 449,63
		VDJ Předklášteří : 2,2+2,2+1,06		5,46000		
3	60775_01	Krytka boční pro PVC parapety, oboustranně bílá	kus	6,00000	53,00	318,00
4	766_01	Doprava materiálu na stavbu	kompl	1,00000	750,00	750,00
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**3 449,52**
5	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	0,60000	69,20	41,52
		1,5*2*0,2		0,60000		
6	781320121	Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm	m	3,00000	462,50	1 387,50
		1,5*2		3,00000		
7	59761263	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl přes 10 do 15mm přes 22 do 25ks/m2	m2	2,16000	450,00	972,00
		3*0,6*0,6*2		2,16000		
8	771478001	Montáž lišt schodišťových stupňů i soklíků	m	3,00000	130,00	390,00
		1,5*2		3,00000		
9	553436564	Profil ukončovací nerezový HAVOS B01 tvaru L 10 mm	m	3,00000	115,50	346,50
10	998771211	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	16,25000	19,20	312,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**2026/203**	**„Stavební úpravy vodojem Klucanina“, „Stavební úpravy vodojem Jamné“, „Stavební úpravy vodojem Předklášteří“**
Objekt:	**02**	**Změnové listy**
Rozpočet:	**ZL05b**	**VDJ Klucanina - vnitřní parapety**

Objednatel:	**Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko**	IČO: **49457004**
	nám. Míru 111	DIČ: **CZ49457004**
	66601 Tišnov	
Zhotovitel:	**BEMETA STAV s.r.o.**	IČO: **09965122**
		DIČ:
	66453 Žatčany 28	
Vypracoval:		

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			6 477,73
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**6 477,73**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**6 477,73** CZK
Základní DPH	**21** %	**1 360,32** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**7 838,05 CZK**

v ŽATČANECH dne 2. 10. 2026

BEMETA®stav
BEMETA STAV s.r.o. ④
Žatčany 28, CZ 664 53, DIČ CZ09965122
tel.: +420 544 224 297, mob.: +420 731 524 251

Za zhotovitele

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
IČ: 49457004
DIČ: CZ49457004 ②

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			4 629,30	71,5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			1 848,43	28,5
Cena celkem					6 477,73	100,0

Položkový rozpočet

S:	2026/203	„Stavební úpravy vodojem Klucanina“, ,,Stavební úpravy vodojem Jamné“, ,,Stavební úpravy vodojem Předklášteří“
O:	02	Změnové listy
R:	ZL05b	VDJ Klucanina - vnitřní parapety

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské, okna a dveře**				**4 629,30**
1	766694122	Montáž parapetních desek šířky nad 300 mm, délky do 1600 mm	kus	3,00000	855,00	2 565,00
		VDJ Klucanina : 3		3,00000		
2	60775514	Parapet interiér PVC šíře 350 mm dl. 6 m, fólie bílá	m	3,24000	307,50	996,30
		VDJ Klucanina : 1,08*3		3,24000		
3	60775_01	Krytka boční pro PVC parapety, oboustranně bílá	kus	6,00000	53,00	318,00
4	766_01	Doprava materiálu na stavbu	kompl	1,00000	750,00	750,00
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**1 848,43**
5	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	0,61200	69,20	42,35
		1,53*0,4		0,61200		
6	781320121	Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm	m	1,53000	462,50	707,63
		šířka 0,4 m : 0,76+0,77		1,53000		
7	59761263	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl přes 10 do 15mm přes 22 do 25ks/m2	m2	1,08000	450,00	486,00
		3*0,6*0,6		1,08000		
8	771478001	Montáž lišt schodišťových stupňů i soklíků	m	1,53000	130,00	198,90
9	553436564	Profil ukončovací nerezový HAVOS B01 tvaru L 10 mm	m	2,50000	115,50	288,75
10	998771211	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	6,50000	19,20	124,80

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**2026/203**	**„Stavební úpravy vodojem Klucanina“, „Stavební úpravy vodojem Jamné“, „Stavební úpravy vodojem Předklášteří“**
Objekt:	**02**	**Změnové listy**
Rozpočet:	**ZL06**	**VDJ Předklášteří hromosvod**

Objednatel:	**Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko**	IČO: **49457004**
	nám. Míru 111	DIČ: **CZ49457004**
	66601 Tišnov	
Zhotovitel:	**BEMETA STAV s.r.o.**	IČO: **09965122**
		DIČ:
	66453 Žatčany 28	
Vypracoval:		

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			5 997,97
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**5 997,97**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**5 997,97** CZK
Základní DPH	**21** %	**1 259,57** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**7 257,54 CZK**

v ŽATČANECH dne 2. 10. 2026

BEMETA stav

BEMETA STAV s.r.o.
Žatčany 28, CZ 664 53, DIČ CZ09965122
tel.: +420 544 224 297, mob.: +420 731 524 251

Za zhotovitele

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
IČ: 49457004
DIČ: CZ49457004

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			5 997,97	100,0
Cena celkem					5 997,97	100,0

Položkový rozpočet

S:	2026/203	„Stavební úpravy vodojem Klucanina“, ,,Stavební úpravy vodojem Jamné“, ,,Stavební úpravy vodojem Předklášteří“
O:	02	Změnové listy
R:	ZL06	VDJ Předkláštěří hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		**Elektromontáže**				**5 997,97**
1	210220021	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	21,07000	149,50	3 149,97
		včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.				
		3,67+2,5+4,3+1,8+4,3+2,5+2,0		21,07000		
2	210220022	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	6,00000	183,00	1 098,00
		včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.				
		3,0*2		6,00000		
3	M4600027	úprava výkopu základů pro uložení zemnění a vyvedení zemnících vývodů	hod	3,00000	350,00	1 050,00
4	M4600028	zemní práce potřebné pro uložení zemění	hod	2,00000	350,00	700,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**2026/203**	**„Stavební úpravy vodojem Klucanina“, „Stavební úpravy vodojem Jamné“, „Stavební úpravy vodojem Předklášteří“**
Objekt:	**02**	**Změnové listy**
Rozpočet:	**ZL07**	**VDJ Klucanina - zastřešení vstupu do AN**

Objednatel:	**Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko**	IČO: **49457004**
	nám. Míru 111	DIČ: **CZ49457004**
	66601 Tišnov	
Zhotovitel:	**BEMETA STAV s.r.o.**	IČO: **09965122**
		DIČ: **CZ09965122**
	66453 Žatčany 28	
Vypracoval:		

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			84 821,22
PSV			47 964,95
MON			0,00
Vedlejší náklady			14 682,37
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**147 468,54**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**147 468,54** CZK
Základní DPH	**21** %	**30 968,39** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**178 436,93 CZK**

v ŽATČANECH dne 2. 10. 2026

BEMETA®stav
BEMETA STAV s.r.o. ④
Žatčany 28, CZ 664 53, DIČ CZ09965122
tel.: +420 544 224 297, mob.: +420 731 524 251

Za zhotovitele

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
IČ: 49457004
DIČ: CZ49457004 ②

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			39 355,68	26,7
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			728,64	0,5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			39 952,64	27,1
998	Přesun hmot	HSV			4 784,26	3,2
711	Izolace proti vodě	PSV			5 668,34	3,8
712	Povlakové krytiny	PSV			57 834,36	39,2
713	Izolace tepelné	PSV			3 494,16	2,4
762	Konstrukce tesařské	PSV			-4 243,53	-2,9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-20 000,00	-13,6
783	Nátěry	PSV			5 211,62	3,5
VN	Vedlejší náklady	VN			14 682,37	10,0
Cena celkem					147 468,54	10

Položkový rozpočet

S:	2026/203	„Stavební úpravy vodojem Klucanina“, ,,Stavební úpravy vodojem Jamné“, ,,Stavební úpravy vodojem Předklášteří“
O:	02	Změnové listy
R:	ZL07	VDJ Klucanina - zastřešení vstupu do AN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**39 355,68**
1	311271175	Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 200 mm tvárnice Statik P 4 - 550, 599 x 249 x 200 mm	m2	21,84000	1 802,00	39 355,68
		((2,735*2+1,81)*1,5)*2		21,84000		
Díl: 6		**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**728,64**
2	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	7,92000	92,00	728,64
		střechy AN : 7,92		7,92000		
Díl: 62		**Úpravy povrchů vnější**				**39 952,64**
3	622311523	Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS, tl. 120 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	10,19200	1 520,00	15 491,84
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.				
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.				
		((2,735*2+1,81)*0,7)*2		10,19200		
4	622311133	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F, tl. 120 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	11,64800	2 100,00	24 460,80
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.				
		((2,735*2+1,81)*0,8)*2		11,64800		
Díl: 998		**Přesun hmot**				**4 784,26**
5	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	4,09611	1 168,00	4 784,26
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**5 668,34**
6	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	-6,86000	66,50	-456,19
		stěny AN : 14,56		14,56000		
		odečet SOD pol.č.52 : -21,42		-21,42000		
7	MPI.167116HN	MAPELASTIC Turbo (A+B) 16 kg	kg	-16,46400	438,00	-7 211,23
		stěny AN : 14,56*2,4		34,94400		
		odečet SOD pol.č.53 : -51,408		-51,40800		
8	711112001	Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše svislé, asfaltovým penetračním nátěr	m2	14,56000	40,10	583,86
		stěny AN : ((2,735*2+1,81)*1,0)*2		14,56000		
9	24552577	penetrace akrylátová	t	0,00495	145 000,00	717,75
		14,56*0,00034		0,00495		
10	711142559	Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - pásy ve specifikaci	m2	14,56000	214,00	3 115,84
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 14,56000		14,56000		
11	711132311	Provedení izolace nopovou fólií, na ploše svislé, včetně uchycení a těsnění	m2	10,19200	370,90	3 780,21
		((2,735*2+1,81)*0,7)*2		10,19200		
12	62852265	Pás asfaltový modifikovaný GLASTEK 40 SPECIAL mineral, natavovací, kotvicí	m2	17,47200	275,00	4 804,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 14,56000*1,2		17,47200		
13	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, v objektech výšky do 6 m	%	30,30000	11,00	333,30
Díl: 712		**Povlakové krytiny**				**57 834,36**
14	712600831	Odstranění povlakové krytiny střech nad 30° 1 vrstva, z ploch jednotlivě do 10 m2	m2	7,92000	44,60	353,23
		n29 vstupy do AN : 2,2*1,8*2		7,92000		

Položkový rozpočet

S:	2026/203	„Stavební úpravy vodojem Klucanina“, ,,Stavební úpravy vodojem Jamné“, ,,Stavební úpravy vodojem Předklášteří“
O:	02	Změnové listy
R:	ZL07	VDJ Klucanina - zastřešení vstupu do AN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	631591115Rpol	Násyp z Liaporu	m3	5,62548	1 109,00	6 238,66
		(1,48*2,1*1,81)/2*2		5,62548		
16	587615Rpol	Kamenivo keramické Liapor 8-16/275, 1000 l/bal	m3	6,00000	3 948,13	23 688,78
17	712363605	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu Tl tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	-6,00000	815,00	-4 890,00
		odečet SOD pol.č.65 : -6,0		-6,00000		
18	712372111	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do betonového podkladu, 4 kotvy/m2 pro tloušťku tepelné izolace do 160 mm, fólie ve specifikaci	m2	13,41850	805,00	10 801,89
		včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.				
		n29 : 2*2,855*2,35		13,41850		
19	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm	m2	8,64616	342,50	2 961,31
		odečet SOD pol.č.66 : -6,9931		-6,99310		
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 13,41850*1,1655		15,63926		
20	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	7,41850	20,10	149,11
		větší plocha AN : 2*2,855*2,35		13,41850		
		odečet SOD pol.č.58 : -6,0		-6,00000		
21	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,00231	77 700,00	179,49
		větší plocha AN : 2*2,855*2,35*0,00032		0,00429		
		odečet SOD pol.č.59 : -0,00198		-0,00198		
22	712363356	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 200 mm	m	16,12000	418,50	6 746,22
		2*(2,855*2+2,35)		16,12000		
23	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	7,41850	185,50	1 376,13
		větší plocha AN : 2*2,855*2,35		13,41850		
		odečet SOD pol.č.61 : -6,0		-6,00000		
24	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	8,64616	275,00	2 377,69
		větší plocha AN : 2*2,855*2,35*1,1655		15,63926		
		odečet SOD pol.č.62 : -6,9931		-6,99310		
25	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	7,41850	100,50	745,56
		odečet SOD pol.č.67 : -6,0		-6,00000		
		větší plocha AN : 2*2,855*2,35		13,41850		
26	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	7,83035	47,80	374,29
		odečet SOD pol.č.68 : -6,93		-6,93000		
		větší plocha AN : 2*2,855*2,35*1,1		14,76035		
27	998712211	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	680,00000	9,90	6 732,00
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**3 494,16**

Položkový rozpočet

S:	2026/203	„Stavební úpravy vodojem Klucanina“, ,,Stavební úpravy vodojem Jamné“, ,,Stavební úpravy vodojem Předklášteří“
O:	02	Změnové listy
R:	ZL07	VDJ Klucanina - zastřešení vstupu do AN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	713140811	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	-12,00000	82,00	-984,00
		odečet SOD pol.č.70 - n29 : -12,0		-12,00000		
29	713141124	Montáž tepelné izolace střech, na pruhy lepidla, 1 vrstva	m2	26,83700	180,00	4 830,66
		(2*2,855*2,35)*2		26,83700		
30	28375910	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením ?=0,035 tl 60mm	m2	16,92070	176,50	2 986,50
		odečet SOD pol.č.72 : -6,0*2,1		-12,60000		
		větší plocha EPS: :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 26,83700*1,1		29,52070		
31	28375992	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením ?=0,035 tl 180mm	m2	-6,30000	530,00	-3 339,00
		odečet SOD pol.č.73 : -6,0*1,05		-6,30000		
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**				**-4 243,53**
32	762361332	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z vodovzdorné překližky tl 21 mm	m2	-0,96000	2 310,00	-2 217,60
		odečet SOD pol.č.116 - n29 : -0,96		-0,96000		
33	762713110	Montáž prostorové vázané kce pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	-6,00000	276,00	-1 656,00
		odečet SOD pol.č.117 - n29 : -6,0		-6,00000		
34	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	-0,03300	11 210,00	-369,93
		odečet SOD pol.č.118 - n29 : -6,0*0,0055		-0,03300		
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**-20 000,00**
35	767996_R	Demontáž měrného válce DN600 výšky 5,5m	kpl	-1,00000	20 000,00	-20 000,00
		odečet SOD pol.č.137 : -1		-1,00000		
Díl: 783		**Nátěry**				**5 211,62**
36	783903812	Odmaštění saponáty	m2	10,36726	44,20	458,23
		2*pi*0,3*5,5		10,36726		
37	783293002	Nátěr kovových konstr.disperz. Balakryl z+2x email	m2	10,36726	458,50	4 753,39
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 10,36726		10,36726		
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**14 682,37**
38	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 582,37	3 582,37
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.				
39	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	11 100,00	11 100,00
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.				

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**2606**	**Rekonstrukce vodárenských objektů**
Objekt:	**02**	**Pomocný rozpočet**
Rozpočet:	**08**	**VDJ Předklášteří - fasáda, ocelové dveře**

Objednatel:	**Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko** **nám. Míru 111** **66601 Tišnov**	IČO: **49457004** DIČ: **CZ49457004**
Zhotovitel:	**BEMETA STAV s.r.o.** **66453 Žatčany 28**	IČO: **09965122** DIČ: **CZ09965122**
Vypracoval:		

Rozpis ceny			Celkem
HSV			61 450,10
PSV			-146 272,97
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**-84 822,87**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**-84 822,87** CZK
Základní DPH	**21** %	**-17 812,80** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK

Cena celkem s DPH **-102 635,67 CZK**

v ŽATČANECH dne 2.10.2026

BEMETA STAV s.r.o.
Žatčany 28, CZ 664 53, DIČ CZ09965122
tel.: +420 544 224 297, mob.: +420 731 524 251

Za zhotovitele

Svazek vodovodů a kanalizací
Tišnovsko
Nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
IČ: 49457004
DIČ: CZ49457004

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			61 450,10	-72,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-150 102,60	177,0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			6 825,00	-8,0
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			-2 995,37	3,5
Cena celkem					-84 822,87	100,0

Položkový rozpočet

S:	2026/203	„Stavební úpravy vodojem Klucanina“, ,,Stavební úpravy vodojem Jamné“, ,,Stavební úpravy vodojem Předklášteří“
O:	02	Změnové listy
R:	ZL08	VDJ Předklášteří - fasáda, ocelové dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		**Úpravy povrchu, podlahy**				**61 450,10**
1	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	-16,44000	89,90	-1 477,96
		Odečet SOD pol.č.30 : -16,44		-16,44000		
2	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	-16,44000	448,50	-7 373,34
		odečet SOD pol.č.32 : -16,44		-16,44000		
3	632683111	Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti do 10 cm	m	-4,80000	521,50	-2 503,20
		odečet SOD pol.č.35 : -4,8		-4,80000		
4	622904112	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost 1 - 2	m2	55,71000	93,00	5 181,03
		28,61+19,7		48,31000		
		vstupy do AN : 7,4		7,40000		
5	622422321	Oprava omítky vnější stěn, složitost 1 - 2, vápenné, štukové, do 30 % plochy	m2	11,14200	382,50	4 261,82
		Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.				
		55,71*0,2		11,14200		
6	602016191	Penetrační nátěr stěn, PROFI UNI Putzgrund	m2	55,71000	82,10	4 573,79
7	622481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnější stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	55,71000	396,50	22 089,02
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 55,71000		55,71000		
8	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	12,17000	51,90	631,62
		odečet SOD pol.č.154 : -16,44		-16,44000		
		omítka přední stavba, atika : 28,8		28,80000		
		špalety : (1,0+2,1*2+(2,2+0,4)*4)*0,2		3,12000		
		odečet otvorů : -1,0*1,55-2,2*0,4*2		-3,31000		
9	602021187V01	Omítka stěn, tenkovrstvá, silikonová zrnitost 1,5 mm	m2	28,61000	494,00	14 133,34
		omítka přední stavba, atika : 28,8		28,80000		
		špalety : (1,0+2,1*2+(2,2+0,4)*4)*0,2		3,12000		
		odečet otvorů : -1,0*1,55-2,2*0,4*2		-3,31000		
10	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	19,70000	81,40	1 603,58
		obvod na výšku 0,5 m : 6,2		6,20000		
		zadní část : 14,0		14,00000		
		odečet otvorů - dveře : -1,0*0,5		-0,50000		
11	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn	m2	19,70000	1 032,00	20 330,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 19,70000		19,70000		
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**-150 102,60**
12	7676401_R	D+M Dveře ocelové nerez 2,05 x 1m, plné, bez těsnění v zárubni	kus	-2,00000	75 051,30	-150 102,60
		odečet SOD pol.č.140 : -2		-2,00000		
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**6 825,00**
13	771574419	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	-17,50000	952,00	-16 660,00
		odečet SOD pol.č.148 : -17,5		-17,50000		
14	771575118	Montáž podlah z dlaždic hladkých keramických, do tmele, 600 x 600 mm	m2	17,50000	1 342,00	23 485,00

Položkový rozpočet

S:	2026/203	„Stavební úpravy vodojem Klucanina“, ,,Stavební úpravy vodojem Jamné“, ,,Stavební úpravy vodojem Předklášteří“
O:	02	Změnové listy
R:	ZL08	VDJ Předklášteří - fasáda, ocelové dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 783		**Dokončovací práce - nátěry**				**-2 995,37**
15	783807420	Provedení krycího dvojnásobného nátěru hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	-16,44000	115,00	-1 890,60
		odečet SOD pol.č.152 : -16,44		-16,44000		
16	58124430	hmota nátěrová akrylátová krycí (email) bílá na fasádní povrchy	litr	-6,57600	168,00	-1 104,77
		odečet SOD pol.č.153 : -6,576		-6,57600		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**2026/203**	**„Stavební úpravy vodojem Klucanina“, „Stavební úpravy vodojem Jamné“, „Stavební úpravy vodojem Předklášteří“**
Objekt:	**02**	**Změnové listy**
Rozpočet:	**ZL09**	**VDJ Klucanina - fasáda**

Objednatel:	**Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko**	IČO: **49457004**
	nám. Míru 111	DIČ: **CZ49457004**
	66601 Tišnov	
Zhotovitel:	**BEMETA STAV s.r.o.**	IČO: **09965122**
		DIČ: **CZ09965122**
	66453 Žatčany 28	
Vypracoval:		

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			33 485,99
PSV			-2 299,80
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**31 186,19**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**31 186,19** CZK
Základní DPH	**21** %	**6 549,10** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**37 735,29 CZK**

v Žatčanech dne 2. 10. 2026

BEMETA®stav
BEMETA STAV s.r.o.
Žatčany 28, CZ 664 53, DIČ CZ09965122
tel.: +420 544 224 287, mob.: +420 731 524 251

Za zhotovitele

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
IČ: 49457004
DIČ: CZ49457004

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			33 485,99	107,4
771	Podlahy z dlaždic	PSV			4 516,20	14,5
783	Nátěry	PSV			-6 816,00	-21,9
Cena celkem					31 186,19	100,0

Položkový rozpočet

S:	2026/203	„Stavební úpravy vodojem Klucanina“, ,,Stavební úpravy vodojem Jamné“, ,,Stavební úpravy vodojem Předklášteří“
O:	02	Změnové listy
R:	ZL09	VDJ Klucanina - fasáda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**33 485,99**
1	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	-17,41500	89,90	-1 565,61
		odečet SOD pol.č.21 : -17,415		-17,41500		
2	602021174	Omítka stěn, štuková, vápenocementová, vnější, Baumit PerlaExterior, tl. 4 mm, 2 x nanášená, ručně	m2	-17,41500	448,50	-7 810,63
		Vnější.				
		odečet SOD pol.č.24 : -17,415		-17,41500		
3	622904112	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost 1 - 2	m2	35,57000	93,00	3 308,01
		fasáda : 30,0		30,00000		
		sokl : 5,57		5,57000		
4	622422421	Oprava omítky vnější stěn, složitost 1 - 2, vápenné, štukové, do 40 % plochy	m2	16,16000	477,50	7 716,40
		Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.				
		fasáda : 30,0*0,4		12,00000		
		sokl : 5,57*0,4		2,22800		
		n21 : 4,83*0,4		1,93200		
5	602016191	Penetrační nátěr stěn, PROFI UNI Putzgrund	m2	16,16000	82,10	1 326,74
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 16,16000		16,16000		
6	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	34,83000	382,00	13 305,06
		fasáda : 34,83		34,83000		
7	602021187V01	Omítka stěn, tenkovrstvá, silikonová zrnitost 1,5 mm	m2	34,83000	494,00	17 206,02
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic**				**4 516,20**
8	771574419	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	-11,58000	952,00	-11 024,16
		SOD pol.č.144 : -11,58		-11,58000		
9	771575118	Montáž podlah z dlaždic hladkých keramických, do tmele, 600 x 600 mm	m2	11,58000	1 342,00	15 540,36
Díl: 783		**Nátěry**				**-6 816,00**
10	783807420	Provedení krycího dvojnásobného nátěru hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	-30,00000	160,00	-4 800,00
		odečet SOD pol.č.151 : -30,0		-30,00000		
11	58124430	hmota nátěrová akrylátová krycí (email) bílá na fasádní povrchy	litr	-12,00000	168,00	-2 016,00
		odečet SOD pol.č.152 : -12,0		-12,00000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**2026/203**	**„Stavební úpravy vodojem Klucanina“, „Stavební úpravy vodojem Jamné“, „Stavební úpravy vodojem Předklášteří“**
Objekt:	**02**	**Změnové listy**
Rozpočet:	**ZL10**	**VDJ Jamné - ocelové dveře**

Objednatel:	**Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko**	IČO: **49457004**
	nám. Míru 111	DIČ: **CZ49457004**
	66601 Tišnov	
Zhotovitel:	**BEMETA STAV s.r.o.**	IČO: **09965122**
		DIČ: **CZ09965122**
	66453 Žatčany 28	
Vypracoval:		

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-75 035,55
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**-75 035,55**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**-75 035,55** CZK
Základní DPH	**21** %	**-15 757,47** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**-90 793,02 CZK**

v ŽATČANECH dne 1.10.2026

BEMETA®stav
BEMETA STAV s.r.o.
Žatčany 28, CZ 664 53, DIČ CZ09965122
tel.: +420 544 224 297, mob.: +420 731 524 251

Za zhotovitele

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
IČ: 49457004
DIČ: CZ49457004

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-75 035,55	100,0
Cena celkem					-75 035,55	100,0

Položkový rozpočet

S:	2026/203	„Stavební úpravy vodojem Klucanina“, ,,Stavební úpravy vodojem Jamné“, ,,Stavební úpravy vodojem Předklášteří“
O:	02	Změnové listy
R:	ZL10	VDJ Jamné - ocelové dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**-75 035,55**
1	7676418_R	Demontáž ocel. dveří vč. zárubně	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00
2	7676401_R	D+M Dveře ocelové nerez 2,2 x 1,1m, plné, bez těsnění v zárubni	kus	-1,00000	78 035,55	-78 035,55
		odečet SOD pol.č.94 : -1		-1,00000		