

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Obec Velký Beranov, Velký Beranov 58, 588 21 Velký Beranov

IČ: 00286834

DIČ: CZ00286834

zastoupena: Milanem Pulicarem, starostou obce

tel.: +420 724 183 021

e-mail: starosta@velkyberanov.cz

(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

Skládky VHS Jihlava s.r.o., Pávovská 3095/5, 586 01 Jihlava

IČO: 27726983

DIČ: CZ27726983

zastoupena: Vladimírem Kalným, jednatelem

tel.: +420 602 578 347

e-mail: info@skladkajihlava.cz

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 35-9015260287/0100

(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo
(dále jen „Smlouva“)

I.

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo:

„Velký Beranov – komunikace pod školou a Velký Beranov – parkoviště a chodník u ZŠ“

(dále jen „Dílo“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši **2 779 860,57 Kč bez DPH** a bude uhrazena na účet Zhotovitele při předání a převzetí Díla.

III.

Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do **30.11.2025**.
Termín zahájení prací: **srpen 2025**.

IV.

Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.

Smluvní strany se pro případ prodlení Objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
Smluvní strany se pro případ prodlení Zhotovitele s dokončením ceny díla na částce 500,- Kč za každý den prodlení.

V.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 60 měsíců od předání Díla Objednateli.
Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

VI.

Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet „Velký Beranov – komunikace pod školou a Velký Beranov – parkoviště a chodník u ŽŠ“.


Ve Velkém Beranově dne 22.7.2025

V Jihlavě dne 22.07.2025



Milan Pulicar, starosta obce

Pávovská 5, Jihlava 586 01
IČ: 277 26 983
DIČ: CZ27726983
www.skladkyvhsjihlava.cz



Vladimír Kalný, jednatel

ROZPOČET


Krycí list rozpočtu

Údaje o stavbě

Název stavby:	Velký Beranov - komunikace pod školou a Velký Beranov - parkoviště a chodník u ZŠ
Lokalita:	Velký Beranov
Projektant:	Agroprojekt Jihlava s.r.o.
Investor:	Obec Velký Beranov
Uchazeč:	Skládky VHS Jihlava s.r.o., Pávovská 3095/5, 586 01 Jihlava, IČ: 27726983, DIČ: CZ27726983

Rozpočtové náklady v Kč


Stavební objekty	Cena bez DPH	Cena s DPH
komunikace pod školou	2 017 480,33	2 441 151,20
parkoviště a chodník u ZŠ	762 380,24	922 480,09
Celková cena	2 779 860,57	3 363 631,29

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to a representative of the municipality.

Pávovská 5, Jihlava 586 01
IČ: 277 26 983
DIČ: CZ27726983
www.skladkajihlava.cz



Vladimír Kalný, jednatel

A handwritten signature in blue ink, identified as Vladimír Kalný, the representative of the company.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2400903
 Stavba: Velký Beranov - komunikace pod školou

KSO:
 Místo: Velký Beranov

CC-CZ:
 Datum: 07.07.2025

Zadavatel:
 Obec Velký Beranov

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 Skládky VHS Jihlava s.r.o., Pávovská 3095/5, 586 01 Jihlava

IČ: 27726983
 DIČ: CZ27726983

Projektant:
 Agroprojekt Jihlava, spol.s.r.o.

IČ: 49974424
 DIČ:

Zpracovatel:
 Agroprojekt Jihlava, spol.s.r.o.

IČ: 49974424
 DIČ:

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			2 017 480,33
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 017 480,33	Výše daně 423 670,87
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 441 151,20



[Handwritten signature]

Pávovská 5, Jihlava 586 01
 IČ: 277 26 983
 DIČ: CZ27726983
www.skladkyvhsjihlava.cz



[Handwritten signature]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2400903

Stavba: Velký Beranov - komunikace pod školou

Místo: Velký Beranov

Datum:

07.07.2025

Zadavatel: Obec Velký Beranov

Projektant:

Agroprojekt Jihlava,
spol.s.r.o.

Uchazeč: Skládky VHS Jihlava s.r.o., Pávovská 3095/5, 586 01 Jihlava Zpracovatel:

Agroprojekt Jihlava,
spol.s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 017 480,33	2 441 151,20	
SO 04	Komunikace	1 784 480,33	2 159 221,20	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	233 000,00	281 930,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Velký Beranov - komunikace pod školou

Objekt:

SO 04 - Komunikace

KSO:

Místo:

Velký Beranov

CC-CZ:

Datum:

07.07.2025

Zadavatel:

Obec Velký Beranov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Skládky VHS Jihlava s.r.o., Pávovská 3095/5, 586 01 Jihlava

IČ:

27726983

DIČ:

CZ27726983

Projektant:

Agroprojekt Jihlava, spol.s.r.o.

IČ:

49974424

DIČ:

Zpracovatel:

Agroprojekt Jihlava, spol.s.r.o.

IČ:

49974424

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 784 480,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 784 480,33	21,00%	374 740,87
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 159 221,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Velký Beranov - komunikace pod školou

Objekt: SO 04 - Komunikace

Místo: Velký Beranov

Datum: 07.07.2025

Zadavatel: Obec Velký Beranov

Projektant: Agroprojekt Jihlava,
spol.s.r.o.

Uchazeč: Skládky VHS Jihlava s.r.o., Pávovská 3095/5, 586 01 Jihlava

Zpracovatel: Agroprojekt Jihlava,
spol.s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 784 480,33

HSV - Práce a dodávky HSV

1 780 784,33

1 - Zemní práce	245 658,94
2 - Zakládání	94 656,00
4 - Vodorovné konstrukce	36 975,00
5 - Komunikace pozemní	1 118 501,74
8 - Trubní vedení	48 350,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	182 563,17
997 - Přesun sutě	28 398,48
998 - Přesun hmot	25 681,00
M - Práce a dodávky M	3 696,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	3 696,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Velký Beranov - komunikace pod školou

Objekt:

SO 04 - Komunikace

Místo:

Velký Beranov

Datum:

07.07.2025

Zadavatel:

Obec Velký Beranov

Projektant:

Agroprojekt Jihlava,
spol.s.r.o.

Uchazeč:

Skládky VHS Jihlava s.r.o., Pávovská 3095/5, 586 01 Jihlava

Zpracovatel:

Agroprojekt Jihlava,
spol.s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 784 480,33

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 780 784,33

D 1

Zemní práce

245 658,94

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	19,000	95,00	1 805,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106123

VV

"stávající chodník" 19

19,000

2	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	345,500	45,00	15 547,50
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107222

VV

"stávající šterková plocha" 345,5

345,500

3	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	19,000	85,00	1 615,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107323

4	K	113154112	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	4,350	140,00	609,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154112

VV

14,5*0,3

4,350

5	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	14,500	70,00	1 015,00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111

6	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojné v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	145,000	75,00	10 875,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151104

VV

(521,1-345,5)*0,2

35,120

VV

521,1*0,21

109,431

VV

Součet

144,551

VV

145

145,000

7	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	145,000	550,00	79 750,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129001101

8	K	132212232	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	9,600	1 950,00	18 720,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212232

VV

nad optickým kabelem pro jeho uložení do žlabu

VV

8*1*1,2

9,600

9	K	151102101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost příložené, hloubky do 2 m	m2	19,200	10,00	192,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151102101

VV

(8*1,2)*2

19,200

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	151102111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m2 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	19,200	2,00	38,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151102111				
11	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	165,000	45,00	7 425,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102				
VV			šterkopisky a šterky do podkladních vrstev				
VV			493*0,03				
VV			493*0,15				14,790
VV			508,2*0,15				73,950
VV			Součet				76,230
VV			165				164,970
							165,000
12	K	162651111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	110,000	120,00	13 200,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651111				
VV			přebytečná zemina				
VV			110				
							110,000
13	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	165,000	90,00	14 850,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101				
14	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	198,000	150,00	29 700,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231				
VV			110*1,8				
							198,000
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	110,000	25,00	2 750,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201				
16	K	174111103	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezích	m3	9,600	260,00	2 496,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111103				
VV			zásyp vedení optického kabelu				
VV			9,6				
							9,600
17	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	152,000	80,00	12 160,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181111111				
18	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice nebo zeminy v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	152,000	150,00	22 800,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181311103				
VV			kolem nové komunikace				
VV			93*0,8				
VV			5,2*0,8				74,400
VV			91,5*0,8				4,160
VV			Součet				73,200
VV			152				151,760
							152,000
19	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	152,000	35,00	5 320,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131				
20	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	3,040	176,00	535,04
VV			152*0,02 *Přepočtené koeficientem množství				
							3,040
21	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	152,000	5,00	760,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185803111				
22	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	152,000	5,00	760,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185803211				
23	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	6,840	400,00	2 736,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121				
VV			závluka trávníku				
VV			5l vody na 1 m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		((152*5)/1000)*9		6,840		
	D	2	Zakládání				94 656,00
24	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výtuzné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m2	493,000	35,00	17 255,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141112				
25	M	2X01	netkaná textilie se zvýšenou sorpcí ropných látek	m2	493,000	157,00	77 401,00
	D	4	Vodorovné konstrukce				36 975,00
26	K	451579877	Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu ze štěrkopísku	m2	1 479,000	25,00	36 975,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451579877				
	VV		lože ze štěrkopísku fr. 4/8 mm v tl. 50 mm				
	VV		493*3		1 479,000		
	D	5	Komunikace pozemní				1 118 501,74
27	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	493,000	186,00	91 698,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564251111				
	VV		493		493,000		
28	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	508,200	189,00	96 049,80
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111				
	VV		"přírodní dlažba" 11		11,000		
	VV		"barevná dlažba" 10,5*0,4		4,200		
	VV		"TTE rošty" 493		493,000		
	VV		Součet		508,200		
29	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním SC C 8/10 (KSC I), po zhuťnění tl. 150 mm	m2	19,000	443,00	8 417,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567122114				
	P		Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou.				
	VV		19		19,000		
30	K	577134031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	4,350	496,00	2 157,60
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134031				
31	K	593531114	Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic komunikací pro pěši s vyrovnávací vrstvou z kameniva tl. do 20 mm a s vyplněním vegetačních otvorů se zámkem tl. do 30 mm, pro plochy přes 300 m2	m2	493,000	255,00	125 715,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/593531114				
32	M	5X01	panel mřížkový vegetační ze 100% recyklovaného plastu 800x400x60mm	m2	493,000	943,00	464 899,00
	VV		488,118811881188*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		493,000		
33	K	593532119-06	Příplatek pro výplň do zasakovacích roštů - kladení výplně z dlaždic - kostek 74/74/48mm do roštových otvorů	m2	493,000	95,00	46 835,00
34	M	59245016-05	dlažba tvar čtverec betonová 74x74x48 mm - kostky do plastových zasakovacích roštů tl.60mm (100ks/m2)	m2	493,000	462,00	227 766,00
35	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	18,800	370,00	6 956,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212210				
	VV		"přírodní dlažba" 11		11,000		
	VV		"barevná dlažba" 5,4		5,400		
	VV		"přeskládání stávajícího chodníku" 1,2*2		2,400		
	VV		Součet		18,800		
36	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	5,562	691,00	3 843,34
	VV		13,5*0,4		5,400		
	VV		5,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		5,562		
37	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	11,000	467,00	5 137,00
	VV		11		11,000		
38	K	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A	m2	5,400	15,00	81,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212214				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	5X02	Pokládka jemné síťoviny z PE textílie	m2	493,000	40,00	19 720,00
40	M	5X03	jemná síťovina z PE textílie 24 g/m2, velikost ok <4 mm	m2	493,000	39,00	19 227,00
D 8 Trubní vedení							48 350,00
41	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus	4,000	9 950,00	39 800,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899132121 Poznámka k položce: V cenách jsou započteny náklady na:				
			a) vybourání povrchu vozovky kolem šachty s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) odstranění původního poklopu a rámu, c) zarovnání podkladu pod prstence vyrovnávací hmotou, d) dodání a osazení vyrovnávacích prstenců do rychle tvrdnoucí malty, e) osazení nového, případně původního poklopu včetně rámu, f) obnovu konstrukčních vrstev vozovky.				
42	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti na betonové skruži s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	1,000	8 550,00	8 550,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899133211 Poznámka k položce: V cenách jsou započteny náklady na:				
			a) vybourání povrchu vozovky kolem vpusti s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) odstranění původního rámu a mříže, c) zarovnání podkladu pod prstence vyrovnávací hmotou, d) osazení a dodání vyrovnávacích prstenců případně adaptéru včetně spojovacího tmele a zalití, e) osazení nového, případně původního rámu a mříže, f) obnovu konstrukčních vrstev vozovky.				
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							182 563,17
43	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	400,00	800,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111				
44	M	40445609	značky upravující přednost P1, P4 900mm	kus	1,000	1 264,00	1 264,00
45	M	40445622	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm	kus	1,000	1 856,00	1 856,00
46	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	2,000	600,00	1 200,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511111				
47	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	943,00	1 886,00
48	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	216,000	510,00	110 160,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213				
VV			"silniční" 102,5		102,500		
VV			"nájezdový" 103,5		103,500		
VV			"obloukový silniční" 8		8,000		
VV			"přechodový" 2		2,000		
VV			Součet		216,000		
49	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	104,550	179,00	18 714,45
VV			110,5-8		102,500		
VV			102,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		104,550		
50	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	105,570	153,00	16 152,21
VV			10,5		10,500		
VV			93		93,000		
VV			Součet		103,500		
VV			103,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		105,570		
51	M	59217078	obrubník silniční obloukový betonový R 0,5-3m 150x250mm	m	8,000	2 954,00	23 632,00
VV			4,6+3,4		8,000		
52	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,000	476,00	952,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	6,600	490,00	3 234,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213				
54	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	6,732	166,00	1 117,51
VV			6,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		6,732		
55	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prožezání spáry	m	14,500	110,00	1 595,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211				
P			Poznámka k položce:				
			V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot.				
VV			14,5		14,500		
D	997		Přesun sutě				28 398,48
56	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	119,808	60,00	7 188,48
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551				
57	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	360,000	10,00	3 600,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559				
VV			odvoz do 4 km				
VV			120*3		360,000		
58	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	8,000	150,00	1 200,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861				
VV			"dlažba" 4,94		4,940		
VV			"obruby" 2,973		2,973		
VV			Součet		7,913		
VV			8		8,000		
59	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	109,000	150,00	16 350,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873				
VV			"podkladní kamenivo chodníku" 8,36		8,360		
VV			"štěrk, zemina - směr" 100,195		100,195		
VV			Součet		108,555		
VV			109		109,000		
60	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,400	150,00	60,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875				
D	998		Přesun hmot				25 681,00
61	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	128,405	190,00	24 396,95
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011				
62	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	128,405	10,00	1 284,05
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223091				
D	M		Práce a dodávky M				3 696,00
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				3 696,00
63	K	220182041	Položení optického kabelu do kabelového lože nebo do žlabu	m	8,000	150,00	1 200,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220182041				
64	M	59213001	žlab kabelový betonový 100x18,5/10x10cm	m	8,000	312,00	2 496,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Velký Beranov - komunikace pod školou

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Velký Beranov

CC-CZ:

Datum:

07.07.2025

Zadavatel:

Obec Velký Beranov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Skládky VHS Jihlava s.r.o., Pávovská 3095/5, 586 01 Jihlava

IČ:

DIČ:

27726983

CZ27726983

Projektant:

Agroprojekt Jihlava, spol.s.r.o.

IČ:

DIČ:

49974424

Zpracovatel:

Agroprojekt Jihlava, spol.s.r.o.

IČ:

DIČ:

49974424

Poznámka:

Cena bez DPH

233 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	233 000,00	21,00%	48 930,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

281 930,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Velký Beranov - komunikace pod školou

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Velký Beranov

Datum:

07.07.2025

Zadavatel:

Obec Velký Beranov

Projektant:

Agroprojekt Jihlava,
spol.s.r.o.

Uchazeč:

Skládky VHS Jihlava s.r.o., Pávovská 3095/5, 586 01 Jihlava

Zpracovatel:

Agroprojekt Jihlava,
spol.s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

233 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

233 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

54 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

33 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

64 000,00

VRN5 - Finanční náklady

15 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

60 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

7 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Velký Beranov - komunikace pod školou
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Velký Beranov Datum: 07.07.2025
Zadavatel: Obec Velký Beranov Projektant: Agroprojekt Jihlava, spol.s.r.o.
Uchazeč: Skládky VHS Jihlava s.r.o., Pávovská 3095/5, 586 01 Jihlava Zpracovatel: Agroprojekt Jihlava, spol.s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							233 000,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012103000 Poznámka k položce: Zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům. Vytyčení objektů stavby a pevných vytyčovacích bodů vč. fixace.				
P							
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012203000 Poznámka k položce: - výšková měření, výpočet objemů aj., které mají charakter kontrolních a upřesňujících činností - měření posunu a změn polohy bodů v průběhu výstavby				
P							
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012303000 Poznámka k položce: Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla.				
P							
4	K	013294000	Ostatní dokumentace	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013294000 Poznámka k položce: 1. Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po výstavbě - zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisem činnosti a číslem objektů, v listinné a digitální podobě, pasport okolních objektů				
P							
D VRN3			Zařízení staveniště				
5	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	33 000,00	33 000,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000 Poznámka k položce: Náklady na: - související přípravné práce (projektové práce a terénní úpravy pro zařízení staveniště) - vybavení staveniště (stavební buňky, mobilní WC, pronájem ploch, provizorní komunikace aj.) - připojení na inženýrské sítě vč. nákladů na energii - zabezpečení staveniště (oplocení staveniště, opatření na ochranu sousedních pozemků, osvětlení staveniště, informační tabule stavby, dopravní značení na staveništi aj.) - zrušení zařízení staveniště (rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště, úprava terénu do původního stavu) Cena byla určena procentuálně (53%) ze základních rozpočtových nákladů stavby (ZRN = HSV+PSV).				
P							
D VRN4			Inženýrská činnost				
6	K	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,000	29 000,00	29 000,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/040001000 Poznámka k položce: K inženýrské činnosti řadíme: dozory (dozor projektanta, investora, SSD, BOZP, hydrogeologa, statika, arboristy aj.) posudky (plán BOZP, PENB, energetický štítek obálky budovy aj.) zkoušky a měření (tlakové, zátěžové, hutnicí, měření a monitoring atd.) revize (náklady na revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště) kompletační a koordinační činnost (náklady na výběrové řízení, činnosti související se zakázkou atd.) ostatní inženýrská činnost Cena byla určena procentuálně (53%) ze základních rozpočtových nákladů stavby (ZRN = HSV+PSV).				
P							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043134000 Poznámka k položce: Statické zatěžovací zkoušky pro kontrolu ztuhnutí podlaží komunikace a pro kontrolu hutnění zásypů výkopů sítí rázové zkoušky V ceně jsou započteny technické práce při měření, vyhodnocení zkoušek a protokol včetně dopravy.							
D VRN5 Finanční náklady 15 000,00							
8	K	052002000	Finanční rezerva na nepředvídatelné konstrukce a práce	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/052002000 Poznámka k položce: Výše rezervy byla určena procentuálně (≤5%) ze základních rozpočtových nákladů stavby (ZRN = HSV+PSV).							
D VRN7 Provozní vlivy 60 000,00							
9	K	072002000	Silniční provoz	soubor	1,000	55 000,00	55 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/072002000 Poznámka k položce: Náklady na: silniční provoz (projednání, vytyčení a zrušení objížďky, náklady na omezení nebo přerušení provozu - tzn. použití značek, semaforů, zábran, kuželů, světelné signalizace apod.). Cena byla určena procentuálně (≤5,2%) ze základních rozpočtových nákladů stavby (ZRN = HSV+PSV).							
10	K	075002000	Ochranná pásma	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/075002000 Poznámka k položce: Jedná se o náklady související se zákazem, omezením nebo výkonem stavebních prací prováděných v blízkosti nadzemních el. vedení, křížení el. vedení, podzemních kabelových vedení, vodovodních vedení, vedení plynu, teplovodů, ropovodů, měření proudů, trafostanice, ochranných pásem vodních zdrojů, vodáren, čistíren vod, plynáren, plynojemů apod. Cena byla určena procentuálně (≤1%) ze základních rozpočtových nákladů stavby (ZRN = HSV+PSV).							
D VRN9 Ostatní náklady 7 000,00							
11	K	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
Poznámka k položce: Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolanců osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachové směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).							
12	K	0912	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništem	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00
Poznámka k položce: Opravy, údržba a průběžné čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu výstavby.							

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2302003
Stavba: Velký Beranov - parkoviště a chodník u ZŠ

KSO:
Místo: Velký Beranov

Zadavatel:
Obec Velký Beranov

Účastník:
Skládky VHS Jihlava s.r.o., Pávovská 3095/5, 586 01 Jihlava

Projektant:
Agroprojekt Jihlava, spol.s.r.o.

Zpracovatel:
Agroprojekt Jihlava, spol.s.r.o.

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

CC-CZ:
Datum: 07.07.2025

IC:

DIČ:

IC: 27726983

DIČ: CZ27726983

IC: 49974424

DIČ:

IC: 49974424

DIČ:

Cena bez DPH

762 380,24

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snižená	21,00%	762 380,24
	12,00%	0,00

Výše daně

160 099,85


0,00

Cena s DPH

v

CZK

922 480,09



Pávovská 5, Jihlava 586 01
IČ: 277 26 983
DIČ: CZ27726983
www.skladkajihlava.cz



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2302003

Stavba: Velký Beranov - parkoviště a chodník u ZŠ

Místo: Velký Beranov

Datum:

07.07.2025

Zadavatel: Obec Velký Beranov


Projektant:

Agroprojekt Jihlava,
spol.s.r.o.

Účastník: Skládky VHS Jihlava s.r.o., Pávovská 3095/5, 586 01 Jihlava Zpracovatel:

Agroprojekt Jihlava,
spol.s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		762 380,24	922 480,09	
IO 101	Parkoviště a manipulační plochy	31 651,15	38 297,89	ING
IO 102	Chodník	165 970,36	200 824,14	ING
IO 401	Veřejné osvětlení	496 758,73	601 078,06	ING
VON	Vedlejší a ostatní náklady	68 000,00	82 280,00	VON



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Velký Beranov - parkoviště a chodník u ZŠ

Objekt:

IO 101 - Parkoviště a manipulační plochy

KSO:

Místo:

Velký Beranov

CC-CZ:

Datum:

07.07.2025

Zadavatel:

Obec Velký Beranov

IČ:

DIČ:

Účastník:

Skládky VHS Jihlava s.r.o., Pávovská 3095/5, 586 01 Jihlava

IČ:

27726983

DIČ:

CZ27726983

Projektant:

Agroprojekt Jihlava, spol.s.r.o.

IČ:

49974424

DIČ:

Zpracovatel:

Agroprojekt Jihlava, spol.s.r.o.

IČ:

49974424

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

31 651,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 651,15	21,00%	6 646,74
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

38 297,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Velký Beranov - parkoviště a chodník u ZŠ	
Objekt:		IO 101 - Parkoviště a manipulační plochy	
Místo:	Velký Beranov	Datum:	07.07.2025
Zadavatel:	Obec Velký Beranov	Projektant:	Agroprojekt Jihlava, spol.s.r.o.
Účastník:	Skládky VHS Jihlava s.r.o., Pávovská 3095/5, 586 01 Jihlava	Zpracovatel:	Agroprojekt Jihlava, spol.s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem		31 651,15
HSV - Práce a dodávky HSV		31 651,15
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		31 438,75
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		82,60
998 - Přesun hmot		129,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Velký Beranov - parkoviště a chodník u ZŠ

Objekt:

IO 101 - Parkoviště a manipulační plochy

Místo:

Velký Beranov

Datum: 07.07.2025

Zadavatel:

Obec Velký Beranov

Projektant: Agroprojekt Jihlava, spol.s.r.o.

Účastník:

Skládky VHS Jihlava s.r.o., Pávovská 3095/5, 586 01 Jihlava

Zpracovatel: Agroprojekt Jihlava, spol.s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

31 651,15

D HSV

Práce a dodávky HSV

31 651,15

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

31 438,75

1	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	400,00	800,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111111

2	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	2,000	897,00	1 794,00
---	---	----------	--	-----	-------	--------	----------

3	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	1,000	600,00	600,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914511111

4	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914511112

P

Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem.

5	M	40445235	sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m	kus	2,000	1 663,00	3 366,00
---	---	----------	--	-----	-------	----------	----------

6	K	915211111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	260,750	45,00	11 733,75
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915211111

VV

29*5

145,000

VV

24,35+9,7+37,85

71,900

VV

6+37,85

43,850

VV

Součet

260,750

7	K	915231111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní	m2	4,500	270,00	1 215,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915231111

VV

symbol pro vozidlo připravující osobu ZTP

VV

2*(1,5*1,5)

4,500

8	K	966071721	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 4,0 m odřezáním	kus	27,000	90,00	2 430,00
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071721

P

Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.

9	K	966071823	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 2,0 do 4,0 m	m	115,000	70,00	8 050,00
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071823

10	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2	kus	1,000	300,00	300,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966073811

D 997

Doprava sutí a vybouraných hmot

82,60

11	K	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,826	60,00	49,56
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997231111

12	K	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot	t	3,304	10,00	33,04
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997231119

VV

odvoz do 5-ti km

VV

0,826*4

3,304

D 998

Přesun hmot

129,80

13	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,295	440,00	129,80
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998229111

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Velký Beranov - parkoviště a chodník u ZŠ
Objekt: IO 102 - Chodník

KSO:
Místo: Velký Beranov

CC-CZ:
Datum: 07.07.2025

Zadavatel:
Obec Velký Beranov

IČ:
DIČ:

Účastník:
Skládky VHS Jihlava s.r.o., Pávovská 3095/5, 586 01 Jihlava

IČ: 27726983
DIČ: CZ27726983

Projektant:
Agroprojekt Jihlava, spol.s.r.o.

IČ: 49974424
DIČ:

Zpracovatel:
Agroprojekt Jihlava, spol.s.r.o.

IČ: 49974424
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		165 970,36	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	165 970,36	21,00%	34 853,78
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	200 824,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Velký Beranov - parkoviště a chodník u ZŠ	Datum:	07.07.2025
Objekt:	IO 102 - Chodník	Projektant:	Agroprojekt Jihlava, spol.s.r.o.
Místo:	Velký Beranov	Zpracovatel:	Agroprojekt Jihlava, spol.s.r.o.
Zadavatel:	Obec Velký Beranov		
Účastník:	Skládky VHS Jihlava s.r.o., Pávovská 3095/5, 586 01 Jihlava		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	165 970,36
HSV - Práce a dodávky HSV	165 970,36
1 - Zemní práce	49 794,23
5 - Komunikace pozemní	48 380,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	45 185,51
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	14 551,04
998 - Přesun hmot	8 058,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Velký Beranov - parkoviště a chodník u ZŠ

Objekt:

IO 102 - Chodník

Místo:

Velký Beranov

Datum:

07.07.2025

Zadavatel:

Obec Velký Beranov

Projektant:

Agroprojekt Jihlava,
spol.s.r.o.

Účastník:

Skládky VHS Jihlava s.r.o., Pávovská 3095/5, 586 01 Jihlava

Zpracovatel:

Agroprojekt Jihlava,
spol.s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

165 970,36

D HSV

Práce a dodávky HSV

165 970,36

D 1

Zemní práce

49 794,23

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	72,290	95,00	6 867,55
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106123

VV

"odstraňovaný chodník" 67,6

67,600

VV

"předláždění části stávajícího chodníku" 3,35*1,4

4,690

VV

Součet

72,290

2	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	67,600	45,00	3 042,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107162

VV

"odstraňovaný chodník" 67,6

67,600

3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	101,000	70,00	7 070,00
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111

4	K	132151251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	14,700	395,00	5 806,50
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132151251

P

Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV

32,6*1,8*0,25

14,670

VV

14,7

14,700

5	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdňením kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	14,700	150,00	2 205,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211311

VV

přesun vytěžené zeminy na plochu po vybouraném chodníku

VV

14,7

14,700

6	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	58,800	80,00	4 704,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211319

VV

přesun do 50-ti m

VV

14,7*4

58,800

7	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	3,400	160,00	544,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162651112

VV

dovoz zeminy pro terénní úpravy

VV

67,6*0,05

3,380

VV

3,4

3,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojné nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,400	90,00	306,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101				
9	K	181111131	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	100,200	80,00	8 016,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181111131				
P			Poznámka k položce:				
VV			Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.				
VV			"plocha vybouraného chodníku" 67,6			67,600	
VV			"kolem nového chodníku" 32,6*1			32,600	
VV			Součet			100,200	
10	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	124,200	35,00	4 347,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131				
VV			"po odstraňovaném chodníku" 67,6			67,600	
VV			"kolem nového chodníku" 32,6*1			32,600	
VV			"po odkopání zeminy a srovnání terénu" 24			24,000	
VV			Součet			124,200	
11	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,484	176,00	437,18
VV			124,2*0,02 'Přepočtené koeficientem množství			2,484	
12	K	181912111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění	m2	24,000	40,00	960,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181912111				
VV			"odkopání zeminy a srovnání terénu" 24			24,000	
13	K	182111121	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2	m2	4,200	90,00	378,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182111121				
VV			6*0,7			4,200	
14	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	67,600	35,00	2 366,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182303111				
15	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	6,100	450,00	2 745,00
VV			(67,6*0,05)*1,8			6,084	
VV			6,1			6,100	
D 5			Komunikace pozemní				48 380,92
16	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	52,400	189,00	9 903,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011				
17	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	52,400	350,00	18 340,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211111				
18	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	55,020	366,00	20 137,32
VV			+ ztratiné 5 %				
VV			52,4*1,05			55,020	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				45 185,51
19	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	68,000	490,00	33 320,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213				
VV			32,6*2			65,200	
VV			1,4*2			2,800	
VV			Součet			68,000	
20	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	69,360	166,00	11 513,76
VV			68*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			69,360	
21	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním snář kamenivem	m2	4,690	75,00	351,75
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979054451				
VV			"předláždění části stávajícího chodníku" 3,35*1,4			4 690	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot				14 551,04
22	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	59,104	60,00	3 546,24
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571							
23	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	231,680	10,00	2 316,80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579							
VV odvoz do 5-ti km					231,680		
VV 57,92*4							
24	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	38,310	150,00	5 746,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861							
VV "dlažba" 17,6					17,600		
VV "obruby" 20,71					20,710		
VV Součet					38,310		
25	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	19,610	150,00	2 941,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873							
VV "podklad vybouraného chodníku" 19,61					19,610		
D		998	Přesun hmot				8 058,66
26	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	42,414	190,00	8 058,66
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Velký Beranov - parkoviště a chodník u ZŠ

Objekt:

IO 401 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo:

Velký Beranov

CC-CZ:

Datum:

07.07.2025

Zadavatel:

Obec Velký Beranov

IČ:

DIČ:

Účastník:

Skládky VHS Jihlava s.r.o., Pávovská 3095/5, 586 01 Jihlava

IČ:

27726983

DIČ:

CZ27726983

Projektant:

Agroprojekt Jihlava, spol.s.r.o.

IČ:

49974424

DIČ:

Zpracovatel:

Agroprojekt Jihlava, spol.s.r.o.

IČ:

49974424

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

496 758,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	496 758,73	21,00%	104 319,33
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

601 078,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Velký Beranov - parkoviště a chodník u ZŠ

Objekt:

IO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Velký Beranov

Zadavatel:

Obec Velký Beranov

Účastník:

Skládky VHS Jihlava s.r.o., Pávovská 3095/5, 586 01 Jihlava

Datum:

07.07.2025

Projektant:

Agroprojekt Jihlava,
spol.s.r.o.

Zpracovatel:

Agroprojekt Jihlava,
spol.s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

496 758,73

M - M

496 758,73

21-M - Elektromontáže

252 388,40

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

244 370,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Velký Beranov - parkoviště a chodník u ZŠ

Objekt:

IO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Velký Beranov

Datum: 07.07.2025

Zadavatel:

Obec Velký Beranov

Projektant: Agroprojekt Jihlava, spol.s.r.o.

Účastník:

Skládky VHS Jihlava s.r.o., Pávovská 3095/5, 586 01 Jihlava

Zpracovatel: Agroprojekt Jihlava, spol.s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

496 758,73

D M M 496 758,73

D 21-M Elektromontáže 252 388,40

1	K	210010138	Montáž trubek plastových tuhých D do 200 mm uložených pevně	m	6,000	55,00	330,00
2	M	345713590	trubka PVC d 200 mm	m	6,300	897,00	5 651,10
3	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	18,000	35,00	630,00
4	K	210100155	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 5x6 mm2	kus	10,000	290,00	2 900,00
5	K	210120101	Montáž pojistkových patron do 60 A	kus	6,000	10,00	60,00
6	M	345234150	vložka pojistková E27 normální 2410 6A	kus	6,000	12,00	72,00
7	K	210202016	Montáž svítidel parkových	kus	6,000	550,00	3 300,00
8	M	SV1	svítidlo venkovní LED Evelux M48/70/730-105W, optika VR2 na výložník	kus	6,000	7 560,00	45 360,00
9	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	5,000	1 500,00	7 500,00
10	M	ST1	stožár osvětlovací LBH6 - žárové zinkovaný - sadový	kus	5,000	9 854,00	49 270,00
11	M	PM1	plastová manžeta pro stožár do 6m	kus	5,000	475,00	2 375,00
12	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	4,000	1 950,00	7 800,00
13	M	ST2	výložník UD1/60 - 500 - žárové zinkovaný	kus	4,000	997,00	3 988,00
14	K	210204105	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg	kus	1,000	2 250,00	2 250,00
15	M	ST3	výložník UD2/60 - 500 - žárové zinkovaný	kus	1,000	1 398,00	1 398,00
16	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	5,000	600,00	3 000,00
17	M	EV1	elektrovýzbroj EKM 1261-1D2-5-16	kus	5,000	3 113,00	15 565,00
18	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	1,000	650,00	650,00
19	M	EV2	elektrovýzbroj EKM 1262-2D2-5-16	kus	5,000	3 716,00	18 580,00
20	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	175,000	75,00	13 125,00
21	M	156152350	drát kruhový pozinkovaný měkký 11343 D10,00 mm	kg	108,500	49,00	5 316,50
22	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	10,000	150,00	1 500,00
23	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10 mm	kus	10,000	14,00	140,00
24	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	5,000	170,00	850,00
25	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	5,000	27,00	135,00
26	K	210220401	Montáž štítků k označení stožáru	kus	11,000	100,00	1 100,00
27	M	735345121	označovací štítek	kus	11,000	29,00	319,00
28	K	210810005	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně	m	39,000	45,00	1 755,00
29	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	40,950	37,00	1 515,15
30	K	210810012	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x6 mm2 uložených volně	m	160,000	50,00	8 000,00
31	M	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2	m	168,000	133,00	22 344,00
32	K	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
33	K	HZS	Nespecifikované montážní práce spojené s veřejným osvětlením	HR	7,000	500,00	3 500,00
34	K	PM	Přidružený materiál	%	1 720,288	3,00	5 160,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	2 474,396	2,00	4 948,79
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							244 370,33
36	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,160	3 000,00	480,00
37	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,160	3 000,00	480,00
38	K	460080012	Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění	m3	0,700	4 150,00	2 905,00
39	K	460080018	Stožárové pouzdro VO 250x800	kus	5,000	1 950,00	9 750,00
40	K	460120013	Zásyp jam ručně v hornině třídy 3	m3	0,500	450,00	225,00
41	K	460150163	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	160,000	490,00	78 400,00
42	K	460260001	Zatažení lana do kanálu nebo tvárníkové trasy	m	175,000	50,00	8 750,00
43	K	460300002	Zásyp jam včetně zhutnění ve volném terénu	m3	40,000	310,00	12 400,00
44	K	460421101	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	160,000	250,00	40 000,00
45	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	160,000	30,00	4 800,00
46	K	460510064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	175,000	135,00	23 625,00
47	M	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 61/75 mm, HDPE+LDPE	m	183,750	81,00	14 883,75
48	K	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	160,000	155,00	24 800,00
49	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	56,000	55,00	3 080,00
50	K	949942101	Hydraulická zvedací plošina	HR	6,000	2 500,00	15 000,00
51	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	2 395,788	2,00	4 791,58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Velký Beranov - parkoviště a chodník u ZŠ

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Velký Beranov

CC-CZ:

Datum:

07.07.2025

Zadavatel:

Obec Velký Beranov

IČ:

DIČ:

Účastník:

Skládky VHS Jihlava s.r.o., Pávovská 3095/5, 586 01 Jihlava

IČ:

27726983

DIČ:

CZ27726983

Projektant:

Agroprojekt Jihlava, spol.s.r.o.

IČ:

49974424

DIČ:

Zpracovatel:

Agroprojekt Jihlava, spol.s.r.o.

IČ:

49974424

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

68 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
68 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
14 280,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

82 280,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Velký Beranov - parkoviště a chodník u ZŠ

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Velký Beranov
Zadavatel: Obec Velký Beranov
Účastník: Skládky VHS Jihlava s.r.o., Pávovská 3095/5, 586 01 Jihlava

Datum: 07.07.2025
Projektant: Agroprojekt Jihlava, spol.s.r.o.
Zpracovatel: Agroprojekt Jihlava, spol.s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		68 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		68 000,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce		31 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště		15 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost		12 000,00
VRN7 - Provozní vlivy		4 000,00
VRN9 - Ostatní náklady		6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Velký Beranov - parkoviště a chodník u ZŠ

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Velký Beranov

Datum:

07.07.2025

Zadavatel:

Obec Velký Beranov

Projektant:

Agroprojekt Jihlava,
spol.s.r.o.

Účastník:

Skládky VHS Jihlava s.r.o., Pávovská 3095/5, 586 01 Jihlava

Zpracovatel:

Agroprojekt Jihlava,
spol.s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

68 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

68 000,00

D VRN1

Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

31 000,00

1	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
---	---	-----------	---------------------------------------	--------	-------	----------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012164000

P

Poznámka k položce:
Zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům.

2	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012303000

P

Poznámka k položce:
- výšková měření, výpočet objemů aj., které mají charakter kontrolních a upřesňujících činností
- měření posunu a změn polohy bodů v průběhu výstavby

3	K	012344000	Vytyčovací práce	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	-----------	------------------	--------	-------	-----------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012344000

P

Poznámka k položce:
Vytyčení objektů stavby a pevných vytyčovacích bodů vč. fixace.

4	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012444000

5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
---	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000

6	K	013294000	Ostatní dokumentace stavby	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
---	---	-----------	----------------------------	--------	-------	----------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013294000

P

Poznámka k položce:
1. Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po výstavbě - zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisem činnosti a číslem objektů, v listinné a digitální podobě, pasport okolních objektů.

D VRN3

Zařízení staveniště

15 000,00

7	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	-----------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000

P

Náklady na:
- související přípravné práce (projektové práce a terénní úpravy pro zařízení staveniště)
- vybavení staveniště (stavební buňky, mobilní WC, pronájem ploch, provizorní komunikace aj.)
- připojení na inženýrské sítě vč. nákladů na energii
- zabezpečení staveniště (oplocení staveniště, opatření na ochranu sousedních pozemků, osvětlení staveniště, informační tabule stavby, dopravní značení na staveništi aj.)
- zrušení zařízení staveniště (rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště, úprava terénu do původního stavu)

Cena byla určena procentuálně (≤3%) ze základních rozpočtových nákladů stavby (ZRIN = HSV+PSV).

D VRN4

Inženýrská činnost

12 000,00

8	K	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	-----------	--------------------	--------	-------	-----------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/040001000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Poznámka k položce:
K inženýrské činnosti řadíme:

dozory (dozor projektanta, investora, SSD, BOZP, hydrogeologa, statika, arboristy aj.)
posudky (plán BOZP, PENB, energetický štítek obálky budovy aj.)
zkoušky a měření (tlakové, zátěžové, hutnicí, měření a monitoring atd.)
revize (náklady na revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště)
kompletační a koordinační činnost (náklady na výběrové řízení, činnosti související se zakázkou atd.)
ostatní inženýrská činnost

Cena byla určena procentuálně (≤3%) ze základních rozpočtových nákladů stavby (ZRN = HSV+PSV).

9	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043134000 Poznámka k položce: Statické zatěžovací zkoušky pro kontrolu zhutnění podloží komunikace a pro kontrolu hutnění zásepů výkopů sítí rázové zkoušky. Předpokládané množství zkoušek 2. V ceně jsou započteny technické práce při měření, vyhodnocení zkoušek a protokol včetně dopravy.				
D VRN7			Provozní vlivy				
10	K	072002000	Siňiční provoz	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/072002000 Poznámka k položce: Náklady na: siňiční provoz (projednání, vytyčení a zrušení objížďky, náklady na omezení nebo přerušování provozu - tzn. použití značek, semaforů, zábran, kuželů, světelné signalizace apod.).				
D VRN9			Ostatní náklady				
11	K	075002000	Ochranná pásma	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/075002000 Poznámka k položce: Jedná se o náklady související se zákazem, omezením nebo výkonem stavebních prací prováděných v blízkosti nadzemních el. vedení, křížení el. vedení, podzemních kabelových vedení, vodovodních vedení, vedení plynu, teplovodů, ropovodů, měření proudů, trafostanic, ochranných pásem vodních zdrojů, vodáren, čistíren vod, plynáren, plynojemů apod.				
D VRN9			Ostatní náklady				
12	K	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
P			Poznámka k položce: Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachové směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).				
13	K	0912	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništem	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
P			Poznámka k položce: Opravy, údržba a průběžné čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu výstavby.				
14	K	9X01	Dodání dokladů nutných k přejímce stavby a pro vydání kolaudačního souhlasu	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
15	K	9X02	Vyhotovení zápisu do digitální technické mapy kraje, který tvoří digitální technickou mapu ČR	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00