

Smlouva o dílo č. 76 0402 26440 5 994

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

Městys Ostrovačice

se sídlem náměstí Viléma Mrštíka 54, 66481 Ostrovačice

IČ:00377155

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 2141794309/0800

zastoupený Ing. Tomášem Hájkem, starostou

jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Skanska a.s.

sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 18600 Praha 8

IČ: 26271303, DIČ CZ699004845

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 15904,

bankovní spojení: ING Bank, č.ú.: 1000570366/3500,

zastoupený Ing. Robertem Billikem, ředitelem závodu a Ing. Františkem Chlupem, oblastním manažerem

Divize Morava, závod Inženýrské stavitelství Morava

Korespondenční adresa: Skanska a.s., Bohunická 133/50, 61900 Brno

jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu o dílo:

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení oprav místních komunikací a chodníků v souvislosti se stavbou „**II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba – opravy komunikací**“ (dále jen „stavba“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.
2. Rozsah díla vymezují cenové nabídky zhotovitele, které jsou jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, v souladu s právními předpisy a s rozhodnutími, se stanovisky nebo jinými opatřeními orgánů veřejné správy, které mu objednatel předal při uzavření této smlouvy.
4. Zhotovitel je rovněž povinen předat objednateli veškeré povinné doklady vztahující se k dílu podle této smlouvy, zejména atesty a protokoly o zkouškách díla, a prohlášení o vlastnostech či jiné doklady potřebné podle právních předpisů o technických požadavcích na výrobky. Tyto doklady zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání a převzetí předmětu díla, nedohodnou-li se strany jinak.
5. Součástí povinnosti zhotovitele provést dílo je také zhotovení dokumentace skutečného provedení díla ve dvou písemných vyhotoveních a jedenkrát v elektronické podobě, a to v rozsahu díla podle této smlouvy, v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektové dokumentace a v rozsahu nezbytném pro podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu nebo oznámení o záměru započít s užíváním stavby, a dále geodetické zaměření skutečného provedení ve dvou písemných vyhotoveních a jedenkrát v elektronické podobě.

Článek II.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v této lhůtě:
 - zahájení provádění díla: 29. 08. 2018;
 - dokončení díla a předání předmětu díla objednateli: 30. 09. 2018.

2. Dílčí termíny pro provedení jednotlivých částí díla nebo jednotlivých prací, které jsou součástí díla, stanoví harmonogram prací.
3. Za prodlení s předáním předmětu díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla bez daně z přidané hodnoty za každý den prodlení, nejvýše však ve výši 5 % z této ceny díla bez DPH.
4. Za okolnosti bránící v řádném plnění díla nebo jeho části ve sjednané lhůtě se považují zejména pokles venkovní teploty pod hranici, pod níž technické normy nebo technologické postupy neumožňují provádění příslušných prací, nebo vznik klimatických jevů, které znemožní provádění díla podle stanovených technologických postupů (prudké deště, vichřice apod.), pokud je zhotovitel objednateli oznámil alespoň záznamem ve stavebním deníku, dále objevení předmětů historické, umělecké, vědecké nebo jiné podstatné hodnoty, které podle příslušných právních předpisů vyžaduje provedení průzkumů na staveništi, anebo zastavení nebo přerušení provádění díla na základě rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření nedošlo v důsledku porušení povinností zhotovitele.
5. Nedohodnou-li se strany na rozšíření díla o zimní opatření, považuje se za okolnost bránící řádnému provádění díla nebo jeho část ve sjednané lhůtě vždy pokles průměrné denní venkovní teploty pod 5° C. Průměrná denní venkovní teplota se zjistí jako součet hodnot venkovní teploty naměřených v sedm a ve čtrnáct hodin a dvojnásobku teploty naměřené ve dvacet jedna hodin dělený čtyřmi.
6. Lhůta pro provedení díla nebo jeho části se prodlužuje o dobu, po kterou trvaly okolnosti bránící v řádném provádění díla nebo jeho části. Jestliže by však v důsledku prodloužení lhůty pro provedení díla nebo jeho části připadlo provádění některých plnění na vhodnější nebo méně vhodné období, při prodloužení lhůty pro provedení díla nebo jeho části se k tomu přihlídně. Zhotovitel se vždy zavazuje provést dílo v co nejkratší době.
7. Jestliže se smluvní strany dohodnou na změně díla nebo na jeho rozšíření, aniž by sjednaly též změnu doby plnění, prodlužuje se doba plnění přiměřeně s přihlédnutím k povaze a rozsahu dohodnuté změny nebo rozšíření díla a k podmínkám pro jejich provedení. Vyžaduje-li dohodnutá změna díla povolení změny stavby před jejím dokončením, nastává účinnost takové dohody nejdříve dnem právní moci rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením anebo dnem jejího schválení nebo vydání souhlasu s ohlášením takové změny.
8. Místem plnění povinnosti zhotovitele provést dílo je Městys Ostrovačice, k.ú. Ostrovačice.

Článek III. Staveniště

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu umožňujícím provedení díla.
2. Před předáním staveniště předá objednatel zhotoviteli doklady o provedených průzkumech, které se týkají předávaného staveniště, zejména geologickém průzkumu a stavebně technickém průzkumu, pokud byly prováděny. Vytyčení stávajících inženýrských sítí zajistí na základě vyjádření jednotlivých vlastníků a správců zhotovitel.
3. Objednatel zajistí přístupové cesty na staveniště pro dopravu věcí nezbytných k provádění díla tak, aby zhotovitel mohl dílo řádně provést.
Zhotovitel zajistí opatření k zamezení znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod a k omezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárnímu zařízení.
Objednatel zhotoviteli rovněž předá rozhodnutí příslušných orgánů o odstranění zeleně nebo jiných zásazích do životního prostředí, jestliže se týkají provádění díla podle této smlouvy nebo s ním souvisejí.
4. O předání staveniště zhotoviteli pořídí smluvní strany písemný zápis s vyznačením rozsahu a stavu staveniště v době jeho předání. V zápisu o předání staveniště se uvedou také případná opatření pro nakládání odpady a odvádění odpadních vod.

Článek IV. Cena díla

1. Sjednaná cena díla vychází z cenových nabídek zhotovitele, které jsou jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, a činí:

REKAPITULACE	cena	DPH 21%	cena vč. DPH
Ul. Ríšova – oprava chodníku	300 548,50	63 115,19	363 663,69
Ul. Ríšova – oprava komunikace (1. část)	320 841,85	67 376,79	388 218,64
Ul. Ríšova – oprava komunikace (2. část)	531 891,88	111 697,29	643 589,17
Ul. Kníničská – oprava komunikace	646 955,97	135 860,75	782 816,72
Ul. Žebětínská – oprava chodníku (u obchodu)	206 112,47	43 283,62	249 396,09
Ul. Osvobození – oprava komunikace (u obchodu)	470 234,75	98 749,30	568 984,05
náměstí Viléma Mrštíka – úpravy u kostela	61 826,23	12 983,51	74 809,74
CELKEM	2 538 411,65	533 066,45	3 071 478,10

Celkem bez DPH slovy: Dva miliony pět set třicet osm tisíc čtyři sta jedenáct korun českých, 65/100

Celkem včetně DPH slovy: Tři miliony sedmdesát jedna tisíc čtyři sta sedmdesát osm korun českých, 10/100

2. K ceně díla zhotovitel účtuje daň z přidané hodnoty podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel prohlašuje, že pro předmět díla není plátcem DPH.
3. Nestanoví-li tato smlouva jinak, zahrnuje cena díla veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele. Jestliže však dojde k přerušení provádění díla, nebo k prodloužení lhůty jeho provádění z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel právo na úhradu nákladů, které v důsledku těchto okolností musel účelně vynaložit.
4. Vícepráce může zhotovitel provést jen na základě dohody o změně této smlouvy. Takovou dohodu mohou za smluvní strany uzavřít také jejich určení zástupci nebo jiné osoby oprávněné za ně jednat dle této smlouvy.

Článek V. Platební podmínky

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla na základě faktur vystavených zhotovitelem podle této smlouvy. Právo na zaplacení ceny díla v rozsahu plnění, které pro objednatele provedl v předchozím kalendářním měsíci, vzniká zhotoviteli po předložení soupisu provedených prací.
2. V průběhu provádění díla je zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury s částkami odpovídajícími rozsahu plnění, která pro objednatele provedl v předchozím kalendářním měsíci. Podkladem pro vystavení dílčí měsíční faktury je soupis prací projednaný s objednatелеm.

Takový soupis prací musí obsahovat přehled plnění provedených zhotovitelem včetně přehledu zhotovitelem vyrobených věcí, jejichž kontrolu zhotovitel objednateli umožnil, v předchozím kalendářním měsíci a oceněných podle jednotkových cen uvedených v cenových nabídkách zhotovitele, která jsou jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, a objednatel se k němu vyjádří ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne předložení takového soupisu. Strany sjednávají, že také soupis prací, k němuž se objednatel v této lhůtě nevyjádří, je objednatелеm odsouhlasen. Soupis prací projednaný s objednatелеm podle tohoto odstavce je přílohou dílčí měsíční faktury. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den vystavení dílčí měsíční faktury.

3. Po předání a převzetí předmětu díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu s vyúčtováním částek, na které vystavil dílčí měsíční faktury. Přílohou konečné faktury je soupis prací za kalendářní měsíc, ve kterém došlo k předání a převzetí předmětu díla, projednaný s objednatелеm podle odstavce 2 tohoto článku a zápis o předání a převzetí předmětu díla.
4. Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.

5. Faktury musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy pro daňové doklady. Jestliže faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti, nebo jestliže údaje v ní uvedené nebudou správné a objednatel pro takové vady nemůže fakturu prověřit, je objednatel oprávněn ji do pěti pracovních dnů ode dne jejího doručení vrátit zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury objednateli.
6. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla má zhotovitel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky denně.

Článek VI.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel odpovídá při provádění díla za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a bezpečnost provozu podle příslušných právních předpisů. Pro všechny zaměstnance vykonávající činnost při provádění díla zhotovitel zajistí školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.
2. Zhotovitel zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce při provádění díla a její soustavnou kontrolu. Přitom odpovídá také za bezpečnost osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi.
3. Zhotovitel odpovídá za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců k činnostem, které vykonávají při provádění díla, a je povinen vybavit je všemi potřebnými osobními ochrannými pomůckami a prostředky.
4. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat právní předpisy o požární ochraně a stanovit potřebná protipožární opatření na staveništi převzatém od objednatele.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady vzniklé z jeho činnosti a zajistit jejich likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy.
6. Ve spolupráci s objednatelem provede zhotovitel na staveništi veškerá potřebná opatření pro předcházení nežádoucím vlivům provádění díla na nemovitosti v okolí staveniště. Přitom musí dodržovat podmínky stavebního povolení a právní předpisy o vlivu na životní prostředí.

Článek VII.

Stavební deník

1. Ode dne zahájení provádění díla na staveništi do odstranění vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby vede zhotovitel stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich rozsahu a způsobu provádění, o stavu staveniště, o počasí, o počtu zaměstnanců vykonávajících práci při provádění díla, o použití strojů a dopravních prostředků, dále údaje o opatřeních učiněných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí a o událostech nebo překážkách týkajících se provádění díla.
2. Záznamy do stavebního deníku provádí určený zástupce zhotovitele. Zhotovitel je povinen zajistit jedno vyhotovení záznamů ve stavebním deníku pro objednatele.
3. Stavební deník musí být kdykoliv během pracovní doby přístupný určenému zástupci objednatele a orgánům státního stavebního dohledu, popřípadě dalším orgánům veřejné správy, kteří do něj mohou nahlížet, pořizovat z něj kopie a provádět v něm záznamy.

Článek VIII.

Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. K vykonání takové kontroly má objednatel přístup na staveniště.

2. V průběhu provádění díla se rovněž konají kontrolní dny, které svolává objednatel. Závěry kontrolních dnů musejí smluvní strany zapsat. Obsah takového zápisu slouží jen k organizačním a koordinačním účelům.
3. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.
4. Zhotovitel je povinen alespoň záznamem ve stavebním deníku vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole prací, které mají být zakryty. Jestliže se objednatel přes výzvu zhotovitele k provedení této kontroly nedostaví, je zhotovitel oprávněn takové práce zakrýt. Tím není dotčena odpovědnost zhotovitele za vady.
5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po jejich zjištění oznámit objednateli vady výsledků prací nebo jiných plnění, které na stavbě již byly provedeny a na něž provádění díla podle této smlouvy navazuje nebo s nimi souvisí. Jestliže objednatel přes takové oznámení zhotovitele neučinil potřebná opatření, zhotovitel neodpovídá za vady díla a za škodu způsobenou vadami oznámenými zhotovitelem ani za případnou nemožnost dílo v důsledku těchto vad řádně dokončit.

Článek IX.

Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od předání a převzetí staveniště do doby, kdy objednateli umožní nakládat v místě plnění dokončeným předmětem díla.
2. Užívání díla před předáním a převzetím předmětu díla vyžaduje souhlas zhotovitele. Jiní účastníci výstavby mohou provádět plnění na předmětu díla, jen jestliže s tím zhotovitel souhlasí. Objednatel přitom vyrozumí zhotovitele alespoň záznamem ve stavebním deníku o počátku a předpokládané době provádění těchto plnění a odpovídá zhotoviteli za škodu způsobenou prováděním těchto plnění na předmětu díla.
3. Je-li vlastníkem předmětu díla stavebník, při vypořádání vzájemných práv a povinností se postupuje, jako by byl vlastníkem předmětu díla objednatel.
4. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. Zhotovitel je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí předmětu díla.

Článek X.

Předání a převzetí předmětu díla

1. K předání a převzetí předmětu díla zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně tři dny předem. K takové výzvě postačuje i záznam ve stavebním deníku.
2. O průběhu a výsledku předávání předmětu díla sepíší smluvní strany zápis, který bude obsahovat alespoň:
 - a) označení stavby a popis předmětu díla,
 - b) označení zhotovitele a objednatele,
 - c) vyjádření objednatele o převzetí předmětu díla,
 - d) soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace dohodnutých při provádění díla s objednatelem,
 - e) soupis příloh zápisu,
 - f) podpisy smluvních stran.
3. Objednatel předmět díla převezme, jestliže zhotovitel dílo provedl bez vad, které by samy o sobě, nebo ve spojení s jinými, bránily užívání díla nebo je podstatně ztěžovaly. Jestliže předmět díla vykazuje drobné vady, uvede se v zápisu o předání a převzetí předmětu díla též soupis těchto drobných vad spolu s určením práva objednatele z odpovědnosti za vady, které objednatel uplatňuje, popřípadě se v zápisu uvede obsah dohody objednatele a zhotovitele o právech objednatele z odpovědnosti zhotovitele za tyto vady.

4. Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede v zápisu důvody takového odmítnutí. K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho odůvodnění. Strany pak dohodnou náhradní termín předání předmětu díla.
5. V případě prodlení objednatele s převzetím předmětu díla splní zhotovitel svou povinnost provést dílo, jestliže umožní objednateli nakládat dokončeným předmětem díla v místě plnění. Tímto okamžikem nastanou účinky předání a převzetí předmětu díla.
6. Smluvní strany se mohou dohodnout, že předmětem předání a převzetí bude před předáním a převzetím předmětu díla i část předmětu díla, zejména jestliže na dokončení plnění provedených zhotovitelem podle této smlouvy na takové části předmětu díla navazují práce nebo jiné činnosti objednatele nebo jeho jiného zhotovitele. Pro předání a převzetí části předmětu díla se použijí přiměřeně předchozí odstavce tohoto článku, pro přechod nebezpečí škody na takové části předmětu díla ze zhotovitele na objednatele se použije obdobně čl. X. této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí předmětu díla. Na staveništi pak zhotovitel může ponechat pouze zařízení, popřípadě jiné věci potřebné k odstranění vad uvedených v zápisu o předání a převzetí předmětu díla. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad zhotovitel odstraní ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a prostory staveniště zcela vyklidí.
8. Ve stejné lhůtě jako podle předchozího odstavce tohoto článku je zhotovitel povinen vyklidit staveniště také v případě, že povinnost provést dílo zanikne jinak než splněním.

Článek XI.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se zhotovitel, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude mít všechny vlastnosti smluvené nebo obvyklé po dobu 60 měsíců od předání a převzetí předmětu díla. Pro výrobky a zařízení, která jsou součástí díla, se však sjednává záruka za jakost v délce, která odpovídá záruce za jakost poskytnuté jejich výrobcí nebo dodavateli.
2. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení a nemají vliv na cenu díla ani dobu plnění, nejsou vadami díla, pokud je dohodli určení zástupci smluvních stran alespoň záznamem ve stavebním deníku.
3. Oznámení vad vyžaduje písemnou formu. V takovém oznámení objednatel označí vadu díla, popřípadě popíše, jak se taková vada projevuje.
4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou předmět díla nelze užívat pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.
5. Objednatel umožní zhotoviteli přístup k předmětu díla v rozsahu nezbytném pro odstranění vad.
6. Jestliže se ukáže, že by s opravou oznámených vad byly spojeny nepřiměřené náklady, má objednatel místo práva na jejich odstranění právo na přiměřenou slevu z ceny díla.
7. Zhotovitel neodpovídá též za vady díla, které byly po přechodu nebezpečí škody na díle způsobeny objednatelem nebo třetími osobami, zejména za vady způsobené jiným než řádným užíváním předmětu díla, ani za vady díla, které před přechodem nebezpečí škody na díle způsobili účastníci výstavby, za něž zhotovitel neodpovídá.
8. Za prodlení s odstraněním oznámených vad v dohodnuté době se sjednává smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každou vadu a den prodlení.
9. Za sjednanou úhradu a ve sjednané době zhotovitel odstraní také poškození a vady, za které neodpovídá.

Článek XII. Doručování

1. Za adresu pro doručování písemností se vedle skutečného sídla právnické osoby nebo sídla zapsaného ve veřejném rejstříku považuje případně i adresa uvedená ve smlouvě, nebo adresa, kterou smluvní strana po uzavření smlouvy písemně oznámí druhé smluvní straně.
2. Za vědomé zmaření dojití se považuje zejména, neoznámil-li jedna ze stran druhé smluvní straně změnu adresy uvedenou ve smlouvě nebo adresy, kterou po uzavření smlouvy písemně oznámila pro doručování písemností, ačkoliv se na uvedených adresách již nezdržuje.

Článek XIII. Oprávněné osoby

1. Určeným zástupcem objednatele při provádění díla je: starosta Ing. Tomáš Hájek, tel. 731 480 119.
2. Určeným zástupcem zhotovitele při provádění díla je: stavbyvedoucí Ing. Václav Vlček, tel. 737 257 170.
3. Určení zástupci smluvních stran zejména jednají za smluvní strany v technických věcech souvisejících s prováděním díla, podepisují zápis o předání staveniště, činí za ně záznamy ve stavebním deníku a podepisují zápis o předání a převzetí předmětu díla. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu objednatele při provádění díla, včetně souvisejících opatření, a vyjadřuje za objednatele stanovisko k soupisu prací, který je podkladem k vystavení faktury.
4. Jestliže tato smlouva nestanoví jinak, nemohou určení zástupci smluvních stran za smluvní strany uzavírat dohody o změně této smlouvy.
5. Změna určení zástupců smluvních stran podle tohoto článku nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu sdělit druhé smluvní straně záznamem ve stavebním deníku. Provedením záznamu je změna účinná vůči druhé smluvní straně.
6. Určením zástupce objednatele podle tohoto článku není dotčeno právo objednatele kontrolovat provádění díla také dalšími osobami, zejména v oblasti technického a autorského dozoru.

Článek XIV. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ škody způsobené na věcech nebo zařízeních na staveništi, na nichž nese nebezpečí škody, živelními událostmi nebo odcizením a pro případ škody způsobené jeho činnostmi třetím osobám. Zhotovitel je povinen prokázat na žádost objednatele rozsah svého pojištění a zavazuje se toto pojištění udržovat po celou dobu provádění díla podle této smlouvy. Nebezpečí podstatné změny okolností nese objednatel.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů. Jestliže dojde ke změně závazku soudem, zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit i v případě, ukáže-li se, že cena byla ujednána v rozporu s právními předpisy.
3. Jestliže se podle této smlouvy nebo na jejím základě určuje jakost a provedení díla podle technických norem, je pro jejich určení rozhodné znění technických norem účinné ke dni uzavření této smlouvy. Práva z odpovědnosti za vady se začínají promlčovat v den porušení povinnosti.
4. Smluvní strany sjednávají promlčecí dobu v délce čtyř let.

5. Veškeré údaje nebo sdělení, které se smluvní strany dozvěděly v souvislosti s uzavřením této smlouvy anebo při výkonu práv nebo plnění závazků založených touto smlouvou, smluvní strany považují za důvěrné a zavazují se nepoužít je k jinému účelu, než jaký vyplývá z této smlouvy, a chránit je před zneužitím třetí osobou. Oprávněná strana má také právo na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti.
6. Jestliže je objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, má zhotovitel právo až do doby splnění této povinnosti objednatele přerušit provádění díla. Stejně právo má zhotovitel v případě, že je objednatel vůči zhotoviteli v prodlení se splněním peněžitého dluhu z jiného závazkového právního vztahu. O dobu, po kterou zhotovitel z těchto důvodů přerušil provádění díla, se prodlužuje lhůta sjednaná podle této smlouvy pro provedení díla a jeho částí. Zhotovitel je však povinen přerušeni provádění díla objednateli písemně oznámit. K tomu postačuje i záznam ve stavebním deníku.
7. Tuto smlouvu, respektive závazek vzniklý na základě smlouvy, lze změnit nebo zrušit jen písemně, nevyplyvá-li z jejích ustanovení něco jiného. Zhotovitel je oprávněn namítnout nedostatek formy i v případě, že již bylo plněno. Prominutí dluhu ze strany zhotovitele může být jen výslovně a vyžaduje písemnou formu.
8. Jestliže povinnost provést dílo zanikne jinak než splněním z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel právo na zaplacení části ceny díla, která připadá na již provedené práce nebo jiná plnění poskytnutá při provádění díla, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak, a na úhradu účelně vynaložených nákladů.
9. Smluvní strany sjednávají, že v právním vztahu založeném touto smlouvou mají dispozitivní ustanovení zákona přednost před obchodními zvyklostmi.
10. Tato smlouva včetně příloh vyjadřuje shodu stran dosaženou v rámci jednání o uzavření smlouvy. Strany projednaly a souhlasí se smlouvou jako celkem stejně tak i s každým jednotlivým ustanovením. Smlouva vyjadřuje společnou vůli stran, a proto případnou neplatnost smlouvy nebo kteréhokoliv ustanovení smlouvy nezpůsobila ani jedna strana.
11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
12. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
13. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele.
V případě rozporu této smlouvy s obsahem její přílohy má vždy přednost tato smlouva.

V Ostrovačích dne 28. srpna 2018

V Brně dne 29. srpna 2018

za objednatele:

za zhotovitele:



Ing. Tomáš Hájek, starosta


Ing. Robert Billík, ředitel závodu

Doložka ke smlouvě č. S/18/61

dle §41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů


Tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo
městse Ostrovačice na svém veřejném zasedání

dne

28. 8. 2018

usnesení č.

6/XXXVI/2018


Ing. František Chlup, oblastní manažer

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
03230 Karlín, 180 00 Praha 8

Stavba: II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba – opravy komunikací
 Objekt: Ul. Ríšova - oprava chodníku

Objednatel: Městys Ostrovačice
 Zhotovitel: Skanska a.s.
 Místo: Ostrovačice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

300 548,50

1 Zemní práce

1	R	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby 47,5*1,5"chodník" napříč vjezdu do školy 6*1,5 Součet	m2	80,250	50,85	4 080,71
					71,250		
					9,000		
					80,250		
2	221	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů, z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm druhá část chodníku kolem hřiště 45*2,8	m2	126,000	33,91	4 272,66
					126,000		
3	R	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých 47,5*2 "podél chodníku oboustranně a kolem vjezdu" Součet	m	95,000	55,21	5 244,95
					95,000		
					95,000		
4	R	121101103	Sejmutí omice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upořebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m (47,5)*0,2*1,8 "zelený pruh pro nový chodník" Součet	m3	17,100	84,57	1 446,15
					17,100		
					17,100		
5	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "sejmutí omice"17,1 -5,55 Součet	m3	11,550	103,30	1 193,12
					11,550		
					11,550		
6	R	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "na ohumusování na meziskládku tam a zpět "5,55*2	m3	11,100	22,61	250,97
					11,100		
7	R	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 11,55*22 Součet	m3	254,100	10,33	2 624,85
					254,100		
					254,100		
8	R	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 "na ohumusování"55,32*0,1	m3	5,550	50,77	281,77
					5,550		
9	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 11,55*1,9 Součet	t	21,945	40,88	897,11
					21,945		
					21,945		
10	R	181301102	Rozproštění a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 47,5*0,6 +45*0,6"okolo nového chodníku"	m2	55,500	14,13	784,22
					55,500		
11	R	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním - chodníky plocha štěrkodrti 137,5 rozšíření pod obruby (47+40+4,3)*0,6 napříč vjezdu Součet	m2	201,780	30,47	6 148,24
					138,000		
					54,780		
					9,000		
					201,780		
12	R	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na omici	m2	55,500	12,00	666,00
13	005	005724100	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková 55,32*0,05 Součet	kg	2,766	110,97	306,94
					2,766		
					2,766		

5 Komunikace pozemní

14	R	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm napříč vjezdu 6*1,5*2 "chodník"(138) Součet	m2	156,000	119,13	18 584,28
					18,000		
					138,000		
					156,000		
15	R	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2 71+66,5	m2	138,000	293,45	40 496,10
					138,000		
16	R	596211212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2 napříč vjezdu ke škole 6*1,5	m2	9,000	309,55	2 785,95
					9		
17	592	592450380	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba H-PROFIL, s fazetou 1 m2=36 kusů HBB 20 x 16,5 x 6 přírodní Poznámka k položce: spotřeba: 36 kus/m2 (137,5-0,8*0,4)*1,01	m2	139,380	325,90	45 423,94
18	592	592452670	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná varovný pás napříč vjezdu 6,8*0,4*1,01	m2	2,750	360,59	991,62
					2,7472		
19	592	592450000	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba H-PROFIL, s fazetou 1 m2=36 kusů HBB 20 x 16,5 x 8 červená Poznámka k položce: spotřeba: 36 kus/m2 (9-6*0,4)*1,01	m2	6,666	402,99	2 686,33
					6,666		

8 Trubní vedení

Stavba: II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba – opravy komunikací
Objekt: Ul. Říšova - oprava chodníku

Objednatel: Městys Ostrovačice
Zhotovitel: Skanska a.s.
Místo: Ostrovačice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
20	R	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150	m	3,000	89,55	268,65
21	R	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	3,000	120,41	361,23
22	286	286113620	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife kolena KGB KGB 150x67°	kus	3,030	175,21	530,89
23	286	286113610	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife kolena KGB KGB 150x45°	kus	1,010	107,46	108,53
24	286	286113590	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife kolena KGB KGB 150x15°	kus	1,010	98,70	99,69
25	286	286113120	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) systém OSMA trubky KGEM s hrdlem SN 4 KGEM-160x1000	kus	1,010	189,23	191,12
26	286	286115680	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) převlečná objímka (přesuvná spojka) KGU KGU DN 150	kus	1,010	114,47	115,61
27	592	592270000	Tvárnice meliorační a příkopové z polymerického betonu žlaby odvodňovací ACO DRAIN ACO N100 - integrovaný spád dna 5% typ stav.délka x šířka x výška zač. x výška konec 6 100 x 13 x 15,5 x 16 cm	kus	5,050	1 401,71	7 078,64
28	592	592270250	Tvárnice meliorační a příkopové z polymerického betonu vpust žlabová krátký tvar ACO N100 typ H355, těsný odtok DN100 50 x 13 x 35,5 cm	kus	1,010	8 760,71	8 848,32
29		592270260	čistič kus žlabu š. 200	kus	1,010	5 256,43	5 308,99
30	592	592270220	Tvárnice meliorační a příkopové z polymerického betonu rošty krycí rošt mřížkový - grafitová tvárná litina stav.délka x šířka x průřez vtoku 50cm x 12,7cm x 49,3cm/2m, tř.zatíží. C250	kus	10,100	992,88	10 028,09
31	R	877375121	Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 300	kus	1,000	385,72	385,72
32	R	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	2 028,65	4 057,30
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
33	R	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	93,750	287,06	26 911,88
			48+40+3,5+2,25		93,750		
34	R	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	94,800	276,03	26 167,64
			47+2*1,5+40+4,3		94,800		
35	592	592174890	Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční 100 x 15 x 25 přir. šedá	kus	94,688	99,29	9 401,52
			93,75*1,01		94,688		
			Součet		94,688		
36	592	592174970	Obrubníky betonové a železobetonové obrubník chodníkový ABO 013-19 100 x 10 x 25	kus	95,748	78,00	7 468,34
			94,8*1,01		95,748		
37	221	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	73,045	40,82	2 981,70
38	221	979082219	Vodorovná doprava sutí po suchu Příplatek k ceně za každý další	t	2 264,395	15,66	35 460,43
39	000	0000005a	poplatek za skládku - sut'	T	73,045	175,21	12 798,21
998 Přesun hmot							
40	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným jakékoliv délky objektu	t	114,557	24,53	2 810,08

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Celkem

DPH 21%

Součet

300 548,50

63 115,18

363 663,68

Stavba: II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba – opravy komunikací
Objekt: UI. Ríšova - oprava komunikace (1. část)

Objednatel: Městys Ostrovačice
Zhotovitel: Skanska a.s.
Místo: Ostrovačice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	R	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	28,000	50,85	1 423,80
			vjezd		18,000		
			dlážděná část vozovky		10,000		
			součet,		28,000		
2	221	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů, z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	9,950	33,91	337,40
			rýha pro pásovou vpust 5,5*0,5		2,750		
			zúžení vozovky na ZÚ		7,200		
			součet		9,950		
3	221	113151214	Odstranění živického podkladu nebo krytu frézováním, s naložením na dopravní prostředek, ploch přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase tl. 50 mm	m2	233,200	42,06	9 808,39
			236-10		226,000		
			zúžení vozovky na ZÚ		7,200		
			součet		233,200		
4	R	113202111	Vytrhání obrub krajiniků obrubníků stojatých	m	12,000	55,21	662,52
5	R	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	45,630	87,99	4 014,98
			*kufr pro park. pruh 1. část*48,4*2,75*0,3		39,930		
			kufr pro vjezd 19*0,3		5,700		
			Součet		45,630		
6	R	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	22,815	2,34	53,39
7	R	132301101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	8,480	276,81	2 347,35
			trativod 53*0,4*0,4		8,480		
			Součet		8,480		
8	R	132301109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4	m3	4,240	38,05	161,33
9	R	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	0,800	50,77	40,62
			ornice na ohumusování		0,800		
10	R	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,800	22,61	18,09
			ornice na ohumusování				
11	R	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	54,110	103,30	5 589,56
			*hloubení rýh*8,48		8,480		
			*odkop*45,63		45,630		
			Součet		54,110		
12	R	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 190,420	10,33	12 297,04
			54,11*22		1 190,420		
			Součet		1 190,420		
13	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	102,809	40,88	4 202,83
			54,11*1,9		102,809		
			Součet		102,809		
14	R	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním - chodníky	m2	311,900	30,47	9 503,59
			292,9+19		311,900		
			Součet		311,900		
15	R	181301102	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	8,000	14,13	113,04
			zúžení vozovky na zÚ		8,000		
16	R	183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici	m2	8,000	12,00	96,00
17	005	005724100	osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková	kg	0,400	110,97	44,39

2 Zakládání

18	R	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného (53*0,4*0,4)-(3,14*0,05*0,05*53)	m3	8,064	1 157,20	9 331,60
			Součet		8,064		
19		212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	53,000	45,50	2 411,50

5 Komunikace pozemní

20	R	564851111	Podklad ze štiřkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	274,900	119,13	32 748,84
			*park. pruh*107,2*2+47*0,5		237,900		
			vjezd 18+19		37,000		
			Součet		274,900		

Stavba: II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba – opravy komunikací
Objekt: Ul. Říšova - oprava komunikace (1. část)

Objednatel: Městys Ostrovačice
Zhotovitel: Skanska a.s.
Místo: Ostrovačice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
21	R	573231111	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m ²	m ²	236,000	14,95	3 528,20
22	R	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 50 mm	m ²	236,000	310,71	73 327,56
23	R	596211212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva téžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m ²	m ²	126,000	309,55	39 003,30
			"vjezd" 18		18,000		
			park.pruh (48)*2,25		108,000		
			Součet		126,000		
24	592	592452193	Dřezáční dlažba 240 x 240 x 80 šedá	m ²	109,080	251,14	27 394,35
			108*1,01		109,080		
25	592	592450000	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba H-PROFIL, s řazetou 1 m2=36 kusů HBB 20 x 16,5 x 8 červená	m ²	18,180	402,99	7 326,36
			Poznámka k položce: spotřeba: 36 kus/m ²				
			18*1,01		18,180		
26	221	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živичnou záplivkou	m	55,000	116,81	6 424,55
			středová spára navázání na stáv. Křt 47+4+4		55,000		
			8 Trubní vedení				
27	R	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	2 028,65	4 057,30
28	R	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupátka nebo hydrantu	kus	2,000	958,44	1 916,88
			9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				
29	R	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,200	276,03	2 539,48
			lemování vjezdu 9,2		9,200		
30		916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,500	287,06	2 440,01
			na ZÚ čelo park. pruhu		2,500		
			na ZÚ zúžení		6,000		
			Součet		8,500		
31	R	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	47,500	310,48	14 747,80
			podél park. Pruhu		47,500		
32	R	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,200	276,03	2 539,48
			lemování vjezdu 9,2		9,200		
33	592	592174890	Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční 100 x 15 x 25 příř. šedá	kus	8,585		
34	592	592175100	Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový 100 x 15 x 15	kus	47,975	84,10	4 034,70
			47,5*1,01		47,975		
			Součet		47,975		
35	592	592175110	Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční přechodový levý, pravý 100 x 15 x 15/25	kus	2,010	268,66	540,01
36	592	592174970	Obrubníky betonové a železobetonové obrubník chodníkový ABO 013-19 100 x 10 x 25	kus	9,292	78,00	724,78
37	R	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	55,000	82,47	4 535,85
38	221	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	37,268	40,82	1 521,28
			"vyfrézovaný materiál"233,2*0,05*2,4		27,984		
			"odstraněný podklad z kameniva"9,95*0,2*2		3,980		
			"vytrhané obruby"12*0,12		1,440		
			"rozebraná dlažba"28*0,06*2,3		3,864		
			Součet		37,268		
39	221	979082219	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek k ceně za každý další	t	1 155,308	15,66	18 092,12
			37,268*31		1 155,308		
40	000	00000005a	poplatek za skládku - sut'	T	37,268	175,21	6 529,73
			98,8+12,168		61,364		
			998 Přesun hmot				
41	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným jakékoliv délky objektu	t	179,856	24,53	4 411,86

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Celkem

320 841,85

DPH 21%

67 376,79

cena vč. DPH

388 218,64

Stavba: II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba – opravy komunikací
Objekt: Ul. Ríšova - oprava komunikace (2. část)

Objednatel: Městys Ostrovačice
Zhotovitel: Skanska a.s.
Místo: Ostrovačice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV							
1 Zemní práce							
1	R	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	12,500	50,85	635,63
			předláždění vjezdů	12,5			
2	221	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů, z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	93,000	33,91	3 153,63
			parkovací pruh	93			
3	221	113151214	Odstranění živичného podkladu nebo krytu frézováním, s naložením na dopravní prostředek, ploch přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase tl. 50 mm	m2	586,200	42,06	24 655,57
			(279)*2 " 10cm tedy 2x"		586,000		
			úprava vjezdu pro zvýšení odfrézování 5cm		28,200		
			součet		586,200		
4	R	113202111	Vytřhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	40,000	55,21	2 208,40
			vpravo 13+27	40			
		113108441	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva	m2	279,000	25,50	7 114,50
			pro navázání nových zvyšujících vrstev				
5	R	132301101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	8,000	276,81	2 214,48
			"trativod" 50*0,4*0,4		8,000		
			Součet		8,000		
6	R	132301109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	4,000	38,05	152,20
7		132201201	Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3,vč.pažení přípojek vpustí (3+7+2)*1,1*1,5	m3	19,800	187,00	3 702,60
				19,8			
8		132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	9,900	2,33	23,07
9		131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,000	95,30	762,40
			vsakovací jáma 2*2*2	8			
10		131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	4,000	2,33	9,32
11	R	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmrtví z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	31,800	103,30	3 284,94
			"hloubení rýh"8		8,000		
			hloubení rýh š.do 2000mm		19,800		
			vsakovací jáma 2*2*1		4,000		
			Součet		31,800		
12	R	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmrtví z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	699,600	10,33	7 226,87
			35,8*22		699,600		
			Součet		699,600		
13	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	60,420	40,88	2 469,97
			35*1,9		60,420		
			Součet		60,420		
14	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	17,860	166,00	2 964,76
			rýhy přípojek 19,8-obsyp 5,94 (šlérkopísek)		13,860		
			vsakovací jáma horní část výšky 1m (vytěžená zemina)		4,000		
			součet		17,860		
15		583373440	šlérkopísek frakce 0-32	t	27,720	251,60	6 974,35
16		175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,940	164,00	974,16
			přípojeky 12*1,1*0,45	5,94			
17		583373030	šlérkopísek frakce 0-8	t	11,880	186,40	2 214,43
2 Zakládání							
18	R	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného (50*0,4*0,4)-(3,14*0,05*0,05*50)	m3	7,608	1 157,20	8 803,40
			Součet		7,608		
19		211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	4,000	916,00	3 664,00
			vsakovací jáma 2*2*1		4,000		
20		212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	50,000	45,50	2 275,00
5 Komunikace pozemní							
21	R	564851111	Podklad ze šlérkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	93,000	119,13	11 079,09
			"park. pruh"		93,000		
22		564831111	Podklad ze šlérkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	299,000	81,20	24 278,80
			"vozovka 2. část"průměrné doplnění na rozrytý podklad		279,000		
			předláždění vjezdů odhad		20,000		
			Součet		299,000		
23	R	573111112	Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	293,100	19,30	5 656,83
24	R	573231111	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	307,200	14,95	4 592,64
25	R	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	307,200	310,71	95 450,11
			nová vozovka		279,000		
			úprava kolem vjezdu		28,200		
			Součet		307,200		
26	R	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	293,100	297,86	87 302,77
			nová vozovka		279,000		
			úprava kolem vjezdu zvýšení 50% odhad		14,100		
			Součet		293,100		
27	R	596211212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojtým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	105,500	309,55	32 657,53
			předláždění vjezdů		12,500		
			park.pruh		93,000		

Stavba: II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba – opravy komunikací
Objekt: Ul. Říšova - oprava komunikace (2. část)

Objednatel: Městys Ostrovačice
Zhotovitel: Skanska a.s.
Místo: Ostrovačice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
			Součet		105,500		
28	592	592452193	Drenážní dlažba 240 x 240 x 80 šedá 93*1,01	m2	93,930	251,14	23 589,58
					93,930		
29	592	592451090	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná HOLLAND s fazetou, 1 m2=50 kusů HBB 20 x 10 x 8 přírodní 10% plochy k předláždění	m2	1,250	153,40	191,75
					1,250		
30	221	919122111	Těsnění spár závlivkou	m	12,000	88,50	1 062,00

8 Trubní vedení

31	R	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150	m	12,000	89,55	1 074,60
32	R	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	6,000	120,41	722,46
33	286	286113620	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife kolena KGB KGB 150x67*	kus	2,000	175,21	350,42
34	286	286113610	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife kolena KGB KGB 150x45*	kus	2,000	107,46	214,92
35	286	286113590	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife kolena KGB KGB 150x15*	kus	2,000	98,70	197,40
36	286	286113120	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) systém OSMa trubky KGEM s hrdlem SN 4 KGEM-160x1000	kus	12,000	189,23	2 270,76
37	286	286115680	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) převlečná objímka (přesuvná spojka) KGU KGU DN 150	kus	1,000	114,47	114,47
38	R	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	3,000	2 421,17	7 263,51
39	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámců a košů na bahno hmotností nad 100 do 150 kg	kus	3,000	873,44	2 620,32
40	M	552425102	mříž pro vozovky s rámem a nálevkou litinová tř.D400 (D 60/50) dle DIN 19583, ČSN EN124/DIN1229	KUS	3,000	4 076,65	12 229,95
41		592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	3,000	327,07	981,21
42		592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	3,000	455,56	1 366,68
43		592238540	skruž betonová pro uliční vpust's výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	3,000	390,14	1 170,42
44		592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	3,000	237,12	711,36
45		592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	3,000	759,26	2 277,78
46		592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	3,000	659,97	1 979,91
47	R	837314111	Výřez a montáž napojení přípojky do stávající šachty	kus	2,000	2 321,00	4 642,00
48	R	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	2 028,65	4 057,30
49	R	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hnče, soupěte nebo hydrantu	kus	2,000	958,44	1 916,88

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

50	R	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	51,500	310,48	15 989,72
			podél park. Pruhu		42,000		
			vjezdy 4*5,5		9,500		
			Součet		51,500		
51		916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,500	287,06	8 755,33
			nový zvýšený obrubník vpravo 40-9,5(vjezdy)		30,500		
52	592	592174890	Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční 100 x 15 x 25 přír. šedá	kus	28,785		
			30,5-3(přechodové)*1,01		28,785		
53	592	592175100	Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový 100 x 15 x 15	kus	52,015	84,10	4 374,46
			51,5*1,01		52,015		
54	592	592175110	Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční přechodový levý, pravý 100 x 15 x 15/25	kus	3,000	268,66	805,98
55	R	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	12,000	82,47	989,64
			napojení na stáv. Stáv	12			
56	221	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	112,344	40,82	4 585,88
			"vyřezovaný materiál"586,2*0,05*2,4		70,344		
			"odstraněný podklad z kameniva"93*0,2*2		37,200		
			"vyřhané obruby"40*0,12		4,800		
			Součet		112,344		
57	221	979082219	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek k ceně za každý další	t	3 482,664	15,66	54 538,52
			112,344*31		3 482,664		
58	000	0000005a	poplatek za skládku - sut'	T	112,344	175,21	19 683,79
			98,8+12,168		61,364		

998 Přesun hmot

59	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným jakékoliv délky objektu	t	190,030	24,53	4 661,44
----	-----	-----------	--	---	---------	-------	----------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Celkem
DPH 21%
Cena vč. DPH

531 891,88
111 697,29
643 589,17

Stavba: II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba – opravy komunikací
Objekt: UI. Kníničská - oprava komunikace

Objednatel: Městys Ostrovačice
Zhotovitel: Skanska a.s.
Místo: Ostrovačice

Čp	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
		HSV	Práce a dodávky HSV				646 955,97
		1	Zemní práce				193 371,34
1	HSV	113107122	Odstranění podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	185,000	33,91	6 273,35
			sanace propadlých rýh část 1 45*2	90,00			
			sanace propadlých rýh část 2 35*2	70			
			sanance překopů u vjezdu před částí 1 5*5	25			
			součet	185,00			
2	HSV	113151214	Odstranění živичného krytu frézováním pl nad 500 m2 tl 60 mm bez překážek v trase	m2	642,000	55,92	35 900,64
			část 1 + část 2 351,65+265,35	617,00			
			sanance překopů u vjezdu před částí 1 5*5	25,00			
			součet	642,00			
3	HSV	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	60,000	60,23	3 613,80
			pro park. Stání u bytovky	30,00			
			oprava pokleslých v části 2	30,00			
			součet	60,00			
4	HSV	122201101	Odkop nezapaž tř.3 100m3	m3	154,080	68,84	10 606,87
			sanace propadlých rýh do hl. (0,8m 90+70)*0,8	128,00			
			sanance překopů u vjezdu před částí 1 5*5*0,8	20,00			
			vjezd (12+8*0,4)*0,4	6,08			
			součet	154,08			
5	HSV	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	77,040	2,34	180,27
6	HSV	162701105.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	154,080	103,30	15 916,46
7	HSV	162701109.1	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 389,760	10,33	35 016,22
8	HSV	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	292,752	40,88	11 967,70
9	HSV	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	200,200	30,47	6 100,09
			plocha sanovaných rýh	185,00			
			vjezd 12+8*0,4	15,20			
			součet	200,20			
10		174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	148,000	166,00	24 568,00
			sanace propadlých rýh 185*0,8	148,00			
11	HSV	583442000	Štěrkodrt' frakce 0-90 MN	t	296,000	288,52	85 401,92
		5	Komunikace pozemní				292 839,63
12	HSV	564581111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm	m2	185,000	61,56	11 388,60
			sanace zasypu rýh použije se vyfrézovaný materiál	185,00			
13		564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	12,000	117,00	1 404,00
			vjezd	12,00			
14	HSV	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	12,000	119,13	1 429,56
			vjezd	12,00			
			součet	12,00			
15	HSV	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	185,000	22,54	4 169,90
			plocha sanovaných rýh a překopů	185,00			
16	HSV	573231111.1	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	642,000	14,95	9 597,90
17	HSV	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	642,000	310,71	199 475,82
			část 1 + část 2 351,65+265,35	617,00			
			sanance překopů u vjezdu před částí 1 5*5	25,00			
			součet	642,00			
18	HSV	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	185,000	297,86	55 104,10
			plocha sanovaných rýh a překopů	185,00			
19	HSV	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	12,000	309,55	3 714,60
20	HSV	592452193	Drenážní dlažba 240 x 240 x 80 šedá	m2	12,120	251,14	3 043,82
21	HSV	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplvkou	m	24,000	116,81	2 803,44
22	HSV	592174970	obrubník betonový chodníkový ABO 013-19 100x10x25 cm	kus	8,080	87,61	707,89
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				153 005,12
23	HSV	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	60,000	283,41	17 004,60
24	HSV	592174890	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm přírodní šedá	kus	28,000	99,29	2 780,12
25	HSV	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	30,000	84,10	2 523,00
26	HSV	592175110	obrubník betonový silniční přechodový levý,právní 100x15x15/25 cm	kus	2,000	268,66	537,32
27	HSV	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,000	283,41	2 267,28
28	HSV	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	24,000	82,47	1 979,28
29	HSV	979082213	Vodor doprava suti sucho 1km	t	337,900	40,82	13 793,08
			odfrézovaná živice ke zpětnému zabudování 37*2,5*2	185,00			

			vybouraný štěrk, obruby, zbytek živice 152,9	152,90			
			součet	337,90			
30	HSV	979082219	Přípl ZKD 1km suti sucho 1km	t	4 739,900	15,66	74 226,83
			152,9*31				
31	HSV	0000005a	poplatek za skládku - sut'	T	152,900	175,21	26 789,61
32		899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	2 050,00	8 200,00
33		899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	968,00	2 904,00
		998	Přesun hmot				7 739,88
34	HSV	998225111	Přesun hmot pozem kom kryt živičný	t	315,527	24,53	7 739,88

Celkem

646 955,97

DPH 21%

135 860,75

Součet

782 816,72

Stavba: II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba – opravy komunikací
Objekt: Ul. Žebětínská – oprava chodníku (u obchodu)

Objednatel: Městys Ostrovačice
Zhotovitel: Skanska a.s.
Místo: Ostrovačice

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
	HSV	Práce a dodávky HSV				206 112,47
	1	Zemní práce				16 800,69
1	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	20,500	43,94	900,77
2	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	10,800	50,85	549,18
3	113107112	Odstanění podkladu pl do 200 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	19,000	20,78	394,82
4	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	38,700	55,21	2 136,63
5	120901121	Bourání zdva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	1,800	4 119,21	7 414,58
6	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	13,800	84,57	1 167,07
7	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	1,620	276,81	448,43
8	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	0,810	38,05	30,82
9	162701105.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,620	103,30	167,35
10	162701109.1	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	35,640	10,33	368,16
11	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,620	15,85	25,68
12	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,078	40,88	125,83
13	174101101	Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů	m3	1,080	168,32	181,79
14	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	5,400	14,13	76,30
15	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	89,220	30,47	2 718,53
16	183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici	m2	5,400	12,00	64,80
17	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,270	110,97	29,96
	2	Zakládání				14 406,21
18	339921112	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 0,5do 1,0m		4,500	1 182,92	5 323,14
19	592284130	BEST-PALISÁDA MASIV betonová přírodní 17,5X20X80 cm	kus	27,000	336,41	9 083,07
	5	Komunikace pozemní				59 783,09
20	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	134,750	119,13	16 052,77
21	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	24,000	309,94	7 438,56
22	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	52,500	309,55	16 251,38
23	592450380	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní	m2	19,746	325,90	6 435,22
24	592452670	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	0,800	360,59	288,47
25	592452193	Drenážní dlažba 240 x 240 x 80 šedá	m2	53,025	251,14	13 316,70
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				56 306,77
26	911111111	Montáž zábradlí	m	6,000	598,99	3 593,94
27	000000225	kilogram ocel. výrobku pozink. s nátěrem typ zábradlí	kg	120,000	188,06	22 567,20
28	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	210,26	210,26
29	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	1 927,36	1 927,36
30	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	1,000	420,51	420,51
31	404452530	víčko plastové na sloupek 60	kus	1,000	17,52	17,52
32	404452400	patka hliníková HP 60	kus	1,000	537,32	537,32
33	404442570	značka svislá reflexní AL- NK 500 x 700 mm	kus	1,000	513,96	513,96
34	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	20,500	310,48	6 364,84
35	592174890	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm přírodní šedá	kus	20,705	99,29	2 055,80
36	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus		84,10	0,00
37	592174970	obrubník betonový chodníkový ABO 013-19 100x10x25 cm	kus	12,120	87,61	1 061,83
38	917762111	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,000	313,67	3 764,04
39	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	18,920	40,82	772,31
40	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	586,520	15,66	9 184,90
41	0000005a	poplatek za skládku - sut'	T	18,920	175,21	3 314,97
	998	Přesun hmot				2 508,93
42	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	102,280	24,53	2 508,93

Celkem

DPH 21%

Součet

206 112,47

43 283,62

249 396,09

Stavba: II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba – opravy komunikací
Objekt: UI. Osvobození – oprava komunikace (u obchodu)

Objednatel: Městys Ostrovačice
Zhotovitel: Skanska a.s.
Místo: Ostrovačice

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
	HSV	Práce a dodávky HSV				470 234,75
	1	Zemní práce				79 663,57
1	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	4,750	43,94	208,72
2	113107122	Odstranění podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	80,000	33,91	2 712,80
3	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živичným pojivem	m2	88,000	10,63	935,44
4	113151214	Odstranění živичného krytu frézováním pl nad 500 m2 tl 50 mm bez překážek v trase	m2	176,000	42,06	7 402,56
5	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	4,500	40,14	180,63
6	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	113,600	87,99	9 995,66
7	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	56,800	2,34	132,91
8	162701105.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	113,600	103,30	11 734,88
9	162701109.1	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 499,200	10,33	25 816,74
10	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	113,600	15,85	1 800,56
11	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	215,840	40,88	8 823,54
12	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	36,000	14,13	508,68
13	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	288,110	30,47	8 778,71
14	183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici	m2	36,000	12,00	432,00
15	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,800	110,97	199,75
	5	Komunikace pozemní				278 049,68
16	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	563,000	119,13	67 070,19
17	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	364,000	309,55	112 676,20
18	592452193	Drenážní dlažba 240 x 240 x 80 šedá	m2	367,640	251,14	92 329,11
19	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	2 028,65	4 057,30
20	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrmce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	958,44	1 916,88
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				53 192,05
21	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	65,700	310,48	20 398,54
22	592174890	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm přírodní šedá	kus	59,287	99,29	5 886,61
23	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	7,070	84,10	594,59
24	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	44,148	40,82	1 802,12
25	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	1 150,069	15,66	18 010,08
26	0000005a	poplatek za skládku - sut'	T	37,099	175,21	6 500,12
	998	Přesun hmot				6 137,41
27	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným	t	250,200	24,53	6 137,41

Celkem

DPH 21%

Součet

470 234,75

98 749,30

568 984,05

Stavba: II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba – opravy komunikací
 Objekt: náměstí Viléma Mrštika – úpravy u kostela

Objednatel: Městys Ostrovačice
 Zhotovitel: Skanska a.s.
 Místo: Ostrovačice

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
	HSV	Práce a dodávky HSV				61 826,23
	1	Zemní práce				13 944,21
1	113106111	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z mozaiky	m2	46,000	50,85	2 339,10
2	592174900	obrubník chodníkový ABO 13-10 10/25/100	kus	43,430	87,61	3 804,90
3	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	2,580	84,57	218,19
4	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	10,120	87,99	890,46
5	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	5,060	2,34	11,84
6	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,580	22,61	58,33
7	162701105.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,120	103,30	1 045,40
8	162701109.1	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	222,640	10,33	2 299,87
9	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	2,580	50,77	130,99
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	19,228	40,88	786,04
11	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	25,800	14,13	364,55
12	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	50,600	30,47	1 541,78
13	183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici	m2	25,800	12,00	309,60
14	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,290	110,97	143,15
	5	Komunikace pozemní				36 325,74
15	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	46,000	309,94	14 257,24
16	592450380	dlažba zámková speciální pro centrum obce přírodní	m2	46,460	475,00	22 068,50
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 128,58
17	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	43,000	253,04	10 880,72
18	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	6,072	40,82	247,86
99	998	Přesun hmot				427,71
19	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným	t	17,436	24,53	427,71

Celkem
 DPH 21%
Součet

61 826,23
 12 983,51
74 809,74