

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb, mezi smluvními stranami

1. Obec Melč

Adresa:	Melč 6, 747 84 Melč
Zastoupena:	Martinem Urbanským, starostou
IČ:	00300420
DIČ:	CZ00300420
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1848805329/0800
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Jiří Ausfíř
<i>dále jen „objednatel“</i>	

2. ŠINDLER LUDĚK s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod spis.zn. C 24258	
Se sídlem:	Hlavní 376/26, Kylešovice, 747 06 Opava
Zastoupena:	Olgou Šindlerovou, jednatel
IČ:	25886100
DIČ:	CZ25886100
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., Opava
Číslo účtu:	170494701/0300
Datová schránka:	bf85wxh
Tel:	775 869 830
e-mail:	info@sindler-sro.cz
<i>dále jen „zhotovitel“</i>	

I. Účel dodatku

Smluvní strany se dohodly na znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 26. 9. 2022 (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě z důvodu provedení neočekávaných prací nad rámec původní smlouvy (vícepráce) a s tím spojených méněprací. Změny závazku ze smlouvy jsou prováděny v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě smlouvy:

V čl. IV odst. 4.1 věta první smlouvy se tečka na konci věty nahrazuje čárkou a doplňuje se text: „a dále v rozsahu specifikovaném v Rozpočtu víceprací a méněprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 k této smlouvě.“

Čl. IV odst. 4.1 smlouvy nově zní:

1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena celkem bez DPH

2.694.232,27 Kč

Cena méněprací dle Rozpočtu méněprací bez DPH	152.879,83 Kč
<u>Cena víceprací dle Rozpočtu víceprací bez DPH</u>	<u>463.524,38 Kč</u>
Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	3.004.876,82 Kč
DPH 21 % celkem	631.024,13 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 vč. DPH	3.635.900,95 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních v listinné podobě, z nichž každá strana obdrží po podpisu dodatku z obou stran jedno vyhotovení.

Dodatek č. 1 byl schválen Zastupitelstvem obce Melč usnesením č. a)17/3/2022 dne 15.12.2022.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha:

Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací a méněprací

V Melči dne 19.12.2022

V Melči 19. 12. 2022

**Martin
Urbanský**

Digitálně podepsal
Martin Urbanský
Datum: 2022.12.20
14:03:06 +01'00'

Martin Urbanský
starosta obce
Objednatel


.....
Olga Šindlerová
jednatel
Zhotovitel

ŠINDLER LUDĚK s.r.o. ③
Hlavní 376/26
747 06 OPAVA - Kylešovice
IČ:25886100, DIČ:CZ25886100

SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ - Pro dodatek č.1

Název stavby:

Oprava fasády a střechy na domě s pečovatelskou službou, Mokřinky 44/E

Cena dle SOD

2 694 232,27 Kč bez DPH

Dodatek č.1

310 644,55 Kč bez DPH

č.listu	popis změny	Rozdíl ceny po změně	Absolutní hodnota změny	Absolutní hodnota změny v %		
				§ 4	§ 5	§ 6
Změnový list č.1	Změnový list obsahuje: Zateplení části objektu nad rámec SOD - nižší část objektu. Z důvodu aktuální energetické krize bylo rozhodnuto o zateplení části objektu, která zateplená nebyla. Finální povrchová úprava zůstává stejná	268 240,86 Kč	289 700,48 Kč	10,753%		
Změnový list č.2	Změnový list obsahuje: Zateplení části štítu objektu. Na zateplené části objektu nebyla oproti předpokladu zateplena část štítu. Zateplení bylo doplněno.	6 204,44 Kč	6 204,44 Kč			0,23%
Změnový list č.3	Změnový list obsahuje: Výměna venkovních parapetů v místě doplněného zateplení a z důvodu protispádu na stávajících oknech i na ostatních oknech.	70 226,18 Kč	72 226,22 Kč	2,681%		
Změnový list č.4	Změnový list obsahuje: Po postavení lešení byla provedena důkladná kontrola stavu střešních žlabů a svodů. Technický stav umožňuje jejich ponechání. Nutná je oprava veškerých spojů a úprava spádování jednotlivých žlabů. Zároveň je nutná vzhledem k technickému stavu, úprava bleskosvodu.	-41 010,00 Kč	241 290,00 Kč			8,96%
Změnový list č.5	Změnový list obsahuje: Oprava a posunutí lapačů střešních splavenin po provedeném zateplení.	6 983,07 Kč	6 983,07 Kč		0,259%	
Celkem bez DPH		310 644,55 Kč	616 404,21 Kč	13,43%	0,26%	9,19%
DPH 21%		65 235,36 Kč	129 444,88 Kč			
Celkem vč. DPH 21%		375 879,91 Kč	745 849,09 Kč			

Cena dle SOD po uzavření dodatku č. 1

3 004 876,82 Kč bez DPH

Změnový list č.1							
	Oprava fasády a střechy na domě s pečovatelskou službou, Mokřinky 44/E						
Popis změn		Změnový list obsahuje: Zateplení části objektu nad rámec SOD - nižší část objektu. Z důvodu aktuální energetické krize bylo rozhodnuto o zateplení části objektu, která zateplená nebyla. Finální povrchová úprava zůstává stejná					
	Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 4 ZZVZ						
Rozdíl ceny po změně - Celkem bez DPH						268 240,86	
Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem				289 700,48	tj.	10,75%	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Absolutní hodnota změny z SOD
Celkem						268 240,86	
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					234 929,15	
VP	622319135VL	Zatepl.Webertherm elastic, fasáda, EPS F 160 mm, bez stěrky	m2	270,81800	764,80	207 121,61	
		Změna, provedení zateplení nezateplené obytné části objektu					
		fasáda - omítka : (6,1*0,3)+(6,1*6,47)+(6,1*28,3)+(6,1*6,52)+(6,1*13,69)		337,20800			
		- otvory omítka : - (1,09*2,1+1,46*1,48+2*(1,0*1,52)+4*(0,6*1,52)+4*(1,8*1,52)+4*(1,8*2,0)+4*(1,8*1,5)+1,77*2,66+2*(1,8*2,0)+2*(1,8*1,5)+1,8*1,0)		-66,39000			
VP	622319153VL	Zatepl.Webertherm elastic, ostění, EPS F 30 mm, bez stěrky	m2	20,09400	1 452,80	29 192,56	
		Změna, provedení zateplení nezateplené obytné části objektu					
		ostění omítka : 0,17*(1,09+2,1*2+1,46+1,48*2+2*(1,0+1,52*2)+4*(0,6+1,52*2)+4*(1,8+1,52*2)+4*(1,8+2,0)+4*(1,8+1,5*2)+1,77+2,66*2+2*(1,8+2,0*2)+2*(1,8+1,5*2)+1,8+1,0*2)		20,09400			
VP	622319563R00	Zateplovací systém Weber, parapet, XPS F 30 mm	m2	6,68440	1 398,00	9 344,79	
		Změna, provedení zateplení nezateplené obytné části objektu					
		ostění omítka : 0,17*(1,09+1,46+(2*1,0)+(4*0,6)+(4*1,8)+(4*1,8)+(4*1,8)+1,77+(2*1,8)+(2*1,8)+1,8		6,68440			
7MP	622481291R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez dodávky materiálu	m	-165,52000	35,00	-5 793,20	
		Změna, provedení zateplení nezateplené obytné části objektu					
		Profil součástí položky zateplení ostění					
		otvory omítka - APU : - (1,09+2,1*2+1,46+1,48*2+2*(1,0+1,52*2)+4*(0,6+1,52*2)+4*(1,8+1,52*2)+4*(1,8+2,0*2)+4*(1,8+1,5*2)+1,77+2,66*2+2*(1,8+2,0*2)+2*(1,8+1,5*2)+1,8+1,0*2)		-126,20000			
		otvory omítka - nadpraží : - (1,09+1,46+2*(1,0)+4*(0,6)+4*(1,8)+4*(1,8)+4*(1,8)+1,77+2*(1,8)+2*(1,8)+1,8)		-39,32000			
9MP	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	-15,72800	40,20	-632,27	
		Změna, provedení zateplení nezateplené obytné části objektu					
		Provedení nových parapetních plechů					
		otvory omítka - parapety : - (0,4*(1,09+1,46+2*(1,0)+4*(0,6)+4*(1,8)+4*(1,8)+4*(1,8)+1,77+2*(1,8)+2*(1,8)+1,8))		-15,72800			
10M	28350112R	profil okenní, začíšťovací, s tkaninou; plastový; síla omítky 6 mm	m	-126,20000	26,10	-3 293,82	
		Změna, provedení zateplení nezateplené obytné části objektu					
		Profil součástí položky zateplení ostění					
		otvory omítka - APU : - (1,09+2,1*2+1,46+1,48*2+2*(1,0+1,52*2)+4*(0,6+1,52*2)+4*(1,8+1,52*2)+4*(1,8+2,0*2)+4*(1,8+1,5*2)+1,77+2,66*2+2*(1,8+2,0*2)+2*(1,8+1,5*2)+1,8+1,0*2)		-126,20000			
11M	28350261R	profil plastový stavební s tkaninou, s okapničkou	m	-39,32000	25,70	-1 010,52	

Změnový list č.1						
	Oprava fasády a střechy na domě s pečovatelskou službou, Mokřinky 44/E					
Popis změn		Změnový list obsahuje: Zateplení části objektu nad rámec SOD - nižší část objektu. Z důvodu aktuální energetické krize bylo rozhodnuto o zateplení části objektu, která zateplená nebyla. Finální povrchová úprava zůstává stejná				
	Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 4 ZZVZ					
Rozdíl ceny po změně - Celkem bez DPH						268 240,86
Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem				289 700,48	tj.	10,75%
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Změna, provedení zateplení nezateplené obytné části objektu				
		Profil součástí položky zateplení ostění				
		otvory omítka - nadpraží : - (1,09+1,46+2*(1,0)+4*(0,6)+4*(1,8)+4*(1,8)+4*(1,8)+1,77+2*(1,8)+2*(1,8)+1,8)		-39,32000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 430,46
VP	967031142R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MC	m2	6,68440	214,00	1 430,46
		Změna, provedení zateplení nezateplené obytné části objektu				
		Přisekání podmazů pro zateplení pod nové parapetní plechy				
		ostění omítka : 0,17*(1,09+1,46+(2*1,0)+(4*0,6)+(4*1,8)+(4*1,8)+(4*1,8)+1,77+(2*1,8)+(2*1,8)+1,8		6,68440		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 274,68
26V	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	3,57116	1 197,00	4 274,68
		Změna, provedení zateplení nezateplené obytné části objektu				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				27 606,57
VP	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	39,32000	56,10	2 205,85
		Změna, provedení zateplení nezateplené obyvatelné části objektu				
		otvory omítka - parapety : (1,09+1,46+2*(1,0)+4*(0,6)+4*(1,8)+4*(1,8)+4*(1,8)+1,77+2*(1,8)+2*(1,8)+1,8)		39,32000		
VP	764816134R00	Oplechování parapetů, lakovaný PZ plech, rš 360 mm	m	39,32000	646,00	25 400,72
		Změna, provedení zateplení nezateplené obyvatelné části objektu				
		otvory omítka - parapety : (1,09+1,46+2*(1,0)+4*(0,6)+4*(1,8)+4*(1,8)+4*(1,8)+1,77+2*(1,8)+2*(1,8)+1,8)		39,32000		

Absolutní hodnota změny z SOD

Změnový list č.2							
	Oprava fasády a střechy na domě s pečovatelskou službou, Mokřinky 44/E						
Popis změn		Změnový list obsahuje: Zateplení části štítu objektu. Na zateplené části objektu nebyla oproti předpokladu zateplena část štítu. Zateplení bylo doplněno.					
	Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 6 ZZVZ						
Rozdíl ceny po změně - Celkem bez DPH						6 204,44	
	Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem			6 204,44	tj.	0,23%	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Celkem						6 204,44	6 204,44
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					5 313,44	
VP	622319332VL	Zatepl.Webertherm elastic, fasáda, EPS F šedý 100 mm, bez stěrky	m2	8,80000	603,80	5 313,44	5 313,44
		Změna, provedení zateplení nezateplené obytné části objektu nad střechou					
		fasáda - EPS : 4,0*2,2		8,80000			
Díl: 764	Konstrukce klempířské					891,00	
VP	764814537R00	Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 375 mm	m	2,20000	405,00	891,00	891,00
		Změna, provedení zateplení nezateplené obytné části objektu nad střechou					
		začištění zateplení :2,2		2,20000			

Absolutní hodnota změny z SOD

Absolutní hodnota změny z SOD

Změnový list č.3							
	Oprava fasády a střechy na domě s pečovatelskou službou, Mokřinky 44/E						
Popis změn	Změnový list obsahuje: Výměna venkovních parapetů v místě doplněného zateplení a z důvodu protispádu na stávajících oknech i na ostatních oknech.						
	Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 4 ZZVZ						
Rozdíl ceny po změně - Celkem bez DPH						70 226,18	
Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem				72 226,22	tj.	2,68%	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Celkem						70 226,18	72 226,22
Zateplená část							
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					-574,86	
9MP	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	-14,30000	40,20	-574,86	574,86
		Změna, provedení zateplení nezateplené obytné části objektu					
		Provedení nových parapetních plechů					
		otvory EPS - parapety : - (0,4*(1,13+10*(1,47)+2*(1,2)+12*(1,46))		-14,30000			
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					12 784,20	
VP	632451012R00	Vyrovnávací potěr ze směsi Weber, v pásu, tl. 30 mm	m2	14,30000	894,00	12 784,20	12 784,20
		Změna, provedení výměny parapetů na ostatních částech objektu					
		otvory EPS - parapety : (0,4*(1,13+10*(1,47)+2*(1,2)+12*(1,46))		14,30000			
Díl: 96	Bourání konstrukcí					3 060,20	
VP	967031142R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MC	m2	14,30000	214,00	3 060,20	3 060,20
		Změna, provedení výměny parapetů na ostatních částech objektu					
		Přisekání podmazů pro podmazý pod nové parapetní plechy					
		otvory EPS - parapety : (0,4*(1,13+10*(1,47)+2*(1,2)+12*(1,46))		14,30000			
Díl: 764	Konstrukce klempířské					25 100,08	
VP	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	35,75000	56,10	2 005,58	2 005,58
		Změna, provedení výměny parapetů na ostatních částech objektu					
		otvory EPS - parapety : 1,13+10*(1,47)+2*(1,2)+12*(1,46)		35,75000			
VP	764816134R00	Oplechování parapetů, lakovaný PZ plech, rš 360 mm	m	35,75000	646,00	23 094,50	23 094,50
		Změna, provedení výměny parapetů na ostatních částech objektu					
		otvory EPS - parapety : 1,13+10*(1,47)+2*(1,2)+12*(1,46)		35,75000			
Zateplená část							
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					-425,16	
9MP	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	-10,57600	40,20	-425,16	425,16
		Změna, provedení zateplení nezateplené obytné části objektu					
		Provedení nových parapetních plechů					
		otvory břizolit - parapety : - (0,4*(5*(1,48)+2*(1,35)+1,18+4*(0,57)+1,08+10*(1,18))		-10,57600			
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					9 454,94	
VP	632451012R00	Vyrovnávací potěr ze směsi Weber, v pásu, tl. 30 mm	m2	10,57600	894,00	9 454,94	9 454,94
		Změna, provedení výměny parapetů na ostatních částech objektu					
		otvory břizolit - parapety : (0,4*(5*(1,48)+2*(1,35)+1,18+4*(0,57)+1,08+10*(1,18))		10,57600			
Díl: 96	Bourání konstrukcí					2 263,26	
VP	967031142R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MC	m2	10,57600	214,00	2 263,26	2 263,26
		Změna, provedení výměny parapetů na ostatních částech objektu					
		Přisekání podmazů pro podmazý pod nové parapetní plechy					

Absolutní hodnota změny z SOD

Změnový list č.3						
	Oprava fasády a střechy na domě s pečovatelskou službou, Mokřinky 44/E					
Popis změn	Změnový list obsahuje: Výměna venkovních parapetů v místě doplněného zateplení a z důvodu protispádu na stávajících oknech i na ostatních oknech.					
	Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 4 ZZVZ					
Rozdíl ceny po změně - Celkem bez DPH					70 226,18	
	Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem			72 226,22	tj.	2,68%
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		otvory břizolit - parapety : (0,4*(5*(1,48)+2*(1,35)+1,18+4*(0,57)+1,08+10*(1,18))		10,57600		
Díl: 764		Konstrukce klempířské				18 563,52
VP	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	26,44000	56,10	1 483,28
		Změna, provedení výměny parapetů na ostatních částech objektu				
		otvory břizolit - parapety : 5*(1,48)+2*(1,35)+1,18+4*(0,57)+1,08+10*(1,18)		26,44000		
VP	764816134R00	Oplechování parapetů, lakovaný PZ plech, rš 360 mm	m	26,44000	646,00	17 080,24
		Změna, provedení výměny parapetů na ostatních částech objektu				
		otvory břizolit - parapety : 5*(1,48)+2*(1,35)+1,18+4*(0,57)+1,08+10*(1,18)		26,44000		

Absolutní hodnota změny z SOD

Změnový list č.4								
	Oprava fasády a střechy na domě s pečovatelskou službou, Mokřinky 44/E							
Popis změn Změnový list obsahuje: Po postavení lešení byla provedena důkladná kontrola stavu střešních žlabů a svodů. Technický stav umožňuje jejich ponechání. Nutná je oprava veškerých spojů a úprava spádování jednotlivých žlabů. Zároveň je nutná vzhledem k tehnickému stavu, úprava bleskosvodu.								
Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 6 ZZVZ								
Rozdíl ceny po změně - Celkem bez DPH							-41 010,00	
Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem				241 290,00	tj.	8,96%		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem		
Celkem							-41 010,00	241 290,00
	764	Konstrukce klempířské				-73 880,00		
12MF	764541305	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	-170,000	727,00	-123 590,00	123 590,00	
12VF	76452711R00	Oprava žlabů, podokap.půlkr. Ti-Zn, rš 330 mm, do 45°	m	170,000	371,00	63 070,00	63 070,00	
13MF	764548323	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm	m	-20,000	878,00	-17 560,00	17 560,00	
VP	764454291R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků trub Pz odpadních kruhových	m	20,000	170,00	3 400,00	3 400,00	
VP	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	20,000	40,00	800,00	800,00	
	M21	Elektromontáže				32 870,00		
VP	210001	Demontáž stávajícího bleskosvodu na střeše	m	165,000	40,00	6 600,00	6 600,00	
VP	210002	Montáž stávajícího bleskosvodu na střeše	m	165,000	138,00	22 770,00	22 770,00	
VP	210003	Revize bleskosvodu na střeše	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	3 500,00	

Absolutní hodnota změny z SOD

Změnový list č.5						
	Oprava fasády a střechy na domě s pečovatelskou službou, Mokřinky 44/E					
Popis změn		Změnový list obsahuje: Oprava a posunutí lapačů střešních splavenin po provedeném zateplení.				
	Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 4 ZZVZ					
Rozdíl ceny po změně - Celkem bez DPH						6 983,07
Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem			6 983,07	tj.	0,26%	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Celkem						6 983,07
Díl: 1		Zemní práce				1 524,42
VP	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,81000	1 365,00	1 105,65
		Vícepráce - výkop pro nové lapače a napojení svodů				
		výkop: (0,6*0,75*0,6)*3		0,81000		
VP	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	0,81000	517,00	418,77
		Vícepráce - výkop pro nové lapače a napojení svodů				
		zásyp výkopu: (0,6*0,75*0,6)*3		0,81000		
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				5 458,65
VP	721242803R00	Demontáž lapače střešních splavenin DN 100	kus	3,00000	164,50	493,50
		Vícepráce - výměna vadných střešních lapačů za nové				
		lapač střešních splavenin		3,00000		
VP	721176243R00	Potrubí KG dšťové (svislé) D 125 x 3,2 mm	m	2,40000	575,00	1 380,00
		Vícepráce - výměna vadných střešních lapačů za nové				
		lapač střešních splavenin napojení: 0,8*3		2,40000		
VP	721242111R00	Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110 mm	kus	3,00000	1 162,00	3 486,00
		Vícepráce - výměna vadných střešních lapačů za nové				
		lapač střešních splavenin		3,00000		
VP	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	53,59500	1,85	99,15

Absolutní hodnota změny z SOD