Choceň
Město Choceň
Jungmannova 301, 565 01 Choceň

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 07.04.2026

Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli dodatek ke smlouvě o dílo:

Objednatel: **Město Choceň**
Adresa: Městský úřad, Jungmannova 301, 565 01 Choceň, IČ 00278955
Zastoupený ve věcech smluvních:
starosta města - Jan Pažin, tel. 465 461 923, e-mail: jan.pazin@chocen.cz
Zastoupený ve věcech technických:
vedoucí investičního odboru - Ing. František Eliáš, tel.: 465 461 944, 604 295 977,
e-mail: frantisek.elias@chocen.cz ;
referent investičního odboru - Ing. Jaromír Andrle, tel.: 465 461 980, 731 620 919,
e-mail: jaromir.andrle@chocen.cz
referent investičního odboru – Jaroslava Rybenská, DiS., tel.: 739 385 074,
e-mail: jaroslava.rybenska@chocen.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Svitavy
Číslo účtu: 1218451319/0800
IČ: 00278955
DIČ: CZ0000278955
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **P S K, s.r.o. CHOCEŇ**
Sídlo společnosti: T. N. Kautníka 165, 565 01 Choceň
Zastoupený ve věcech smluvních: Miroslavem Kobrem
Zastoupený ve věcech technických: Miroslavem Kobrem
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 8532490297/0100
IČ: 63220369
DIČ: CZ63220369
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 36923,
dále jen „zhotovitel“.

I. PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:

„Ulice Kaštanová, Choceň“

(dále také „dílo“ nebo „veřejná zakázka“).

Předmětem této smlouvy je zřízení obratiště pro otáčení aut pro komunální odpad a složek integrovaného záchranného systému, parkovací stání ze zatravňovací dlažby, vyznačení parkovacích stání na stávající asfaltové komunikaci a prodloužení chodníku, včetně přípravy podkladů stanovení přechodné úpravy provozu a dalších nezbytných správních úkonů k realizaci a koordinaci stavby vč. zajištění kolaudace. Místo – ul. Kaštanova v Chocni.

II. ZMĚNY SMLOUVY

Podpisem tohoto dodatku **se mění cena** díla sjednaná ve smlouvě o dílo v článku IV. CENA DÍLA, bodu 1. následovně:

1. Nová cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členění:

• Původní cena celkem bez DPH	1 499 224,29 Kč
• Vícepráce a méněpráce bez DPH	- 48 799,51 Kč
• Cena celková bez DPH	1 450 424,78 Kč
• Vyčíslení DPH 21%	304 589,20 Kč
• **Cena celková vč. DPH 21%**	**1 755 013,98 Kč**

III. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Choceň dne 13.07.2026 usnesením č. 312/14/RM/2026.
2. Ostatní články a ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran

Příloha: Rozpočet méně a víceprací

V Chocni

Jan Pažin
Digitálně podepsal Jan Pažin
Datum: 2026.07.20 16:52:02 +02'00'

……
za objednatele:
Jan Pažin, starosta města

V Chocni

Miroslav Kobr
Digitálně podepsal Miroslav Kobr
Datum: 2026.07.17 09:39:30 +02'00'

……
za zhotovitele:
Miroslavem Kobrem, jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026019
Stavba: Choceň, ulice Kaštanová

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Kaštanová Datum: 26. 3. 2026

Zadavatel: IČ:
Město Choceň DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Projekce dopravních staveb DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Jan Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**-48 799,51**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**-48 799,51**	**-10 247,90**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**-59 047,41**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu KROS

Kód: 2026019

Stavba: **Choceň, ulice Kaštanová**

Místo: **ul. Kaštanová** Datum: 26. 3. 2026

Zadavatel: Město Choceň Projektant: Projekce dopravních staveb

Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. Jan Duben

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**-48 799,51**	**-59 047,41**
D01	**Vícepráce, méněpráce**	-48 799,51	-59 047,41

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu KROS

Stavba:
Choceň, ulice Kaštanová
Objekt:
D01 - Vícepráce, méněpráce

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Kaštanová Datum: 26. 3. 2026

Zadavatel: IČ:
Město Choceň DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Projekce dopravních staveb DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Jan Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-48 799,51**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-48 799,51	21,00%	-10 247,90
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **-59 047,41**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu KROS

Stavba:
Choceň, ulice Kaštanová
Objekt:
D01 - Vícepráce, méněpráce

Místo:	ul. Kaštanová	Datum:	26. 3. 2026
Zadavatel:	Město Choceň	Projektant:	Projekce dopravních staveb
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Ing. Jan Duben

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**-48 799,51**
HSV - Práce a dodávky HSV	-48 799,51
1 - Zemní práce	-99 719,12
2 - Zakládání	17 098,00
5 - Komunikace pozemní	-6 644,32
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	12 961,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-17 565,43
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	20 799,52
998 - Přesun hmot	24 270,84

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu KROS

Stavba:
Choceň, ulice Kaštanová
Objekt:
D01 - Vícepráce, méněpráce

Místo: ul. Kaštanová | Datum: 26. 3. 2026

Zadavatel: Město Choceň | Projektant: Projekce dopravních staveb

Zhotovitel: | Zpracovatel: Ing. Jan Duben

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**-48 799,51**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-48 799,51
	D	1	Zemní práce				-99 719,12
54	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	-81,000	25,00	-2 025,00
	VV	předl	"chodník - předláždění - dle tabulky kubatur - NEPROVEDENO" -81		-81,000		
39	K	113107343	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	95,950	160,00	15 352,00
	VV		asfaltové plochy - jejich odstranění chybělo i ve smluvním rozpočtu				
	VV		asfalt+25,0		95,950		
44	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	-132,623	170,00	-22 545,91
	VV		neprovedená sanace				
	VV		-539,3*0,25		-134,825		
	VV		větší plocha dlažby				
	VV		6,88*0,32		2,202		
	VV	odkop	Součet		-132,623		
30	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,150	1 170,00	6 025,50
	VV		rýha pro napojení střešních svodů				
	VV	rýha	0,25*0,5*(1,0+12,0+10,7+6,0+11,5)		5,150		
	VV		Součet		5,150		
1	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-127,473	133,93	-17 072,46
	VV		rýha+odkop		-127,473		
2	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-254,946	310,00	-79 033,26
	VV		rýha*2		10,300		
	VV		odkop*2		-265,246		
	VV		Součet		-254,946		
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-127,473	19,00	-2 421,99
	VV		rýha+odkop		-127,473		
31	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	80,080	25,00	2 002,00
	VV		pod asfaltovou plochou (od skutečně provedené plochy odečtena smluvní výměra)				
	VV	asfalt	(1,1*3,0+5,5*1,7+7,0*1,0+9,0*0,8+19,0*1,0+4,5*6,0/2+50,0*0,5+1,2*8,0)-25,0+4,0*0,5		70,950		
	VV		pod dlažbou ve vstupu + větší plocha dlažby v parkovišti				
	VV	dlažba	1,5*1,5+6,88		9,130		
	VV		Součet		80,080		
	D	2	Zakládání				17 098,00
4	K	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	41,200	415,00	17 098,00
	VV		napojení střešních svodů				
	VV		1,0+12,0+10,7+6,0+11,5		41,200		
	D	5	Komunikace pozemní				-6 644,32
32	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	2,250	155,00	348,75
	VV		dlažba-6,88		2,250		
5	K	564861013	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 220 mm	m2	70,950	220,00	15 609,00
	VV		asfalt		70,950		
53	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	6,880	230,00	1 582,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		větší plocha dlažby v parkovišti				
	VV		6,88		6,880		
41	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	-539,300	75,00	-40 447,50
	VV		sanace pláně - neprovedeno				
	VV		"konstrukce asfaltové komunikace - dle tabulky kubatur" - komunikace		-25,000		
	VV		"parkovací plochy - dle tabulky kubatur" -park		-189,000		
	VV		"obratiště - dle tabulky kubatur" -obrat		-304,000		
	VV		"pochozí plochy - nový chodník - dle tabulky kubatur" -chodník		-19,500		
	VV		"varovné a signální pásy - dle tabulky kubatur" -varpas		-1,800		
	VV		Součet		-539,300		
6	K	565145001	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 60 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	70,950	544,00	38 596,80
	VV		asfalt		70,950		
52	K	571908112	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 300 mm	m2	-19,000	745,00	-14 155,00
	VV		"dle tabulky kubatur" -19		-19,000		
7	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	70,950	23,30	1 653,14
	VV		asfalt		70,950		
8	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	70,950	14,00	993,30
	VV		asfalt		70,950		
9	K	577134011	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	70,950	422,00	29 940,90
	VV		asfalt		70,950		
45	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	-81,000	350,00	-28 350,00
	VV		NEPROVEDENO PŘEDLÁŽDĚNÍ				
	VV		-81,0		-81,000		
46	*M*	*59245018*	*dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní*	*m2*	*-83,430*	*249,76*	*-20 837,48*
	VV		"pochozí plochy - nový chodník - dle tabulky kubatur" chodník		19,500		
	VV		"chodník - předláždění - dle tabulky kubatur NEPROVEDENO" 81		81,000		
	VV		Součet		100,500		
	VV		-81*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		-83,430		
10	K	596412111	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl 80 mm pl do 25 m2	m2	9,130	370,00	3 378,10
	VV		dlažba		9,130		
11	*M*	*59245038*	*dlažba plošná vegetační betonová 300x160mm tl 80mm přírodní*	*m2*	*9,404*	*536,29*	*5 043,27*
	VV		9,13*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		9,404		
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				12 961,00
12	K	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	1,000	850,00	850,00
13	*M*	*59223333*	*vpusť uliční DN 450 kaliště s odtokem 150mm 450/370x50mm*	*kus*	*1,000*	*446,00*	*446,00*
14	K	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	kus	1,000	750,00	750,00
15	*M*	*59223857*	*skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x295x50mm*	*kus*	*1,000*	*508,00*	*508,00*
16	K	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	1,000	750,00	750,00
17	*M*	*59223862*	*skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x295x50mm*	*kus*	*1,000*	*508,00*	*508,00*
18	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	750,00	750,00
19	*M*	*55242320*	*mříž vtoková litinová plochá 500x500mm*	*kus*	*1,000*	*7 880,00*	*7 880,00*
20	*M*	*59223875*	*koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm*	*kus*	*1,000*	*519,00*	*519,00*
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-17 565,43
33	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	250,00	500,00
35	*M*	*40445625*	*informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm*	*kus*	*2,000*	*1 157,00*	*2 314,00*
36	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	260,00	260,00
37	*M*	*40445225*	*sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m*	*kus*	*1,000*	*1 586,00*	*1 586,00*
38	*M*	*40445253*	*víčko plastové na sloupek D 60mm*	*kus*	*1,000*	*26,00*	*26,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-48,390	390,00	-18 872,10
	VV		odečet neprovedené výměny obruby u chodníku				
	VV		-(43,74+4,65)		-48,390		
48	*M*	*59217031*	*obrubník silniční betonový 1000x150x250mm*	*m*	*-49,358*	*142,71*	*-7 043,88*
	VV		-48,39*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		-49,358		
21	K	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-26,420	370,00	-9 775,40
	VV		pásek u obratiště - mezi dlažnou a asfaltem				
	VV		13,5		13,500		
	VV		pásek u opravovaného asfaltu - navíc				
	VV		5,5		5,500		
	VV		odpočet u nevyměňovaného obrubníku chodníku				
	VV		-45,42		-45,420		
	VV		Součet		-26,420		
22	*M*	*59218002*	*krajník betonový silniční 500x250x100mm*	*m*	*-26,948*	*140,53*	*-3 787,00*
	VV		-26,42*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		-26,948		
23	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,500	320,00	3 040,00
	VV		obruba mezi dlažbou a asfaltem - u obratiště				
	VV		8,0		8,000		
	VV		u zvtšené plochy dlažby u vstupu				
	VV		1,5		1,500		
	VV		Součet		9,500		
24	*M*	*59217016*	*obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm*	*m*	*9,690*	*107,89*	*1 045,45*
	VV		9,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		9,690		
51	K	91678111R	Příčné prahy v místě VDZ V13a	soubor	-1,000	1,00	-1,00
25	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	32,500	115,00	3 737,50
	VV		odpočet smluvního				
	VV		zálivka-111,0		32,500		
26	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	85,500	110,00	9 405,00
	VV		oprava překopu				
	VV		7,0+1,0+7,0+1,0		16,000		
	VV		kolem obrub a pásků - skutečnost				
	VV		9,0+19,0+4,5+6,0+14,5+50,0+1,2+8,0+1,2+5,5+1,7+1,7+1,1+3,0+1,1		127,500		
	VV	zálivka	Mezisoučet		143,500		
	VV		řezání navíc kvůli zvětšené ploše asfaltování u obruby u parkoviště - kvůli napojení na stávající nerovný asfalt				
	VV		50,0		50,000		
	VV		odpočet smluvní výměry				
	VV		-108,0		-108,000		
	VV		Součet		85,500		
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				20 799,52
27	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	30,320	60,00	1 819,20
	VV		asfalty				
	VV		30,32		30,320		
28	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	303,200	9,00	2 728,80
	VV		asfalty				
	VV		30,32*10		303,200		
40	K	997221875	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu kód odpadu 17 03 02	t	30,320	536,00	16 251,52
	VV		asfalty				
	VV		30,32		30,320		
	D	998	Přesun hmot				24 270,84
29	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	404,514	60,00	24 270,84
	VV		-284,924		-284,924		
	VV		chyba z SOD				
	VV		949,016-259,578		689,438		
	VV		Součet		404,514		

SEZNAM FIGUR

Kód: 2026019
Stavba: Choceň, ulice Kaštanová

Datum: 26. 3. 2026

Kód	Popis	MJ	Výměra
D01	**Vícepráce, méněpráce**		
asfalt			**70,950**
	pod asfaltovou plochou (od skutečně provedené plochy odečtena smluvní výměra)		0,000
asfalt	(1,1*3,0+5,5*1,7+7,0*1,0+9,0*0,8+19,0*1,0+4,5*6,0/2+50,0*0,5+1,2*8,0)-25,0+4,0*0,5		70,950
Použití figury:			
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	80,080
113107343	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	95,950
564861013	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 220 mm	m2	70,950
565145001	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 60 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	70,950
573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	70,950
573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	70,950
577134011	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	70,950
dlažba			**9,130**
	pod dlažbou ve vstupu + větší plocha dlažby v parkovišti		0,000
dlažba	1,5*1,5+6,88		9,130
Použití figury:			
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	80,080
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	2,250
596412111	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl 80 mm pl do 25 m2	m2	9,130
chodník			**19,500**
Použití figury:			
564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	-539,300
59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	-83,430
komunikace			**25,000**
Použití figury:			
564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	-539,300
obrat			**304,000**
Použití figury:			
564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	-539,300
odkop			**-132,623**
	neprovedená sanace		0,000
	-539,3*0,25		-134,825
	větší plocha dlažby		0,000
	6,88*0,32		2,202
odkop	Součet		-132,623
Použití figury:			
122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	-132,623
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-127,473
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-254,946
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-127,473
park			**189,000**
Použití figury:			
564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	-539,300
předl			**-81,000**
předl	"chodník - předláždění - dle tabulky kubatur - NEPROVEDENO" -81		-81,000
rýha			**5,150**
	rýha pro napojení střešních svodů		0,000
rýha	0,25*0,5*(1,0+12,0+10,7+6,0+11,5)		5,150
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,150
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-127,473
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-254,946
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-127,473
rýha_1			**3,960**
varpas			**1,800**
Použití figury:			
564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	-539,300
zálivka			**143,500**
	oprava překopu		0,000
	7,0+1,0+7,0+1,0		16,000
	kolem obrub a pásků - skutečnost		0,000
	9,0+19,0+4,5+6,0+14,5+50,0+1,2+8,0+1,2+5,5+1,7+1,7+1,1+3,0+1,1		127,500
zálivka	Mezisoučet		143,500
Použití figury:			
919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	85,500
919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	32,500