

Dodatek č.1 k SOD č. 7340 – 12

o dodávce stavebních prací uzavřená ve smyslu § 536 až 565 Obchod. zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění pro stavbu:

„Uherské Hradiště, ul. Žerotínova, Na Baště – oprava kanalizace, stoka AV-6a“,
„Uherské Hradiště, ul. Jiráskova, Na Baště – oprava kanalizace, stoka AV-6b,
ul. Jiráskova - rekonstrukce vodovodu“,
„Uherské Hradiště, ul. Dlouhá, Na Baště – oprava kanalizace, stoka AV-6c“

1. SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel : **Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.,**
Za Olšávkou 290, 686 36 Uherské Hradiště
Registrace : Obch.rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka 1164
Zastoupený : Ing. Lubomírem Trachtulcem, předsedou představenstva a. s.
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jaroslav Soják
provozně technický náměstek
Technický dozor objednatele: Ing. Věra Hradilová
IČO : 49453866 DIČ : CZ49453866
TEL. : 572 530 111 Fax : 572 551 118
Bankovní spojení: KB Uherské Hradiště č. účtu : 2006721/0100

Zhotovitel : **VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o.**
Masarykova 1197, 698 14 Veselí nad Moravou
Registrace : Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl „C“, vložka 7729
Zastoupený : Ing. Jindřichem Popelkou, jednatelem společnosti
Zástupce ve věcech technických : Ing. Radek Říha, OTŘ
Zástupce ve věcech realizace stavby : Ing. Josef Mrkva, ved.stav.divize
IČO : 46976469 DIČ : CZ46976469
TEL : 518 307 911 FAX : 518 307 982
Bank.spojení : KB Veselí nad Moravou Č.úctu : 39900671/0100

2. PŘEDMĚT SMLOUVY :

Sjednaný předmět smlouvy se po dohodě smluvních stran rozšiřuje o následující vícepráce:
Provizorní zapravení povrchů komunikací na zimní období, a to šterkodrtí tl. 5 cm a vrstvou kameniva zpevněného cementem tl. 7 cm. V jarním období budou provizorní vrstvy v tl. 10 cm odtěženy a nahrazeny živичnými vrstvami dle PD.

3. DOBA PLNĚNÍ :

Termín dokončení veškerých stavebních prací: **30. 4. 2013**
Termín předání a převzetí stavby : **15. 5. 2013**

Dílčí termíny :

Dokončení stavebních prací na opravě kanalizačních stok AV-6a, AV-6c včetně provizorního zapravení povrchu komunikací **do 21. 12. 2012**

Oprava stoky AV-6b a rekonstrukce vodovodu v ul. Jiráskova **1. 3. 2013 – 30. 4. 2013**

Provedení finálních vrstev na komunikacích dotčených stavbou dle PD **do 30. 4. 2013**

Do termínu předání a převzetí stavby budou předány zhotovitelem objednateli všechny požadované doklady (PD skuteč.provedení, geodet. zaměření stavby, TV monitoring, doklady prokazující kvalitu díla, doklad o likvidaci odpadu, aj.).

4. CENA DÍLA

Sjednaná cena díla se vlivem víceprací dle čl. 2 upravuje následujícím způsobem:

Cena díla bez DPH činí :

Uh. Hradiště, ul. Žerotínova, Na Baště – oprava kanalizace, stoka AV-6a“	1,857.329,- Kč
Vícepráce: provedení provizorního krytu komunikace	106.394,- Kč
Uh. Hradiště, ul. Jiráskova, Na Baště – oprava kanalizace, stoka AV-6b,	1,062.034,- Kč
Uh. Hradiště, ul. Jiráskova - rekonstrukce vodovodu“	894.449,- Kč
Uherské Hradiště, ul. Dlouhá, Na Baště – oprava kanalizace, stoka AV-6c ...	1,985.837,- Kč
Vícepráce: provedení provizorního krytu komunikace	124.816,- Kč

CENA DÍLA CELKEM **6,030.859,- Kč**

Podrobný položkový rozpočet víceprací tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku SOD.

Ostatní ustanovení základní SoD se nemění a zůstávají v platnosti. Dodatek č. 1 k SoD je vypracován ve 4 vyhotoveních. Po potvrzení a podpisu zástupci obou smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel po 2 vyhotoveních.


V Uh. Hradišti, dne: 17. 12. 2012

Ve Veselí nad Moravou, dne: 18.12. 2012

Za objednatele :


Za zhotovitele :

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
686 36 Uherské Hradiště, Za Olšávkou 290



.....
Ing. Lubomír Trachtulec
předseda představenstva a. s.

VHS plus, VODOHOSPODÁRSKÉ STAVBY, s.r.o.
Masarykova 1197
698 14 Veselí nad Moravou
ICO: 46976469 DIČ: CZ46976469
-901-



.....
Ing. Jindřich Popelka
jednatel společnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby UHERSKÉ HRADIŠTĚ - stoka AV-6a, stoka AV-6b, rekonstrukce vodovodu ul. Jiráskova, stoka AV-6c
 Název objektu ul. Žerotínova, Na Baště - oprava kanalizace, stoka AV-6a - provizorní kryt
 Název části

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

26.07.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady			B			Doplňkové náklady			C			Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00								
2		Montáž	106 394,04	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00								
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00								
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00								
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00								
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00								
7	ZRN (ř. 1-6)		106 394,04	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00								
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00								

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

WILCOPIUS, VODOHOSPODÁRSKÉ STAVBY, s.r.o.
 Masarykova 1197
 698 14 Veselí nad Moravou
 IČO: 46976469 DIČ: CZ46976469
 -901-

Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 106 394,04

24 14 % 0,00 DPH 0,00

25 20 % 106 394,04 DPH 21 278,90

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 127 672,94

E Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednatel 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnění + - 0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: UHERSKÉ HRADIŠTĚ - stoka AV-6a, stoka AV-6b, rekonstrukce vodovodu ul. Jiráskova, stoka AV-6c
Objekt: ul. Žerotínova, Na Baště - oprava kanalizace, stoka AV-6a - provizorní kryt

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 26.07.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
5	Komunikace	85 914,00
99	Přesun hmot	20 480,04
	<u>Celkem</u>	<u>106 394,04</u>

ROZPOČET

Stavba: UHERSKÉ HRADIŠTĚ - stoka AV-6a, stoka AV-6b, rekonstrukce vodovodu ul. Jiráskova, stoka AV-6c
 Objekt: ul. Žerotínova, Na Baště - oprava kanalizace, stoka AV-6a - provizorní kryt
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 26.07.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D		5		Komunikace				85 914,00	
1	K	221	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	258,000	39,30	10 139,40	20,0
2	K	PK	567122110	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl. 7 cm	m2	258,000	155,00	39 990,00	20,0
3	K	221	113107221	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 40 mm	m2	258,000	18,60	4 798,80	20,0
4	K	221	113107230	Odstanění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 7 cm	m2	258,000	80,70	20 820,60	20,0
5	K	221	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt	m2	258,000	39,40	10 165,20	20,0
D		99		Přesun hmot				20 480,04	
6	K	PK	997013501	Odvoz suťi na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	81,270	50,00	4 063,50	20,0
7	K	PK	997013509	Příplatek k odvozu suťi a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 137,780	3,00	3 413,34	20,0
8	K	PK	997013801	Poplatek za uložení stavební suťi na skládce	t	81,270	160,00	13 003,20	20,0
				<u>Celkem</u>				<u>106 394,04</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	UHERSKÉ HRADIŠTĚ - stoka AV-6a, stoka AV-6b, rekonstrukce vodovodu ul. Jiráskova, stoka AV-6c	JKSO	
Název objektu	ul. Dlouhá, Na Baště - oprava kanalizace, stoka AV-6c, provizorní kryt	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	
Projektant		DIČ	
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		26.07.2012	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 124 815,74	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 124 815,74	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22 124 815,74
Objednatel		24	14 % 0,00 DPH 0,00
Datum a podpis	Razítko	25	20 % 124 815,74 DPH 24 963,20
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25) 149 778,94
Datum a podpis	Razítko	E Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatele 0,00
		28	Klouzavá doložka 0,00
		29	Zvýhodnění + - 0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: UHERSKÉ HRADIŠTĚ - stoka AV-6a, stoka AV-6b, rekonstrukce vodovodu ul. Jiráskova, stoka AV-6c
Objekt: ul.Dlouhá, Na Baště - oprava kanalizace, stoka AV-6c, provizorní kryt

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 26.07.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
5	Komunikace	98 901,00
99	Přesun hmot	25 914,74
	<u>Celkem</u>	<u>124 815,74</u>

ROZPOČET

Stavba: UHERSKÉ HRADIŠTĚ - stoka AV-6a, stoka AV-6b, rekonstrukce vodovodu ul. Jiráskova, stoka AV-6c
Objekt: ul.Dlouhá, Na Baště - oprava kanalizace, stoka AV-6c, provizorní kryt

Cast:
JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

26.07.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky		Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		Sazba DPH
			3	4					8	9	
1	2				5						10
Komunikace											
1	K	221	564811111		Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 50 mm	m2	297,000	39,30		98 901,00	20,0
2	K	PK	567122110		Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl. 7 cm	m2	297,000	155,00		11 672,10	20,0
3	K	221	113107221		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 40 mm	m2	297,000	18,60		46 035,00	20,0
4	K	221	113107230		Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 7 cm	m2	297,000	80,70		5 524,20	20,0
5	K	221	566201111		Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt	m2	297,000	39,40		23 967,90	20,0
	D		99		Přesun hmot					11 701,80	20,0
										25 914,74	
6	K	PK	997013501		Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	93,555	75,00		7 016,63	20,0
7	K	PK	997013509		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 309,770	3,00		3 929,31	20,0
8	K	PK	997013801		Poplatek za uložení stavební sutí na skládce	t	93,555	160,00		14 968,80	20,0
Celkem										124 815,74	