PŮDORYS AREÁLU - CHODNÍK - BOURACÍ PRÁCE

480/1

TRAVNATÁ PLOCHA

STÁVAJÍCÍ NEOVĚŘENÝ PRŮBĚH KABELOVÉ TRASY ELEKTRO – V PŘÍPADĚ POTŘEBY BUDE PŘELOŽENO

1200

VÝKOPY PRO NOVÉ K–CE

2324

1845

2500

2135

VO

667/6

761/3

TRAVNATÁ PLOCHA

st. 377

st. 381

st. 382

VJEZDOVÁ BRÁNA

623/5

TRAVNATÁ PLOCHA

STÁVAJÍCÍ VYBÍRACÍ JÍMKA
~ 2,5 x 4 m, hloubka cca 3 m
– BUDE ZRUŠENA

300
1900
3400
4000
VYBOURÁNÍ OCEL. POKLOPU
VYBOURÁNÍ BET. VYBÍRACÍ JÍMKY
POSTUP ZRUŠENÍ JÍMKY VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
2500

S

LEGENDA:

- BOURACÍ PRÁCE
- DEMONTÁŽE
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY
- STÁVAJÍCÍ LAMPA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- VÝKOPOVÉ PRÁCE PRO NOVÉ K-CE
- STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ

LIKVIDACE STÁVAJÍCÍ JÍMKY

Stávající jímka bude zrušena následujícím způsobem :

- obsah bude vyvezen na čistírnu odpadních vod
- bude proveden proplach a jeho dezinfekce
- budou vybourány stropy jímky, vč. překladů
- min. 1 boční vnější stěna každé komory bude narušena – provrtána
- komory budou zasypány sutí a zeminou
- povrch bude zarovnán s okolním terénem a oset trávou

SO - 01 - PLAVECKÝ BAZÉN

POZN. PŘESNÉ VÝŠKOVÉ KÓTY BUDOU UPŘESNĚNY BĚHEM PROVÁDĚCÍCH PRACÍ

INVESTOR : Obecní úřad Ruda nad Moravou 9. května 40 789 63 Ruda nad Moravou	ZAK. ČÍSLO: POR 03.07.2020	PROJEKT • OBCHOD • REALIZACE VE STAVEBNICTVÍ POR PŘEROV	MICHAL POSPÍŠIL +420 736 680 233 IČO 65912535 DIČ CZ 7404195678
	OBEC : RUDA NAD MORAVOU		
	DATUM: 07/2020		
	FORMÁT : A3	Sídlo: TUČÍN 148, 751 16 TUČÍN Kancelář: DENISOVA 2916/9, 750 02 PŘEROV	
STUPEŇ: PROJEKT	POČ. VYHOTOVENÍ : 6		
STAVBA: Oprava venkovních bazénů na letním koupališti v Rudě nad Moravou		Zodp. proj.	Michal POSPÍŠIL
		Vypracoval	Vít VETEŠNÍK
ČÁST: D.1.2. Stavební část		Autoriz. osoba	ING. Z. TILLEROVA
NÁZEV VÝKRESU : PŮDORYS AREÁLU – CHODNÍK – NOVÝ STAV		MĚŘÍTKO : M 1:150	Č. VÝKRESU : D.1.2. – 02