

Objednatel: **Obec Třebotov**
Zhotovitel: **CL-EVANS s.r.o.**

IČ 00241741
IČ 26768607

Dodatek ke smlouvě - ZMĚNOVÝ LIST Č. 79

PROJEKT: **“ Rozšíření kapacit ZŠ a MŠ Třebotov “**

LOKALIZACE ZMĚNY: Sadové úpravy - změna sadby do svahu

DATUM: 15.08.2019

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a původní odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

V projektové dokumentaci je navržena výsadba trávy do svahů, což není vhodné řešení, vzhledem k velmi pravděpodobnému splavení travního semene a substrátu. Díky tomu bude provedena změna výsadby a položení jutové rohože. Dále změnový list obsahuje slevu za osazení nevyvázaného platanu v počtu 3 kusů.

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příloha.

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

Příloha č.1: 29112017-ZL-ST - ZŠ a MŠ Třebotov ZL79.xls


POČET PŘÍLOH: 1

Smluvní cena bez DPH se na základě této změny ~~sníží~~/ zvýší o 341 156,16 Kč

Datum dokončení díla se prodlouží do: Délka prováděných činností: 30 dní
14.09.2019

Změna bude realizována do: dle nového HMG

Obec Třebotov (stavební dozor objednatele - TDI) podpis/datum 15.08.2019	CL-EVANS s.r.o. (vedoucí projektu stavby) Bulharská 1557 470 02 Česká Lípa IČO: 26 76 86 07 DIČ: CZ26768607 OR Liberec, odd. C, vložka 146/00 podpis/datum 15.08.2019
Obec Třebotov (oprávněný zástupce objednatele) podpis/datum 15.08.2019	CL-EVANS s.r.o. (oprávněný zástupce zhotovitele) podpis/datum 15.08.2019



CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa 2
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685
tel./fax: +420 487 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
e-mail: cl-evans@cl-evans.cz -1-

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 29112017-ZL-ST

Stavba: MŠ Třebotov

Místo:

Datum:

15.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		110 885,50	134 171,46
29112017-ZL79	ZL79 - Sadové úpravy - změna výsadby	110 885,50	134 171,46
ZL79 A - P	Přípočty - Sadové úpravy - změna výsadby	99 585,89	120 498,93
ZL79 A - O	Odpočty - Sadové úpravy - změna výsadby	-5 379,66	-6 509,39
ZL79 B	Úprava svahu, doplnění šachet	16 679,27	20 181,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Třebotov
Objekt: 29112017-ZL79 - ZL79 - Sadové úpravy - změna výsadby
Soupis: ZL79 A - P - Přípočty - Sadové úpravy - změna výsadby

Místo: Datum: 15.08.2019
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 99 585,89

D HSV Práce a dodávky HSV 99 585,89

D 1 Zemní práce 62 105,49

1	K	1821111111	Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží do 1:1	m2	149,825	156,00	23 372,70
2	M	69311049	tkanina jutová přírodní 120g/m2	m2	164,808	24,30	4 004,82
VV					461*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	164,808	
3	K	183102213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 ve svahu do 1:2	kus	319,150	98,80	31 532,02
4	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické úpravy	t	9,612	332,50	3 195,95
VV					49,19*0,6+0,061	9,612	

D D1 Dodávky 37 480,40

5	M	2	substrát pro výměnu v jamkách	m3	15,958	551,00	8 792,58
VV					0,05*982	15,958	
6	M	31	Juniperus horizontalis kont. 2,5 l.	kus	7,475	121,60	908,96
7	M	31.1	Cotoneaster microphyllus "Schneider"	kus	41,275	121,60	5 019,04
8	M	33	Cotoneaster horizontalis kont. 2,5 l.	kus	1,625	74,10	120,41
9	M	39	Cotoneaster dammeri Coral Beauty kont. 2,5 l.	kus	211,250	89,30	18 864,63
10	M	34	Genista tinctoria kont. 2,5 l.	kus	4,550	79,80	363,09
11	M	43	Stipa tenuissima kont. 1 l.	kus	19,825	55,10	1 092,36
12	M	35	Rosa Pink The Fairy kont. 1,5 l.	kus	2,275	91,20	207,48
13	M	38	Potentilla fruticosa "Kobold"	kus	30,875	68,40	2 111,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Třebotov

Objekt:

29112017-ZL79 - ZL79 - Sadové úpravy - změna výsadby

Soupis:

ZL79 A - O - Odpočty - Sadové úpravy - změna výsadby

Místo:

Datum: 15.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-5 379,66

D HSV Práce a dodávky HSV

-5 379,66

D 1 Zemní práce

-3 416,01

1	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-149,825	22,80	-3 416,01
---	---	-----------	--	----	----------	-------	-----------

D D1 Dodávky

-1 963,65

2	M	12	Platanus acerifolia vyvázaný 16-18 cm - Sleva za vysazení nevyvázaného platanu 1/2 z původní ceny	kus	-0,975	2 014,00	-1 963,65
---	---	----	---	-----	--------	----------	-----------

P
Poznámka k položce:
Sleva za vysazení nevyvázaného platanu 1/2 z původní ceny.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Třebotov
Objekt: 29112017-ZL79 - Sadové úpravy - změna výsadby
Soupis: ZL79 B - Úprava svahu, doplnění šachet

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Datum: 15.08.2019
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 16 679,27

D 8 Trubní vedení 8 097,28

1	M	42273380V	Navrtávací pás pro PE potrubí D63	kus	0,975	1 187,50	1 157,81
2	K	722223133R00	...kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, DN 15, PN 10, mosaz	kus	0,975	294,50	287,14
P Poznámka k položce: Zdravotně technické instalace budov ----- Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu -----							
3	K	893332111V2	Revizní šachta - vodoměrná	kus	0,975	5 397,90	5 262,95
4	K	893332112V	Osazení vodoměrné šachty na na zhutněný podklad , utěsnění prostupů stěnou šachty	hod	5,850	237,50	1 389,38

D HSV Práce a dodávky HSV 7 905,83

D 1 Zemní práce 7 905,83

5	K	132201212R00	...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	2,925	361,00	1 055,93
---	---	--------------	--	----	-------	--------	----------

P Poznámka k položce: Zemní práce ----- Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm: zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek, ----- 5*0,6*1,0*3 Součet							
					2,925		
					2,925		
6	K	132201219R00	...příplatek za lepvost, v hornině 3,	m3	2,925	20,90	61,13

P Poznámka k položce: Zemní práce ----- Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm: zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek, ----- ...v hornině 3							
7	K	139601102R00	...v hornině 3	m3	4,714	1 311,00	6 180,22

P Poznámka k položce: Zemní práce ----- Ruční výkop jam, rýh a šachet: s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek, ----- Změna sklonu svahu - ruční výkop Změna tvaru svahu u opěrné stěny 7,5*1,334*1 Ruční dokopání pro napojení na areálový vodovod 1,5*3 Součet							
					3,252		
					1,463		
					4,714		

8	K	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,925	175,75	514,07
---	---	--------------	---	----	-------	--------	--------

P Poznámka k položce: Zemní práce ----- Zásyp sypaninou se zhutněním: z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, -----							
9	K	175101101RT2	...bez prohození sypaniny	m3	1,170	80,75	94,48

P Poznámka k položce: Zemní práce ----- Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje: pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, ----- 0,6*0,4*5*3 Součet							
					1,170		
					1,170		

D M23 Montáže potrubí 676,16

10	K	230180022R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7	m	4,875	85,50	416,81
----	---	--------------	---	---	-------	-------	--------

P Poznámka k položce: Montáže potrubí ----- Potrubí z plastických hmot -----							
11	M	28613434R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 63,0 mm; s = 5,80 mm; l = 100 000,0 mm	m	4,875	53,20	259,35

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 29112017-ZL-ST

Stavba: ZŠ Třebotov

Místo:

Datum:

15.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		230 300,66	278 663,80
29112017-ZL79	ZL79 - Sadové úpravy - změna výsadby	230 300,66	278 663,80
ZL79 A - P	Přípočty - Sadové úpravy - změna výsadby	206 832,24	250 267,01
ZL79 A - O	Odpočty - Sadové úpravy - změna výsadby	-11 173,14	-13 519,50
ZL79 B	Úprava svahu, doplnění šachet	34 641,56	41 916,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Třebotov

Objekt:

29112017-ZL79 - ZL79 - Sadové úpravy - změna výsadby

Soupis:

ZL79 A - P - Přípočty - Sadové úpravy - změna výsadby

Misto:

Datum: 15.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem206 832,24

D		HSV	Práce a dodávky HSV					206 832,24
D		1	Zemní práce					128 988,33
1	K	1821111111	Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží do 1:1	m2	311,175	156,00		48 543,30
2	M	69311049	tkanina jutová přírodní 120g/m2	m2	342,293	24,30		8 317,71
VV			461*1,1 *Přepočtené koeficientem množství					342,293
3	K	183102213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 ve svahu do 1:2	kus	662,850	98,80		65 489,58
4	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické úpravy	t	19,963	332,50		6 637,74
VV			49,19*0,6+0,061					19,963
D		D1	Dodávky					77 843,91
5	M	2	substrát pro výměnu v jamkách	m3	33,143	551,00		18 261,52
VV			0,05*982					33,143
6	M	31	Juniperus horizontalis kont. 2,5 l.	kus	15,525	121,60		1 887,84
7	M	31.1	Cotoneaster microphyllus "Schneider"	kus	85,725	121,60		10 424,16
8	M	33	Cotoneaster horizontalis kont. 2,5 l.	kus	3,375	74,10		250,09
9	M	39	Cotoneaster dammeri Coral Beauty kont. 2,5 l.	kus	438,750	89,30		39 180,38
10	M	34	Genista tinctoria kont. 2,5 l.	kus	9,450	79,80		754,11
11	M	43	Stipa tenuissima kont. 1 l.	kus	41,175	55,10		2 268,74
12	M	35	Rosa Pink The Fairy kont. 1,5 l.	kus	4,725	91,20		430,92
13	M	38	Potentilla fruticosa "Kobold"	kus	64,125	68,40		4 386,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Třebotov

Objekt: 29112017-ZL79 - ZL79 - Sadové úpravy - změna výsadby

Soupis: ZL79 A - O - Odpočty - Sadové úpravy - změna výsadby

Místo:

Datum: 15.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-11 173,14

D HSV Práce a dodávky HSV

-11 173,14

D 1 Zemní práce

-7 094,79

1	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-311,175	22,80	-7 094,79
---	---	-----------	--	----	----------	-------	-----------

D D1 Dodávky

-4 078,35

2	M	12	<i>Platanus acerifolia</i> vyvázaný 16-18 cm - Sleva za vysazení nevyvázaného platanu 1/2 z původní ceny	kus	-2,025	2 014,00	-4 078,35
---	---	----	--	-----	--------	----------	-----------

P
*Poznámka k položce:
Sleva za vysazení nevyvázaného platanu 1/2 z původní ceny.*

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Třebotov
 Objekt: 29112017-ZL79 - Sadové úpravy - změna výsadby
 Soupis: ZL79 B - Úprava svahu, doplnění šachet

Místo: Datum: 15.08.2019
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 34 641,56

D 8 Trubní vedení 16 817,43

1	M	42273380V	Navrťovací pás pro PE potrubí D63	kus	2,025	1 187,50	2 404,69
2	K	722223133R00	...kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, DN 15, PN 10, mosaz	kus	2,025	294,50	596,36
Poznámka k položce: Zdravotně technické instalace budov ----- Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu -----							
3	K	893332111V2	Revizní šachta - vodoměrná	kus	2,025	5 397,90	10 930,75
4	K	893332112V	Osazení vodoměrné šachty na na zhutněný podklad , utěsnění prostupů stěnou šachty	hod	12,150	237,50	2 885,63

D HSV Práce a dodávky HSV 16 419,79

D 1 Zemní práce 16 419,79

5	K	132201212R00	...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	6,075	361,00	2 193,09
Poznámka k položce: Zemní práce ----- Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm: zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek, ----- 5*0,6*1,0*3 Součet							
6	K	132201219R00	...příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	6,075	20,90	126,97
Poznámka k položce: Zemní práce ----- Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm: zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek, -----							
7	K	139601102R00	...v hornině 3	m3	9,791	1 311,00	12 835,84
Poznámka k položce: Zemní práce ----- Ruční výkop jam, rýh a šachet: s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek, ----- Změna sklonu svahu - ruční výkop Změna tvaru svahu u opěrné stěny 7,5*1,334*1 Ruční dokopání pro napojení na areálový vodovod 1,5*3 Součet							
8	K	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	6,075	175,75	1 067,68
Poznámka k položce: Zemní práce ----- Zásyp sypaninou se zhutněním: z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, -----							
9	K	175101101RT2	...bez prohození sypaniny	m3	2,430	80,75	196,22
Poznámka k položce: Zemní práce ----- Obsyp potrubí: sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, ----- 0,6*0,4*5*3 Součet							

D M23 Montáže potrubí 1 404,34

10	K	230180022R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7	m	10,125	85,50	865,69
Poznámka k položce: Montáže potrubí ----- Potrubí z plastických hmot -----							
11	M	28613434R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 63,0 mm; s = 5,80 mm; l = 100 000,0 mm	m	10,125	53,20	538,65