

**MODERNIZACE BYTOVÉHO DOMU – ZATEPLENÍ BUDOVY,
PŘÍSTAVBA VÝTAHU A VÝMĚNA ROZVODŮ ELEKTRO VE
SPOLEČNÝCH ČÁSTECH DOMU
NA DLOUHÉM LÁNU 30/12, 160 00 PRAHA 6 -VOKOVICE**

**Dotazy k zadávací dokumentaci,
doplnění a úprava zadávacích podmínek ke dni – 20.01.2021,
oprava ze dne 21.1.2021**

Dotaz č. 1/1:

Chybí celková rekapitulace v rámci předložených výkazů (tedy součet A až C)

Odpověď zadavatele: Celkovou rekapitulaci uveďte do přiloženého xls souboru, kterým doplňujeme zadávací dokumentaci.

Doplnění a úprava zadávacích podmínek č. D1/1::

Elektroinstalace v rámci sklepních prostor se rozšiřuje zadání dále na:

- a) 12x demontáž a D+M svítidel (přisazená, patice E27, led žárovka) v místnostech 1.07 a 1.18 vč. D+M 12 ks vypínačů před vstupem do prostor (viz výkresy suterénu, které jsou součástí PD Zateplení)*
- b) V rámci sklepních prostor mohou být rozvody vč. vypínačů vedeny a umístěny povrchově v instalačních trubkách, lišty jsou zakázány.*
- c) Bytové „přípojky“ slaboproudu budou ukončeny v rámci bytu na stěně sousedící přímo se schodišťovým prostorem v přisazených instalačních krabicích (STA, UPC, data)*
- d) Napojení bytových rozvaděčů se předkládá v rámci schodišťového prostoru v prostoru SDK podhledu dle možností platných předpisů*

Součástí dodávky bouracích, montážních a stavebních prací v rámci dodávky díla části C (VÝMĚNA ROZVODŮ ELEKTRO VE SPOLEČNÝCH ČÁSTECH DOMU +SCHODIŠTĚ) mimo jiné bude:

- a) Vybourání a odstranění stávajících el. rozvaděčů, rozvodů, vypínačů, všech stávajících instalačních lišt a svítidel*
- b) Vybourání a osazení navržených el. rozvaděčů vč. jejich zazdění a obezdění*
- c) Vybourání drážek pro vedení elektroinstalace, vč. jejich zapravení jádrovou omítkou a přeštukováním (štuková omítka/stěrková hmota)*
- d) Vybourání prostupů pro vedení elektroinstalace, vč. jejich zabetonováním a doplněním dlažby /v případě jejího poškození*
- e) Odstranění, očištění stěn od stávající výmalby stěn a stropů,*
- f) vyspravení omítek stěn a stropů stěrkovou hmotou či doplněním štukové omítky, vč. přebroušení a sjednocení povrchů*
- g) penetrace, výmalba barvou bílou – celková plocha výmalby schodišťového prostoru $((33,0+25,5*5)*1,5)+(39,6+25,5*5)= 407,8m^2$*

- h) oprava, vyspravení a doplnění linkrusty v místě narušení linkrusty stavebními pracemi h=1,6m (emailový nátěr, barva béžová, mat) – celková plocha $(33,0+25,5 \times 5) \times 1,6 = 256,8 \text{ m}^2$*
- i) D+M SDK podhled tl. 15mm, protipožární/vlhké prostředí, dvojitý rastr snížený cca do 500mm množství - $5 \times 9,8 = 49 \text{ m}^2$ (podesty))pozn. Podhled v rámci vstupu do domu v suterénu-viz výkaz zateplení*
- j) D+M SDK svislý kastlík o rozměrech 200x450mm, h=3,0m, tl. 15 protipožární/vlhké prostředí, počet 5 ks (celkem výměra 12,8,m2)*
- k) D+M SDK skrytá stěnová dvířka 200x300, 10 ks*
- l) Očištění, odmaštění, přebroušení a nátěr kovového schodišťového zábradlí – kovářská čern (antracit mat)*
- m) doplnění stávajícího keramického soklu - dlažba lesk RAKO Color one 150x150 mm, délka 35bm*
- n) očištění, odmaštění, přebroušení a nátěr 5 ks stávajících litinových článkových radiátorů (rozměr max. 1000x1400mm, nátěr bílá barva mat (vč. osazení nových termostatických hlavíc, term.ventily stávající)*
- o) repase 8 ks stávajících dřevěných dveří do rozměru 900/2000mm a kovových zárubní, vč. nátěru bílá barva mat, vč. výměny kování za AXA beta 2 s bezpečnostní vložkou sjednocenou*
- p) repase 1 ks stávající dělicí prosklené stěny s kyvnými dveřmi do rozměru 3600/2700mm a dřevěných rámových zárubní, vč. nátěru bílá barva mat, vč. výměny 2 ks madel"*
- q) náklady na zajištění pomocného lešení pro provedení všech montážních a stavebních prací v rámci společných prostor*
- r) potřebné krycí a ochranné prvky pro zamezení poškození dveří a oken, podlah, apod.*
- s) průběžný a kompletní úklid dotčených prostor*