

SMLOUVA O DÍLO

„Vysoká Libeň, Radouň – kanalizace a vodovod, I.e“
uzavřena podle § 2586 – 2635 Občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-677/25
Číslo zakázky: 21101221 – vodovod
20300220 – kanalizace
Číslo smlouvy u zhotovitele: 267 - 2025

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
Tel. 312 812 200, e-mail: josef.zivnustek@vkm.cz

Zmocněnec pro technická jednání: Ing. Aleš Beran, manažer útvaru investic
Tel.: 702 093 818, e-mail: ales.beran@vkm.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno
Číslo účtu: 51-5449020207/0100

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: T4 Building s.r.o.

se sídlem: Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 278555
IČO: 04352530
DIČ: CZ04352530
Zastoupený: Radek Němec a Ing. Daniel Mandula, jednatele

Zmocněnec pro smluvní jednání: Radek Němec, jednatel
Ing. Daniel Mandula, jednatel

Zmocněnec pro technická jednání: Radek Němec, jednatel
Jakub Lejnar, vedoucí výrobního střediska
Radek Němec ml., vedoucí výrobní přípravy

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115 – 968060267 / 0100

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DÍLA

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo s předmětem díla:

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy pro objednatele zhotovit stavbu:

„Vysoká Libeň, Radouň – kanalizace a vodovod, I.e“

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

Rozsah díla je definován zadávací dokumentací objednatele včetně projektové dokumentace, která je součástí ZD výzvy a příslušných vyjádření dotčených orgánů (součást dokladové části PD), nabídkou zhotovitele A ZADÁVACÍMI PODMÍNKAMI V RÁMCI Výzvy a SOUTĚŽE O SEKTOROVOU VEŘEJNOU ZAKÁZKU ANALOGICKY DLE ZZVZ PRO PŘÍSLUŠNOU STAVBU.

Předmětem plnění díla je obnova vodovodního řadu v celkové délce cca 1371 m včetně přípojek v délce cca 191 m, dále pak výstavba kanalizace v celkové délce cca 1566 m (bez kanalizačních domovních čerpacích stanic) v obcích Vysoká Libeň a Radouň.

Plnění zhotovitele dále zahrnuje ty další následující položky a podmínky, které se vztahují ke konkrétnímu dílu:

- 2.2. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
- 2.3. Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z dokladové části stavby. Týká se zejména všech závazků a povinností, které z realizace stavby plynou objednateli vůči dotčeným organizacím (např. Krajská správa a údržba silnic, Povodí Labe, Lesy ČR, ...).
- 2.4. Geodetické vytyčení stavby.
- 2.5. Zajištění vytyčení všech křižujících podzemních investic a zařízení v prostoru staveniště, tak jak vyplývá z projektové dokumentace a z vyjádření od dotčených subjektů stavbou. Dodržení stanovených podmínek od správců, nebo vlastníků těchto sítí a zařízení. Zhotovitel nese plnou zodpovědnost za veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením a případné finanční vyčíslení těchto škod bude požadováno po zhotoviteli v plné výši.
- 2.6. Projednání a zajištění zvláštního užívání místních komunikací a veřejného prostranství ve správě příslušného odboru města obce územně související.
- 2.7. Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikace z důvodu provádění stavebních prací v dotčené silniční komunikaci se správcem komunikací v dané lokalitě.
- 2.8. Zajištění dopravně inženýrského opatření k dopravním omezením vyvolaných stavbou včetně projednání s Policií ČR – dopravním inspektorátem, příslušným Odborem dopravy města územně související.
- 2.9. Zajištění povinnosti umožnit průjezd vozidel záchranné služby, hasičů a Policie ČR, dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
- 2.10. Zajištění koordinace prací s provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě firmou Středočeské vodárny, a.s. Zajištění provizorního opatření – náhradního zásobování vodou suchovodem během realizace stavby v rozsahu dle projektové dokumentace a dalších podmínek definovaných provozovatelem a v souladu se ZD v rámci Výzvy.
- 2.11. Informování obyvatel dotčených výstavbou a její realizací před zahájením a během samotné realizace stavby. Dále pak zajištění veškerého potřebného staveništního zařízení a jeho následná likvidace po skončení stavby včetně uvedení ploch do původního stavu.

- 2.12. Rozsah, náplň a projekt zařízení staveniště včetně nezbytných povolení k dočasným objektům zařízení staveniště včetně úhrady vyměřených poplatků či nájemného je věcí zhotovitele díla.
- 2.13. Veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (především chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), zejména stanoveny zákonem č. 309/2006 Sb. a doplňující vyhláškou č. 591/2006 Sb.
- 2.14. Úplná dodávka stavby včetně provedení všech zkoušek a revizí dle ČSN a podle požadavků obsažených v projektové dokumentaci a povolení stavby zejména:
- Tlaková zkouška potrubí, zkouška funkčnosti signalizačního vodiče, revize hydrantů, proplach potrubí, dezinfekce a následné zajištění odběru vzorku vody pro laboratorní rozbor vody, statické zkoušky zhutnění v dotčených silničních komunikacích apod.
- 2.15. Zajištění provozních hmot a energií potřebných pro realizaci a vyzkoušení díla.
- 2.16. Zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrana životního prostředí.
- 2.17. Provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů.
- 2.18. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.).
- 2.19. Provádění úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich.
- 2.20. Odvoz a uložení vzniklých odpadů v souladu se zákonem č. 541/2022 Sb., o odpadech v platném znění. Zhotovitel se dále zavazuje veškeré získané či vytěžené odpady s kladnou hodnotou dle katalogového čísla 170 401-7 (obnovované trubní vedení, šoupata, armatury a technologie, čerpadla atd.) z ocelového nebo litinového materiálu odevzdat do výkupu druhotných surovin pod hlavičkou objednatele. **Doklad o vykoupeném materiálu musí obsahovat identifikační údaje objednatele, informaci o hmotnosti, druhu odevzdaného materiálu, cenu a číslo účtu objednatele.** Doklad předá nejpozději do 5. dne následujícího měsíce technickému dozoru investora.
- 2.21. Vypracování dokumentace skutečného provedení díla dle pokynů v dokumentu „**Dokumentace skutečného provedení staveb**“, který je k dispozici na stránkách www.vkm.cz v záložce *Dokumenty ke stažení*. Předání dokumentace musí být protokolárně stvrzeno předávacím protokolem „**Protokol o předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby, výkresu kladečského schéma, kamerové prohlídky gravitační kanalizace do evidence GIS VKM, a.s.**“, který bude nedílnou součástí podkladů pro závěrečnou fakturaci.
- 2.22. Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení dle pokynů v dokumentu „**Podmínky pro geodetická zaměření skutečného provedení staveb**“, který je k dispozici na stránkách www.vkm.cz v záložce *Dokumenty ke stažení*. Předání dokumentace musí být protokolárně stvrzeno předávacím protokolem „**Protokol o předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby, výkresu kladečského schéma, kamerové prohlídky gravitační kanalizace do evidence GIS VKM, a.s.**“, který bude nedílnou součástí podkladů pro závěrečnou fakturaci.
- 2.23. Předání dokladů k použitým materiálům dle zákona č.22/1997 Sb. (doklady o shodě), předání dokladů prokazujících splnění hygienických požadavků těchto materiálů pro trvalý styk s pitnou vodou dle vyhlášky č.409/2005 Sb. Tato dokumentace bude objednateli předána v 2 vyhotoveních.
- 2.24. Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ostraha, ošetřování, nutný rozsah pojištění stavby.

3. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Termíny zahájení a dokončení stavby:

- Zahájení stavby: dnem předání a převzetí staveniště
- Dokončení stavby: do 11 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště
- Likvidace zařízení staveniště: do 15 dnů po ukončení prací

Termín plnění díla bude automaticky prodloužen o dobu, o kterou nebylo možné dílo objektivně realizovat z důvodu nespočívajících na straně zhotovitele z důvodů vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí zcela mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná okolnost, nezávislá na vůli zhotovitele (zejm. přírodní katastrofa, epidemie, válka apod.). Zhotovitel je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat objednatele, a to v písemné podobě nebo zápisem ve stavebním deníku; v opačném případě k prodloužení termínu plnění díla nedojde. Zhotovitel je povinen bezodkladně po odpadnutí důvodů pro prodloužení termínu plnění díla o této skutečnosti informovat objednatele a pokračovat v provádění díla.

4. CENA PRACÍ

- 4.1. Smluvní cena díla je sjednána podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění, na základě specifikace díla a podmínek jeho provádění uvedené v článku 2 této smlouvy a dohodnutých platebních podmínek, jako cena nejvýše přípustná, kterou je možno překročit jen za podmínek, stanovených ve smlouvě.

Celková cena bez DPH	41 948 863,60 Kč
DPH 21%	8 809 261,36 Kč
Cena celkem včetně DPH	50 758 124,96 Kč

- 4.2. Smluvní cena díla uvedená v bodě 4.1. je cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace díla a bude zahrnovat veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů díla a zajištěním dalších dokladů, předpisů apod., které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh přejímacího řízení. V ceně jsou zahrnuty i případné poplatky za cla, licence, využití patentů, překlady do českého jazyka, know-how atd.
- 4.3. Cenu díla uvedenou v bodě 4.1. je možno překročit pouze při splnění některé z těchto podmínek:
- a) Změny zákonné výše daně z přidané hodnoty.
 - b) Změn a víceprací oproti zadávací dokumentaci, které si objednatel písemně vyžádal a na jejichž provedení se zhotovitelem dohodl.
 - c) Změn a víceprací, které se vyskytnou v průběhu realizace díla, o kterých objednatel ani zhotovitel v době zpracování nabídky nevěděl a ani vědět nemohl a jejichž provedení je pro dokončení díla nezbytné. I pro tyto práce je nezbytný předchozí písemný souhlas objednatele s dohodou o ceně prací.
- 4.4. Dohodnutou cenu lze měnit pouze písemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem za podmínek stanovených touto smlouvou.
- 4.5. Jestliže bez zavinění zhotovitele dojde v průběhu provádění díla k nutnosti provést dílo odchylně od předmětu díla a tím i k možnému zvýšení nákladů a zvýšení smluvní ceny, mohou být zhotovitelem tyto práce provedeny jen s písemným souhlasem objednatele. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody na prováděném díle. Zhotovitel však musí prokázat, že hrozící škoda nevznikla v důsledku vadného provádění díla, ale pouze v důsledku skutečností a událostí, které nemohl při vynaložení veškeré odbornosti předpokládat.

- 4.6. Při ocenění dohodnutých víceprací či změn budou přednostně použity jednotkové ceny nebo sazby uvedené v nabídce zhotovitele. Pokud nabídka zhotovitele tyto položky neobsahuje, použijí se pro ocenění platné ceníky ÚRS a.s. Praha.

Pokud nelze použít tento způsob, předloží zhotovitel nabídky alespoň 3 nezávislých dodavatelů, které odpovídají technickým specifikacím. Objednatel prostřednictvím osoby oprávněné k smluvnímu jednání schválí nejvhodnějšího dodavatele.

- 4.7. Oceněný výkaz výměr je nedílnou součástí této smlouvy. Nabídkový rozpočet slouží zejména k prokazování finančního objemu provedených prací pro účely fakturace a dále pro ocenění případných víceprací či odpočtů na základě jednotkových cen. Jednotkové ceny, uvedené zhotovitelem v nabídce budou pevné a neměnné během celé doby platnosti smlouvy.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčních plateb za dílčí plnění.

- 5.2. Podkladem pro úhradu bude dílčí faktura vystavená zhotovitelem na základě soupisu provedených prací a dodávek, potvrzených pracovníkem objednatele dle článku 1.1. této smlouvy. Objednatel je zároveň pověřen odběratelskou kontrolou, která bude prováděna dle nabídkového rozpočtu zhotovitele, předloženého jako součást nabídky. Po odsouhlasení vzniká zhotoviteli právo fakturovat smluvními stranami dohodnutou cenu dílčího plnění včetně DPH v zákonné výši.

- 5.3. Každá faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu a pro jasnou identifikaci i **číslo smlouvy objednatele a název stavby**. Součástí podkladů pro řádnou fakturaci a přílohou faktury bude u dílčí fakturace soupis provedených prací a zjišťovací protokol, u konečné fakturace i předávací protokol. Faktury za předcházející měsíc musí být na adresu objednatele prokazatelně doručeny nejpozději do 5. dne měsíce následujícího. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti daňového dokladu, jejichž věcný obsah nebude v souladu s potvrzeným soupisem provedených prací a dodávek nebo nebudou doručeny včas, vrátit zhotoviteli k opravě. Zhotovitel je v takovém případě povinen vystavit novou fakturu. Lhůta splatnosti běží v tomto případě ode dne doručení nové, řádně vystavené faktury.

Doba splatnosti faktur se sjednává na 30 dnů od dne průkazného doručení faktury objednateli.

- 5.4. Veškeré provedené práce a dodávky zhotovitel postupně fakturuje (dílčí plnění) až do výše 100 % smluvní ceny díla, přičemž na každé vystavené faktuře (i dílčí faktuře) zhotovitel samostatně vyčíslí 10 % zádržné. Objednatel zhotoviteli uhradí 90 % fakturované ceny díla (tedy bez samostatně na každé faktuře vyčísleného zádržného v hodnotě 10 %) za předpokladu převzetí díla, které nebude mít vady bránící jeho užívání. Zbýlých 10 % fakturované ceny díla bude uhrazeno podle bodu 5.5. smlouvy. Na těchto 10 % z fakturované ceny díla nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.

- 5.5. Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné (dále: „zádržné“), které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po splnění následujících podmínek:

- 5 % ze zádržného bude uhrazeno po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla včetně předání dokumentace skutečného provedení díla dle bodů 2.21. a 2.22
- 5 % ze zádržného bude uhrazeno po předložení originálu neodvolatelné bankovní záruky ve výši 5 % hodnoty díla, která bude splatna po celou dobu záruční doby a bude sloužit objednateli jako jistina k odstranění vad v záruční době v případě, že by zhotovitel tyto vady neodstranil v řádné lhůtě.

Zádržné bude uhrazeno do 30 dnů od data doručení písemné žádosti zhotovitele o uvolnění zádržného. Žádost o uvolnění zádržného doručí zhotovitel na adresu objednatele nejpozději do 3 měsíců od protokolárního předání stavby.

- 5.6. Faktury spolu s ostatními podklady budou zasílány do sídla objednatele vždy až po odsouhlasení a potvrzení soupisu provedených prací a dodávek pracovníkem pověřeným odběratelskou kontrolou dle bodu 5.2.
- 5.7. Vystavení dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na jeho zodpovědnost za případné škody na stavbě a v jejím průběhu. Odpovědnost za škody na zhotoveném díle přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.

6. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení, zejména zaměření skutečného provedení prací a dodávek, které budou v dalším postupu trvale zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Předložení tohoto zaměření ke kontrole prací před zakrytím je podmínkou pro souhlas objednatele s jejich zakrytím a úhradou prací.
- 6.2. Dokumentaci skutečného provedení díla zpracuje zhotovitel v rozsahu dle bodu 2.21. této smlouvy a předá ji objednateli 14 pracovních dnů před zahájením přejímacího řízení. Součástí dokumentace skutečného provedení bude i geodetické zaměření skutečného provedení v rozsahu dle bodu 2.22.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Objednatel se zavazuje předat staveniště v rozsahu vyznačeném v zadání stavby prostá všech faktických a právních vad.
- 7.2. Předání staveniště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran.
- 7.3. Zhotovitel je povinen při přejímání stavenišť prověřit, zda staveniště nemá překážky nebo vady, které brání provedení díla. Hranice předaného obvodu staveniště jsou pro zhotovitele závazné.
- 7.4. Zhotovitel bude odpovědný za bezpečnost na staveništi. Staveniště bude udržovat v čistém a řádném stavu. V řádném stavu bude udržovat i příjezdové komunikace ke staveništi, pokud dojde k jejich znečištění v souvislosti s prováděním této stavby.

8. PRŮBĚŽNÁ KONTROLA OBJEDNATELE

- 8.1. Na stavbě bude objednatelem přidělen pracovník pověřený funkcí správce stavby a výkonem průběžné kontroly objednatele. Pracovník bude trvale sledovat průběh výstavby, zejména to, zda jsou práce prováděny podle schválené dokumentace, smluvních podmínek, technických norem a ostatních předpisů a v souladu s rozhodnutím dotčených orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve stavebním deníku. Průběžnou kontrolu stavby mají trvale osoby uvedené v čl. 1.1. této smlouvy po celou dobu realizace stavby.
- 8.2. Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům průběžné kontroly objednatele kontrolu všech činností zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit účast svých odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník průběžné kontroly objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektu.
- 8.3. Pracovník průběžné kontroly objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě. V ostatních případech však pracovník objednatele není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- 8.4. Přítomnost pracovníka průběžné kontroly objednatele na stavbě nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady prací a dodávek.

9. ZÁRUKY ZA DÍLO

- 9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávací dokumentací, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty, která činí:

Za stavební část:	60 měsíců
Za úpravy povrchů komunikací a chodníků:	60 měsíců

Záruční lhůty začínají plynout ode dne protokolárního předání díla, nebo jeho dohodnuté části objednateli.

- 9.2. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamacie a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.
- 9.3. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady:
- nebude-li dohodnuto jinak, odstranit ve lhůtě 30 dnů reklamované vady, a to ať již vznikly provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu, vadou realizační dokumentace nebo z jiného důvodu, za který odpovídá zhotovitel
- 9.4. Jestliže vady nemohou být odstraněny, má objednatel právo žádat slevu z ceny. Poskytnutí slevy může být smluvními stranami dohodnuto i v jiných případech, jestliže by provedením oprav vznikly provozní obtíže, nebo si tyto opravy vyžádaly další investiční náklady. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel jako náhradu za neodstranitelné vady nebo jako náhradu za vzniklé provozní obtíže či náklady spojené s opravou může použít bankovní záruku dle bodu 5.5.
- 9.5. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytnou závady, které by mohly způsobit ekologické škody, nebo škody na majetku třetích osob, je zhotovitel povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost zahájit práce na jejich odstranění do 24 hodin po jejich oznámení objednatelem.
- 9.6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění vad v záruční době v lhůtách dle bodů 9.3. a 9.5., nebo že zhotovitel nebude plnit své povinnosti pro odstranění vad v záruční době daných touto smlouvou, má objednatel právo vadu odstranit součinností s třetí stranou. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že náklady, které tímto vzniknou objednateli, budou dány k úhradě zhotoviteli v plné výši nebo mohou být uhrazeny z bankovní záruky dle bodu 5.5.

10. KONTROLA PRACÍ PŘED ZAKRYTÍM A PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK V PRŮBĚHU ZHOVOVENÍ DÍLA A PŘI JEHO DOKONČENÍ

- 10.1. Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím ve stavebním deníku. Toto prověření provede objednatelem zmocněný pracovník průběžné kontroly objednatele do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy dodavatele zápisem v deníku a v případě mimořádné nepřítomnosti odpovědného zástupce objednatele na stavbě do 3 dnů po obdržení písemné výzvy nebo telefonické výzvy do sídla objednatele.
- 10.2. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokáže zhotovitel úspěšně provedenými zkouškami, testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje do 30 dnů po podpisu smlouvy o dílo předat objednateli k posouzení časový plán a seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol.

Plán kontrol musí obsahovat zejména následující zkoušky:

- tlakové zkoušky potrubí dle ČSN 75 59 11
- kamerové zkoušky kanalizace na DVD a včetně protokolu, pokud se jedná o kanalizační řady
- zkoušky funkčnosti signalizačního vodiče potrubí
- revize hydrantů dle ČSN 73 0873 přílohy C



- statické zkoušky zhutnění v dotčených silničních komunikacích dle ČSN 72 10 06 přílohy A
 - ostatní zkoušky podle povahy díla a předepsané v PD a ZD
- 10.3. Plán kontrol, projednaný a odsouhlasený s objednatelem bude v průběhu zhotovení díla pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za řádné provedení díla.
- 10.4. Objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím svého pracovníka pověřeného průběžnou kontrolou odběratele všech kontrol, zkoušek, testů prováděných zhotovitelem a má rovněž právo přizvat k nim odpovědné pracovníky budoucího provozovatele díla.
- 10.5. Objednatel je oprávněn provádění díla kontrolovat sám, nebo prostřednictvím svého příkazníka.
- 10.6. V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady na jejich opakování zhotovitel.

11. STAVEBNÍ DENÍK

- 11.1. Zhotovitel povede ode dne zahájení prací až do jejich ukončení stavební deník. Deník bude veden v originále se 2 průpisy. Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění.
- 11.2. Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, zástupci autorského dohledu a oprávnění zástupci v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění.
- 11.3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovídat na zápisy ve stavebním deníku nejpozději do 3 pracovních dnů, v případě mimořádné situace (havárie) ihned. V případě mimořádné nepřítomnosti pracovníka pověřeného průběžnou odběratelskou kontrolou objednatele na stavbě, doručí zhotovitel text zápisu dopisem nebo faxem do sídla objednatele a od doručení začne plynout lhůta 3 dnů. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu, znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí.
- 11.4. Stavební deníky s originální verzí zápisů budou součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.

12. TECHNICKÉ DNY STAVBY

- 12.1. Pro řešení aktuálních otázek realizace díla bude objednatel organizovat v dohodnutých intervalech na stavbě technické dny (kontrolní dny stavby).
- 12.2. Opatření dohodnutá při technických dnech a zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhají schválení smluvních, technických nebo statutárních zástupců uvedených v článku 1.1. a 1.2 této smlouvy. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3 dnů po obdržení zápisu.

13. PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ

- 13.1. Objednatel převezme od zhotovitele dokončené a provozuschopné dílo. Dílo je provedeno v den úspěšného ukončení přejímacího řízení, při němž objednatel potvrdí, že dokončené dílo od zhotovitele přejímá a za jakých podmínek tak činí. O přejímacím řízení bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí stavby. Připravenost díla k převzetí určuje objednatel takto:
- Dílo nebo jeho ucelená část bude převzata po úplném dokončení, které nebrání bezpečnému užívání díla. Dílo nesmí obsahovat vady či nedodělky, které samy o sobě či v souhrnu brání nebo ztěžují užívání objednateli.

- Způsobilost předávaného díla bude prokázána provedením všech zkoušek předepsaných projektovou dokumentací a schváleným plánem kontrol dle článku 10. této smlouvy.
- 13.2. Jakostně technické ukazatele a hodnoty prokáže zhotovitel následně:
 - tlakové zkoušky a další zkoušky předepsané zadávací dokumentací nebo vyplývající z plánu kontrol, budou provedeny na stavbě za účasti objednatele a budoucího provozovatele a o jejich výsledku bude sepsán protokol.
- 13.3. Přejímací řízení svolá objednatel do 10 dnů ode dne, kdy mu zhotovitel písemně oznámí ukončení prací.
- 13.4. Zhotovitel předá objednateli k datu zahájení přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení a další doklady dle těchto smluvních podmínek. Předávaná dokumentace a doklady budou předem předloženy ke kontrole zástupci odběratelské kontroly a to minimálně 5 pracovních dnů před zahájením přejímacího řízení.
- 13.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, která má vady. Tím není dotčen bod 13.6.
- 13.6. V případě, že při předávání a přebírání díla budou zjištěny drobné vady či nedodělky nebránící řádnému užívání díla, zavazuje se objednatel dílo převzít i s těmito drobnými vadami a nedodělkami, v tomto případě bude celková cena díla hrazena v souladu s bodem 5.4. článku 5. platební podmínky.

14. RIZIKA A POJIŠTĚNÍ

- 14.1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné zcizení, poškození a zničení materiálu, zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla, a to až do okamžiku převzetí díla objednatel.
- 14.2. Zhotovitel rovněž odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatele a majetku třetích osob vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy. Vedle obecné odpovědnosti včetně odpovědnosti za škodu způsobenou jeho provozní činností, odpovídá zhotovitel i z titulu zvláštní odpovědnosti (zejména odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků, provozem zvlášť nebezpečným apod.).
- 14.3. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno odpovídající pojištění za rizika a škody uvedené v čl. 14. 1. a 14.2. ve výši 60 000 000 Kč u Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group s ČP: 8603639050 po celou dobu plnění zakázky.

15. SMLUVNÍ POKUTY

- 15.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle čl. 3 této smlouvy, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 15.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o odevzdání a převzetí díla v dohodnutém termínu, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,-Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.
- 15.3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady zjištěné v záruční lhůtě ve sjednaném termínu podle článku 9. této smlouvy, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 15.4. V případě, že zhotovitel nezlikviduje zařízení staveniště v termínu dle čl. 3 těchto smluvních podmínek, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu 10 000,- Kč za každý den prodlení.
- 15.5. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou oprávněně vystaveného daňového dokladu, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z neuhrazené a splatné částky za každý započatý kalendářní den prodlení.

- 15.6. Pokud zhotovitel do 3 měsíců od data protokolárního předání stavby nesplní podmínky nebo podmínku dle bodu 5.5. smlouvy, nebude mu proplacena odpovídající část zádržného vztahující se k nesplněné podmínce. Tato částka rovnající se hodnotě zádržného za nesplněné podmínky nebo podmínku se stane smluvní pokutou.
- 15.7. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody v plné výši.

16. AUTORSKÁ A PATENTOVÁ PRÁVA

- 16.1. Zhotovitel musí zabezpečit objednateli ochranu proti škodám ze všech nároků a požadavků vzniklých porušením práv autorských a patentovaných, ochranných známek, jmen nebo jiných ochranných práv. Pokud budou pro provedení díla taková to práva, známky nebo jména použita, je zhotovitel povinen si na vlastní náklady opatřit potřebné licence.
- 16.2. Zhotoviteli zůstávají autorská práva na všechny ve spojení se smlouvou o dílo použité vlastní vynálezy. Zhotovitel je povinen na jejich použití objednatele upozornit.

17. VLASTNICTVÍ KE ZHOTOVOVANÉMU DÍLU

- 17.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel s tím, že jiná dohoda se nepřipouští. Vlastnictví nových dodávek přechází na objednatele postupně na základě úhrady faktur s tím, že po podepsání předávacího protokolu a uhrazení 90 % celkové ceny díla dle bodu 5.4. této smlouvy se objednatel stává vlastníkem díla celého.
- 17.2. Nebezpečí za škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel až do okamžiku předání předmětu díla.

18. ROZHODNÉ PRÁVO

Smlouva se bude řídit Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby event. spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody.

19. VYŠŠÍ MOC

- 19.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.
- 19.2. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních stran.
- 19.3. Smluvní strana, které nastal případ vyšší moci musí o tom nejpozději do 5 dnů od data vzniku takové okolnosti a do 5 dnů po jejím skončení, písemně uvědomit druhou smluvní stranu.
- 19.4. V případě, že by vyšší moc způsobila odložení smluvních závazků o více než 3 měsíce, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu realizace smlouvy o dílo.

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 20.1. Dnem podpisu smlouvy o dílo pozbývající platnost všechna předchozí ujednání o této smlouvě. Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku, potvrzeného oběma smluvními stranami.

- 20.2. Všechny zkameněliny, vykopávky či jiné předměty geologického či archeologického významu, které se naleznou na místě stavby, jsou absolutním majetkem českého státu.
- 20.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu.
- 20.4. V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy bude zhotovitel z vlastní viny v prodlení s plněním harmonogramu stavby o více než 2 měsíce nebo nebude dodržovat technologickou kázeň a ohrožovat tak kvalitu prováděného díla, má objednatel právo odstoupit od smlouvy bez náhrady škody, která by tím zhotoviteli vznikla.
- 20.5. Objednatel může dále od smlouvy odstoupit pokud:
- a) na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurs nebo provedeno vyrovnání,
 - b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace
 - d) mu nebude přidělena dotace v rámci žádosti č. 129413-2-24-00079 z dotačního programu 129 413_2 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury“,
 - e) nebude uzavřena smlouva o spolufinancování výstavby kanalizace s obcí Mělnické Vtelno.
- 20.6. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění stavby.
- 20.7. Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů. Zhotovitel bere tuto eventualitu na vědomí, počítá s ní a nebude vůči objednateli uplatňovat z tohoto titulu žádné škody.
- 20.8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy.
- 20.9. Nedílnou součástí smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele (Příloha č.1) a **harmonogram stavby**.
- 20.10. Smluvní strany se dohodly, že zejména pro účely:
- protokolárního předání stavby
 - podkladů pro fakturaci
 - předání a převzetí staveniště
- budou zásadně používat jen formuláře objednatele, předložené zmocněncem objednatele pro technická jednání (dle bodu 1.1.).
- 20.11. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí a že smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.
- 20.12. Tato smlouva nabývá v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky podléhají povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Podpisem této smlouvy smluvní strany bezvýhradně souhlasí s jejím uveřejněním včetně jejích změn a dodatků v rozsahu požadovaném českým právním řádem.

Datum: 30. 10. 2025

OBJEDNATEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Mgr. Milan Volf, předseda představenstva

VODÁRNY Kladno - Mělník, a. s.
U vodojemu 3085
272 01 Kladno
2

Datum: 17. 10. 2025

ZHOTOVITEL

T4 Building s.r.o. 
Třídvorská 1386, Kolín V
280 02 Kolín
IČ: 04352530

T4 Building s.r.o.
Radek Němec, jednatel

T4 Building s.r.o. 
Třídvorská 1386, Kolín V
280 02 Kolín
IČ: 04352530

T4 Building s.r.o.
Ing. Daniel Mandula, jednatel



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4819/002
Stavba: Vysoká Libeň, Radouň - Kanalizace

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17.10.2025

Zadavatel:
Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno

IČ:
DIČ:

Účastník:
T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

IČ: 04352530
DIČ: CZ04352530

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha

IČ:
DIČ:


Zpracovatel:
M. Morská

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			29 630 198,53
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	29 630 198,53	6 222 341,69
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			35 852 540,22

T4 Building s.r.o. ©
Třídvorská 1386, Kolín V
280 02 Kolín
IČ: 04352530



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ


Kód: 4819/002

Stavba: Vysoká Libeň, Radouň - Kanalizace

Místo:	Datum:	17.10.2025
Zadavatel:	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha
Účastník:	Zpracovatel:	M. Morská

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		29 630 198,53	35 852 540,22	
00	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	2 915 000,00	3 527 150,00	ING
01	Povrchy	12 064 592,81	14 598 157,30	ING
01.1	Povrchy ŘSD	1 976 727,72	2 391 840,54	Soupis
01.2	Povrchy KSÚS	4 251 678,96	5 144 531,54	Soupis
01.3	Povrchy obec	5 836 186,13	7 061 785,22	Soupis
IO 02	Kanalizační řady	11 738 305,36	14 203 349,49	ING
IO 02.1	Stoka A	5 843 780,12	7 070 973,95	Soupis
IO 02.2	Stoka B	2 084 674,93	2 522 456,67	Soupis
IO 02.3	Stoka B1	451 357,04	546 142,02	Soupis
IO 02.4	Stoka B2	1 131 841,29	1 369 527,96	Soupis
IO 02.5	Dešťová kanalizace A	1 968 188,66	2 381 508,28	Soupis
IO 02.6	Dešťová kanalizace B	258 463,32	312 740,62	Soupis
03	Neužnatelné náklady	2 912 300,36	3 523 883,44	ING
03.1	Povrchy kanalizační přípojky	816 582,06	988 064,29	Soupis
03.2	Kanalizační přípojky	2 095 718,30	2 535 819,14	Soupis

T4 Building s.r.o. ©
Třídvorská 1386, Kolín V
280 02 Kolín
IČ:04352530



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vysoká Libeň, Radouň - Kanalizace

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno

Účastník:

T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha

Zpracovatel:

M. Morská

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17.10.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

04352530

DIČ:

CZ04352530

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 915 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
2 915 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
612 150,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 527 150,00

dp

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Datum:	
Vysoká Libeň, Radouň - Kanalizace		17.10.2025	
Objekt:		Projektant:	
00 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady		Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha	
Místo:		Zpracovatel:	
		M. Morská	
Zadavatel:			
Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno			
Účastník:			
T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín			
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	2 915 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 915 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	167 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 140 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	243 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	365 000,00

72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vysoká Libeň, Radouň - Kanalizace

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 17.10.2025

Zadavatel:

Vodámy Kladno - Mělník, a.s., Kladno

Projektant: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s., Praha

Účastník:

T4 Building s.r.o., Třídovská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

Zpracovatel: M. Morská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 915 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

2 915 000,00

D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					167 000,00
1	K	012002002	Geodetické práce	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
	W		*TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	W		*VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY				
	W		*rozsah specifikace - Geodetické práce				
	W		*rozsah specifikace - Činnost odpovědného statika, geodeta, geologa a hydrogeologa				
	W		1		1,000		
2	K	013254001	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00
	W		*TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	W		*VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY				
	W		*rozsah specifikace - Dokumentace skutečného provedení				
	W		1		1,000		
3	K	013274012	Pasportizace objektů, fotodokumentace stavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
	W		*TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	W		*VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY				
	W		*rozsah specifikace - Pasportizace objektů, fotodokumentace stavby				
	W		1		1,000		
4	K	013294011	Realizační dokumentace stavby	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00
	W		*TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	W		*VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY				
	W		*rozsah specifikace - Realizační dokumentace				
	W		1		1,000		
5	K	013294030	Harmonogram stavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
	W		*TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	W		*VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY				
	W		*rozsah specifikace - Harmonogram stavby				
	W		1		1,000		
6	K	015110111	Průzkumné práce	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	W		*TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	W		*VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY				
	W		*rozsah specifikace - Průzkumné práce včetně zkoušek PAU				
	W		1		1,000		
D	VRN3	Zařízení staveniště					2 140 000,00
7	K	030001001	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění	kpl	1,000	165 000,00	165 000,00
	W		*TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	W		*VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY				
	W		*rozsah specifikace - Zařízení staveniště				
	W		1		1,000		
8	K	031303031	Poplatky za dočasný zábor komunikací a ploch ve správě obce a KSUS	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00
	W		*TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	W		*VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY				
	W		*rozsah specifikace - Poplatky za dočasný zábor komunikací a ploch				
	W		1		1,000		
9	K	031303032	Poplatky za dočasný zábor komunikací a ploch ve správě ŘSD	kpl	1,000	1 500 000,00	1 500 000,00
	W		Poznámka k položce:				
	W		Předpoklad 9 úseků po cca 100 km. Velikosti záboru v jedné etapě přibližně 200m2.				
	W		Vyúčtování bude na základě skutečnosti				
10	K	034103011	Provizorní zřízení řechodů pro pěší a dočasných přejezdů pro vozidla, provizorní ohrazení výkopů, vč. následné likvidace	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00
11	K	034203021	Statické zajištění sloupů VO a NN sousedících se staveništěm	kus	3,000	10 000,00	30 000,00
	W		*Statické zajištění sloupů v blízkosti staveniště.				
	W		3		3,000		
12	K	034203022	Zajištění a ochrana oplocení pozemků sousedících se staveništěm	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
	W		Zajištění a ochrana oplocení pozemků sousedících se staveništěm,				
	W		případná obnova poškozených objektů oplocení.				
	W		1		1,000		
13	K	034203023	Zajištění a ochrana stromů sousedících se staveništěm	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
	W		*ochrana stromů a vzrostlé zeleně např. bedněním, bandáží po dobu trvání stavebních prací				
	W		*při odkopávkách případné zajištění kořenovou clonou				
	W		1		1,000		
14	K	034303012	Provizorní dopravní značení (zřízení, provoz, odstranění; vč. PD DDZ)	kpl	1,000	150 000,00	150 000,00
	W		*TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	W		*VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY				
	W		*rozsah specifikace - Provizorní dopravní značení				
	W		1		1,000		
	W		*vč. zpracování projektové dokumentace DDZ, projednání a schválení				
15	K	036000012	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
	W		*TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	W		*VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY				
	W		*rozsah specifikace - Vytýčení inženýrských sítí				
	W		1		1,000		
D	VRN4	Inženýrská činnost					243 000,00
16	K	042002010	Zajištění povolení pro nakládání s vodami v průběhu výstavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	W		*TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	W		*VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY				
	W		*rozsah specifikace - Zajištění povolení pro nakládání s vodami v průběhu výstavby				
	W		1		1,000		
17	K	042903023	Kontrolní a zkušební plán, technologické postupy	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
	W		*TECHNICKÁ ZPRÁVA				

MP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY				
	W		"rozsah specifikace - Kontrolní a zkušební plán, technologické postupy		1,000		
	W		1				
18	K	042904023	Zpracování provozního řádu kanalizace a ČS	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
	W		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	W		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY				
	W		"rozsah specifikace - Zpracování provozního řádu kanalizace a ČSOV		1,000		
	W		1				
19	K	043103010	Zkoušky na staveništi	kpl	1,000	90 000,00	90 000,00
	P		Poznámka k položce: Individuální zkoušky Příprava ke komplexnímu vyzkoušení Komplexní vyzkoušení Výsledky zkoušek hutnění Zkouška funkčnosti hydrantů a vzdušníků Zkouška funkčnosti vodíče na potrubí Zkoušky hutnitelnosti Zkoušky potrubí, zkoušky vodotěsnosti				
	W		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	W		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY				
	W		"rozsah specifikace - Zkoušky na staveništi				
	W		"uvedení do provozu, zkoušky, revize		1,000		
	W		1				
20	K	043103020	Zkoušky hutnitelnosti	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00
	P		Poznámka k položce: Individuální zkoušky Příprava ke komplexnímu vyzkoušení Komplexní vyzkoušení Výsledky zkoušek hutnění Zkouška funkčnosti hydrantů a vzdušníků Zkouška funkčnosti vodíče na potrubí Zkoušky hutnitelnosti Zkoušky potrubí, zkoušky vodotěsnosti				
	W		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	W		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY				
	W		"rozsah specifikace - Zkoušky hutnitelnosti		1,000		
	W		1				
	K	045002010	Kompletační činnost	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
	W		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	W		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY				
	W		"rozsah specifikace - Kompletační činnost		1,000		
	W		1				
22	K	045203021	Součinnost při zabezpečení kolaudace stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	W		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	W		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY				
	W		"rozsah specifikace - Součinnost při zabezpečení kolaudace stavby		1,000		
	W		1				
D	VRN9		Ostatní náklady				365 000,00
23	K	091002015	Propagace - informační tabule stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	W		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	W		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY				
	W		"informační tabule o stavbě, kontakty		1,000		
	W		1				
24	K	094002011	Ostatní náklady spojené s instalací elektro	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00
	W		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	W		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY				
	W		"rozsah specifikace - Ostatní náklady spojené s instalací elektro		1,000		
	W		1				
25	K	099005011	Vodorovné dopravní značení	kpl	1,000	75 000,00	75 000,00
	W		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	W		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY				
	W		"rozsah specifikace - Vodorovné dopravní značení		1,000		
	W		1				
26	K	938922215	Zimní údržba v intravilánu strojné komunikací odklizení sněhu pluhováním včetně posypu inertního	kpl	1,000	235 000,00	235 000,00

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938922215

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vysoká Libeň, Radouň - Kanalizace

Objekt:

01 - Povrchy

Soupis:

01.1 - Povrchy ŘSD

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17.10.2025

Zadavatel:

Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno

IČ:

DIČ:

Účastník:

T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

IČ:

04352530

DIČ:

CZ04352530

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

M. Morská

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 976 727,72

DPH základní
snížená

Základ daně

1 976 727,72

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

415 112,82

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 391 840,54

10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vysoká Libeň, Radouň - Kanalizace
Objekt: 01 - Povrchy
Soupis: 01.1 - Povrchy ŘSD

Místo:
Zadavatel: Vodámy Kladno - Mělník, a.s., Kladno
Účastník: T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

Datum: 17.10.2025
Projektant: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s., Praha
Zpracovatel: M. Morská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 976 727,72
HSV - Práce a dodávky HSV	1 976 727,72
1 - Zemní práce	176 400,00
5 - Komunikace pozemní	1 467 765,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	149 403,44
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	183 158,64

dp

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vysoká Libeň, Radouň - Kanalizace
 Objekt: 01 - Povrchy
 Soupis: 01.1 - Povrchy ŘSD

Místo:
 Zadavatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno
 Účastník: T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

Datum: 17.10.2025
 Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha
 Zpracovatel: M. Morská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 976 727,72

D HSV Práce a dodávky HSV

1 976 727,72

D 1 Zemní práce

176 400,00

1	K	113107226	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného se štětem, o tl. vrstvy přes 250 do 450 mm	m2	336,000	150,00	50 400,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107226							
2	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	672,000	112,50	75 600,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107242							
					672,000		
	K	113154512	Frézování živichého podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	336,000	75,00	25 200,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154512							
			"SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY		336,000		
					336,000		
4	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	336,000	75,00	25 200,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181152302							
			"SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY				
					336,000		

D 5 Komunikace pozemní

1 467 765,64

5	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s zhutněním, po zhutněním tl. 200 mm	m2	336,000	1 015,30	341 139,62
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564962111							
			"SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY				
			"SKLADBA TYP 1		336,000		
					336,000		
6	K	564972111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s zhutněním, po zhutněním tl. 250 mm	m2	336,000	1 269,17	426 442,28
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564972111							
			"SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY				
			"SKLADBA TYP 1		336,000		
					336,000		
7	K	565166102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 90 mm	m2	336,000	784,33	263 535,68
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565166102							
			"SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY				
			"SKLADBA TYP 1		336,000		
					336,000		
8	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	672,000	24,84	16 693,12
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573191111							
					672,000		
	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	336,000	16,18	5 435,69
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231108							
10	K	576133211	Asfaltový koberec masťový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	336,000	517,83	173 990,97
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/576133211							
			"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
			"SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY				
			"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ SOUBĚHU A OBNOVY POVRCHŮ				
			"SKLADBA TYP 1				
			"obnova pruhu š.0,5m podél silniční obruby		336,000		
					336,000		
11	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	336,000	715,86	240 528,28
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577165112							
			"SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY				
			"SKLADBA TYP 1		336,000		
					336,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

149 403,44

12	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živichého povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	650,000	116,72	75 865,94
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919732211							
			"SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY				
			"SKLADBA TYP 1		650,000		
					650,000		
13	K	919735111	Řezání stávajícího živichého krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	650,000	93,75	60 937,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735111							
14	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živichého, betonového nebo dlážděného	m2	336,000	37,50	12 600,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938908411							

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot

183 158,64

15	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	390,432	115,00	44 899,68
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551							
16	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	7 418,208	1,25	9 272,76
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559							

RP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W			390,432*19 'Přepočtené koeficientem množství		7 418,208		
17	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	208,320	231,25	48 174,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873				
18	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	178,752	443,75	79 321,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875				
19	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3,360	443,75	1 491,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871				

kp

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vysoká Libeň, Radouň - Kanalizace

Objekt:

01 - Povrchy

Soupis:

01.2 - Povrchy KSÚS

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno

Účastník:

T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha

Zpracovatel:

M. Morská

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17.10.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

04352530

DIČ:

CZ04352530

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 251 678,96

DPH základní
snížená

Základ daně
4 251 678,96
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
892 852,58
0,00

Cena s DPH

v CZK

5 144 531,54

dp

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vysoká Libeň, Radouň - Kanalizace
Objekt: 01 - Povrchy
Soupis: 01.2 - Povrchy KSÚS

Místo:
Zadavatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno
Účastník: T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

Datum: 17.10.2025
Projektant: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s., Praha
Zpracovatel: M. Morská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	4 251 678,96
HSV - Práce a dodávky HSV	4 251 678,96
1 - Zemní práce	540 870,00
5 - Komunikace pozemní	3 027 670,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	100 350,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	582 788,86

dp

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vysoká Libeň, Radouň - Kanalizace
 Objekt: 01 - Povrchy
 Soupis: 01.2 - Povrchy KSÚS

Místo:
 Zadavatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno
 Účastník: T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

Datum: 17.10.2025
 Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha
 Zpracovatel: M. Morská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 4 251 678,96

D HSV Práce a dodávky HSV 4 251 678,96

D 1 Zemní práce 540 870,00

1	K	113107212	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	701,800	75,00	52 635,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107212
 VV "SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY
 VV 701,80 701,800

2	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	701,800	112,50	78 952,50
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107223
 VV "SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY
 VV 701,80 701,800

3	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	940,200	112,50	105 772,50
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107242
 VV "SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY
 VV 940,20 940,200

4	K	113154553	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 tloušťky vrstvy 50 mm	m2	2 676,000	93,75	250 875,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154553
 VV "SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY
 VV 2676,00 2 676,000

5	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	701,800	75,00	52 635,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181152302
 VV "SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY
 VV 701,80 701,800

D 5 Komunikace pozemní 3 027 670,10

6	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	701,800	371,25	260 543,25
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564750111
 VV "dočasný povrch na šířku rýhy v tl. 150 mm (namísto ACO+ACL)
 VV 701,8 701,800

7	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	701,800	75,00	52 635,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107162
 VV "dočasný povrch na šířku rýhy
 VV 701,8 701,800

8	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	701,800	285,00	200 013,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564251111
 VV "SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY
 VV "SKLADBA TYP 2
 VV 701,80 701,800

9	K	564871116	Podklad ze šterkorditi ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	701,800	455,00	319 319,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871116
 VV "SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY
 VV "SKLADBA TYP 2
 VV 701,80 701,800

10	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	940,200	24,84	23 355,47
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573191111

11	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	2 676,000	16,18	43 291,41
----	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231108

12	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm	m2	2 676,000	480,52	1 285 878,51
----	---	-----------	---	----	-----------	--------	--------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577144111
 VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA
 VV "SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY
 VV "SKLADBA TYP 2
 VV "homogenizace v celé šíři vozovky
 VV 2676,00 2 676,000

13	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 880,400	448,11	842 634,46
----	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577145112
 VV "SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY
 VV "SKLADBA TYP 2
 VV "tl. 100mm pl. 940,20m2 = dl. rýhy *(1,5+2*0,25)
 VV 2*940,20 1 880,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 100 350,00

14	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živiničného, betonového nebo dlaždicového	m2	2 676,000	37,50	100 350,00
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938908411

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 582 788,86

15	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 264,198	115,00	145 382,77
----	---	-----------	---	---	-----------	--------	------------

10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551				
16	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	24 019,762	1,25	30 024,70
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559				
VV			1264,198*19 Přepočtené koeficientem množství	24 019,762			
17	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	722,854	231,25	167 159,99
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873				
18	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	514,584	443,75	228 346,65
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875				
19	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	26,760	443,75	11 874,75
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871				

10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vysoká Libeň, Radouň - Kanalizace
Objekt:
01 - Povrchy
Soupis:
01.3 - Povrchy obec

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno

Účastník:
T4 Building s.r.o., Třídovská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha

Zpracovatel:
M. Morská

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.10.2025
IČ:
DIČ:
IČ: 04352530
DIČ: CZ04352530
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			5 836 186,13
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 836 186,13 0,00	21,00% 12,00%	1 225 599,09 0,00
Cena s DPH			v CZK 7 061 785,22

14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Vysoká Libeň, Radouň - Kanalizace		Datum:		17.10.2025	
Objekt:		01 - Povrchy		Projektant:		Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha	
Soupis:		01.3 - Povrchy obec		Zpracovatel:		M. Morská	
Místo:							
Zadavatel:		Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno					
Účastník:		T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín					
Kód dílu - Popis				Cena celkem [CZK]			

Náklady stavby celkem		5 836 186,13
HSV - Práce a dodávky HSV		5 698 686,13
1 - Zemní práce		1 496 116,64
3 - Svislé a kompletní konstrukce		49 145,00
5 - Komunikace pozemní		2 380 633,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 084 137,50
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		578 870,47
998 - Přesun hmot		109 782,74
M - Práce a dodávky M		137 500,00
21-M - Elektromontáže		137 500,00

dp

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Vysoká Libeň, Radouň - Kanalizace	Datum:	17.10.2025
Objekt:	01 - Povrchy	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha
Soupis:	01.3 - Povrchy obec	Zpracovatel:	M. Morská
Místo:			
Zadavatel:	Vodámy Kladno - Mělník, a.s., Kladno		
Účastník:	T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 5 836 186,13

D HSV Práce a dodávky HSV 5 698 686,13

D 1 Zemní práce 1 496 116,64

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	45,000	150,00	6 750,00
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111211101 "OBNOVA POVRCHŮ 2 45,00		45,000		
2	K	112155311	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého	m2	45,000	375,00	16 875,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112155311				
3	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	879,000	250,00	219 750,00
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106123 "SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY "CH" 879,00		879,000		
4	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	201,000	250,00	50 250,00
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106171 "dlažba bude opětovně využita k obnově povrchů 201,00		201,000		
5	K	113107212	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	329,500	75,00	24 712,50
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107212 "SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY "AK" 329,50		329,500		
6	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	879,000	75,00	65 925,00
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107222 "SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY "CH" 879,00		879,000		
7	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	849,500	112,50	95 568,75
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107223 "SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY "AK" 329,50 "DL" 201,00 "NP" 319,00 Součet		329,500 201,000 319,000 849,500		
	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	441,750	112,50	49 696,88
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107242 "SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY 441,75		441,750		
9	K	113154553	Frézování živichého podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 tloušťky vrstvy 50 mm	m2	1 299,000	93,75	121 781,25
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154553 "SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY 1299		1 299,000		
10	K	113202111	Vytřehání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	1 270,000	187,50	238 125,00
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111 "SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY "obruba chodníková (rovná, oblouk, snížená)" 620,00 "obruba silniční (nájezdová, rovná, oblouk)" 650,00 Součet		620,000 650,000 1 270,000		
11	K	121151113	Sejmutí omice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 183,000	81,25	96 118,75
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151113 "SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY "SKLADBA TYP 6 "sejmutí humózní vrstvy tl. 200mm 1183,00		1 183,000		
12	K	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	473,200	106,25	50 277,50
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162451105 "SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY "SKLADBA TYP 6 "odvoz zeminy schopné zúrodnění na meziskládku "tl. 200mm" 1183,00*0,20 "dovoz zeminy schopné zúrodnění z meziskládky pro další využití 236,60 Součet		236,600 236,600 473,200		
13	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	236,600	56,25	13 308,75
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111 "SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY "SKLADBA TYP 6				

4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"dovoz zeminy schopné zúrodnění z meziskládky pro další využití				
	VV		236,60		236,600		
14	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	1 728,500	75,00	129 637,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181152302				
	VV		"SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY				
	VV		"AK" 329,50		329,500		
	VV		"DL" 201,00		201,000		
	VV		"NP" 319,00		319,000		
	VV		"CH" 879,00		879,000		
	VV		Součet		1 728,500		
15	K	181351103	Rozprostření a urovňání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	553,000	112,50	62 212,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351103				
	VV		"SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY				
	VV		"SKLADBA TYP 6				
	VV		1183,00-630,00		553,000		
	VV		Součet		553,000		
16	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	553,000	37,50	20 737,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131				
	VV		"SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY				
	VV		"SKLADBA TYP 6				
	VV		553,00		553,000		
17	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	11,060	225,00	2 488,50
	VV		553*0,02 Přepočtené koeficientem množství		11,060		
18	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	630,000	37,50	23 625,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411132				
	VV		"SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY				
	VV		"SKLADBA TYP 6				
	VV		630,00		630,000		
19	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	12,600	225,00	2 835,00
	VV		630*0,02 Přepočtené koeficientem množství		12,600		
20	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 183,000	75,00	88 725,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112				
	VV		"SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY				
	VV		"SKLADBA TYP 6				
	VV		1183,00		1 183,000		
21	K	182351123	Rozprostření a urovňání omice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	630,000	112,50	70 875,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182351123				
22	K	184853511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	553,000	6,25	3 456,25
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184853511				
	VV		"SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY				
	VV		"SKLADBA TYP 6				
	VV		1183,00-630,00		553,000		
	VV		Součet		553,000		
23	K	184853512	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	630,000	6,25	3 937,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184853512				
	VV		"SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY				
	VV		"SKLADBA TYP 6				
	VV		630,00		630,000		
24	K	184853521	Chemické odplevelení po založení kultury strojně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	553,000	6,25	3 456,25
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184853521				
	VV		"SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY				
	VV		"SKLADBA TYP 6				
	VV		553,00		553,000		
25	K	184853522	Chemické odplevelení po založení kultury strojně postřikem na široko na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	630,000	6,25	3 937,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184853522				
26	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	35,490	437,50	15 526,88
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312				
	VV		"m2/10 l *3				
	VV		1183,00*0,010*3		35,490		
K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	35,490	437,50	15 526,88	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851121				
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				49 145,00
28	K	339921131	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm	m	25,000	875,00	21 875,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/339921131				
29	M	59228275	palisáda hranatá betonová 115x115 v 500mm šedá	kus	227,250	120,00	27 270,00
	VV		25*9,09 Přepočtené koeficientem množství		227,250		
D 5			Komunikace pozemní				2 380 633,78
30	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	319,000	201,25	64 198,75
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564831111				
	VV		"SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY				
	VV		"SKLADBA TYP 4				
	VV		"ŠD fr. 0/32				
	VV		"NP" 319,00		319,000		
31	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vličením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	329,500	285,00	93 907,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564251111				
	VV		"SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY				
	VV		"SKLADBA TYP 2				
	VV		"AK" 329,50		329,500		
32	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	879,000	285,00	250 515,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111				
	VV		"SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY				
	VV		"SKLADBA TYP 5				
	VV		"ŠD fr. 0/32				
	VV		879,00		879,000		
33	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	201,000	388,75	78 138,75
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871111				
	VV		"SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY				
	VV		"SKLADBA TYP 3				
	VV		"DL" 201,00		201,000		
34	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	319,000	430,00	137 170,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564760111				

10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY				
	W		"SKLADBA TYP 4				
	W		"ŠD fr. 16/32				
	W		319,00		319,000		
35	K	564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	329,500	455,00	149 922,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871116				
	W		"SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY				
	W		"SKLADBA TYP 2				
	W		"AK" 329,50		329,500		
36	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	441,750	24,84	10 973,49
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573191111				
37	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	1 299,000	16,18	21 014,78
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231108				
38	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 299,000	480,52	624 198,87
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577144111				
	W		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	W		"SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY				
	W		"SKLADBA TYP 2				
	W		"homogenizace v celé šíři vozovky				
	W		1299,00		1 299,000		
39	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	883,500	448,11	395 909,14
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577145112				
	W		"SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY				
	W		"SKLADBA TYP 2				
	W		"tl. 100mm pl. 441,75m2 = dl. rýhy "(1,5+2*0,25)				
	W		2*441,75		883,500		
40	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	879,000	437,50	384 562,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211113				
	W		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	W		"SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY				
	W		"SKLADBA TYP 5				
	W		879,00		879,000		
41	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	175,800	320,00	56 256,00
	W		"dlažba pro doplnění bude vybrána dle skutečnosti				
	W		"využití stáv. dlažby 80%				
	W		"doplnění dlažby 20%				
	W		879,00*0,20		175,800		
42	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 60 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	201,000	487,50	97 987,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596212210				
	W		"SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY				
	W		"SKLADBA TYP 3				
	W		"DL" 201,00		201,000		
43	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	40,200	395,00	15 879,00
	W		"dlažba pro doplnění bude vybrána dle skutečnosti				
	W		"využití stáv. dlažby 80%				
	W		"doplnění dlažby 20%				
	W		201,00*0,20		40,200		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 084 137,50
44	K	914511113	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 70 mm	kus	2,000	1 875,00	3 750,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914511113				
	W		"zpětná montáž dopravní značky				
	W		2		2,000		
45	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	650,000	562,50	365 625,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213				
	W		"SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY				
	W		"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ SOUBĚHU A OBNOVY POVRCHŮ				
	W		"osazení rozebraných silničních obrubníků (nájezdový, rovný, oblouk)				
	W		"využití stávajících obrub 50%				
	W		650,00		650,000		
46	M	59217034	obrubník silniční betonový 1000x150x300mm	m	325,000	220,00	71 500,00
	W		"využití stávajících obrub 50%				
	W		"doplnění obrub 50%				
	W		650,00*0,50		325,000		
47	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	620,000	562,50	348 750,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213				
	W		"SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY				
	W		"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ SOUBĚHU A OBNOVY POVRCHŮ				
	W		"osazení rozebraných chodníkových obrubníků (rovný, oblouk)				
	W		"využití stávajících obrub 50%				
	W		620,00		620,000		
48	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	310,000	130,00	40 300,00
	W		"využití stávajících obrub 50%				
	W		"doplnění obrub 50%				
	W		620,00*0,50		310,000		
49	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živčního, betonového nebo dlážděného	m2	1 299,000	37,50	48 712,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938908411				
50	K	966006132	Odstanění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	2,000	812,50	1 625,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966006132				
	W		"demonáž dopravní značky, uskladnění pro zpětnou montáž				
	W		2		2,000		
51	K	966051111	Bourání palisád betonových osazených v řadě	m3	1,800	3 125,00	5 625,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966051111				
	W		25,00*0,12*0,60		1,800		
52	K	979024442	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajiníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových	m	310,000	125,00	38 750,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979024442				
	W		"předpoklad využití 50%				
	W		"obruha chodníková (rovná, oblouk, snižovaná)" 620,00*0,50		310,000		
	W		Součet		310,000		

10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	325,000	125,00	40 625,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979024443				
		VV	"předpoklad využití 50%				
		VV	"obrubu silniční (najezdová, rovná, oblouk)" 650,00*0,50		325,000		
54	K	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	30,000	125,00	3 750,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979054441				
55	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	171,000	125,00	21 375,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979054451				
56	K	R91451119	Demontáž a zpětná montáž označnicku AZ	kus	1,000	12 500,00	12 500,00
		VV	"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
		VV	"OBNOVA POVRCHŮ 2				
		VV	Demontáž označnicku autobusové zastávky, uskladnění pro zpětnou montáž				
		VV	zpětná montáž vč. betonových základů, D+M				
		VV	1		1,000		
57	K	R92451119	Demontáž a zpětná montáž přístřešku autobusové zastávky	kpl	1,000	81 250,00	81 250,00
		VV	"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
		VV	"OBNOVA POVRCHŮ 2				
		VV	Demontáž přístřešku autobusové zastávky, uskladnění pro zpětnou montáž				
		VV	zpětná montáž vč. betonových základů, D+M				
		VV	1		1,000		
D 997 Doprava suti a vybouraných hmot							578 870,47
58	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 024,682	115,00	117 838,43
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551				
59	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	19 467,932	1,25	24 334,92
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559				
		VV	1024,628*19 "Přepočtené koeficientem množství		19 467,932		
60	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	248,211	115,00	28 544,27
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571				
		VV	"betonové prvky a hmoty				
		VV	"dle pol. 997221861" 248,211		248,211		
61	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	4 716,009	1,25	5 895,01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579				
		VV	248,211*19 "Přepočtené koeficientem množství		4 716,009		
62	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	248,211	443,75	110 143,63
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861				
		VV	"rozebraná dlažby - 20%				
		VV	"dl.60mm" 23,206		23,206		
		VV	"dl.80mm" 7,075		7,075		
		VV	"vybouraný obrubník -50%				
		VV	"silniční" 33,15		33,150		
		VV	"chodníkový" 13,95		13,950		
		VV	"beton. lože" 166,15		166,150		
		VV	"palisády" 4,68		4,680		
		VV	Součet		248,211		
63	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	765,122	231,25	176 934,46
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873				
64	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	246,570	443,75	109 415,44
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875				
65	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	12,990	443,75	5 764,31
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871				
D 998 Přesun hmot							109 782,74
66	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	381,853	275,00	105 009,58
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011				
67	K	998223092	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 2000 m	t	381,853	12,50	4 773,16
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223092				
D M Práce a dodávky M							137 500,00
D 21-M Elektromontáže							137 500,00
68	K	R1804011	Demontáž sloupů a stožárů venkovního vedení nn bez výstroje z předpjatého betonu s krycí hlavici, včetně vytažení sloupů z jámy, položení, manipulace na staveništi a naložení, bez bourání zbytku betonového základu do 12 m jednoduchých	kus	11,000	12 500,00	137 500,00
		VV	"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
		VV	"OBNOVA POVRCHŮ 1				
		VV	"OBNOVA POVRCHŮ 2				
		VV	11		11,000		
		VV	"demontáž sloupů VO a zpětná montáž, uskladnění na stavbě, vč. základu				
		VV	"elektro práce spojené s demontáží a zpětnou montáží, ele. revize				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vysoká Libeň, Radouň - Kanalizace

Objekt:

IO 02 - Kanalizační řady

Soupis:

IO 02.1 - Stoka A

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17.10.2025

Zadavatel:

Vodámy Kladno - Mělník, a.s., Kladno

IČ:

DIČ:

Účastník:

T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

IČ:

04352530

DIČ:

CZ04352530

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

M. Morská

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 843 780,12

DPH základní
snížená

Základ daně
5 843 780,12
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
1 227 193,83
0,00

Cena s DPH

v CZK

7 070 973,95

40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Vysoká Libeň, Radouň - Kanalizace		Datum:		17.10.2025	
Objekt:		IO 02 - Kanalizační řady		Projektant:		Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha	
Soupis:		IO 02.1 - Stoka A		Zpracovatel:		M. Morská	
Místo:							
Zadavatel:		Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno					
Účastník:		T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín					
Kód dílu - Popis				Cena celkem [CZK]			

Náklady stavby celkem		5 843 780,12
HSV - Práce a dodávky HSV		5 843 780,12
1 - Zemní práce		3 138 777,35
2 - Zakládání		148 833,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		122 517,60
4 - Vodorovné konstrukce		170 072,63
5 - Komunikace pozemní		9 507,00
8 - Trubní vedení		2 053 098,64
998 - Přesun hmot		200 973,90

10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vysoká Libeň, Radouň - Kanalizace

Objekt:

IO 02 - Kanalizační řady

Soupis:

IO 02.1 - Stoka A

Místo:

Datum: 17.10.2025

Zadavatel:

Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno

Projektant:

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s., Praha

Účastník:

T4 Building s.r.o., Třídovská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

Zpracovatel:

M. Morská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5 843 780,12

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 843 780,12

D 1

Zemní práce

3 138 777,35

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	640,000	106,25	68 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201							
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	80,000	75,00	6 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301							
3	K	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů	m	16,500	812,50	13 406,25
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001423							
	VV		"PODÉLNÝ PROFIL STOKY A				
	VV		"sdělovací vedení" 1,50*9			13,500	
	VV		"vedení NN" 1,50*2			3,000	
	VV		Součet			16,500	
4	K	131251201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	33,600	425,00	14 280,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251201							
	VV		TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"KOORDINAČNÍ SITUACE KANALIZACE 2				
	VV		"jámy protlak				
	VV		5,00*2,00*(2,30-0,20)			21,000	
	VV		3,00*2,00*(2,30-0,20)			12,600	
	VV		Součet			33,600	
5	K	132112222	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných	m3	204,000	1 237,50	252 450,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132112222							
	VV		TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"KOORDINAČNÍ SITUACE KANALIZACE 1				
	VV		"KOORDINAČNÍ SITUACE KANALIZACE 2				
	VV		"PODÉLNÝ PROFIL STOKY A				
	VV		"výpočet dle pol. 132154205				
	VV		"50% ruční výkop z obj. 680m3 - 340m3				
	VV		"ruční výkop homina sk.1 a 2 - 60%" 340,00*0,60			204,000	
6	K	132154205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3	m3	466,531	425,00	198 275,68
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132154205							
	VV		TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"KOORDINAČNÍ SITUACE KANALIZACE 1				
	VV		"KOORDINAČNÍ SITUACE KANALIZACE 2				
	VV		"PODÉLNÝ PROFIL STOKY A				
	VV		"PODÉLNÝ PROFIL UKLIDŇUJÍCÍ STOKY				
	VV		"uklidňující stoka				
	VV		"výkop RT				
	VV		6,00*1,30*(2,00-0,20)			14,040	
	VV		"rozšíření pro Š" 2* 2,00*0,70*(2,00-0,20)			5,040	
	VV		"výkop RT				
	VV		55,00*1,30*(1,70-0,20)			107,250	
	VV		54,50*1,30*(2,20-0,20)			141,700	
	VV		"souběh s vodovodem řad A				
	VV		"výkop NP				
	VV		132,00*0,80*(1,90-0,30)			168,960	
	VV		Mezisoučet			436,990	
	VV		"souběh s vodovodem řad A a dešť. kanal. A				
	VV		"výkop CH				
	VV		385,10*0,80*(1,74-0,24)			462,120	
	VV		"souběh s vodovodem řad A a dešť. kanal. B				
	VV		"výkop CH				
	VV		35,00*0,80*(1,67-0,24)			40,040	
	VV		"souběh s vodovodem řad A				
	VV		"výkop CH				
	VV		105,00*0,80*(1,67-0,24)			120,120	
	VV		46,70*0,80*(1,80-0,24)			58,282	
	VV		Mezisoučet			680,562	
	VV		"50% ruční výkop z obj. 680m3 - 340m3				
	VV		"strojní výkop homina sk.1 a 2 - 60%" (436,99+680,562-340,00)*0,60			466,531	
7	K	132212222	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	68,000	1 237,50	84 150,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212222							
	VV		"výpočet dle pol. 132154205				
	VV		"ruční výkop homina sk. 3 - 20%" 340,00*0,20			68,000	
8	K	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	155,510	425,00	66 091,75
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254205							
	VV		"výpočet dle pol. 132154205				
	VV		"strojní výkop homina sk. 3 - 20%" 777,55*0,20			155,510	
9	K	132312222	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných	m3	68,000	1 875,00	127 500,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132312222							
	VV		"výpočet dle pol. 132154205				
	VV		"ruční výkop homina sk. 4 - 20%" 340,00*0,20			68,000	
10	K	132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	155,510	537,50	83 586,63
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132354205							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"výpočet die pol. 132154205				
	VV		"strojní výkop homina sk. 4 - 20%" 777,55*0,20		155,510		
11	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	155,510	687,50	106 913,13
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101				
	VV		"20% z objemu strojního výkopu				
	VV		"strojní výkop rýh" 777,55		777,550		
	VV		Mezisoučet		777,550		
	VV		777,55*0,20		155,510		
12	K	141721213	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 110 do 140 mm	m	49,500	1 562,50	77 343,75
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/141721213				
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 1				
	VV		"PODÉLNÝ PROFIL STOKY A				
	VV		"PE D110" 49,50		49,500		
13	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	1 689,534	56,25	95 036,29
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101				
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"PODÉLNÝ PROFIL STOKY A				
	VV		"PODÉLNÝ PROFIL UKLIDŇUJÍCÍ STOKY				
	VV		"uklidňující stoka				
	VV		"výkop RT				
	VV		6,00*2,00*2		24,000		
	VV		"výkop RT				
	VV		55,00*1,70*2		187,000		
	VV		54,50*2,20*2		239,800		
	VV		Mezisoučet		450,800		
	VV		"souběh s vodovodem řad A				
	VV		"výkop NP				
	VV		132,00*1,90		250,800		
	VV		"souběh s vodovodem řad A a dešť. kanal. A				
	VV		"výkop CH				
	VV		385,10*1,74		670,074		
	VV		"souběh s vodovodem řad A a dešť. kanal. B				
	VV		"výkop CH				
	VV		35,00*1,67		58,450		
	VV		"souběh s vodovodem řad A				
	VV		"výkop CH				
	VV		105,00*1,67		175,350		
	VV		46,70*1,80		84,060		
	VV		Mezisoučet		1 238,734		
	VV		Součet		1 689,534		
	VV		*Poznámka:				
	VV		"Pažení rýhy při souběhu jen jedné strany, pažení druhé strany rýhy je vykázáno v objektu IO 01.1.				
14	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	1 689,534	31,25	52 797,94
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111				
15	K	151201201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m	m2	55,200	75,00	4 140,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151201201				
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"jámy protlak				
	VV		(5,00+2,00)*2*2,30		32,200		
	VV		(3,00+2,00)*2*2,30		23,000		
	VV		Součet		55,200		
16	K	151201211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m	m2	55,200	37,50	2 070,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151201211				
17	K	151201301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení zátažném, hloubky do 4 m	m3	36,800	125,00	4 600,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151201301				
	VV		5,00*2,00*2,30		23,000		
	VV		3,00*2,00*2,30		13,800		
	VV		Součet		36,800		
18	K	151201311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení zátažného, hloubky do 4 m	m3	36,800	62,50	2 300,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151201311				
19	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	1 455,084	112,50	163 696,95
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162451106				
	VV		"vodorovné přemístění v rámci stavby				
	VV		"přemístění zeminy pro zpětný zásyp na meziskládku a zpět				
	VV		304,505*2		609,010		
	VV		"přemístění nakupovaného podsypového, obsypového a zásypového materiálu				
	VV		"ŠP lože" 106,628		106,628		
	VV		"ŠP obsyp" 356,220		356,220		
	VV		"ŠP zásyp" 168,040		168,040		
	VV		"ŠD zásyp" 215,186		215,186		
	VV		Součet		1 455,084		
20	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	623,135	228,75	142 542,13
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117				
	VV		"ruční výkop homina sk.1 a 2 - 60%" 340,00*0,60		204,000		
	VV		"strojní výkop homina sk.1 a 2 - 60%" 777,55*0,60		466,530		
	VV		"ruční výkop homina sk. 3 - 20%" 340,00*0,20		68,000		
	VV		"strojní výkop homina sk. 3 - 20%" 777,55*0,20		155,510		
	VV		"jámy protlak" 33,60		33,600		
	VV		"odečet výkopu pro zpětný zásyp				
	VV		"výpočet die pol. 174151101				
	VV		-304,505		-304,505		
	VV		Součet		623,135		
21	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	6 231,350	1,25	7 789,19
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119				
	VV		623,135*10 "Přepočtené koeficientem množství		6 231,350		
22	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	223,510	228,75	51 127,91
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137				
	VV		"ruční výkop homina sk. 4 - 20%" 340,00*0,20		68,000		
	VV		"strojní výkop homina sk. 4 - 20%" 777,55*0,20		155,510		
	VV		Součet		223,510		
23	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 235,100	1,25	2 793,88

Kp

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751139 223,51*10 Přepočtené koeficientem množství		2 235,100		
24	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hromin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 422,579	56,25	80 020,07
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111 "vodorovné přemístění v rámci stavby				
VV			"nakládání ručního výkopu				
VV			204+68		272,000		
VV			"přemístění zeminy pro zpětný zásyp z meziskládky				
VV			304,505		304,505		
VV			"přemístění nakupovaného podsypového, obsypového a zásypového materiálu				
VV			"ŠP lože" 106,628		106,628		
VV			"ŠP obsyp" 356,220		356,220		
VV			"ŠP zásyp" 168,040		168,040		
VV			"ŠD zásyp" 215,186		215,186		
VV			Součet		1 422,579		
25	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hromin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	68,000	56,25	3 825,00
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151112 "nakládání ručního výkopu				
VV			68		68,000		
26	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 568,663	231,25	362 753,32
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231 "poplatek za skládku na recyklační skládce				
VV			"dle pol.č. 162751117" 623,135*1,80		1 121,643		
VV			"dle pol.č. 162751137" 223,510*2,00		447,020		
VV			Součet		1 568,663		
27	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1 997,224	25,00	49 930,60
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201 "ULOŽENÍ NA MEZISKLÁDCE				
VV			"zemina pro zpětný zásyp na meziskládky				
VV			304,505		304,505		
VV			"nakupovaný podsypový, obsypový a zásypový materiál				
VV			"ŠP lože" 106,628		106,628		
VV			"ŠP obsyp" 356,220		356,220		
VV			"ŠP zásyp" 168,040		168,040		
VV			"ŠD zásyp" 215,186		215,186		
VV			Mezisoučet		1 150,579		
VV			"ULOŽENÍ NA TRVALÉ SKLÁDCE				
VV			"přebytek zeminy z výkopů				
VV			"dle pol.č. 162751117" 623,135		623,135		
VV			"dle pol.č. 162751137" 223,510		223,510		
VV			Mezisoučet		846,645		
VV			Součet		1 997,224		
28	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hrominy strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	687,731	300,00	206 319,30
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101 "TECHNICKÁ ZPRÁVA				
VV			"KOORDINAČNÍ SITUACE KANALIZACE 1				
VV			"KOORDINAČNÍ SITUACE KANALIZACE 2				
VV			"VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ PVC				
VV			"PODÉLNÝ PROFIL STOKY A				
VV			"PODÉLNÝ PROFIL UKLIDŇUJÍCÍ STOKY				
VV			"ZÁSYP VÝKOPKEM				
VV			"jámy prolak				
VV			5,00*2,00*(2,30-0,20)		21,000		
VV			3,00*2,00*(2,30-0,20)		12,600		
VV			"uklidňující stoka DN300				
VV			"výkop RT				
VV			6,00*1,30*(2,00-0,20)		14,040		
VV			-4,20*1,30*0,15*0,70		-0,573		
VV			"rozšíření pro Š" 2* 2,00*0,70*(2,00-0,20)		5,040		
VV			-3,14*0,62*0,62*(2,00-0,20)*2		-4,345		
VV			"STOKA A D110				
VV			"výkop RT				
VV			55,00*1,30*(1,70-0,20-0,15-0,50)		60,775		
VV			54,50*1,30*(2,20-0,20-0,15-0,50)		95,648		
VV			"souběh s vodovodem řad A				
VV			"výkop NP				
VV			132,00*0,80*(1,90-0,30-0,15-0,50)		100,320		
VV			Mezisoučet		304,505		
VV			"ZÁSYP ŠP (z důvodu pokládky dešťové kanalizace)				
VV			"souběh s vodovodem řad A a dešť. kanal. A				
VV			"výkop CH				
VV			385,10*0,80*0,50		154,040		
VV			"souběh s vodovodem řad A a dešť. kanal. B				
VV			"výkop CH				
VV			35,00*0,80*0,50		14,000		
VV			Mezisoučet		168,040		
VV			"ZÁSYP ŠD				
VV			"souběh s vodovodem řad A a dešť. kanal. A				
VV			"výkop CH				
VV			385,10*0,80*(1,74-0,24-0,15-0,50-0,50)		107,828		
VV			"souběh s vodovodem řad A a dešť. kanal. B				
VV			"výkop CH				
VV			35,00*0,80*(1,67-0,24-0,15-0,50-0,50)		7,840		
VV			"souběh s vodovodem řad A				
VV			"výkop CH				
VV			105,00*0,80*(1,67-0,24-0,15-0,50)		65,520		
VV			46,70*0,80*(1,80-0,24-0,15-0,50)		33,998		
VV			Mezisoučet		215,186		
VV			Součet		687,731		
29	M	58344197	Štěrkodrt frakce 0/63	t	430,372	606,25	260 913,03
VV			"výpočet dle pol. 174151101				
VV			"zásyp ŠD" 215,186		215,186		
VV			215,186*2 Přepočtené koeficientem množství		430,372		
30	M	58337310	Štěrkopísek frakce 0/4	t	336,080	371,25	124 769,70
VV			"výpočet dle pol. 174151101				
VV			"zásyp ŠP" 168,040		168,040		
VV			168,04*2 Přepočtené koeficientem množství		336,080		
31	K	174251109	Zásyp sypaninou z jakékoliv hrominy strojně Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	304,505	200,00	60 901,00
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174251109 "výpočet dle pol. 174151101				
VV			304,505		304,505		
32	K	175151201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hromin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	356,220	275,00	97 960,50
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151201 "VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		*uklidňující stoka DN300				
	WV		4,20*1,30*0,70		3,822		
	WV		-4,20*3,14*0,30*0,30/4		-0,297		
	WV		*STOKA A D110				
	WV		55,00*1,30*0,50		35,750		
	WV		54,50*1,30*0,50		35,425		
	WV		*STOKA A D110				
	WV		*souběh* 703,80*0,80*0,50		281,520		
	WV		Součet		356,220		
33	M	58337310	šlérkopísek frakce 0/4	t	712,440	371,25	264 493,35
	WV		356,22*2 *Přepočtené koeficientem množství		712,440		
D	2		Zakládání				148 833,00
34	K	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	862,800	172,50	148 833,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212752101				
	WV		*odvodnění stavební rýhy				
	WV		862,80		862,800		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				122 517,60
35	K	359901111	Vyčištění potrubí jakékoliv výšky	m	862,800	62,00	53 493,60
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901111				
	WV		*TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	WV		*PE D110" 862,80		862,800		
	WV		Součet		862,800		
36	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky nová kanalizace	m	862,800	40,00	34 512,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901211				
	WV		*TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	WV		*PE D110" 862,80		862,800		
	WV		Součet		862,800		
37	K	R35999017	Zkouška průchodnosti potrubí jakékoliv výšky	m	862,800	40,00	34 512,00
	WV		*TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	WV		*PE D110" 862,80		862,800		
	WV		Součet		862,800		
D	4		Vodorovné konstrukce				170 072,63
38	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	106,628	1 343,75	143 281,38
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111				
	WV		*VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ				
	WV		*uklidňující stoka DN300				
	WV		4,20*1,30*0,15		0,819		
	WV		*STOKA A D110				
	WV		55,00*1,30*0,15		10,725		
	WV		54,50*1,30*0,15		10,628		
	WV		*STOKA A D110				
	WV		*souběh* 703,80*0,80*0,15		84,456		
	WV		Součet		106,628		
39	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklady a mříže, výšky do 100 mm	kus	5,000	562,50	2 812,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452112112				
40	M	59224185	prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,000	288,75	288,75
	WV		*SKLADBA BETONOVÝCH ŠACHET				
	WV		*UŠ 2" 1		1,000		
41	M	59224176	prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	2,000	373,75	747,50
	WV		*SKLADBA BETONOVÝCH ŠACHET				
	WV		*UŠ 1" 2		2,000		
42	M	59224187	prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	2,000	416,25	832,50
	WV		*SKLADBA BETONOVÝCH ŠACHET				
	WV		*UŠ 1, UŠ 2" 2		2,000		
43	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	1,200	6 112,50	7 335,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311141				
	WV		*UŠ 1, UŠ 2				
	WV		2,00*2,00*0,15*2		1,200		
44	K	452311172	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37	m3	0,300	7 312,50	2 193,75
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311172				
	WV		*kamenná přídlažba poklopu UŠ 1				
	WV		0,30		0,300		
45	K	452313151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25	m3	0,700	6 437,50	4 506,25
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452313151				
	WV		*TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	WV		*VÝKRES BETONOVÝCH BLOKŮ				
	WV		*T-KUS * 0,07*5		0,350		
	WV		*PAT. KOLENO* 0,03*3		0,090		
	WV		*ŠOUPÉ * 0,02*13		0,260		
	WV		Součet		0,700		
46	K	452351111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení	m2	1,000	937,50	937,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351111				
	WV		*bednění podkladního betonu dlažby poklopu				
	WV		1,00		1,000		
47	K	452351112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění	m2	1,000	250,00	250,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351112				
48	K	452353111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení	m2	5,800	937,50	5 437,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452353111				
	WV		*TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	WV		*BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY				
	WV		*T-KUS * 0,40*5		2,000		
	WV		*PAT. KOLENO* 0,40*3		1,200		
	WV		*ŠOUPÉ DN80* 0,20*13		2,600		
	WV		Součet		5,800		
49	K	452353112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění	m2	5,800	250,00	1 450,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452353112				
D	5		Komunikace pozemní				9 507,00
50	K	591141111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty	m2	1,500	2 500,00	3 750,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/591141111				
	WV		*kamenná přídlažba poklopu UŠ 1				
	WV		1,50		1,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	M	58381008	kosťka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	1,515	3 800,00	5 757,00
	VV		1,5*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		1,515		
	D	8	Trubní vedení				2 053 098,64
52	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	3,000	1 875,00	5 625,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/852242122				
53	M	55253243	tvárovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 600mm	kus	3,000	3 451,25	10 353,75
	VV		*KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		3		3,000		
54	K	852262122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	1,000	2 187,50	2 187,50
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/852262122				
	VV		*KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		1		1,000		
55	M	55253253	tvárovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 100 dl 300mm	kus	1,000	2 236,25	2 236,25
56	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	6,000	1 875,00	11 250,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857242122				
57	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	3,000	2 628,75	7 886,25
	P		Poznámka k položce: prodloužené patkové koleno				
58	M	55253641	přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 100/80	kus	1,000	1 651,25	1 651,25
59	M	55253661	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/16 X-kus DN 100	kus	2,000	833,75	1 667,50
	VV		*KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		2		2,000		
60	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	5,000	2 187,50	10 937,50
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857264122				
61	M	55253515	tvárovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	4,000	3 267,50	13 070,00
	VV		*KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		4		4,000		
62	M	55253513	tvárovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/50	kus	1,000	4 075,00	4 075,00
	VV		*KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		1		1,000		
63	K	871265201	Montáž kanalizačního potrubí z polyetylenu PE100 RC svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 d 110 x 10,0 mm	m	862,800	200,00	172 560,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871265201				
64	M	28613687	potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR11 dl 12m 110x10,0mm	m	825,500	333,75	275 510,63
	P		Poznámka k položce: Viz technická specifikace				
	VV		*TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		*KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		862,8-49,5		813,300		
	VV		813,3*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		825,500		
65	M	PPL.ROBK11010012	Trubka kanalizační Pipelife AQUALINE ROBUST K 110X10 12m PE100RC PN16, s hnědým ochranným pláštěm, pro pokládku bez omezení zmlotosti a všechny bezvýkopové pokládky	m	49,500	333,75	16 520,63
	P		Poznámka k položce: Viz technická specifikace				
	VV		*TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		*KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		*potrubí proláku" 49,50		49,500		
66	K	877265318	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE svařovaných na tupo SDR 11/PN16 zásepek d 110	kus	18,000	625,00	11 250,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877265318				
67	M	28653136	nákržek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	9,000	371,25	3 341,25
	VV		*KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		9		9,000		
68	M	m877002	Ploché těsnění k lemovému nákržku - ocelová výztuha, NBR, DN100, d110 (162/115mm)	kus	9,000	226,25	2 036,25
69	M	m877100	PP příruba s ocel. výztuhou d110 / DN100 PN16, na tupo (8xM16), vrtání PN10/PN16	kus	9,000	685,00	6 165,00
	VV		*KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		9		9,000		
70	K	877265201	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 110	kus	157,000	812,50	127 562,50
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877265201				
	VV		*TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		*KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		157		157,000		
71	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	157,000	387,50	60 837,50
72	K	877265301	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 110	kus	2,000	812,50	1 625,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877265301				
73	M	m877004	oblouk 22° SDR11 PE 100 RC PN16 D 110mm	kus	2,000	1 641,25	3 282,50
	VV		*KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		2		2,000		
74	K	891242122	Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	5,000	2 062,50	10 312,50
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891242122				
	VV		*TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		*KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		5		5,000		
75	M	42221453	šoupátko odpadní voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	5,000	6 735,00	33 675,00
	P		Poznámka k položce: Viz technická specifikace				
76	M	7551050	Teleskopická souprava, typ 7.5, pro šoupé DN 65-80, rozsah 1,05-1,75 m	kus	5,000	1 946,25	9 731,25
77	K	891242641	Montáž kanalizačních armatur na potrubí proplachovacích souprav (bez poklopů) přírubových DN 80	kus	3,000	2 062,50	6 187,50
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891242641				
	VV		*TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		*KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		3		3,000		
78	M	42210063	souprava proplachovací voda+kanál přírubové připojení DN 80/1,00 m	kus	3,000	28 077,50	84 232,50
	P		Poznámka k položce: Viz technická specifikace				
79	M	28326001	obal drenážní k hydrantům	kus	3,000	842,50	2 527,50
80	K	891262122	Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	8,000	2 500,00	20 000,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891262122				
	VV		*TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		*KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				

40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV	8			8,000		
81	M	42221454	šoupátko odpadní voda litina GGG 50 krátká stavební díl PN10/16 DN 100x190mm	kus	8,000	7 836,25	62 690,00
	P		Poznámka k položce: Viz technická specifikace				
82	M	m7561050	teleskopické souprava pro šoupé DN 100-150, rozsah 1,05-1,75 m	kus	8,000	1 946,25	15 570,00
83	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	862,800	37,50	32 355,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892271111				
	VV		TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		KLADÉČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		862,80		862,800		
84	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	8,000	1 250,00	10 000,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111				
85	K	894410102	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 800 mm	kus	2,000	5 625,00	11 250,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410102				
	VV		UKLIDŇUJÍCÍ STOKA DN300				
	VV		SKLADBA BETONOVÝCH ŠACHET				
	VV		2		2,000		
86	M	592240-1	dno betonové šachtové DN 300 čedičový žlab, nástupnice beton 1000x700x150	kus	2,000	20 600,00	41 200,00
	VV		SKLADBA BETONOVÝCH ŠACHET				
	VV		ÚŠ 1, ÚŠ 2" 2		2,000		
87	K	894410212	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 500 mm	kus	2,000	1 875,00	3 750,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410212				
88	M	59224067	skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm	kus	2,000	2 030,00	4 060,00
89	K	894410302	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410302				
90	M	592243-2	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 1000/625x180/D	kus	2,000	4 091,25	8 182,50
	VV		SKLADBA BETONOVÝCH ŠACHET				
	VV		ÚŠ 1, ÚŠ 2" 2		2,000		
91	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	4,000	271,25	1 085,00
	VV		SKLADBA BETONOVÝCH ŠACHET				
	VV		ÚŠ 1, ÚŠ 2" 4		4,000		
	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	6 250,00	12 500,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899104112				
	VV		SKLADBA BETONOVÝCH ŠACHET				
	VV		ÚŠ 1, ÚŠ 2" 2		2,000		
93	M	55241014	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace	kus	2,000	4 557,50	9 115,00
	P		Poznámka k položce: POKLOP ŠACHTOVÝ S RÁMEM				
94	K	899401112	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	kus	13,000	2 437,50	31 687,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401112				
95	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	13,000	1 925,00	25 025,00
	VV		TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		KLADÉČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		13		13,000		
	VV		popis: KANALIZACE				
96	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátkového	kus	13,000	292,50	3 802,50
97	K	899401113	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových	kus	3,000	3 062,50	9 187,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401113				
98	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	3,000	3 033,75	9 101,25
	VV		TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		KLADÉČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		3		3,000		
	VV		popis: KANALIZACE				
99	M	42210052	deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového	kus	3,000	446,25	1 338,75
100	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	13,000	875,00	11 375,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899712111				
101	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	1 773,600	62,50	110 850,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111				
	VV		2" dl. potrubí + počet arm. (2"1,5m)				
	VV		862,80*2		1 725,600		
	VV		(13+3)*3,00		48,000		
	VV		Součet		1 773,600		
102	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	813,300	16,25	13 216,13
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113				
	VV		"dl. potrubí - odečet dl. protlaku				
	VV		862,80-49,50		813,300		
	VV		Součet		813,300		
103	M	PS80/10;16	Přírubový spoj nerez DN80/10;16, sada	kus	16,000	1 195,00	19 120,00
	VV		TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		sada šroubů, matic, podložek a těsnění				
	VV		šrouby - nerezový materiál A2				
	VV		matice, podložky - nerezový materiál A2				
	VV		těsnění EPDM				
	VV		plastové podložky PA				
	VV		sada" 16		16,000		
104	M	PS100/10;16	Přírubový spoj nerez DN100/10;16, sada	kus	19,000	1 195,00	22 705,00
	VV		TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		sada šroubů, matic, podložek a těsnění				
	VV		šrouby - nerezový materiál A2				
	VV		matice, podložky - nerezový materiál A2				
	VV		těsnění EPDM				
	VV		plastové podložky PA				
	VV		sada" 19		19,000		
105	K	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63	kus	37,000	500,00	18 500,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877211101				
	VV		KLADÉČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		37		37,000		
106	M	28614975	elektroredukce PE 100 PN16 D 63-40mm	kus	37,000	297,50	11 007,50
107	K	877325214	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů redukovaných d 160/63	kus	37,000	937,50	34 687,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877325214				
	VV		KLADÉČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		RT 110/63" 37		37,000		
108	M	RT110X63	elektrotvarovka - T-kus redukovaný PE 110 x 110 x 63 mm	kus	37,000	1 365,00	50 505,00
109	K	891171322	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek venařovacích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s ručním kolečkem svařovaných na tupo s PE konci SDR 11 PN16 DN 32/40	kus	37,000	537,50	19 887,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891171322				

10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	"KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
		VV	"přípojkové šoupátko na odpadní vodu" 37		37,000		
110	M	422230161	šoupátko domovní přípojky kanalizační ISO hrdla PN10 připojovací rozměr 30x40	kus	37,000	8 621,25	318 986,25
		P	Poznámka k položce: viz technická specifikace				
111	M	ZS160051	zemní souprava teleskopická, krytí 1,0-1,5 m	kus	37,000	1 391,25	51 476,25
112	K	899401111	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových ventilových	kus	37,000	2 437,50	90 187,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401111				
113	M	42291402	poklop litinový ventilový	kus	37,000	1 475,00	54 575,00
		VV	"KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
		VV	37		37,000		
114	M	42210051	deska podkladová uličního poklopu litinového ventilového	kus	37,000	292,50	10 822,50
		D 998	Přesun hmot				200 973,90
115	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	200,723	1 000,00	200 723,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101				
116	K	998276126	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost přes 1000 do 2000 m	t	200,723	1,25	250,90
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276126				

dp

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vysoká Libeň, Radouň - Kanalizace
Objekt:
IO 02 - Kanalizační řady
Soupis:
IO 02.2 - Stoka B

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno

Účastník:
T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha

Zpracovatel:
M. Morská

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.10.2025
IČ:
DIČ:
IČ: 04352530
DIČ: CZ04352530
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 084 674,93	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 084 674,93 0,00	21,00% 12,00%	437 781,74 0,00
Cena s DPH		v CZK	2 522 456,67

dp

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Vysoká Libeň, Radouň - Kanalizace	Datum:	17.10.2025
Objekt:	IO 02 - Kanalizační řady	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha
Soupis:	IO 02.2 - Stoka B	Zpracovatel:	M. Morská
Místo:			
Zadavatel:	Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno		
Účastník:	T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 084 674,93
HSV - Práce a dodávky HSV	2 084 674,93
1 - Zemní práce	1 048 784,35
2 - Zakládání	76 072,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	62 055,44
4 - Vodorovné konstrukce	75 828,13
8 - Trubní vedení	724 427,78
998 - Přesun hmot	97 506,73

40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vysoká Libeň, Radouň - Kanalizace

Objekt:

IO 02 - Kanalizační řady

Soupis:

IO 02.2 - Stoka B

Místo:

Datum: 17.10.2025

Zadavatel:

Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno

Projektant:

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s., Praha

Účastník:

T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

Zpracovatel:

M. Morská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 084 674,93

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 084 674,93

D 1

Zemní práce

1 048 784,35

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	480,000	106,25	51 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201							
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	60,000	75,00	4 500,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301							
3	K	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů	m	15,000	812,50	12 187,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001423							
VV			"PODÉLNÝ PROFIL STOKY B				
VV			"sdělovací vedení" 1,50*10		15,000		
VV			Součet		15,000		
4	K	132154205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3	m3	254,844	425,00	108 308,70
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132154205							
VV			"souběh s vodovodem řad B				
VV			"výkop KSÚS				
VV			200,00*0,80*(1,77-0,60)		187,200		
VV			115,00*0,80*(1,90-0,60)		119,600		
VV			126,00*0,80*(1,77-0,60)		117,936		
VV			Mezisoučet		424,736		
VV			"strojní výkop hornina sk. 1 a 2 - 60%" 424,74*0,60		254,844		
5	K	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	84,948	425,00	36 102,90
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254205							
VV			"výpočet dle pol. 132154205				
VV			"strojní výkop hornina sk. 3 - 20%" 424,74*0,20		84,948		
6	K	132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	84,948	537,50	45 659,55
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132354205							
VV			"výpočet dle pol. 132154205				
VV			"strojní výkop hornina sk. 4 - 20%" 424,74*0,20		84,948		
7	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopůvek za ztlžení výkopůvky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	84,948	687,50	58 401,75
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101							
VV			"20% z objemu strojního výkopu				
VV			"strojní výkop rýh" 424,74		424,740		
VV			Mezisoučet		424,740		
VV			424,74*0,20		84,948		
8	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	795,520	56,25	44 748,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101							
VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
VV			"PODÉLNÝ PROFIL STOKY B				
VV			"souběh s vodovodem řad B				
VV			"výkop KSÚS				
VV			326,00*1,77		577,020		
VV			115,00*1,90		218,500		
VV			Součet		795,520		
VV			"Poznámka: "Pažení rýhy při souběhu jen jedné strany, pažení druhé strany rýhy je vykázáno v objektu IO 01.2.				
9	K	151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	795,520	31,25	24 860,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111							
10	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	540,084	112,50	60 759,45
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162451106							
VV			"vodorovné přemístění v rámci stavby				
VV			"přemístění zeminy pro zpětný zásyp na meziskládku a zpět				
VV			115,348*2		230,696		
VV			"přemístění nakupovaného podsypového, obsypového a zásypového materiálu				
VV			"ŠP lože" 52,92		52,920		
VV			"ŠP obsyp" 141,12		141,120		
VV			"ŠD zásyp" 115,348		115,348		
VV			Součet		540,084		
11	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	224,444	228,75	51 341,57
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117							
VV			"výkop hornina sk. 1 a 2 - 60%" 424,74*0,60		254,844		
VV			"výkop hornina sk. 3 - 20%" 424,74*0,20		84,948		
VV			Mezisoučet		339,792		
VV			"odečet výkopku pro zpětný zásyp				
VV			"výpočet dle pol. 174151101				
VV			-115,348		-115,348		
VV			Součet		224,444		
12	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 244,440	1,25	2 805,55

dp

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751139				
	VV		224,444*10 Přepočtené koeficientem množství		2 244,440		
13	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	84,948	228,75	19 431,86
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137				
	VV		*výkop homina sk. 4 - 20%* 424,74*0,20		84,948		
	VV		Součet		84,948		
14	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	849,480	1,25	1 061,85
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751139				
	VV		84,948*10 Přepočtené koeficientem množství		849,480		
15	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	424,736	56,25	23 891,40
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111				
	VV		"vodorovné přemístění v rámci stavby				
	VV		"přemístění zeminy pro zpětný zásyp z meziskládky				
	VV		115,348		115,348		
	VV		"přemístění nakupovaného podsypového, obsypového a zásypového materiálu				
	VV		"ŠP lože" 52,92		52,920		
	VV		"ŠP obsyp" 141,12		141,120		
	VV		"ŠD zásyp" 115,348		115,348		
	VV		Součet		424,736		
16	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	573,895	231,25	132 713,22
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231				
	VV		"poplatek za skládku na recyklační skládce				
	VV		"dle pol.č. 162751117" 224,444*1,80		403,999		
	VV		"dle pol.č. 162751137" 84,948*2,00		169,896		
	VV		Součet		573,895		
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	734,128	25,00	18 353,20
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201				
	VV		"ULOŽENÍ NA MEZISKLÁDCE				
	VV		"zemina pro zpětný zásyp na meziskládky				
	VV		115,348		115,348		
	VV		"nakupovaný podsypový, obsypový a zásypový materiál				
	VV		"ŠP lože" 52,92		52,920		
	VV		"ŠP obsyp" 141,12		141,120		
	VV		"ŠD zásyp" 115,348		115,348		
	VV		Mezisoučet		424,736		
	VV		"ULOŽENÍ NA TRVALÉ SKLÁDCE				
	VV		"přebytek zeminy z výkopů				
	VV		"dle pol.č. 162751117" 224,444		224,444		
	VV		"dle pol.č. 162751137" 84,948		84,948		
	VV		Mezisoučet		309,392		
	VV		Součet		734,128		
18	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	230,696	300,00	69 208,80
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101				
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"KOORDINAČNÍ SITUACE KANALIZACE 1				
	VV		"VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ PE				
	VV		"PODÉLNÝ PROFIL STOKY B				
	VV		"ZÁSYP ŠD				
	VV		200,00*0,80*(1,77-0,60-0,15-0,40)		99,200		
	VV		115,00*0,80*(1,90-0,60-0,15-0,40)		69,000		
	VV		126,00*0,80*(1,77-0,60-0,15-0,40)		62,496		
	VV		Součet		230,696		
19	M	58344197	Štěrkodrt frakce 0/63	t	230,696	606,25	139 859,45
	VV		"výpočet dle pol. 174151101				
	VV		"zásyp ŠD 50%" 230,696*0,5		115,348		
	VV		115,348*2 Přepočtené koeficientem množství		230,696		
20	K	175151201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných homin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	141,120	275,00	38 808,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151201				
	VV		"VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ PE				
	VV		"PE D63" 441,00*0,80*0,40		141,120		
	VV		Součet		141,120		
21	M	58337310	Štěrkopísek frakce 0/4	t	282,240	371,25	104 781,60
	VV		141,12*2 Přepočtené koeficientem množství		282,240		
D 2			Zakládání				76 072,50
22	K	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	441,000	172,50	76 072,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212752101				
	VV		"odvodnění stavební rýhy				
	VV		441,00		441,000		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				62 055,44
23	K	359901111	Vyčištění potrubí jakékoliv výšky	m	440,500	60,88	26 815,44
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901111				
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"PE D63" 440,50		440,500		
24	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky nová kanalizace	m	440,500	40,00	17 620,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901211				
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"PE D63" 440,50		440,500		
25	K	R35999017	Zkouška průchodnosti potrubí jakékoliv výšky	m	440,500	40,00	17 620,00
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"PE D63" 440,50		440,500		
D 4			Vodorovné konstrukce				75 828,13
26	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	52,920	1 343,75	71 111,25
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111				
	VV		"VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ PE				
	VV		"PE D63" 441,00*0,80*0,15		52,920		
	VV		Součet		52,920		
27	K	452313151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostěže v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25	m3	0,290	6 437,50	1 866,88
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452313151				
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"VÝKRES BETONOVÝCH BLOKŮ				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"T-KUS " 0,05*2		0,100		
	VV		"PAT. KOLENO" 0,03*1		0,030		
	VV		"ŠOUPĚ " 0,02*4		0,080		
	VV		"OBLOUK PE 45"" 0,04*2		0,080		
	VV		Součet		0,290		
28	K	452353111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zařízení	m2	2,400	937,50	2 250,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452353111				
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY				
	VV		"T-KUS " 0,40*2		0,800		
	VV		"PAT. KOLENO" 0,40*1		0,400		
	VV		"ŠOUPĚ DN80" 0,20*4		0,800		
	VV		"OBLOUK PE 45"" 0,20*2		0,400		
	VV		Součet		2,400		
29	K	452353112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění	m2	2,400	250,00	600,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452353112				
D 8			Trubní vedení				724 427,78
30	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	1 875,00	1 875,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/852242122				
31	M	55253221	tvorovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/40 DN 50 dl 600mm	kus	1,000	2 852,50	2 852,50
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		1		1,000		
32	K	857212122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 50	kus	1,000	1 875,00	1 875,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857212122				
33	M	55254045	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 50	kus	1,000	2 088,75	2 088,75
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		1		1,000		
34	K	857214122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 50	kus	2,000	1 875,00	3 750,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857214122				
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		2		2,000		
35	M	55253502	tvorovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 50/50	kus	2,000	1 847,50	3 695,00
36	K	871225201	Montáž kanalizačního potrubí z polyetylenu PE100 RC svařovaných elektrotvarovek v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm	m	440,500	137,50	60 568,75
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871225201				
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		440,50		440,500		
37	M	28613603	potrubí kanalizační dvoustvrstvé PE100 RC SDR11 63x5,8mm	m	447,108	112,50	50 299,65
	P		Poznámka k položce: Viz technická specifikace				
	VV		440,5*1,015 Přepočtené koeficientem množství		447,108		
38	K	877215201	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 63	kus	96,000	500,00	48 000,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877215201				
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		96		96,000		
39	M	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	96,000	170,00	16 320,00
40	K	877215210	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 63	kus	2,000	500,00	1 000,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877215210				
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		2		2,000		
41	M	28614946	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 63mm	kus	2,000	427,50	855,00
42	K	877215301	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 63	kus	10,000	500,00	5 000,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877215301				
43	M	28614895	oblouk 45° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm dlouhý	kus	2,000	1 717,50	3 435,00
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		2		2,000		
44	M	m1906311	oblouk 11° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm dlouhý	kus	4,000	1 755,00	7 020,00
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		4		4,000		
45	M	m1906322	oblouk 22° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm dlouhý	kus	3,000	1 755,00	5 265,00
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		3		3,000		
46	M	m1906330	oblouk 30° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm dlouhý	kus	1,000	1 755,00	1 755,00
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		1		1,000		
47	K	877215318	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE svařovaných na tupo SDR 11/PN16 zásepky d 63	kus	8,000	437,50	3 500,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877215318				
48	M	28653133	nákržek lemový PE 100 SDR11 63mm	kus	4,000	175,00	700,00
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		4		4,000		
49	M	m4706163	ploché těsnění k lemovému nákržku - ocelová výztuha, NBR, DN50, d63 (107/61mm)	kus	4,000	183,75	735,00
50	M	m4706063	PP příruba s ocel. výztuhou d63 / DN50 PN16 na tupo (4xM16), vrtání PN10/PN16	kus	4,000	396,25	1 585,00
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		4		4,000		
51	K	891212122	Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	4,000	1 875,00	7 500,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891212122				
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		4		4,000		
52	M	42221451	šoupátko odpadní voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	4,000	5 282,50	21 130,00
	P		Poznámka k položce: Viz technická specifikace				
53	M	m7541050	teleskopická souprava pro šoupě DN 40-50, rozsah 1,05-1,75 m	kus	4,000	1 983,75	7 935,00
54	K	891212641	Montáž kanalizačních armatur na potrubí proplachovacích souprav (bez poklopů) přírubových DN 50	kus	1,000	1 875,00	1 875,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891212641				
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		1		1,000		
55	M	42210070	souprava proplachovací voda+kanál přírubové připojení DN 50/1,00 m	kus	1,000	20 896,25	20 896,25

dp

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P Poznámka k položce: Viz technická specifikace							
56	M	28326001	obal drenážní k hydrantům	kus	1,000	842,50	842,50
57	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	440,500	37,50	16 518,75
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892241111 *TECHNICKÁ ZPRÁVA *PE D63" 440,50							
58	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	4,000	1 250,00	5 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111							
59	K	899401112	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	kus	4,000	2 437,50	9 750,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401112							
60	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	4,000	1 925,00	7 700,00
WV WV WV WV *TECHNICKÁ ZPRÁVA *KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE 4 *popis: KANALIZACE							
61	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátkového	kus	4,000	292,50	1 170,00
62	K	899401113	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových	kus	1,000	3 062,50	3 062,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401113							
63	M	42291452-1	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	3 033,75	3 033,75
WV WV WV WV *TECHNICKÁ ZPRÁVA *KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE 1 *popis: KANALIZACE							
64	M	42210052	deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového	kus	1,000	446,25	446,25
65	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	4,000	875,00	3 500,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899712111							
66	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	896,000	62,50	56 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111 WV WV WV WV "2" dl. potrubí + počet arm."(2*1,5m) 440,50*2 (4*1)*3,00 Součet							
67	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	440,500	16,25	7 158,13
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113 WV WV WV "dl. potrubí 440,50							
68	M	PS50/10;16	Přirubový spoj nerez DN50/10;16, sada	kus	11,000	1 195,00	13 145,00
WV WV WV WV WV WV *TECHNICKÁ ZPRÁVA *sada šroubů, matic, podložek a těsnění *šrouby - nerezový materiál A2 *matice, podložky - nerezový materiál A2 *plastové podložky PA *sada" 11							
69	K	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63	kus	19,000	500,00	9 500,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877211101 WV WV WV *KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE 19							
70	M	28614975	elektroredukce PE 100 PN16 D 63-40mm	kus	19,000	297,50	5 652,50
71	K	877215213	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 63	kus	19,000	625,00	11 875,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877215213 WV WV WV *KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE 19							
72	M	28614958	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 63mm	kus	19,000	432,50	8 217,50
73	K	891171322	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek vevařovaných v otevřeném výkopu nebo v šachtách s ručním kolečkem svařovaných na tupo s PE konci SDR 11 PN16 DN 32/40	kus	19,000	537,50	10 212,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891171322 WV WV WV *KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE *přípojkové šoupátko na odpadní vodu" 19							
74	M	422230161	šoupátko domovní přípojky kanalizační ISO hrdla PN10 přípojovací rozměr 30x40	kus	19,000	8 621,25	163 803,75
P Poznámka k položce: Viz technická specifikace							
75	M	ZS160051	zemní souprava teleskopická, krytí 1,0-1,5 m	kus	19,000	1 391,25	26 433,75
76	K	899401111	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových ventilových	kus	19,000	2 437,50	46 312,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401111							
77	M	42291402	poklop litinový ventilový	kus	19,000	1 475,00	28 025,00
WV WV *KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE 19							
78	M	42210051	deska podkladová uličního poklopu litinového ventilového	kus	19,000	292,50	5 557,50
D 998 Přesun hmot 97 506,73							
79	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	97,385	1 000,00	97 385,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101							
80	K	998276126	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost přes 1000 do 2000 m	t	97,385	1,25	121,73
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276126							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vysoká Libeň, Radouň - Kanalizace
Objekt:
IO 02 - Kanalizační řady
Soupis:
IO 02.3 - Stoka B1

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno

Účastník:
T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha

Zpracovatel:
M. Morská

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 04352530
DIČ: CZ04352530

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		451 357,04	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	451 357,04 0,00	21,00% 12,00%	94 784,98 0,00
Cena s DPH		v CZK	546 142,02

dp

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Vysoká Libeň, Radouň - Kanalizace			
Objekt:		IO 02 - Kanalizační řady			
Soupis:		IO 02.3 - Stoka B1			
Místo:				Datum:	17.10.2025
Zadavatel:		Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno		Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha
Účastník:		T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín		Zpracovatel:	M. Morská

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem		451 357,04
HSV - Práce a dodávky HSV		451 357,04
1 - Zemní práce		238 032,75
2 - Zakládání		9 867,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		8 058,05
4 - Vodorovné konstrukce		12 930,01
8 - Trubní vedení		168 696,03
998 - Přesun hmot		13 773,20

10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vysoká Libeň, Radouň - Kanalizace

Objekt: IO 02 - Kanalizační řady

Soupis: IO 02.3 - Stoka B1

Místo:
 Zadavatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno
 Účastník: T4 Building s.r.o., Třídvořská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

Datum: 17.10.2025
 Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha
 Zpracovatel: M. Morská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 451 357,04

D HSV Práce a dodávky HSV 451 357,04

D 1 Zemní práce 238 032,75

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	80,000	106,25	8 500,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201							
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	10,000	75,00	750,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301							
3	K	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů	m	2,000	812,50	1 625,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001423							
VV "PODELNÝ PROFIL STOKY B1						1,000	
VV "sdělovací vedení" 1,00*1						1,000	
VV "vedení NN" 1,00*1						2,000	
VV Součet							
4	K	132154203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	58,344	425,00	24 796,20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132154203							
VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA							
VV "KOORDINAČNÍ SITUACE KANALIZACE 1							
VV "PODELNÝ PROFIL STOKY B1							
VV "výkop NP						97,240	
VV 57,20*1,00*(2,00-0,30)						97,240	
VV Mezisoučet						58,344	
VV "výkop hornina sk.1 a 2 - 60%" 97,24*0,60							
5	K	132254203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	19,448	425,00	8 265,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254203							
VV "výpočet dle pol. 132154203						19,448	
VV "strojní výkop hornina sk. 3 - 20%" 97,24*0,20							
6	K	132354203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	19,448	537,50	10 453,30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132354203							
VV "výpočet dle pol. 132154203						19,448	
VV "strojní výkop hornina sk. 4 - 20%" 97,24*0,20							
7	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopů za ztížení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	19,448	687,50	13 370,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101							
VV "20% z objemu strojního výkopu						97,240	
VV "strojní výkop rýh" 97,24						97,240	
VV Mezisoučet						19,448	
VV 97,24*0,20							
8	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	228,800	56,25	12 870,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101							
VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA							
VV "PODELNÝ PROFIL STOKY B1							
VV 57,20*2,00*2						228,800	
VV Součet						228,800	
9	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	228,800	31,25	7 150,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111							
10	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	130,130	112,50	14 639,63
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162451106							
VV "vodorovné přemístění v rámci stavby							
VV "přemístění zeminy pro zpětný zásyp na meziskládku a zpět							
VV 32,89*2						65,780	
VV "přemístění nakupovaného podsypového, obsypového a zásypového materiálu							
VV "ŠP lože" 8,58						8,580	
VV "ŠP obsyp" 22,88						22,880	
VV "ŠD zásyp" 32,89						32,890	
VV Součet						130,130	
11	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	44,902	228,75	10 271,33
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117							
VV "výkop hornina ek.1 a 2 - 60%" 97,24*0,60						58,344	
VV "výkop hornina sk. 3 - 20%" 97,24*0,20						19,448	
VV Mezisoučet						77,792	
VV "odečet výkopu pro zpětný zásyp							
VV "výpočet dle pol. 174151101						-32,890	
VV -32,89						-32,890	
VV Součet						44,902	
12	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	449,020	1,25	561,28
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119							
VV 44,902*10 "Přepočtené koeficientem množství						449,020	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	19,448	228,75	4 448,73
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137				
	VV		"výkop homina sk. 4 - 20%" 97,24*0,20		19,448		
	VV		Součet		19,448		
14	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	194,480	1,25	243,10
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751139				
	VV		19,448*10 "Přepočtené koeficientem množství"		194,480		
15	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z homin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	97,240	56,25	5 469,75
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111				
	VV		"vodorovné přemístění v rámci stavby"				
	VV		"přemístění zeminy pro zpětný zásyp z meziskládky"		32,890		
	VV		32,89				
	VV		"přemístění nakupovaného podsypového, obsypového a zásypového materiálu"				
	VV		"ŠP lože" 8,58		8,580		
	VV		"ŠP obsyp" 22,88		22,880		
	VV		"ŠD zásyp" 32,89		32,890		
	VV		Součet		97,240		
16	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	119,720	231,25	27 685,25
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231				
	VV		"poplatek za skládku na recyklační skládce"				
	VV		"dle pol.č. 162751117" 44,902*1,80		80,824		
	VV		"dle pol.č. 162751137" 19,448*2,00		38,896		
	VV		Součet		119,720		
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	161,590	25,00	4 039,75
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201				
	VV		"ULOŽENÍ NA MEZISKLÁDCE"				
	VV		"zemina pro zpětný zásyp na meziskládky"		32,890		
	VV		32,89				
	VV		"nakupovaný podsypový, obsypový a zásypový materiál"				
	VV		"ŠP lože" 8,58		8,580		
	VV		"ŠP obsyp" 22,88		22,880		
	VV		"ŠD zásyp" 32,89		32,890		
	VV		Mezisoučet		97,240		
	VV		"ULOŽENÍ NA TRVALÉ SKLÁDCE"				
	VV		"přebytek zeminy z výkopů"				
	VV		"dle pol.č. 162751117" 44,902		44,902		
	VV		"dle pol.č. 162751137" 19,448		19,448		
	VV		Mezisoučet		64,350		
	VV		Součet		161,590		
18	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	65,780	300,00	19 734,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101				
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA"				
	VV		"KOORDINAČNÍ SITUACE KANALIZACE 1"				
	VV		"VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ PE"				
	VV		"PODÉLNÝ PROFIL STOKY B1"				
	VV		"ZÁSYP ŠD"				
	VV		57,20*1,00*(2,00-0,30-0,15-0,40)		65,780		
	VV		Součet		65,780		
19	M	58344197	šterkodit frakce 0/63	t	65,780	606,25	39 879,13
	VV		"výpočet dle pol. 174151101"				
	VV		"zásyp ŠD 50%" 65,78*0,5		32,890		
	VV		32,89*2 "Přepočtené koeficientem množství"		65,780		
20	K	175151201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných homin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	22,880	275,00	6 292,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151201				
	VV		"VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ PE"				
	VV		"PE D63" 57,20*1,00*0,40		22,880		
	VV		Součet		22,880		
21	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	45,760	371,25	16 988,40
	VV		22,88*2 "Přepočtené koeficientem množství"		45,760		
D 2		Zakládání					9 867,00
22	K	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperoforovaná 360° DN 100	m	57,200	172,50	9 867,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212752101				
	VV		"odvodnění stavební rýhy"		57,200		
	VV		57,20				
D 3		Svislé a kompletní konstrukce					8 058,05
23	K	359901111	Vyčištění potrubí jakékoliv výšky	m	57,200	60,88	3 482,05
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901111				
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA"				
	VV		"PE D63" 57,20		57,200		
24	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky nová kanalizace	m	57,200	40,00	2 288,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901211				
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA"				
	VV		"PE D63" 57,20		57,200		
25	K	R35999017	Zkouška průchodnosti potrubí jakékoliv výšky	m	57,200	40,00	2 288,00
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA"				
	VV		"PE D63" 57,20		57,200		
D 4		Vodorovné konstrukce					12 930,01
26	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	8,580	1 343,75	11 529,38
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111				
	VV		"VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ PE"				
	VV		"PE D63" 57,20*1,00*0,15		8,580		
	VV		Součet		8,580		
27	K	452313151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25	m3	0,070	6 437,50	450,63
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452313151				
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA"				
	VV		"VÝKRES BETONOVÝCH BLOKŮ"				
	VV		"PAT. KOLENO" 0,03*1		0,030		
	VV		"ŠOUPĚ" 0,02*2		0,040		
	VV		Součet		0,070		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	452353111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zařízení	m2	0,800	937,50	750,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452353111					
	VV		TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY				
	VV		"PAT. KOLENO" 0,40*1		0,400		
	VV		"ŠOUPÉ DN80" 0,20*2		0,400		
	VV		Součet		0,800		
29	K	452353112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění	m2	0,800	250,00	200,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452353112					
D 8			Trubní vedení				168 696,03
30	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	1 875,00	1 875,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/852242122					
31	M	55253221	tvorovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/40 DN 50 dl 600mm	kus	1,000	2 852,50	2 852,50
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		1		1,000		
32	K	857212122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 50	kus	1,000	1 875,00	1 875,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857212122					
33	M	55254045	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 50	kus	1,000	2 088,75	2 088,75
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		1		1,000		
34	K	871225201	Montáž kanalizačního potrubí z polyetylénu PE100 RC svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm	m	57,200	137,50	7 865,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871225201					
	VV		TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		57,20		57,200		
35	M	28613603	potrubí kanalizační dvoustvrstvé PE100 RC SDR11 63x5,8mm	m	58,058	112,50	6 531,53
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Viz technické specifikace				
	VV		57,2*1,015 Přepočtené koeficientem množství		58,058		
36	K	877215301	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 63	kus	1,000	500,00	500,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877215301					
37	M	m1906322	oblouk 22° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm dlouhý	kus	1,000	1 755,00	1 755,00
38	K	877215201	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 63	kus	14,000	500,00	7 000,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877215201					
39	M	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	14,000	170,00	2 380,00
40	K	877215210	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 63	kus	1,000	500,00	500,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877215210					
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		1		1,000		
41	M	28614946	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 63mm	kus	1,000	427,50	427,50
42	K	877215318	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE svařovaných na tupo SDR 11/PN16 zásepek d 63	kus	4,000	437,50	1 750,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877215318					
43	M	28653133	nákrutek lemový PE 100 SDR11 63mm	kus	2,000	175,00	350,00
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		2		2,000		
44	M	m4706163	ploché těsnění k lemovému nákrutku - ocelová výztuha, NBR, DN50, d63 (107/61mm)	kus	2,000	183,75	367,50
45	M	m4706063	PP příruba s ocel.výztuhou d63 / DN50 PN16 na tupo (4xM16), vrtání PN10/PN16	kus	2,000	396,25	792,50
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		2		2,000		
46	K	891212122	Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	2,000	1 875,00	3 750,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891212122					
	VV		TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		2		2,000		
47	M	42221451	šoupátko odpadní voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	2,000	5 282,50	10 565,00
	P		Poznámka k položce:				
	VV		viz technické specifikace				
48	M	m7541050	teleskopická souprava pro šoupé DN 40-50, rozsah 1,05-1,75 m	kus	2,000	1 983,75	3 967,50
49	K	891212641	Montáž kanalizačních armatur na potrubí proplachovacích souprav (bez poklopů) přírubových DN 50	kus	1,000	1 875,00	1 875,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891212641					
	VV		TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		1		1,000		
50	M	42210070	souprava proplachovací voda+kanál přírubové připojení DN 50/1,00 m	kus	1,000	20 896,25	20 896,25
	P		Poznámka k položce:				
	VV		viz technické specifikace				
51	M	28326001	obal drenážní k hydrantům	kus	1,000	842,50	842,50
52	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	57,200	37,50	2 145,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892241111					
	VV		TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"PE D63" 57,20		57,200		
53	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 250,00	2 500,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111					
54	K	899401112	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	kus	2,000	2 437,50	4 875,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401112					
55	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	2,000	1 925,00	3 850,00
	VV		TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		2		2,000		
	VV		*popis: KANALIZACE				
56	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátkového	kus	2,000	292,50	585,00
57	K	899401113	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových	kus	1,000	3 062,50	3 062,50
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401113					
58	M	42291452-1	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	3 033,75	3 033,75
	VV		TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		1		1,000		
	VV		*popis: KANALIZACE				
59	M	42210052	deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového	kus	1,000	446,25	446,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	2,000	875,00	1 750,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899712111				
61	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	123,400	62,50	7 712,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111				
	VV		"2" dl. potrubí + počet arm. (2*1,5m)				
	VV		57,20*2		114,400		
	VV		(2+1)*3,00		9,000		
	VV		Součet		123,400		
62	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	57,200	16,25	929,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113				
	VV		"dl. potrubí				
	VV		57,20		57,200		
63	M	PS50/10;16	Přirubový spoj nerez DN50/10;16, sada	kus	6,000	1 195,00	7 170,00
		VV	"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"sada šroubů, matic, podložek a těsnění				
	VV		"šrouby - nerezový materiál A2				
	VV		"matice, podložky - nerezový materiál A2				
	VV		"plastové podložky PA				
	VV		"sada" 6		6,000		
64	K	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 63	kus	3,000	500,00	1 500,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877211101				
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		3		3,000		
65	M	28614975	elektroredukce PE 100 PN16 D 63-40mm	kus	3,000	297,50	892,50
66	K	877215213	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 63	kus	3,000	625,00	1 875,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877215213				
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		3		3,000		
67	M	28614958	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 63mm	kus	3,000	432,50	1 297,50
68	K	891171322	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek vevářovacích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s ručním kolečkem svařovaných na tupo s PE konci SDR 11 PN16 DN 32/40	kus	3,000	537,50	1 612,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891171322				
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		"přípojkové šoupátko na odpadní vodu" 3		3,000		
69	M	422230161	šoupátko domovní přípojky kanalizační ISO hrdla PN10 připojovací rozměr 30x40	kus	3,000	8 621,25	25 863,75
		P	Poznámka k položce: viz technická specifikace				
70	M	ZS160051	zemní souprava teleskopická, krytí 1,0-1,5 m	kus	3,000	1 391,25	4 173,75
71	K	899401111	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových ventilových	kus	3,000	2 437,50	7 312,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401111				
72	M	42291402	poklop litinový ventilový	kus	3,000	1 475,00	4 425,00
		VV	"KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		3		3,000		
73	M	42210051	deska podkladová uličního poklopu litinového ventilového	kus	3,000	292,50	877,50
D	998		Přesun hmot				13 773,20
74	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	13,756	1 000,00	13 756,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101				
75	K	998276126	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost přes 1000 do 2000 m	t	13,756	1,25	17,20
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276126				

40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vysoká Libeň, Radouň - Kanalizace
Objekt:
IO 02 - Kanalizační řady
Soupis:
IO 02.4 - Stoka B2

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Vodámy Kladno - Mělník, a.s., Kladno

Účastník:
T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha

Zpracovatel:
M. Morská

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.10.2025
IČ:
DIČ:
IČ: 04352530
DIČ: CZ04352530
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 131 841,29	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 131 841,29 0,00	21,00% 12,00%	237 686,67 0,00
Cena s DPH		v CZK 1 369 527,96	

dp

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Vysoká Libeň, Radouň - Kanalizace		Datum:		17.10.2025	
Objekt:		IO 02 - Kanalizační řady		Projektant:		Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha	
Soupis:		IO 02.4 - Stoka B2		Zpracovatel:		M. Morská	
Místo:							
Zadavatel:		Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno					
Účastník:		T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín					
Kód dílu - Popis				Cena celkem [CZK]			

Náklady stavby celkem		1 131 841,29
HSV - Práce a dodávky HSV		1 131 841,29
1 - Zemní práce		526 585,11
2 - Zakládání		35 517,75
3 - Svislé a kompletní konstrukce		29 006,16
4 - Vodorovné konstrukce		35 608,13
8 - Trubní vedení		459 069,64
998 - Přesun hmot		46 054,50

dp

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vysoká Libeň, Radouň - Kanalizace

Objekt:

IO 02 - Kanalizační řady

Soupis:

IO 02.4 - Stoka B2

Místo:

Datum: 17.10.2025

Zadavatel:

Vodámy Kladno - Mělník, a.s., Kladno

Projektant: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s., Praha

Účastník:

T4 Building s.r.o., Třídovská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

Zpracovatel: M. Morská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 131 841,29

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 131 841,29

D 1

Zemní práce

526 585,11

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	240,000	106,25	25 500,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201							
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	30,000	75,00	2 250,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301							
3	K	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů	m	7,000	812,50	5 687,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001423							
	W		"PODELNÝ PROFIL STOKY B2				
	W		"sdělovací vedení" 1,50*4		6,000		
	W		"vedení NN" 1,00*1		1,000		
	W		Součet		7,000		
4	K	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	128,544	425,00	54 631,20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132154204							
	W		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	W		"KOORDINAČNÍ SITUACE KANALIZACE 1				
	W		"VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ PE				
	W		"PODELNÝ PROFIL STOKY B2				
	W		"souběh s vodovodem řad B1				
	W		"výkop MK				
	W		206,00*0,80*(1,90-0,60)		214,240		
	W		Mezisoučet		214,240		
	W		"výkop hornina sk.1 a 2 - 60%" 214,24*0,60		128,544		
5	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	42,848	425,00	18 210,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254204							
	W		"výpočet dle pol. 132154204				
	W		"strojní výkop hornina sk. 3 - 20%" 214,24*0,20		42,848		
6	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	42,848	537,50	23 030,80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132354204							
	W		"výpočet dle pol. 132154204				
	W		"strojní výkop hornina sk. 4 - 20%" 214,24*0,20		42,848		
7	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopů za ztížení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	42,848	687,50	29 458,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101							
	W		"20% z objemu strojního výkopu				
	W		"strojní výkop rýh" 214,24		214,240		
	W		Mezisoučet		214,240		
	W		214,24*0,20		42,848		
8	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	391,400	56,25	22 016,25
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101							
	W		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	W		"PODELNÝ PROFIL STOKY B2				
	W		206,00*1,90		391,400		
	W		Součet		391,400		
	W		"Poznámka:				
	W		"Pažení rýhy při souběhu jen jedné strany, pažení druhé strany rýhy je vykázáno v objektu IO 01.3.				
9	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	391,400	31,25	12 231,25
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111							
10	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	276,040	112,50	31 054,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162451106							
	W		"vodorovné přemístění v rámci stavby				
	W		"přemístění zeminy pro zpětný zásyp na meziskládku a zpět				
	W		61,8*2		123,600		
	W		"přemístění nakupovaného podsypového, obsypového a zásypového materiálu				
	W		"ŠP lože" 24,72		24,720		
	W		"ŠP obsyp" 65,92		65,920		
	W		"ŠD zásyp" 61,8		61,800		
	W		Součet		276,040		
11	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	109,592	228,75	25 069,17
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117							
	W		"výkop hornina sk.1 a 2 - 60%" 214,24*0,60		128,544		
	W		"výkop hornina sk. 3 - 20%" 214,24*0,20		42,848		
	W		Mezisoučet		171,392		
	W		"odečet výkopu pro zpětný zásyp				
	W		"výpočet dle pol. 174151101				
	W		-61,8		-61,800		
	W		Součet		109,592		
12	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 095,920	1,25	1 369,90
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		109,592*10 "Přepočtené koeficientem množství"		1 095,920		
13	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	42,848	228,75	9 801,48
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137				
	VV		"výkop homina sk. 4 - 20%" 214,24*0,20		42,848		
	VV		Součet		42,848		
14	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	428,480	1,25	535,60
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751139				
	VV		42,848*10 "Přepočtené koeficientem množství"		428,480		
15	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	214,240	56,25	12 051,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111				
	VV		"vodorovné přemístění v rámci stavby"				
	VV		"přemístění zeminy pro zpětný zásyp z meziskládky"				
	VV		61,8		61,800		
	VV		"přemístění nakupovaného podsypového, obsypového a zásypového materiálu"				
	VV		"ŠP lože" 24,72		24,720		
	VV		"ŠP obsyp" 65,92		65,920		
	VV		"ŠD zásyp" 61,8		61,800		
	VV		Součet		214,240		
16	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	282,962	231,25	65 434,96
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231				
	VV		"poplatek za skládku na recyklační skládce"				
	VV		"dle pol.č. 162751117" 109,592*1,80		197,266		
	VV		"dle pol.č. 162751137" 42,848*2,00		85,696		
	VV		Součet		282,962		
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	366,680	25,00	9 167,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201				
	VV		"ULOŽENÍ NA MEZISKLÁDCE"				
	VV		"zemina pro zpětný zásyp na meziskládky"				
	VV		61,8		61,800		
	VV		"nakupovaný podsypový, obsypový a zásypový materiál"				
	VV		"ŠP lože" 24,72		24,720		
	VV		"ŠP obsyp" 65,92		65,920		
	VV		"ŠD zásyp" 61,8		61,800		
	VV		Mezisoučet		214,240		
	VV		"ULOŽENÍ NA TRVALÉ SKLÁDCE"				
	VV		"přebytek zeminy z výkopů"				
	VV		"dle pol.č. 162751117" 109,592		109,592		
	VV		"dle pol.č. 162751137" 42,848		42,848		
	VV		Mezisoučet		152,440		
	VV		Součet		366,680		
18	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	123,600	300,00	37 080,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101				
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA"				
	VV		"KOORDINAČNÍ SITUACE KANALIZACE 1"				
	VV		"VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ PE"				
	VV		"PODÉLNÝ PROFIL STOKY B2"				
	VV		"ZÁSYP ŠD"				
	VV		206,00*0,80*(1,90-0,60-0,15-0,40)		123,600		
	VV		Součet		123,600		
19	M	58344197	Štěrkodrt frakce 0/63	t	123,600	606,25	74 932,50
	VV		"výpočet dle pol. 174151101"				
	VV		"zásyp ŠD 50%" 123,60*0,5		61,800		
	VV		61,8*2 "Přepočtené koeficientem množství"		123,600		
20	K	175151201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hominy třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	65,920	275,00	18 128,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151201				
	VV		"VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ PE"				
	VV		"PE D63" 206,00*0,80*0,40		65,920		
	VV		Součet		65,920		
M		58337310	Štěrkoštěp frakce 0/4	t	131,840	371,25	48 945,60
	VV		65,92*2 "Přepočtené koeficientem množství"		131,840		
D 2			Zakládání				35 517,75
22	K	212752101	Tratlivody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperoforovaná 360° DN 100	m	205,900	172,50	35 517,75
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212752101				
	VV		"odvodnění stavební rýhy"				
	VV		205,90		205,900		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				29 006,16
23	K	359901111	Vyčištění potrubí jakékoliv výšky	m	205,900	60,88	12 534,16
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901111				
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA"				
	VV		"PE D63" 205,90		205,900		
24	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky nová kanalizace	m	205,900	40,00	8 236,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901211				
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA"				
	VV		"PE D63" 205,90		205,900		
25	K	R3599017	Zkouška průchodnosti potrubí jakékoliv výšky	m	205,900	40,00	8 236,00
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA"				
	VV		"PE D63" 205,90		205,900		
D 4			Vodorovné konstrukce				35 608,13
26	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	24,720	1 343,75	33 217,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111				
	VV		"VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ PE"				
	VV		"PE D63" 206,00*0,80*0,15		24,720		
	VV		Součet		24,720		
27	K	452313151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25	m3	0,150	6 437,50	965,63
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452313151				
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA"				
	VV		"VÝKRES BETONOVÝCH BLOKŮ"				
	VV		"PAT. KOLENO" 0,03*1		0,030		
	VV		"SOUPĚ" 0,02*2		0,040		
	VV		"OBLOUK PE 45" 0,04*2		0,080		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		0,150		
28	K	452353111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení	m2	1,200	937,50	1 125,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452353111				
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY				
	VV		"PAT. KOLENO" 0,40*1		0,400		
	VV		"ŠOUPĚ DN80" 0,20*2		0,400		
	VV		"OBLUK PE 45" 0,20*2		0,400		
	VV		Součet		1,200		
29	K	452353112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění	m2	1,200	250,00	300,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452353112				
	D	8	Trubní vedení				459 069,64
30	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	1 875,00	1 875,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/852242122				
31	M	55253221	tvorovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/40 DN 50 dl 600mm	kus	1,000	2 852,50	2 852,50
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		1		1,000		
32	K	857212122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 50	kus	1,000	1 875,00	1 875,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857212122				
33	M	55254045	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 50	kus	1,000	2 088,75	2 088,75
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		1		1,000		
34	K	871225201	Montáž kanalizačního potrubí z polyetylenu PE100 RC svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm	m	205,900	137,50	28 311,25
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871225201				
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		205,90		205,900		
35	M	28613603	potrubí kanalizační dvouvrstvé PE100 RC SDR11 63x5,8mm	m	208,989	112,50	23 511,26
	P		Poznámka k položce: viz technická specifikace				
	VV		205,9*1,015 Přepočtené koeficientem množství		208,989		
36	K	877215201	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 63	kus	43,000	500,00	21 500,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877215201				
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		43		43,000		
37	M	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	43,000	170,00	7 310,00
38	K	877215210	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 63	kus	2,000	500,00	1 000,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877215210				
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		2		2,000		
39	M	28614946	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 63mm	kus	2,000	427,50	855,00
40	K	877215301	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 63	kus	4,000	500,00	2 000,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877215301				
41	M	28614895	oblouk 45° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm dlouhý	kus	2,000	1 717,50	3 435,00
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		2		2,000		
42	M	m1906322	oblouk 22° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm dlouhý	kus	2,000	1 755,00	3 510,00
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		2		2,000		
43	K	877215318	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE svařovaných na tupo SDR 11/PN16 zásepek d 63	kus	4,000	437,50	1 750,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877215318				
44	M	28653133	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 63mm	kus	2,000	175,00	350,00
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		2		2,000		
45	M	m4706163	ploché těsnění k lemovému nákrůžku - ocelová výztuha, NBR, DN50, d63 (107/61mm)	kus	2,000	183,75	367,50
	M	m4706063	PP příruba s ocel. výztuhou d63 / DN50 PN16 na tupo (4xM16), vrtní PN10/PN16	kus	2,000	396,25	792,50
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		2		2,000		
47	K	891212122	Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	2,000	1 875,00	3 750,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891212122				
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		2		2,000		
48	M	42221451	šoupátko odpadní voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	2,000	5 282,50	10 565,00
	P		Poznámka k položce: viz technická specifikace				
49	M	m7541050	teleskopická souprava pro šoupě DN 40-50, rozsah 1,05-1,75 m	kus	2,000	1 983,75	3 967,50
50	K	891212641	Montáž kanalizačních armatur na potrubí proplachovacích souprav (bez poklopů) přírubových DN 50	kus	1,000	1 875,00	1 875,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891212641				
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		1		1,000		
51	M	42210070	souprava proplachovací voda+kanál přírubové připojení DN 50/1,00 m	kus	1,000	20 896,25	20 896,25
	P		Poznámka k položce: viz technická specifikace				
52	M	28326001	obal drenážní k hydrantům	kus	1,000	842,50	842,50
53	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	205,900	37,50	7 721,25
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892241111				
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"PE D63" 205,90		205,900		
54	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 250,00	2 500,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111				
55	K	899401112	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	kus	2,000	2 437,50	4 875,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401112				
56	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	2,000	1 925,00	3 850,00
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	VV		2		2,000		
	VV		*popis: KANALIZACE				
57	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátkového	kus	2,000	292,50	585,00

40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	899401113	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových	kus	1,000	3 062,50	3 062,50
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401113				
59	M	42291452-1	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	3 033,75	3 033,75
	W		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	W		"KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	W		1		1,000		
	W		"popis: KANALIZACE				
60	M	42210052	deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového	kus	1,000	446,25	446,25
61	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	2,000	875,00	1 750,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899712111				
62	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	420,800	62,50	26 300,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111				
	W		"2" dl. potrubí + počet arm. "(2*1,5m)				
	W		205,90*2		411,800		
	W		(2+1)*3,00		9,000		
	W		Součet		420,800		
63	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	205,900	16,25	3 345,88
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113				
	W		"dl. potrubí				
	W		205,90		205,900		
64	M	PS50/10;16	Přírubový spoj nerez DN50/10;16, sada	kus	6,000	1 195,00	7 170,00
	W		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	W		"sada šroubů, matic, podložek a těsnění				
	W		"šrouby - nerezový materiál A2				
	W		"matice, podložky - nerezový materiál A2				
	W		"plastové podložky PA				
	W		"sada" 6		6,000		
67	K	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63	kus	15,000	500,00	7 500,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877211101				
	W		"KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	W		15		15,000		
68	M	28614975	elektroredukcce PE 100 PN16 D 63-40mm	kus	15,000	297,50	4 462,50
	K	877215213	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 63	kus	15,000	625,00	9 375,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877215213				
	W		"KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	W		15		15,000		
70	M	28614958	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 63mm	kus	15,000	432,50	6 487,50
71	K	891171322	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek vevařovacích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s ručním kolečkem svařovaných na tupo s PE konci SDR 11 PN16 DN 32/40	kus	15,000	537,50	8 062,50
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891171322				
	W		"KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	W		"připojkové šoupátko na odpadní vodu" 15		15,000		
72	M	42230161	šoupátko domovní přípojky kanalizační ISO hrdla PN10 připojovací rozměr 30x40	kus	15,000	8 621,25	129 318,75
	P		Poznámka k položce: viz technická specifikace				
73	M	ZS160051	zemní souprava teleskopická, krytí 1,0-1,5 m	kus	15,000	1 391,25	20 868,75
74	K	899401111	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových ventilových	kus	15,000	2 437,50	36 562,50
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401111				
75	M	42291402	poklop litinový ventilový	kus	15,000	1 475,00	22 125,00
	W		"KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE				
	W		15		15,000		
76	M	42210051	deska podkladová uličního poklopu litinového ventilového	kus	15,000	292,50	4 387,50
D	998		Přesun hmot				46 054,50
65	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	45,997	1 000,00	45 997,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101				
66	K	998276126	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost přes 1000 do 2000 m	t	45,997	1,25	57,50
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276126				

10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vysoká Libeň, Radouň - Kanalizace
Objekt:
IO 02 - Kanalizační řady
Soupis:
IO 02.5 - Dešťová kanalizace A

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno

Účastník:
T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha

Zpracovatel:
M. Morská

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.10.2025
IČ:
DIČ:
IČ: 04352530
DIČ: CZ04352530
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 968 188,66	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 968 188,66 0,00	21,00% 12,00%	413 319,62 0,00
Cena s DPH		v CZK	2 381 508,28

10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vysoká Libeň, Radouň - Kanalizace
Objekt: IO 02 - Kanalizační řady
Soupis: IO 02.5 - Dešťová kanalizace A

Místo:
Zadavatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno
Účastník: T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

Datum: 17.10.2025
Projektant: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s., Praha
Zpracovatel: M. Morská

Kód dlu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 968 188,66
HSV - Práce a dodávky HSV		1 968 188,66
1 - Zemní práce		1 090 994,28
3 - Svislé a kompletní konstrukce		59 931,19
4 - Vodorovné konstrukce		62 097,38
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		723 617,17
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		15 966,19
998 - Přesun hmot		15 582,45

10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Vysoká Libeň, Radouň - Kanalizace				Datum:		17.10.2025	
Objekt:		IO 02 - Kanalizační řady				Projektant:		Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha	
Soupis:		IO 02.5 - Dešťová kanalizace A				Zpracovatel:		M. Morská	
Místo:									
Zadavatel:		Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno							
Účastník:		T4 Building s.r.o., Třídovská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 968 188,66

D HSV Práce a dodávky HSV 1 968 188,66

D 1 Zemní práce 1 090 994,28

1	K	132112222	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hromné třídě těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudrzných	m3	113,400	1 237,50	140 332,50
---	---	-----------	---	----	---------	----------	------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132112222					
VV		*TECHNICKÁ ZPRÁVA					
VV		*KOORDINAČNÍ SITUACE KANALIZACE 1					
VV		*KOORDINAČNÍ SITUACE KANALIZACE 2					
VV		*PODÉLNÝ PROFIL DEŠŤOVÁ KANALIZACE A					
VV		*výpočet dle pol. 132154205					
VV		*50% ruční výkop z obj. 378m3 - 189,00m3					
VV		*ruční výkop homina sk.1 a 2 - 60%" 189,00*0,60				113,400	

	K	132154205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hromné třídě těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3	m3	113,790	425,00	48 360,75
--	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132154205					
VV		*TECHNICKÁ ZPRÁVA					
VV		*KOORDINAČNÍ SITUACE KANALIZACE 1					
VV		*KOORDINAČNÍ SITUACE KANALIZACE 2					
VV		*PODÉLNÝ PROFIL DEŠŤOVÁ KANALIZACE A					
VV		*souběh s vodovodem řad A a stokou A					
VV		*výkop CH					
VV		168,10*0,80*(1,30-0,24)				142,549	
VV		217,00*0,80*(1,60-0,24)				236,096	
VV		Mezisoučet				378,645	
VV		*50% ruční výkop z obj. 378m3 - 189,00m3					
VV		*strojní výkop homina sk.1 a 2 - 60%" (378,65-189,00)*0,60				113,790	
VV		*Poznámka:					
VV		*Pažení rýh výkopů řešeno v objektu IO 01.1 a IO 02.1					

3	K	132212222	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hromné třídě těžitelnosti I skupiny 3 nesoudrzných	m3	37,800	1 237,50	46 777,50
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212222					
VV		*výpočet dle pol. 132154205					
VV		*ruční výkop homina sk. 3 - 20%" 189,00*0,20				37,800	

4	K	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hromné třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	37,930	425,00	16 120,25
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254205					
VV		*výpočet dle pol. 132154205					
VV		*strojní výkop homina sk. 3 - 20%" 189,65*0,20				37,930	

5	K	132312222	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hromné třídě těžitelnosti II skupiny 4 nesoudrzných	m3	37,800	1 875,00	70 875,00
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132312222					
VV		*výpočet dle pol. 132154205					
VV		*ruční výkop homina sk. 4 - 20%" 189,00*0,20				37,800	

6	K	132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hromné třídě těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	37,930	537,50	20 387,38
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132354205					
VV		*výpočet dle pol. 132154205					
VV		*strojní výkop homina sk. 4 - 20%" 189,65*0,20				37,930	

7	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztlížení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy	m3	56,895	687,50	39 115,31
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101					
VV		*30% z objemu strojního výkopu					
VV		*strojní výkop rýh" 189,65				189,650	
VV		Mezisoučet				189,650	
VV		189,65*0,30				56,895	

8	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	351,438	112,50	39 536,78
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162451106					
VV		*Vodorovné přemístění v rámci stavby					
VV		*přemístění nakupovaného podsypového, obsypového a zásypového materiálu					
VV		*ŠP lože" 46,212				46,212	
VV		*ŠP obsyp" 188,449				188,449	
VV		*ŠP zásyp" 116,777				116,777	
VV		Součet				351,438	

9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	302,920	228,75	69 292,95
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
VV		*ruční výkop homina sk.1 a 2 - 60%" 189,00*0,60				113,400	
VV		*strojní výkop homina sk.1 a 2 - 60%" (378,65-189,00)*0,60				113,790	
VV		*ruční výkop homina sk. 3 - 20%" 189,00*0,20				37,800	
VV		*strojní výkop homina sk. 3 - 20%" 189,65*0,20				37,930	
VV		Součet				302,920	

10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších I započatých 1 000 m	m3	3 029,200	1,25	3 786,50
----	---	-----------	---	----	-----------	------	----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
VV		302,92*10 "Přepočtené koeficientem množství"				3 029,200	

11	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	75,730	228,75	17 323,24
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137					
------------	--	---	--	--	--	--	--

4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"ruční výkop homina sk. 4 - 20%" 189,00*0,20		37,800		
	VV		"strojní výkop homina sk. 4 - 20%" 189,65*0,20		37,930		
	VV		Součet		75,730		
12	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	757,300	1,25	946,63
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751139				
	VV		75,73*10 Přepočtené koeficientem množství		757,300		
13	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z homin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	502,638	56,25	28 273,39
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111				
	VV		"naložení ručního výkopu		151,200		
	VV		113,4*37,8				
	VV		"přemístění nakupovaného podsypového, obsypového a zásypového materiálu		46,212		
	VV		"ŠP lože" 46,212		188,449		
	VV		"ŠP obsyp" 188,449		116,777		
	VV		"ŠP zásyp" 116,777		502,638		
	VV		Součet				
14	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z homin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	37,800	56,25	2 126,25
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151112				
	VV		"naložení ručního výkopu		37,800		
	VV		37,8				
15	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	696,716	231,25	161 115,58
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231				
	VV		"poplatek za skládku na recyklační skládce		545,256		
	VV		"dle pol.č. 162751117" 302,92*1,80		151,460		
	VV		"dle pol.č. 162751137" 75,73*2,00		696,716		
	VV		Součet				
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	730,088	25,00	18 252,20
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201				
	VV		"ULOŽENÍ NA MEZISKLÁDCE				
	VV		"nakupovaný podsypový, obsypový a zásypový materiál		46,212		
	VV		"ŠP lože" 46,212		188,449		
	VV		"ŠP obsyp" 188,449		116,777		
	VV		"ŠP zásyp" 116,777		351,438		
	VV		Mezisoučet				
	VV		"ULOŽENÍ NA TRVALÉ SKLÁDCE				
	VV		"přebytek zeminy z výkopů		302,920		
	VV		"dle pol.č. 162751117" 302,92		75,730		
	VV		"dle pol.č. 162751137" 75,73		378,650		
	VV		Mezisoučet		730,088		
	VV		Součet				
17	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	116,777	300,00	35 033,10
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101				
	VV		"KOORDINAČNÍ SITUACE KANALIZACE 1				
	VV		"KOORDINAČNÍ SITUACE KANALIZACE 2				
	VV		"VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ PVC				
	VV		"souběh s vodovodem řad A a stokou A				
	VV		"ZÁSYP ŠD				
	VV		168,10*0,80*(1,30-0,24-0,15-0,70)		28,241		
	VV		217,00*0,80*(1,60-0,24-0,15-0,70)		88,536		
	VV		Součet		116,777		
18	M	58344197	šterkodní frakce 0/63	t	233,554	606,25	141 592,11
	VV		"výpočet dle pol. 174151101				
	VV		"zásyp ŠD" 116,777		116,777		
	VV		116,777*2 Přepočtené koeficientem množství		233,554		
19	K	175151201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných homin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	188,449	275,00	51 823,48
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151201				
	VV		"VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ				
	VV		"PVC DN 300" 385,10*0,80*0,70		215,656		
	VV		-385,10*3,14*0,30*0,30/4		-27,207		
	VV		Součet		188,449		
20	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	376,898	371,25	139 923,38
	VV		188,449*2 Přepočtené koeficientem množství		376,898		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							59 931,19
21	K	359901111	Vyčištění potrubí jakékoliv výšky	m	385,100	75,63	29 123,19
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901111				
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		385,10		385,100		
22	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky nová kanalizace	m	385,100	40,00	15 404,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901211				
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		385,10		385,100		
23	K	359901212	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky stávající kanalizace	m	385,100	40,00	15 404,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901212				
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		385,10		385,100		
D 4 Vodorovné konstrukce							62 097,38
24	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	46,212	1 343,75	62 097,38
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111				
	VV		"VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ PVC				
	VV		385,10*0,80*0,15		46,212		
	VV		Součet		46,212		
D 8 Vedení trubní dálková a přípojná							723 617,17
25	K	871395811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400	m	385,100	437,50	168 481,25
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871395811				
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"KOORDINAČNÍ SITUACE KANALIZACE 1				
	VV		"KOORDINAČNÍ SITUACE KANALIZACE 2				
	VV		"PODÉLNÝ PROFIL DEŠŤOVÁ KANALIZACE A				
	VV		"demontáž stávajícího kanalizačního potrubí, 85% potrubí bude využito pro opětovnou pokládku				
	VV		"385,10*0,85" 327,10		327,100		
	VV		"385,10*0,15" 58,00		58,000		
	VV		Součet		385,100		
26	K	871373123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého pinostěnného tuhost SN 12 DN 315	m	385,100	312,50	120 343,75
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871373123				

dp

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		*TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	WV		*KOORDINAČNÍ SITUACE KANALIZACE 1				
	WV		*KOORDINAČNÍ SITUACE KANALIZACE 2				
	WV		*PODÉLNÝ PROFIL DEŠŤOVÉ KANALIZACE A				
	WV		*využití stávajícího kanalizačního potrubí pro opětovnou pokládku - 85%				
	WV		*Stávající potrubí - 385,10*0,85* 327,10		327,100		
	WV		*nákup nového potrubí - 385,10*0,15* 58,00		58,000		
	WV		Součet		385,100		
27	M	28612015	trubka kanalizační PVC plnostěnná tlivostvá DN 315x1000mm SN12	m	59,740	996,25	59 515,98
	WV		*TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	WV		*nákup nového potrubí - 385,10*0,15* 58,00		58,000		
	WV		58*1,03 Přepočtené koeficientem množství		59,740		
28	K	871445811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 500 do 600	m	12,000	625,00	7 500,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871445811				
	WV		*demontáž těla plast. šachty - 7x, opětovná montáž 4x				
	WV		8*1,50		12,000		
	WV		Součet		12,000		
29	K	890411811	Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	5,000	5 625,00	28 125,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/890411811				
	WV		*TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	WV		*KOORDINAČNÍ SITUACE KANALIZACE 1				
	WV		*KOORDINAČNÍ SITUACE KANALIZACE 2				
	WV		*demontáž stáv. vpustí - 10x				
	WV		0,50*10		5,000		
	WV		Součet		5,000		
30	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	8,000	1 250,00	10 000,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111				
31	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	385,100	43,13	16 607,44
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892381111				
	WV		*TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	WV		385,10		385,100		
32	K	894812325	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 průtočné	kus	1,000	13 793,75	13 793,75
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812325				
	WV		*TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	WV		*PODÉLNÝ PROFIL DEŠŤOVÉ KANALIZACE A				
	WV		*obnova stáv. plast šachet				
	WV		*nákup nového dna D+M* 1		1,000		
33	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	8,000	7 412,50	59 300,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812332				
	WV		*TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	WV		*PODÉLNÝ PROFIL DEŠŤOVÉ KANALIZACE A				
	WV		*obnova stáv. plast šachet				
	WV		*nákup nových těl šachet D+M* 8		8,000		
34	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	8,000	312,50	2 500,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812339				
35	K	894812376	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem	kus	4,000	18 237,50	72 950,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812376				
	WV		*TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	WV		*PODÉLNÝ PROFIL DEŠŤOVÉ KANALIZACE A				
	WV		*obnova stáv. plast šachet				
	WV		*nákup nových poklopů šachet D+M* 8*0,5		4,000		
36	K	899204211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 150 Kg	kus	8,000	875,00	7 000,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899204211				
	WV		*demontáž poklopů a prstenců stáv. plast. šachty - 8x				
	WV		8		8,000		
37	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 50 do 100 Kg	kus	10,000	875,00	8 750,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899202211				
	WV		*TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	WV		*KOORDINAČNÍ SITUACE KANALIZACE 1				
	WV		*KOORDINAČNÍ SITUACE KANALIZACE 2				
	WV		*demontáž stáv. vpustí - 10x				
	WV		10		10,000		
38	K	R89594011	Obnova chodníkové uliční vpustí, D+M	kpl	10,000	14 875,00	148 750,00
	WV		*TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	WV		*KOORDINAČNÍ SITUACE KANALIZACE 2				
	WV		*SKLADBA POVRCHŮ 1				
	WV		*obnova chodníkové uliční vpustí vč. potrubí DN 150 dl.1m				
	WV		*doplnění na dešťovou kanalizaci B				
	WV		*dodávka a montáž prefa skladby vpustí vč. vtokové chodníkové mříže a kalového koše				
	WV		10		10,000		
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				15 966,19
39	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	14,468	115,00	1 663,82
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501				
40	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	274,892	1,25	343,62
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509				
	WV		14,468*19 Přepočtené koeficientem množství		274,892		
41	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	2,468	3 750,00	9 255,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013813				
42	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	10,600	443,75	4 703,75
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861				
D 998			Přesun hmot				15 582,45
43	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	15,563	1 000,00	15 563,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101				
44	K	998276126	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost přes 1000 do 2000 m	t	15,563	1,25	19,45
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276126				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vysoká Libeň, Radouň - Kanalizace
Objekt:
IO 02 - Kanalizační řady
Soupis:
IO 02.6 - Dešťová kanalizace B

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno

Účastník:
T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha

Zpracovatel:
M. Morská

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 04352530
DIČ: CZ04352530

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		258 463,32	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	258 463,32 0,00	21,00% 12,00%	54 277,30 0,00
Cena s DPH		v CZK 312 740,62	

dp

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vysoká Libeň, Radouň - Kanalizace
Objekt: IO 02 - Kanalizační řady
Soupis: IO 02.6 - Dešťová kanalizace B

Místo:
Zadavatel: Vodámy Kladno - Mělník, a.s., Kladno
Účastník: T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

Datum: 17.10.2025
Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha
Zpracovatel: M. Morská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		258 463,32
HSV - Práce a dodávky HSV		258 463,32
1 - Zemní práce		114 506,54
3 - Svislé a kompletní konstrukce		5 262,13
4 - Vodorovné konstrukce		7 316,72
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		122 642,66
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		5 243,91
998 - Přesun hmot		3 491,36

Handwritten signature

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Vysoká Libeň, Radouň - Kanalizace			Datum:	17.10.2025
Objekt:	IO 02 - Kanalizační řady			Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha
Soupis:	IO 02.6 - Dešťová kanalizace B			Zpracovatel:	M. Morská
Místo:					
Zadavatel:	Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno				
Účastník:	T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 258 463,32

D HSV Práce a dodávky HSV 258 463,32

D 1 Zemní práce 114 506,54

1	K	132154205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3	m3	27,443	425,00	11 663,28
Online PSC WV WV WV WV WV WV WV WV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132154205 "souběh s vodovodem řad A a stokou A" "výkop CH 1,00*1,3*(1,50-0,24) 35,00*1*(1,50-0,24) Mezisoučet "výkop homina sk.1 a 2 - 60%" 45,738*0,60 "Poznámka: "Pažení rýh výkopů řešeno v objektu IO 01.1 a IO 02.1 .							
2	K	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	9,148	425,00	3 887,90
Online PSC WV WV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254205 "výpočet dle pol. 132154205 "výkop homina sk. 3 - 20%" 45,738*0,20							
3	K	132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	9,148	537,50	4 917,05
Online PSC WV WV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132354205 "výpočet dle pol. 132154205 "výkop homina sk. 4 - 20%" 45,738*0,20							
4	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy	m3	13,721	687,50	9 433,19
Online PSC WV WV WV WV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101 "30% z objemu strojního výkopu "výkop rýh" 45,738 Mezisoučet 45,738*0,30							
5	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	44,568	112,50	5 013,90
Online PSC WV WV WV WV WV WV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162451106 "vodorovné přemístění v rámci stavby "přemístění nakupovaného podsypového, obsypového a zásypového materiálu "ŠP lože" 5,445 "ŠP obsyp" 20,74 "ŠP zásyp" 18,383 Součet							
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	36,591	228,75	8 370,19
Online PSC WV WV WV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117 "výkop homina sk.1 a 2 - 60%" 45,738*0,60 "výkop homina sk. 3 - 20%" 45,738*0,20 Součet							
7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	365,910	1,25	457,39
Online PSC WV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119 36,591*10 "Přepočtené koeficientem množství"							
8	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	9,148	228,75	2 092,61
Online PSC WV WV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137 "výkop homina sk. 4 - 20%" 45,738*0,20 Součet							
9	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	91,480	1,25	114,35
Online PSC WV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751139 9,148*10 "Přepočtené koeficientem množství"							
10	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	44,568	56,25	2 506,95
Online PSC WV WV WV WV WV WV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111 "přemístění nakupovaného podsypového, obsypového a zásypového materiálu "ŠP lože" 5,445 "ŠP obsyp" 20,74 "ŠP zásyp" 18,383 Součet							
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	84,160	231,25	19 462,00
Online PSC WV WV WV WV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231 "poplatek za skládku na recyklační skládce "dle pol.č. 162751117" 36,591*1,80 "dle pol.č. 162751137" 9,148*2,00 Součet							
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	90,307	25,00	2 257,68
Online PSC WV WV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201 "ULOŽENÍ NA MEZISKLÁDCE "nakupovaný podsypový,obsypový a zásypový materiál							

10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"ŠP lože" 5,445		5,445		
	VV		"ŠP obsyp" 20,74		20,740		
	VV		"ŠP zásyp" 18,383		18,383		
	VV		Mezisoučet		44,568		
	VV		"ULOŽENÍ NA TRVALÉ SKLÁDCE				
	VV		"přebytek zeminy z výkopů				
	VV		"dle pol.č. 162751117" 36,591		36,591		
	VV		"dle pol.č. 162751137" 9,148		9,148		
	VV		Mezisoučet		45,739		
	VV		Součet		90,307		
13	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojní s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	18,383	300,00	5 514,90
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101				
	VV		"KOORDINAČNÍ SITUACE KANALIZACE 2				
	VV		"VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ PVC				
	VV		"souběh s vodovodem řad A a stokou A				
	VV		"ZÁSYV ŠD				
	VV		"výkop CH				
	VV		1,00*1,3*(1,50-0,24-0,15-0,70)		0,533		
	VV		35,00*1,0*(1,50-0,24-0,15-0,60)		17,850		
	VV		Součet		18,383		
14	M	58344197	Štěrkodrt frakce 0/63	t	29,216	606,25	17 712,20
	VV		"výpočet dle pol. 174151101				
	VV		"zásyp ŠD" 14,608		14,608		
	VV		14,608*2 "Přepočtené koeficientem množství"		29,216		
15	K	17515201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojní sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	20,740	275,00	5 703,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/17515201				
	VV		"VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ				
	VV		"PVC DN 300" 1,00*1,3*0,70		0,910		
	VV		-1,00*3,14*0,30*0,30/4		-0,071		
	VV		"PVC DN 200" 35,00*1,0*0,60		21,000		
	VV		-35,00*3,14*0,20*0,20/4		-1,099		
	VV		Součet		20,740		
16	M	58337310	Štěrkopísek frakce 0/4	t	41,480	371,25	15 399,45
	VV		20,74*2 "Přepočtené koeficientem množství"		41,480		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 262,13
17	K	359901111	Výčištění potrubí jakékoliv výšky	m	35,600	67,81	2 414,13
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901111				
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		1,00*34,60		35,600		
18	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky nová kanalizace	m	35,600	40,00	1 424,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901211				
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		1,00*34,60		35,600		
19	K	359901212	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky stávající kanalizace	m	35,600	40,00	1 424,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901212				
	D	4	Vodorovné konstrukce				7 316,72
20	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	5,445	1 343,75	7 316,72
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111				
	VV		"VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ PVC				
	VV		"DN300" 1,00*1,3*0,15		0,195		
	VV		"DN200" 35,00*1,0*0,15		5,250		
	VV		Součet		5,445		
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				122 642,66
21	K	871445811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 500 do 600	m	1,500	625,00	937,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871445811				
	VV		"demonťáž těla plast. šachty				
	VV		1*1,50		1,500		
	VV		Součet		1,500		
22	K	894812325	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 průtočné	kus	1,000	13 793,75	13 793,75
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812325				
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"PODÉLNÝ PROFIL DEŠŤOVÉ KANALIZACE B				
	VV		"obnova stáv. plast šachet				
	VV		"nákup nového dna D+M" 1		1,000		
23	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	1,000	7 412,50	7 412,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812332				
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"PODÉLNÝ PROFIL DEŠŤOVÉ KANALIZACE B				
	VV		"obnova stáv. plast šachet				
	VV		"nákup nových těl šachet D+M" 1		1,000		
24	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uriznutí šachtové roury	kus	1,000	312,50	312,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812339				
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"PODÉLNÝ PROFIL DEŠŤOVÉ KANALIZACE B				
	VV		"obnova stáv. plast šachet				
	VV		"nákup nových těl šachet D+M" 1		1,000		
25	K	894812376	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem	kus	1,000	18 237,50	18 237,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812376				
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"PODÉLNÝ PROFIL DEŠŤOVÉ KANALIZACE B				
	VV		"obnova stáv. plast šachet				
	VV		"nákup nových poklopů šachet D+M" 1		1,000		
26	K	871353123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 200	m	34,600	250,00	8 650,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871353123				
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"KOORDINAČNÍ SITUACE KANALIZACE 1				
	VV		34,60		34,600		
27	M	28612007	trubka kanalizační PVC plnostěnná tlivrstvá DN 200x1000mm SN12	m	35,638	441,25	15 725,27
	P		Poznámka k položce:				
	VV		viz technické specifikace				
	VV		34,6*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		35,638		
28	K	871395811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400	m	35,000	437,50	15 312,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871395811				
	VV		"demonťáž stávajícího kanalizačního potrubí				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		35,00		35,000		
29	K	871373123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 315	m	1,000	312,50	312,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871373123				
	VV		*TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		*KOORDINAČNÍ SITUACE KANALIZACE 1				
	VV		1,00		1,000		
30	M	28612015	trubka kanalizační PVC plnostěnná tlivstvá DN 315x1000mm SN12	m	1,030	996,25	1 026,14
	P		Poznámka k položce: viz technické specifikace				
	VV		1*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		1,030		
31	K	890411811	Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	1,000	5 625,00	5 625,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/890411811				
	VV		*TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		*KOORDINAČNÍ SITUACE KANALIZACE 2				
	VV		*demontáž stáv vpustí -2x				
	VV		0,50*2		1,000		
	VV		Součet		1,000		
32	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	34,600	37,50	1 297,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892351111				
33	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 250,00	2 500,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111				
34	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 50 do 100 Kg	kus	2,000	875,00	1 750,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899202211				
	VV		*TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		*KOORDINAČNÍ SITUACE KANALIZACE 2				
	VV		*demontáž stáv vpustí - 2x				
	VV		2		2,000		
35	K	R89594011	Obnova chodníkové uliční vpustí, D+M	kpl	2,000	14 875,00	29 750,00
	VV		*TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		*KOORDINAČNÍ SITUACE KANALIZACE 2				
	VV		*SKLADBA POVRCHŮ 1				
	VV		*obnova chodníkové uliční vpustí vč. potrubí DN 150 dl.1m				
	VV		*dopojení na dešťovou kanalizaci B				
	VV		*dodávka a montáž prefa skladby vpustí vč. vtokové chodníkové mříže a kalového koše				
	VV		2		2,000		
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				5 243,91
36	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,275	115,00	376,63
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501				
37	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	62,225	1,25	77,78
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509				
	VV		3,275*19 *Přepočtené koeficientem množství		62,225		
38	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	1,050	3 750,00	3 937,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013813				
39	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,920	443,75	852,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861				
D	998		Přesun hmot				3 491,36
40	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	3,487	1 000,00	3 487,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101				
41	K	998276126	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost přes 1000 do 2000 m	t	3,487	1,25	4,36
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276126				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vysoká Libeň, Radouň - Kanalizace

Objekt:

03 - Neuznatelné náklady

Soupis:**03.1 - Povrchy kanalizační přípojky****KSO:****Místo:****CC-CZ:****Datum:**

17.10.2025

Zadavatel:

Vodámy Kladno - Mělník, a.s., Kladno

IČ:**DIČ:****Účastník:**

T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

IČ:

04352530

DIČ:

CZ04352530

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha

IČ:**DIČ:****Zpracovatel:**

M. Morská

IČ:**DIČ:****Poznámka:****Cena bez DPH****816 582,06**DPH základní
snížená**Základ daně**

816 582,06

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

171 482,23

0,00

Cena s DPH**v CZK****988 064,29**

4

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vysoká Libeň, Radouň - Kanalizace
Objekt: 03 - Neuznatelné náklady
Soupis: 03.1 - Povrchy kanalizační přípojky

Místo:
Zadavatel: Vodámy Kladno - Mělník, a.s., Kladno
Účastník: T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

Datum: 17.10.2025
Projektant: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s., Praha
Zpracovatel: M. Morská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	816 582,06
HSV - Práce a dodávky HSV	816 582,06
1 - Zemní práce	292 732,75
5 - Komunikace pozemní	424 832,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 125,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	93 632,70
998 - Přesun hmot	1 258,97

dp

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vysoká Libeň, Radouň - Kanalizace

Objekt:

03 - Neuznatelné náklady

Soupis:

03.1 - Povrchy kanalizační přípojky

Místo:

Datum: 17.10.2025

Zadavatel:

Vodámy Kladno - Mělník, a.s., Kladno

Projektant:

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s., Praha

Účastník:

T4 Building s.r.o., Třídovská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

Zpracovatel:

M. Morská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

816 582,06

D HSV

Práce a dodávky HSV

816 582,06

D 1 Zemní práce 292 732,75

1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	9,000	250,00	2 250,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

Online PSC
VV
VV
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106171
"dlažba bude opětovně využita k obnově povrchů
"DL" 9,00

9,000

2	K	113106193	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z vegetační dlažby s ložem z kameniva betonové	m2	24,000	250,00	6 000,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

Online PSC
VV
VV
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106193
"dlažba bude opětovně využita k obnově povrchů
"DLveg" 24,00

24,000

3	K	113107152	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	167,400	75,00	12 555,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107152
"SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY
"MK" 18,00
"KSÚS" 78,80
"MK" 70,60
Součet

18,000
78,800
70,600
9,000
24,000
167,400

4	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	259,400	112,50	29 182,50
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107163
"SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY
"MK" 18,00
"KSÚS" 78,80
"MK" 70,60
"DL" 9,00
"DLveg" 24,00
"NP" 59,00
Součet

18,000
78,800
70,600
9,000
24,000
59,000
259,400

5	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	242,100	112,50	27 236,25
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107182
"SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY
"MK" 18,00
"KSÚS" 118,20
"MK" 105,90
Součet

18,000
118,200
105,900
242,100

K	113154513	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	18,000	93,75	1 687,50
---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Online PSC
VV
VV
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154513
"SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY
"MK" 18,00

18,000

7	K	121151113	Sejmutí ornice strojné při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	482,000	81,25	39 162,50
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Online PSC
VV
VV
VV
VV
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151113
"SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY
"SKLADBA TYP 6
"sejmutí humózní vrstvy tl. 200mm
482,00

482,000

8	K	162451105	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	192,800	106,25	20 485,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162451105
"SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY
"SKLADBA TYP 6
"odvoz zeminy schopné zúrodnění na meziskládku
"tl. 200mm" 482,00*0,20
"dovoz zeminy schopné zúrodnění z meziskládky pro další využití
96,40
Součet

96,400
96,400
192,800

9	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	96,400	56,25	5 422,50
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Online PSC
VV
VV
VV
VV
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101
"SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY
"SKLADBA TYP 6
"dovoz zeminy schopné zúrodnění z meziskládky pro další využití
96,40

96,400

10	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhuťněním	m2	259,400	75,00	19 455,00
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181152302
"SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY
"SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY
"MK" 18,00
"KSÚS" 78,80
"MK" 70,60
"DL" 9,00
"DLveg" 24,00
"NP" 59,00
Součet

18,000
78,800
70,600
9,000
24,000
59,000
259,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	181351103	Rozprostření a urovňování omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	482,000	112,50	54 225,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351103				
	VV		"SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY				
	VV		"SKLADBA TYP 6				
	VV		482,00		482,000		
12	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	482,000	37,50	18 075,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131				
	VV		"SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY				
	VV		"SKLADBA TYP 6				
	VV		482,00		482,000		
13	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	9,640	225,00	2 169,00
	VV		482*0,02 Přepočtené koeficientem množství		9,640		
14	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	482,000	75,00	36 150,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112				
	VV		"SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY				
	VV		"SKLADBA TYP 6				
	VV		482,00		482,000		
15	K	184853511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivé přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	482,000	6,25	3 012,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184853511				
	VV		"SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY				
	VV		"SKLADBA TYP 6				
	VV		482,00		482,000		
16	K	184853521	Chemické odplevelení po založení kultury strojně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	482,000	6,25	3 012,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184853521				
	VV		"SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY				
	VV		"SKLADBA TYP 6				
	VV		482,00		482,000		
17	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé přes 20 m2	m3	14,460	437,50	6 326,25
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312				
	VV		"m2/10 l*3				
	VV		482,00*0,010*3		14,460		
	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	14,460	437,50	6 326,25
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851121				
D 5 Komunikace pozemní							424 832,64
19	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlnčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	167,400	285,00	47 709,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564251111				
	VV		"SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY				
	VV		"SKLADBA TYP 2				
	VV		"MK" 18,00		18,000		
	VV		"KSÚS" 78,80		78,800		
	VV		"MK" 70,60		70,600		
	VV		Součet		167,400		
20	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	59,000	430,00	25 370,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564760111				
	VV		"SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY				
	VV		"SKLADBA TYP 4				
	VV		"ŠD fr. 16/32				
	VV		59,00		59,000		
21	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	59,000	201,25	11 873,75
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564831111				
	VV		"SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY				
	VV		"SKLADBA TYP 4				
	VV		"ŠD fr. 0/32				
	VV		"NP" 59,00		59,000		
22	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	33,000	388,75	12 828,75
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871111				
	VV		"SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY				
	VV		"SKLADBA TYP 3				
	VV		"DL" 9,00		9,000		
	VV		"DLveg" 24,00		24,000		
	VV		Součet		33,000		
23	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	167,400	455,00	76 167,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871116				
	VV		"SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY				
	VV		"SKLADBA TYP 2				
	VV		"ŘSD" 18,00		18,000		
	VV		"KSÚS" 78,80		78,800		
	VV		"MK" 70,60		70,600		
	VV		Součet		167,400		
24	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	242,100	24,84	6 014,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573191111				
	VV		"MK" 18,00		18,000		
	VV		"KSÚS" 118,20		118,200		
	VV		"MK" 105,90		105,900		
	VV		Součet		242,100		
25	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	18,000	16,18	291,20
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231108				
	VV		"SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY				
	VV		"SKLADBA TYP 2				
	VV		"MK" 18,00		18,000		
26	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm	m2	18,000	480,52	8 649,41
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577144111				
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY				
	VV		"SKLADBA TYP 2				
	VV		"MK" 18,00		18,000		
27	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	484,200	448,11	216 977,03
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577145112				
	VV		"SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY				
	VV		"SKLADBA TYP 2				
	VV		"tl. 100mm				
	VV		"MK" 2*18,00		36,000		
	VV		"tl. 100mm , dl. rýhy *(1,00+2*0,25)				
	VV		"KSÚS" 2*118,20		236,400		
	VV		"MK" 2*105,90		211,800		
	VV		Součet		484,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	9,000	487,50	4 387,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596212210				
		VV	"SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY				
		VV	"SKLADBA TYP 3				
		VV	"DL" 9,00		9,000		
29	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	1,800	395,00	711,00
		VV	"dlažba pro doplnění bude vybrána dle skutečnosti				
		VV	"využití stáv. dlažby 80%				
		VV	doplnění dlažby 20%				
		VV	9,00*0,20		1,800		
30	K	596412111	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl. 80 mm, pro plochy do 25 m2	m2	24,000	487,50	11 700,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596412111				
		VV	"SKLADBA POVRCHŮ A VÝMĚRY				
		VV	"SKLADBA TYP 3				
		VV	"DLveg" 24,00		24,000		
31	M	59245035	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	4,800	448,75	2 154,00
		VV	"dlažba pro doplnění bude vybrána dle skutečnosti				
		VV	"využití stáv. dlažby 80%				
		VV	doplnění dlažby 20%				
		VV	24,00*0,20		4,800		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 125,00
32	K	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem téženým	m2	24,000	125,00	3 000,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979054441				
33	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	9,000	125,00	1 125,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979054451				
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				93 632,70
34	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	219,688	115,00	25 264,12
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551				
35	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Připlatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	4 174,072	1,25	5 217,59
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559				
		VV	219,688*19 "Přepočtené koeficientem množství		4 174,072		
36	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1,013	115,00	116,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571				
		VV	"betonové prvky a hmoty				
		VV	"dle pol. 997221861" 1,013		1,013		
37	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	19,247	1,25	24,06
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579				
		VV	1,013*19 "Přepočtené koeficientem množství		19,247		
38	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,013	443,75	449,52
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861				
		VV	"rozebraná dlažba - 20%				
		VV	1,013		1,013		
39	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	164,356	231,25	38 007,33
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873				
40	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	55,332	443,75	24 553,58
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875				
D	998		Přesun hmot				1 258,97
K	998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	4,379	275,00	1 204,23
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011				
42	K	998223092	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým Připlatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 2000 m	t	4,379	12,50	54,74
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223092				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vysoká Libeň, Radouň - Kanalizace

Objekt:

03 - Neuznatelné náklady

Soupis:

03.2 - Kanalizační přípojky

KSO:**Místo:****Zadavatel:**

Vodámy Kladno - Mělník, a.s., Kladno

Účastník:

T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha

Zpracovatel:

M. Morská

Poznámka:**CC-CZ:****Datum:**

17.10.2025

IČ:**DIČ:****IČ:**

04352530

DIČ:

CZ04352530

IČ:**DIČ:****IČ:****DIČ:****Cena bez DPH****2 095 718,30**DPH základní
snižená**Základ daně**

2 095 718,30

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

440 100,84

0,00

Cena s DPH**v CZK****2 535 819,14**

dp

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Datum:	
Vysoká Libeň, Radouň - Kanalizace		17.10.2025	
Objekt:		Projektant:	
03 - Neuznatelné náklady		Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha	
Soupis:		Zpracovatel:	
03.2 - Kanalizační přípojky		M. Morská	
Místo:			
Zadavatel:			
Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno			
Účastník:			
T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín			
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem		2 095 718,30
HSV - Práce a dodávky HSV		2 095 718,30
1 - Zemní práce		1 672 641,03
2 - Zakládání		25 875,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		47 005,61
4 - Vodorovné konstrukce		56 497,97
8 - Trubní vedení		259 443,92
998 - Přesun hmot		34 254,77

kp

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Vysoká Libeň, Radouň - Kanalizace	Datum:	17.10.2025
Objekt:	03 - Neuznatelné náklady	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha
Soupis:	03.2 - Kanalizační přípojky	Zpracovatel:	M. Morská
Místo:			
Zadavatel:	Vodámy Kladno - Mělník, a.s., Kladno		
Účastník:	T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 095 718,30

D HSV Práce a dodávky HSV 2 095 718,30

D 1 Zemní práce 1 672 641,03

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	240,000	106,25	25 500,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201				
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	30,000	75,00	2 250,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301				
3	K	132112222	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných	m3	89,400	1 237,50	110 632,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132112222				
		VV	"výpočet dle pol. 132154201				
		VV	"ruční výkop 50% z obj. výkopů 298,00m3 = 149,00m3				
		VV	"ruční výkop v hornině sk.2 - 60%" 149,00*0,60		89,400		
4	K	132154201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	89,856	425,00	38 188,80
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132154201				
		VV	"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
		VV	"SITUAČNÍ VÝKRES KANALIZACE 1				
		VV	"SITUAČNÍ VÝKRES KANALIZACE 2				
		VV	"OBNOVA POVRCHŮ 1 až 5				
		VV	"výkop pro tlakové přípojky k ČS				
		VV	"výkop RT - 57x				
		VV	86,90*1,00*(1,50-0,20)		112,970		
		VV	"povrch KSÚS				
		VV	78,80*1,00*(1,50-0,60)		70,920		
		VV	"povrch MK				
		VV	70,60*1,00*(1,50-0,60)		63,540		
		VV	"povrch DL.80mm				
		VV	21,00*1,00*(1,50-0,37)		23,730		
		VV	"povrch NP				
		VV	23,00*1,00*(1,50-0,30)		27,600		
		VV	Mezisoučet		298,760		
		VV	"ruční výkop 50% z obj. výkopů 298,00m3 = 149,00m3				
		VV	"strojní výkop v hornině sk.2 - 60%" (298,76-149,00)*0,60		89,856		
5	K	132212222	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	29,800	1 237,50	36 877,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212222				
		VV	"výpočet dle pol. 132154201				
		VV	"ruční výkop v hornině sk.3 - 20%" 149,00*0,20		29,800		
6	K	132254201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	29,972	425,00	12 738,10
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254201				
		VV	"výpočet dle pol. 132154201				
		VV	"strojní výkop v hornině sk.3 - 20%" 149,86*0,20		29,972		
K		132312222	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných	m3	29,800	1 875,00	55 875,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132312222				
		VV	"výpočet dle pol. 132154201				
		VV	"ruční výkop v hornině sk.4 - 20%" 149,00*0,20		29,800		
8	K	132354201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	29,972	537,50	16 109,95
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132354201				
		VV	"výpočet dle pol. 132154201				
		VV	"strojní výkop v hornině sk.4 - 20%" 149,86*0,20		29,972		
9	K	460631211	Zemní protlaků řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu do 90 mm	m	245,000	1 437,50	352 187,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460631211				
		VV	"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
		VV	"OBNOVA POVRCHŮ 1				
		VV	"OBNOVA POVRCHŮ 2				
		VV	"protlak přípojek přes ulici Mělnická - 15x				
		VV	15*15		225,000		
		VV	"protlak pod ploty 2x2*10		20,000		
		VV	Součet		245,000		
10	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	840,900	56,25	47 300,63
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101				
		VV	"výkop pro tlakové přípojky k ČS				
		VV	"výkop RT				
		VV	86,90*1,50*2		260,700		
		VV	"povrch KSÚS				
		VV	78,80*1,50*2		236,400		
		VV	"povrch MK				
		VV	70,60*1,50*2		211,800		
		VV	"povrch DL.80mm				
		VV	21,00*1,50*2		63,000		
		VV	"povrch NP				
		VV	23,00*1,50*2		69,000		
		VV	Součet		840,900		
11	K	151101111	Odstanění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	840,900	31,25	26 278,13
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111				
12	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	1 243,200	125,00	155 400,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101201				
		VV	"pažení jámy - 74x				

dp

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2,0*2,10*4*74		1 243,200		
	VV		Součet		1 243,200		
13	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	1 243,200	62,50	77 700,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101211				
14	K	151101401	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložením, hloubky do 4 m	m2	1 243,200	125,00	155 400,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101401				
15	K	151101411	Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu při pažení příložením, hloubky do 4 m	m2	1 243,200	62,50	77 700,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101411				
16	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	233,585	112,50	26 278,31
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162451106				
	VV		"vodorovné přemístění v rámci stavby				
	VV		"přemístění nakupovaného podsypového, obsypového a zásypového materiálu				
	VV		"ŠP lože 0-4" 42,0445		42,045		
	VV		"ŠP obsyp" 112,12		112,120		
	VV		"ŠD 0-63 zásyp" 79,42		79,420		
	VV		Součet		233,585		
17	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	173,753	228,75	39 746,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117				
	VV		"ruční výkop v homině sk.2" 89,4		89,400		
	VV		"strojní výkop v homině sk.2" 89,856		89,856		
	VV		"ruční výkop v homině sk.3" 29,8		29,800		
	VV		"strojní výkop v homině sk.3" 29,872		29,872		
	VV		Mezisoučet		238,928		
	VV		"odečet zemlny pro zásyp				
	VV		-65,175		-65,175		
	VV		Součet		173,753		
18	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 737,530	1,25	2 171,91
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119				
	VV		173,753*10 Přepočtené koeficientem množství		1 737,530		
19	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	59,672	228,75	13 649,97
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137				
	VV		"ruční výkop v homině sk.4" 29,8		29,800		
	VV		"strojní výkop v homině sk.4" 29,872		29,872		
	VV		Součet		59,672		
20	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	596,720	1,25	745,90
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751139				
	VV		59,672*10 Přepočtené koeficientem množství		596,720		
21	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z homin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	352,785	56,25	19 844,16
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111				
	VV		"vodorovné přemístění v rámci stavby				
	VV		"přemístění nakupovaného podsypového, obsypového a zásypového materiálu				
	VV		"ŠP lože 0-4" 42,0445		42,045		
	VV		"ŠP obsyp" 112,12		112,120		
	VV		"ŠD 0-63 zásyp" 79,42		79,420		
	VV		"naložení ručního výkopku				
	VV		89,4+29,8		119,200		
	VV		Součet		352,785		
22	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z homin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	29,800	56,25	1 676,25
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151112				
	VV		"naložení ručního výkopku				
	VV		29,8		29,800		
23	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	432,099	231,25	99 922,89
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231				
	VV		"poplatek za skládku na recyklační skládce				
	VV		"dle pol.č. 162751117" 173,753*1,80		312,755		
	VV		"dle pol.č. 162751137" 59,672*2,00		119,344		
	VV		Součet		432,099		
24	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	467,007	25,00	11 675,18
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201				
	VV		"ULOŽENÍ NA MEZISKLÁDCE				
	VV		"nakupovaný podsypový,obsypový a zásypový materiál				
	VV		"ŠP lože 0-4" 42,0445		42,045		
	VV		"ŠP obsyp" 112,12		112,120		
	VV		"ŠD 0-63 zásyp" 79,42		79,420		
	VV		Mezisoučet		233,585		
	VV		"ULOŽENÍ NA TRVALÉ SKLÁDCE				
	VV		"přebytek zeminy z výkopů				
	VV		"dle pol.č. 162751117" 173,75		173,750		
	VV		"dle pol.č. 162751137" 59,672		59,672		
	VV		Mezisoučet		233,422		
	VV		Součet		467,007		
25	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	144,595	300,00	43 378,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101				
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"SITUAČNÍ VÝKRES KANALIZACE 1				
	VV		"SITUAČNÍ VÝKRES KANALIZACE 2				
	VV		"OBNOVA POVRCHŮ 1 až 5				
	VV		"ZÁSYP ŠD				
	VV		"povrch KSÚS				
	VV		78,80*1,00*(1,50-0,60-0,15-0,40)		27,580		
	VV		"povrch MK				
	VV		70,60*1,00*(1,50-0,60-0,15-0,40)		24,710		
	VV		"povrch DL.80mm				
	VV		21,00*1,00*(1,50-0,37-0,15-0,40)		12,180		
	VV		"povrch NP				
	VV		23,00*1,00*(1,50-0,30-0,15-0,40)		14,950		
	VV		Mezisoučet		79,420		
	VV		"ZÁSYP VÝKOPKEM				
	VV		"výkop RT				
	VV		86,90*1,00*(1,50-0,20-0,15-0,40)		65,175		
	VV		Mezisoučet		65,175		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV Součet					144,595		
26	M	58344197	šterkodit frakce 0/63	t	158,840	606,25	96 296,75
VV "výpočet dle pol. 174151101					79,420		
VV "zásyp rýh ŠD" 79,42					158,840		
VV 79,42*2 "Přepočtené koeficientem množství							
27	K	174251109	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	65,175	200,00	13 035,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174251109							
VV "výpočet dle pol. 174151101					65,175		
VV "zásyp rýh" 65,175							
28	K	175151201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	112,120	275,00	30 833,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151201							
VV "VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ PE					112,120		
VV "pokládka potrubí otevřeným výkopem					112,120		
VV "PE D40" 280,30*1,00*0,40							
VV Součet							
29	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	224,240	371,25	83 249,10
VV 112,12*2 "Přepočtené koeficientem množství					224,240		
D 2 Zakládání							25 875,00
30	K	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celopřerovaná 360° DN 100	m	150,000	172,50	25 875,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212752101							
VV "případné odvodnění stavební rýhy a jam pro ČS					150,000		
VV 150,00							
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							47 005,61
31	K	359901111	Vyčištění potrubí jakékoliv výšky	m	468,300	60,38	28 273,61
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901111							
VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA					468,300		
VV "PE D40" 468,30							
32	K	R35999017	Zkouška průchodnosti potrubí jakékoliv výšky	m	468,300	40,00	18 732,00
VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA					468,300		
VV "PE D40" 468,30							
D 4 Vodorovné konstrukce							56 497,97
33	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	42,045	1 343,75	56 497,97
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111							
VV "VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ PE					42,045		
VV "pokládka potrubí otevřeným výkopem					42,045		
VV "PE D40" 280,30*1,00*0,15							
VV Součet							
D 8 Trubní vedení							259 443,92
34	K	871185201	Montáž kanalizačního potrubí z polyetylénu PE100 RC svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm	m	468,300	112,50	52 683,75
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871185201							
35	M	28613601	potrubí kanalizační dvoustvrstvé PE100 RC SDR11 40x3,7mm	m	226,650	45,63	10 340,91
P Poznámka k položce:							
VV viz technická specifikace							
VV "KLADEČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE					223,300		
VV "potrubí pro pokládku otevřeným výkopem					226,650		
VV 468,30-245							
VV 223,3*1,015 "Přepočtené koeficientem množství							
36	M	PPL.RC1K04003 7100	Trubka kanalizační Pipelife AQUALINE RC1K 40X3,7 100m PE100RC PN16, jednovrstvá homogenní, černá s hnědými pruhy, pro pokládku do otevřeného výkopu bez pískového lože a méně náročné bezvýkopové pokládky	m	245,000	45,63	11 178,13
P Poznámka k položce:							
VV viz technická specifikace							
VV "potrubí pro protlak					245,000		
VV 245							
37	K	877175201	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 40	kus	74,000	437,50	32 375,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877175201							
38	M	28615970	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm	kus	74,000	109,38	8 093,75
39	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	74,000	875,00	64 750,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899712111							
VV "OZNAČENÍ TLAKOVÉ KANALIZACE					74,000		
VV 74							
40	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	1 158,600	62,50	72 412,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111							
VV "2" dl. potrubí + počet arm. "(2*1,5m)					936,600		
VV 468,30*2					222,000		
VV 74*3,00					1 158,600		
VV Součet							
41	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	468,300	16,25	7 609,88
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113							
D 998 Přesun hmot							34 254,77
42	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	34,212	1 000,00	34 212,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101							
43	K	998276126	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost přes 1000 do 2000 m	t	34,212	1,25	42,77
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276126							

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze složky Rekapitulace stavby a složek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze složek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkaz výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

dp

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

40

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

40

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4819/002-V
Stavba: Vysoká Libeň, Radouň - Vodovod

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno

Uchazeč:
T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha

Zpracovatel:
M. Morská

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 04352530
DIČ: CZ04352530

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			12 318 665,07
PH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 12 318 665,07	Výše daně 2 586 919,66
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			14 905 584,73

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

T4 Building s.r.o. 

Třídvorská 1386, Kolín V
280 02 Kolín
IČ: 04352530



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4819/002-V

Stavba: Vysoká Libeň, Radouň - Vodovod

Místo: Datum: 17.10.2025

Zadavatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno

Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha

Uchazeč: T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

Zpracovatel: M. Morská

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

12 318 665,07

14 905 584,73

00 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

1 010 000,00

1 222 100,00

IO 01 Vodovodní řady

6 665 978,21

8 065 833,63

IO 01.1 Řad A

3 861 629,83

4 672 572,09

IO 01.2 Řad B

1 902 502,96

2 302 028,58

IO 01.3 Řad B1

901 845,42

1 091 232,96

IO 02 Provizorní vodovody

2 504 972,45

3 031 016,66

IO 02.1 Bypas řadu A

1 320 587,65

1 597 911,06

IO 02.2 Bypas řadu B (1)

363 508,42

439 845,19

IO 02.3 Bypas řadu B1

359 376,99

434 846,16

IO 02.4 Bypas řadu B (2)

461 499,39

558 414,26

03 Vodovodní přípojky

2 137 714,41

2 586 634,44

T4 Building s.r.o. ©
Třídvorská 1386, Kolín V
280 02 Kolín
IČ:04352530

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vysoká Libeň, Radouň - Vodovod

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17.10.2025

Zadavatel:

Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

IČ:

04352530

DIČ:

CZ04352530

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

M. Morská

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 010 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
1 010 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
212 100,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 222 100,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vysoká Libeň, Radouň - Vodovod

Objekt: 00 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno

Uchazeč: T4 Building s.r.o., Třidvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

Datum: 17.10.2025

Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha

Zpracovatel: M. Morská

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 010 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 010 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	157 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	510 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	183 000,00
VRN5 - Finanční náklady	50 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	110 000,00
VP - Vícepráce	0,00

dp

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vysoká Libeň, Radouň - Vodovod
Objekt: 00 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Datum: 17.10.2025
Zadavatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha
Uchazeč: T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín Zpracovatel: M. Morská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 010 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 010 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 157 000,00

1	K	012002002	Geodetické práce	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
	W		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	W		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY				
	W		"rozsah specifikace - Geodetické práce				
	W		1		1,000		
2	K	013254001	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00
	W		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	W		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY				
	W		"rozsah specifikace - Dokumentace skutečného provedení				
	W		1		1,000		
3	K	013274012	Pasportizace objektů, fotodokumentace stavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
	W		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	W		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY				
	W		"rozsah specifikace - Pasportizace objektů, fotodokumentace stavby				
	W		1		1,000		
4	K	013294010	Dodavatelská dokumentace stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
	W		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	W		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY				
	W		"rozsah specifikace - Dodavatelská dokumentace				
	W		1		1,000		
5	K	013294030	Harmonogram stavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
	W		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	W		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY				
	W		"rozsah specifikace - Harmonogram stavby				
	W		1		1,000		
6	K	015110111	Průzkumné práce	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	W		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	W		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY				
	W		"rozsah specifikace - Průzkumné práce				
	W		1		1,000		

D VRN3 Zařízení stavenišť 510 000,00

7	K	030001001	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění	kpl	1,000	165 000,00	165 000,00
	W		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	W		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY				
	W		"rozsah specifikace - Zařízení staveniště				
	W		1		1,000		
8	K	034103011	Provizorní zřízení řechodů pro pěší a dočasných přejezdů pro vozidla, provizorní ohrazení výkopů, vč. následné likvidace	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00
9	K	034203022	Zajištění a ochrana oplocení pozemků sousedících se stavenišťem	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
	W		Zajištění a ochrana oplocení pozemků sousedících se stavenišťem,				
	W		případná obnova poškozených objektů oplocení.				
	W		1		1,000		
10	K	034203023	Zajištění a ochrana stromů sousedících se stavenišťem	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
	W		"ochrana stromů a vzrostlé zeleně např. bedněním, bandáží po dobu trvání stavebních prací				
	W		"při odkopávkách případné zajištění kořenovou clonou				
	W		1		1,000		

10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	034303012	Provizorní dopravní značení (zřízení, provoz, odstranění; vč. PD DDZ)	kpl	1,000	150 000,00	150 000,00
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY				
	VV		"rozsah specifikace - Provizorní dopravní značení				
	VV		1		1,000		
12	K	036000012	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY				
	VV		"rozsah specifikace - Vytýčení inženýrských sítí				
	VV		1		1,000		
D	VRN4		Inženýrská činnost				183 000,00
13	K	042002010	Zajištění povolení pro nakládání s vodami v průběhu výstavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY				
	VV		"rozsah specifikace - Zajištění povolení pro nakládání s vodami v průběhu výstavby				
	VV		1		1,000		
14	K	042903023	Kontrolní a zkušební plán, technologické postupy	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY				
	VV		"rozsah specifikace - Kontrolní a zkušební plán, technologické postupy				
	VV		1		1,000		
15	K	043103010	Zkoušky na staveništi	kpl	1,000	90 000,00	90 000,00
	P		Poznámka k položce: Individuální zkoušky Příprava ke komplexnímu vyzkoušení Komplexní vyzkoušení Výsledky zkoušek hutnění Zkouška funkčnosti hydrantů a vzdušníků Zkouška funkčnosti vodiče na potrubí Zkoušky hutnitelnosti Zkoušky potrubí, zkoušky vodotěsnosti				
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY				
	VV		"rozsah specifikace - Zkoušky na staveništi				
	VV		"uvedení do provozu, zkoušky, revize				
	VV		1		1,000		
16	K	043103020	Zkoušky hutnitelnosti	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00
	P		Poznámka k položce: Individuální zkoušky Příprava ke komplexnímu vyzkoušení Komplexní vyzkoušení Výsledky zkoušek hutnění Zkouška funkčnosti hydrantů a vzdušníků Zkouška funkčnosti vodiče na potrubí Zkoušky hutnitelnosti Zkoušky potrubí, zkoušky vodotěsnosti				
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY				
	VV		"rozsah specifikace - Zkoušky hutnitelnosti				
	VV		1		1,000		
17	K	045002010	Kompletační činnost	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY				
	VV		"rozsah specifikace - Kompletační činnost				
	VV		1		1,000		
D	VRN5		Finanční náklady				50 000,00
18	K	053200010	Rozbory pitné vody akreditovanou laboratoří	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY				
	VV		"rozsah specifikace - Rozbory pitné vody akreditovanou laboratoří				
	VV		1		1,000		
D	VRN9		Ostatní náklady				110 000,00
19	K	091002015	Propagace - informační tabule stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY				
	VV		"informační tabule o stavbě, kontakty				
	VV		1		1,000		
20	K	092002021	Spolupráce s provozovatelem a náhradní zásobování pitnou vodou	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00

KP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VP		Vícepráce					0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vysoká Libeň, Radouň - Vodovod
Objekt:
IO 01 - Vodovodní řady
Soupis:
IO 01.1 - Řad A

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno

Uchazeč:
T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha

Zpracovatel:
M. Morská

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 04352530
DIČ: CZ04352530

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		3 861 629,83	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 861 629,83 0,00	21,00% 12,00%	810 942,26 0,00
Cena s DPH		v CZK	4 672 572,09

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vysoká Libeň, Radouň - Vodovod
Objekt: IO 01 - Vodovodní řady
Soupis: IO 01.1 - Řad A

Místo:		Datum:	17.10.2025
Zadavatel:	Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha
Uchazeč:	T4 Building s.r.o., Třidvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín	Zpracovatel:	M. Morská

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací		3 861 629,83
HSV - Práce a dodávky HSV		3 861 629,83
1 - Zemní práce		1 921 125,21
3 - Svislé a kompletní konstrukce		74 786,40
4 - Vodorovné konstrukce		116 254,01
8 - Trubní vedení		1 738 543,58
998 - Přesun hmot		10 920,63
VP - Vícepráce		0,00

40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vysoká Libeň, Radouň - Vodovod

Objekt:

IO 01 - Vodovodní řady

Soupis:

IO 01.1 - Řad A

Místo:

Datum: 17.10.2025

Zadavatel:

Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno

Projektant:

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s., Praha

Uchazeč:

T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

Zpracovatel:

M. Morská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 861 629,83

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 861 629,83

D 1

Zemní práce

1 921 125,21

1	K	132112222	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných	m3	172,800	1 237,50	213 840,00
---	---	-----------	--	----	---------	----------	------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132112222

VV

"výpočet dle pol. 132154205

VV

"50% ruční výkop z obj. 576m3 - 288m3

VV

"ruční výkop hornina sk.1 a 2 - 60%" 288,00*0,60

172,800

2	K	132154205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3	m3	260,302	425,00	110 628,35
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132154205

VV

"samostatná rýha

VV

"výkop RT

VV

10,20*1,00*(1,50-0,20)

13,260

VV

"souběh se stokou A

VV

"výkop NP

VV

132,00*0,70*(1,73-0,30)

132,132

VV

Mezisoučet

145,392

VV

"samostatná rýha

VV

"výkop CH

VV

20,00*1,00*(1,40-0,24)

23,200

VV

"souběh se stokou A a dešť. kanal. A

VV

"výkop CH

VV

385,10*0,70*(1,64-0,24)

377,398

VV

"souběh se stokou A a dešť. kanal. B

VV

"výkop CH

VV

35,00*0,70*(1,55-0,24)

32,095

VV

"souběh se stokou A

VV

"výkop CH

VV

151,00*0,70*(1,60-0,24)

143,752

VV

Mezisoučet

576,445

VV

"50% ruční výkop z obj. 576m3 - 288m3

VV

"strojní výkop hornina sk.1 a 2 - 60%" (145,392+576,445-

288,00)*0,60

260,302

3	K	132212222	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	57,600	1 237,50	71 280,00
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212222

VV

"výpočet dle pol. 132154205

VV

"ruční výkop hornina sk. 3 - 20%" 288,00*0,20

57,600

4	K	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	86,768	425,00	36 876,40
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254205

VV

"výpočet dle pol. 132154205

VV

"strojní výkop hornina sk. 3 - 20%" 433,84*0,20

86,768

40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	132312222	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných	m3	57,600	1 875,00	108 000,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132312222				
VV			"výpočet dle pol. 132154205				
VV			"ruční výkop hornina sk. 4 - 20%" 288,00*0,20				
6	K	132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	86,768	537,50	46 637,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132354205				
VV			"výpočet dle pol. 132154205				
VV			"strojní výkop hornina sk. 4 - 20%" 433,84*0,20				
7	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	86,768	687,50	59 653,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101				
VV			"20% z objemu strojního výkopu				
VV			"strojní výkop rýh" 433,84				
VV			Mezisoučet				
VV			433,84*0,20				
8	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	1 325,334	56,25	74 550,04
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101				
VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
VV			"PODÉLNÝ PROFIL STOKY A				
VV			"PODÉLNÝ PROFIL ŘAD A				
VV			"samostatná rýha				
VV			"výkop RT				
VV			10,20*1,50*2				
VV			"výkop CH				
VV			20,00*1,40*2				
VV			Mezisoučet				
VV			"souběh stoky a s vodovodem řad A				
VV			"výkop NP				
VV			132,00*1,90				
VV			"souběh stoky A s vodovodem řad A a dešť. kanal. A				
VV			"výkop CH				
VV			385,10*1,74				
VV			"souběh stoky A s vodovodem řad A a dešť. kanal. B				
VV			"výkop CH				
VV			35,00*1,67				
VV			"souběh stoky A s vodovodem řad A				
VV			"výkop CH				
VV			105,00*1,67				
VV			46,70*1,80				
VV			Mezisoučet				
VV			Součet				
VV			"Poznámka:				
VV			"Pažení rýhy při souběhu jen jedné strany, pažení druhé strany				
VV			rýhy je vykázano v objektu IO 02.1.				
9	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	1 325,334	31,25	41 416,69
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111				
10	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	913,498	112,50	102 768,53
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162451106				
VV			"vodorovné přemístění v rámci stavby				
VV			"přemístění zeminy pro zpětný zásyp na meziskládku a zpět				
VV			191,659*2				
VV			"přemístění nakupovaného podsypového, obsypového a				
VV			zásypového materiálu				
VV			"ŠP lože" 78,356				
VV			"ŠP obsyp" 260,165				
VV			"ŠD zásyp" 191,659				
VV			Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	385,813	228,75	88 254,72
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
	VV	"ruční výkop hornina sk.1 a 2 - 60%" 288,00*0,60				172,800	
	VV	"strojní výkop hornina sk.1 a 2 - 60%" 433,84*0,60				260,304	
	VV	"ruční výkop hornina sk. 3 - 20%" 288,00*0,20				57,600	
	VV	"strojní výkop hornina sk. 3 - 20%" 433,84*0,20				86,768	
	VV	Mezisoučet				577,472	
	VV	"odečet výkopku pro zpětný zásyp					
	VV	"výpočet dle pol. 174151101					
	VV	-191,659				-191,659	
	VV	Součet				385,813	
12	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	3 858,130	1,25	4 822,66
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
	VV	385,813*10 'Přepočtené koeficientem množství				3 858,130	
13	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	144,368	228,75	33 024,18
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137					
	VV	"ruční výkop hornina sk. 4 - 20%" 288,00*0,20				57,600	
	VV	"strojní výkop hornina sk. 4 - 20%" 433,84*0,20				86,768	
	VV	Součet				144,368	
14	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 443,680	1,25	1 804,60
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751139					
	VV	144,368*10 'Přepočtené koeficientem množství				1 443,680	
15	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	952,239	56,25	53 563,44
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111					
	VV	"vodorovné přemístění v rámci stavby					
	VV	"přemístění zeminy pro zpětný zásyp z meziskládky					
	VV	191,659				191,659	
	VV	"přemístění nakupovaného podsypového, obsypového a zásypového materiálu					
	VV	"ŠP lože" 78,356				78,356	
	VV	"ŠP obsyp" 260,165				260,165	
	VV	"ŠD zásyp" 191,659				191,659	
	VV	"naložení ručního výkopu					
	VV	172,8+57,6				230,400	
	VV	Součet				952,239	
16	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	57,600	56,25	3 240,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151112					
	VV	"naložení ručního výkopu					
	VV	57,6				57,600	
17	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	983,199	231,25	227 364,77
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
	VV	"poplatek za skládku na recyklační skládce					
	VV	"dle pol.č. 162751117" 385,813*1,80				694,463	
	VV	"dle pol.č. 162751137" 144,368*2,00				288,736	
	VV	Součet				983,199	
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1 252,020	25,00	31 300,50
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
	VV	"ULOŽENÍ NA MEZISKLÁDCE					
	VV	"zemina pro zpětný zásyp na meziskládky					

KP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		191,659		191,659		
	VV		"nakupovaný podsypový, obsypový a zásypový materiál				
	VV		"ŠP lože" 78,356		78,356		
	VV		"ŠP obsyp" 260,165		260,165		
	VV		"ŠD zásyp" 191,659		191,659		
	VV		Mezisoučet		721,839		
	VV		"ULOŽENÍ NA TRVALÉ SKLÁDCE				
	VV		"přebytek zeminy z výkopů				
	VV		"dle pol.č. 162751117" 385,813		385,813		
	VV		"dle pol.č. 162751137" 144,368		144,368		
	VV		Mezisoučet		530,181		
	VV		Součet		1 252,020		
19	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	383,317	300,00	114 995,10
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101				
	VV		"ZÁSYP VÝKOPKEM				
	VV		"samostatná rýha				
	VV		"výkop RT				
	VV		10,20*1,00*(1,50-0,20-0,15-0,40)		7,650		
	VV		Mezisoučet		7,650		
	VV		"ZÁSYP ŠD				
	VV		"souběh se stokou A				
	VV		"výkop NP				
	VV		132,00*0,70*(1,73-0,30-0,15-0,50)		72,072		
	VV		"samostatná rýha				
	VV		"výkop CH				
	VV		20,00*1,00*(1,40-0,24-0,15-0,50)		10,200		
	VV		"souběh se stokou A a dešť. kanal. A				
	VV		"výkop CH				
	VV		385,10*0,70*(1,64-0,24-0,15-0,50)		202,178		
	VV		"souběh se stokou A a dešť. kanal. B				
	VV		"výkop CH				
	VV		35,00*0,70*(1,55-0,24-0,15-0,50)		16,170		
	VV		"souběh se stokou A				
	VV		"výkop CH				
	VV		151,00*0,70*(1,60-0,24-0,15-0,50)		75,047		
	VV		Mezisoučet		375,667		
	VV		Součet		383,317		
20	M	58344197	Štěrkodrt' frakce 0/63	t	383,318	606,25	232 386,54
	VV		"výpočet dle pol. 174151101				
	VV		"zásyp ŠD 50 %" 383,317*0,5		191,659		
	VV		191,659*2 'Přepočtené koeficientem množství		383,318		
21	K	175151201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	260,165	275,00	71 545,38
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151201				
	VV		"VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ PE				
	VV		"PE D90" 10,20*1,00*0,40		4,080		
	VV		"PE D110" 20,00*1,00*0,50		10,000		
	VV		"PE D110" 703,10*0,70*0,50		246,085		
	VV		Součet		260,165		
22	M	58337310	Štěrkopísek frakce 0/4	t	520,330	371,25	193 172,51
	VV		260,165*2 'Přepočtené koeficientem množství		520,330		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				74 786,40
23	K	359901111	Vyčištění potrubí jakékoliv výšky	m	733,200	62,00	45 458,40
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901111				
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"PE D90" 10,20		10,200		
	VV		"PE D110" 723,00		723,000		
	VV		Součet		733,200		
24	K	R35999017	Zkouška průchodnosti potrubí jakékoliv výšky	m	733,200	40,00	29 328,00
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"PE D90" 10,20		10,200		
	VV		"PE D110" 723,00		723,000		
	VV		Součet		733,200		
	D	4	Vodorovné konstrukce				116 254,01
25	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	78,356	1 343,75	105 290,88
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111				
	VV		"PE D90" 10,20*1,00*0,15		1,530		
	VV		"PE D110" 20,00*1,00*0,15		3,000		

Kp

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"PE D110" 703,10*0,70*0,15		73,826		
	VV		Součet		78,356		
26	K	452313151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25	m3	0,670	6 437,50	4 313,13
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452313151				
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY				
	VV		"T-KUS " 0,07*4		0,280		
	VV		"PAT. KOLENO" 0,03*3		0,090		
	VV		"ŠOUPĚ " 0,02*12		0,240		
	VV		"OBLOUK PE 45°" 0,06*1		0,060		
	VV		Součet		0,670		
27	K	452353111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení	m2	5,600	937,50	5 250,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452353111				
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY				
	VV		"T-KUS " 0,40*4		1,600		
	VV		"PAT. KOLENO" 0,40*3		1,200		
	VV		"ŠOUPĚ DN80" 0,20*12		2,400		
	VV		"OBLOUK PE 45°" 0,40*1		0,400		
	VV		Součet		5,600		
28	K	452353112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění	m2	5,600	250,00	1 400,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452353112				
	D	8	Trubní vedení				1 738 543,58
29	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	6,000	1 875,00	11 250,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/852242122				
30	M	55253235	tvorovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	4,000	1 598,75	6 395,00
31	M	55253237	tvorovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 300mm	kus	2,000	1 898,75	3 797,50
32	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	3,000	1 875,00	5 625,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857242122				
33	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	3,000	2 628,75	7 886,25
34	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	2,000	2 187,50	4 375,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857262122				
35	M	AVK.92199	potrubní spojka jištěná UNI DN 100 PN16	kus	2,000	3 493,75	6 987,50
36	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	4,000	2 187,50	8 750,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857264122				
37	M	55253516	tvorovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100	kus	1,000	3 445,00	3 445,00
38	M	55253515	tvorovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	3,000	3 267,50	9 802,50
39	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 90 x 8,2 mm	m	10,200	175,00	1 785,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871241211				
40	M	28613556	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2mm	m	10,353	226,25	2 342,37
	P		Poznámka k položce: viz technická specifikace				
	VV		10,2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		10,353		
41	K	871251211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 110 x 10,0 mm	m	723,000	200,00	144 600,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871251211				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	M	28613550	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10mm	m	733,845	333,75	244 920,77
P			Poznámka k položce: viz technická specifikace				
VV			723*1,015 *Přepočtené koeficientem množství				
43	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90	kus	2,000	812,50	1 625,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877241101				
44	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	2,000	312,50	625,00
45	K	877241218	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 zásepek d 90	kus	4,000	625,00	2 500,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877241218				
46	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	2,000	291,25	582,50
47	M	m877001	Ploché těsnění k lemovému nákrůžku - ocelová výztuha, NBR, DN80, d90 (142/89mm)	kus	2,000	192,50	385,00
48	M	m877080	PP příruba s ocel.výztuhou d90 / DN80 PN16, na tupo (8xM16), vrtání PN10/PN16	kus	2,000	615,00	1 230,00
49	K	877251101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 110	kus	137,000	812,50	111 312,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877251101				
50	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	137,000	387,50	53 087,50
51	K	877251110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 110	kus	1,000	812,50	812,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877251110				
52	M	28614949	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm	kus	1,000	1 112,50	1 112,50
53	K	877251201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukci d 110	kus	2,000	812,50	1 625,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877251201				
54	M	28614898	oblouk 45° SDR11 PE 100 RC PN16 D 110mm	kus	1,000	1 641,25	1 641,25
55	M	m877003	oblouk 11° SDR11 PE 100 RC PN16 D 110mm	kus	1,000	1 641,25	1 641,25
56	K	877251218	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 zásepek d 110	kus	28,000	625,00	17 500,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877251218				
57	M	28653136	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	14,000	371,25	5 197,50
58	M	m877002	Ploché těsnění k lemovému nákrůžku - ocelová výztuha, NBR, DN100, d110 (162/115mm)	kus	14,000	226,25	3 167,50
59	M	m877100	PP příruba s ocel.výztuhou d110 / DN100 PN16, na tupo (8xM16), vrtání PN10/PN16	kus	14,000	685,00	9 590,00
60	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	3,000	1 875,00	5 625,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891241112				
61	M	AVK.3180	Šoupě přírubové typ 3.1, DN 80, stavební délka F4, PN 10/16	kus	3,000	4 167,50	12 502,50
P			Poznámka k položce: viz technická specifikace				
62	M	7551050	Teleskopická souprava, typ 7.5, pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,05-1,75 m	kus	3,000	1 946,25	5 838,75
63	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	2,000	1 875,00	3 750,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891247112				
64	M	AVK.1214801500	Hydrant podzemní DN 80 typ 12.1.4, dvojité jištění, 1500 mm	kus	2,000	13 122,50	26 245,00
P			Poznámka k položce: viz technická specifikace				
65	M	28326001	obal drenážní k hydrantům	kus	2,000	718,75	1 437,50
66	K	891247212	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,000	1 875,00	1 875,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891247212				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	M	AVK.12631250	Hydrant nadzemní nerezový typ 12.6.3, dvojité jištění, pevný, DN 80, 1250 mm	kus	1,000	32 810,00	32 810,00
P			Poznámka k položce: viz technická specifikace				
68	M	28326001	obal drenážní k hydrantům	kus	1,000	718,75	718,75
69	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	9,000	2 187,50	19 687,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891261112				
70	M	AVK.31100	Šoupě přírubové typ 3.1, DN 100, stavební délka F4, PN 10/16	kus	9,000	4 975,00	44 775,00
P			Poznámka k položce: viz technická specifikace				
71	M	7561050	Teleskopická souprava, typ 7.5, pro šoupě DN 100-150, rozsah 1,05-1,75 m	kus	9,000	1 983,75	17 853,75
72	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	10,200	37,50	382,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892241111				
73	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	723,000	37,50	27 112,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892271111				
74	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	733,200	37,50	27 495,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892273122				
VV			"PE D90" 10,20		10,200		
VV			"PE D110" 723,00		723,000		
VV			Součet		733,200		
75	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	8,000	1 250,00	10 000,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111				
VV			4*2		8,000		
76	K	899401112	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	kus	12,000	2 437,50	29 250,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401112				
77	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	12,000	1 267,50	15 210,00
78	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátkového	kus	12,000	292,50	3 510,00
79	K	899401113	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových	kus	2,000	3 062,50	6 125,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401113				
80	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	2,000	2 997,50	5 995,00
81	M	42210052	deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového	kus	2,000	315,00	630,00
82	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	12,000	875,00	10 500,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899712111				
83	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	1 508,600	62,50	94 287,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111				
VV			"2" dl. potrubí + počet arm. *(2*1,5m)				
VV			733,30*2		1 466,600		
VV			14*3,00		42,000		
VV			Součet		1 508,600		
84	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	733,200	16,25	11 914,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113				
85	M	PS80/10;16	Přírubový spoj nerez DN80/10;16, sada	kus	16,000	1 195,00	19 120,00
86	M	PS100/10;16	Přírubový spoj nerez DN100/10;16, sada	kus	20,000	1 195,00	23 900,00
87	K	R81035189	Bourání stávajícího potrubí z azbestocementu DN do 200	m	723,000	650,00	469 950,00
88	K	R81035189_R1	Pytlování vybouraného odpadu	kpl	1,000	90 375,00	90 375,00
89	K	R81035189_R2	Práce v ochranných pomůckách	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
90	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	4,338	115,00	498,87
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002511				
VV			"suti" celkem"4,338		4,338		
91	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	86,760	1,25	108,45
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002519				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"suť celkem"4,338*20		86,760		
92	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	4,338	37,50	162,68
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002611		4,338		
VV			"suť celkem"4,338		4,338		
93	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zařazených do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05	t	4,338	4 218,75	18 300,94
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013821		4,338		
VV			"suť celkem"4,338		4,338		
D 998			Přesun hmot				10 920,63
94	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	10,907	1 000,00	10 907,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101				
95	K	998276126	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost přes 1000 do 2000 m	t	10,907	1,25	13,63
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276126				

VP		Vícepráce					0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

kp

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vysoká Libeň, Radouň - Vodovod
Objekt:
IO 01 - Vodovodní řady
Soupis:
IO 01.2 - Řad B

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno

Uchazeč:
T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha

Zpracovatel:
M. Morská

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 04352530
DIČ: CZ04352530

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 902 502,96
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 902 502,96	21,00%	399 525,62
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 302 028,58

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

dp

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vysoká Libeň, Radouň - Vodovod
Objekt: IO 01 - Vodovodní řady
Soupis: IO 01.2 - Řad B

Místo: Datum: 17.10.2025
Zadavatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno Projektant: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s., Praha
Uchazeč: T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín Zpracovatel: M. Morská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 902 502,96
HSV - Práce a dodávky HSV		1 902 502,96
1 - Zemní práce		758 257,62
3 - Svislé a kompletní konstrukce		45 114,60
4 - Vodorovné konstrukce		66 416,72
8 - Trubní vedení		1 025 330,80
998 - Přesun hmot		7 383,22
VP - Vícepráce		0,00

40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vysoká Libeň, Radouň - Vodovod

Objekt:

IO 01 - Vodovodní řady

Soupis:

IO 01.2 - Řad B

Místo:

Datum: 17.10.2025

Zadavatel:

Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno

Projektant:

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s., Praha

Uchazeč:

T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

Zpracovatel:

M. Morská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 902 502,96

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 902 502,96

D 1

Zemní práce

758 257,62

1	K	132154205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3	m3	197,580	425,00	83 971,50
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132154205

VV

"TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV

"PODÉLNÝ PROFIL ŘADU B

VV

"KOORDINAČNÍ SITUACE VODOVODU 1

VV

"výkop KSÚS

VV

2,00*1,00*(1,50-0,60)

1,800

VV

"souběh se stokou B

VV

80,00*0,70*(1,45-0,60)

47,600

VV

170,00*0,70*(1,75-0,60)

136,850

VV

191,00*0,70*(1,67-0,60)

143,059

VV

Mezisoučet

329,309

VV

"výkop hornina sk.1 a 2 - 60%" 329,30*0,60

197,580

2	K	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	65,860	425,00	27 990,50
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254205

VV

"výpočet dle pol. 132154205

VV

"strojní výkop hornina sk. 3 - 20%" 329,30*0,20

65,860

3	K	132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	65,860	537,50	35 399,75
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132354205

VV

"výpočet dle pol. 132154205

VV

"strojní výkop hornina sk. 4 - 20%" 329,30*0,20

65,860

4	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	65,860	687,50	45 278,75
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101

VV

"20% z objemu strojního výkopu

VV

"strojní výkop rýh" 329,30

329,300

VV

Mezisoučet

329,300

VV

329,30*0,20

65,860

5	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	801,520	56,25	45 085,50
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101

VV

"TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV

"PODÉLNÝ PROFIL STOKY B

VV

"PODÉLNÝ PROFIL ŘADU B

VV

2,00*1,50*2

6,000

VV

"souběh stoky B S vodovodem řad B

VV

326,00*1,77

577,020

VV

115,00*1,90

218,500

VV

Součet

801,520

VV

"Poznámka:

dp

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Pažení rýhy při souběhu jen jedné strany, pažení druhé strany rýhy je vykázáno v objektu IO 02.2.				
6	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	801,520	31,25	25 047,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111				
7	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	392,986	112,50	44 210,93
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162451106				
	VV		"vodorovné přemístění v rámci stavby				
	VV		"přemístění zeminy pro zpětný zásyp na meziskládku a zpět				
	VV		63,677*2		127,354		
	VV		"přemístění nakupovaného podsypového, obsypového a zásypového materiálu				
	VV		"ŠP lože" 46,605		46,605		
	VV		"ŠP obsyp" 155,35		155,350		
	VV		"ŠD zásyp" 63,677		63,677		
	VV		Součet		392,986		
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	199,763	228,75	45 695,79
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117				
	VV		"výkop hornina sk. 1 a 2 - 60%" 329,30*0,60		197,580		
	VV		"výkop hornina sk. 3 - 20%" 329,30*0,20		65,860		
	VV		Mezisoučet		263,440		
	VV		"odečet výkopku pro zpětný zásyp				
	VV		"výpočet dle pol. 174151101				
	VV		-63,677		-63,677		
	VV		Součet		199,763		
	VV		Součet		0,000		
9	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 997,630	1,25	2 497,04
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119				
	VV		199,763*10 "Přepočtené koeficientem množství		1 997,630		
10	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	65,860	228,75	15 065,48
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137				
	VV		"výkop hornina sk. 4 - 20%" 329,30*0,20		65,860		
	VV		Součet		65,860		
11	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	658,600	1,25	823,25
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751139				
	VV		65,86*10 "Přepočtené koeficientem množství		658,600		
12	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	329,309	56,25	18 523,63
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111				
	VV		"vodorovné přemístění v rámci stavby				
	VV		"přemístění nakupovaného podsypového, obsypového a zásypového materiálu				
	VV		"přemístění zeminy pro zpětný zásyp z meziskládky				
	VV		63,677		63,677		
	VV		"ŠP lože" 46,605		46,605		
	VV		"ŠP obsyp" 155,35		155,350		
	VV		"ŠD zásyp" 63,677		63,677		
	VV		Součet		329,309		

dp

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	347,293	231,25	80 311,51
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231				
		VV	"poplatek za skládku na recyklační skládce				
		VV	"dle pol.č. 162751117" 119,763*1,80		215,573		
		VV	"dle pol.č. 162751137" 65,86*2,00		131,720		
		VV	Součet		347,293		
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	594,932	25,00	14 873,30
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201				
		VV	"ULOŽENÍ NA MEZISKLÁDCE				
		VV	"zemina pro zpětný zásyp na meziskládky				
		VV	63,677		63,677		
		VV	"nakupovaný podsypový, obsypový a zásypový materiál				
		VV	"ŠP lože" 46,605		46,605		
		VV	"ŠP obsyp" 155,35		155,350		
		VV	"ŠD zásyp" 63,677		63,677		
		VV	Mezisoučet		329,309		
		VV	"ULOŽENÍ NA TRVALÉ SKLÁDCE				
		VV	"přebytek zeminy z výkopů				
		VV	"dle pol.č. 162751117" 199,763		199,763		
		VV	"dle pol.č. 162751137" 65,86		65,860		
		VV	Mezisoučet		265,623		
		VV	Součet		594,932		
15	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	127,354	300,00	38 206,20
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101				
		VV	"ZÁSYPS ŠD				
		VV	"výkop KSÚS				
		VV	2,00*1,00*(1,50-0,60-0,15-0,50)		0,500		
		VV	"souběh se stokou B				
		VV	80,00*0,70*(1,45-0,60-0,15-0,50)		11,200		
		VV	170,00*0,70*(1,75-0,60-0,15-0,50)		59,500		
		VV	191,00*0,70*(1,67-0,60-0,15-0,50)		56,154		
		VV	Součet		127,354		
16	M	58344197	Štěrkodrt' frakce 0/63	t	127,354	606,25	77 208,36
		VV	"výpočet dle pol. 174151101				
		VV	"zásyp ŠD - 50%" 127,354*0,5		63,677		
		VV	63,677*2 'Přepočtené koeficientem množství		127,354		
17	K	175151201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	155,350	275,00	42 721,25
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151201				
		VV	"VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ PE				
		VV	"PE D110" 441,00*0,70*0,50		154,350		
		VV	2,00*1,00*0,50		1,000		
		VV	Součet		155,350		
18	M	58337310	Štěrkopísek frakce 0/4	t	310,700	371,25	115 347,38
		VV	155,35*2 'Přepočtené koeficientem množství		310,700		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				45 114,60
19	K	359901111	Vyčištění potrubí jakékoliv výšky	m	442,300	62,00	27 422,60
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901111				
		VV	"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
		VV	"PE D110" 442,30		442,300		
		VV	Součet		442,300		
20	K	R35999017	Zkouška průchodnosti potrubí jakékoliv výšky	m	442,300	40,00	17 692,00
		VV	"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
		VV	"PE D110" 442,30		442,300		
		VV	Součet		442,300		
D 4			Vodorovné konstrukce				66 416,72
21	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	46,605	1 343,75	62 625,47
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111				
		VV	"PE D110" 441,00*0,70*0,15		46,605		
		VV	2,00*1,00*0,15		0,300		
		VV	Součet		46,605		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	452313151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25	m3	0,220	6 437,50	1 416,25
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452313151 VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA VV "BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY VV "T-KUS " 0,07*1 0,070 VV "PAT. KOLENO" 0,03*1 0,030 VV "ŠOUPĚ " 0,02*6 0,120 VV Součet 0,220							
23	K	452353111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení	m2	2,000	937,50	1 875,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452353111 VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA VV "BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY VV "T-KUS " 0,40*1 0,400 VV "PAT. KOLENO" 0,40*1 0,400 VV "ŠOUPĚ DN80" 0,20*6 1,200 VV Součet 2,000							
24	K	452353112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění	m2	2,000	250,00	500,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452353112							
D 8			Trubní vedení	1 025 330,80			
25	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	1 875,00	3 750,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/852242122							
26	M	55253235	tvorovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	2,000	1 598,75	3 197,50
27	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	1 875,00	3 750,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857242122							
28	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	1,000	2 628,75	2 628,75
29	M	55253641	přechod přírubový, práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 100/80	kus	1,000	1 651,25	1 651,25
30	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	1,000	2 187,50	2 187,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857264122							
31	M	55253516	tvorovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100	kus	1,000	3 445,00	3 445,00
32	K	871251211	Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 110 x 10,0 mm	m	442,300	200,00	88 460,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871251211							
33	M	28613550	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10mm	m	448,935	333,75	149 832,06
P Poznámka k položce: viz technická specifikace VV 442,3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství' 448,935							
34	K	877251101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110	kus	100,000	812,50	81 250,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877251101							
35	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	100,000	387,50	38 750,00
36	K	877251201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 110	kus	9,000	812,50	7 312,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877251201							
37	M	m877003	oblouk 11° SDR11 PE 100 RC PN16 D 110mm	kus	6,000	1 641,25	9 847,50
38	M	m877004	oblouk 22° SDR11 PE 100 RC PN16 D 110mm	kus	2,000	1 641,25	3 282,50
39	M	m877005	oblouk 30° SDR11 PE 100 RC PN16 D 110mm, dlouhý	kus	1,000	1 641,25	1 641,25

dp

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	877251218	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 záslepek d 110	kus	16,000	625,00	10 000,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877251218				
41	M	28653136	nákržek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	8,000	371,25	2 970,00
42	M	m877002	Ploché těsnění k lemovému nákržku - ocelová výztuha, NBR, DN100, d110 (162/115mm)	kus	8,000	226,25	1 810,00
43	M	m877100	PP příruba s ocel.výztuhou d110 / DN100 PN16, na tupo (8xM16), vrtání PN10/PN16	kus	8,000	685,00	5 480,00
44	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	1,000	1 875,00	1 875,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891241112				
45	M	AVK.3180	Šoupě přírubové typ 3.1, DN 80, stavební délka F4, PN 10/16	kus	1,000	4 167,50	4 167,50
P			Poznámka k položce: viz technická specifikace				
46	M	7551050	Teleskopická souprava, typ 7.5, pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,05-1,75 m	kus	1,000	1 946,25	1 946,25
47	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1,000	1 875,00	1 875,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891247112				
8	M	AVK.1214801500	Hydrant podzemní DN 80 typ 12.1.4, dvojité jištění, 1500 mm	kus	1,000	13 122,50	13 122,50
P			Poznámka k položce: viz technická specifikace				
49	M	28326001	obal drenážní k hydrantům	kus	1,000	718,75	718,75
50	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	5,000	2 187,50	10 937,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891261112				
51	M	AVK.31100	Šoupě přírubové typ 3.1, DN 100, stavební délka F4, PN 10/16	kus	5,000	4 975,00	24 875,00
P			Poznámka k položce: viz technická specifikace				
52	M	7561050	Teleskopická souprava, typ 7.5, pro šoupě DN 100-150, rozsah 1,05-1,75 m	kus	5,000	1 983,75	9 918,75
53	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	442,300	37,50	16 586,25
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892271111				
54	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	442,300	37,50	16 586,25
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892273122				
5	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	8,000	1 250,00	10 000,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111				
VV			4*2				
56	K	899401112	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	kus	6,000	2 437,50	14 625,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401112				
57	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	6,000	1 267,50	7 605,00
58	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátkového	kus	6,000	292,50	1 755,00
59	K	899401113	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových	kus	1,000	3 062,50	3 062,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401113				
60	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	2 997,50	2 997,50
61	M	42210052	deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového	kus	1,000	315,00	315,00
62	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	6,000	875,00	5 250,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899712111				
63	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	905,600	62,50	56 600,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111				
VV			"2" dl. potrubí + počet arm.*(2*1,5m)				
VV			442,30*2				
VV			7*3,00				
VV			Součet				
					884,600		
					21,000		
					905,600		

kp

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	442,300	16,25	7 187,38
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113				
65	M	PS100/10;16	Přirubový spoj nerez DN100/10;16, sada	kus	11,000	1 195,00	13 145,00
66	M	PS80/10;16	Přirubový spoj nerez DN80/10;16, sada	kus	5,000	1 195,00	5 975,00
67	K	R81035189.1	Bourání stávajícího potrubí z azbestocementu DN do 200	m	442,000	650,00	287 300,00
68	K	R81035189_R1	Pytlování vybouraného odpadu	kpl	1,000	55 250,00	55 250,00
69	K	R81035189_R2	Práce v ochranných pomůckách	kpl	1,000	18 750,00	18 750,00
70	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	2,652	115,00	304,98
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002511				
VV			"sut' celkem"2,652				
71	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	53,040	1,25	66,30
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002519				
VV			"sut' celkem"2,652*20				
72	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	2,652	37,50	99,45
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002611				
VV			"sut' celkem"2,652				
73	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05	t	2,652	4 218,75	11 188,13
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013821				
VV			"sut' celkem"2,652				
D 998			Přesun hmot				
							7 383,22
74	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	7,374	1 000,00	7 374,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101				
75	K	998276126	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost přes 1000 do 2000 m	t	7,374	1,25	9,22
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276126				
VP			Vícepráce				
							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vysoká Libeň, Radouň - Vodovod
Objekt:
IO 01 - Vodovodní řady
Soupis:
IO 01.3 - Řad B1

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno

Uchazeč:
T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha

Zpracovatel:
M. Morská

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 04352530
DIČ: CZ04352530

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			901 845,42
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	901 845,42	21,00%	189 387,54
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 091 232,96

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vysoká Libeň, Radouň - Vodovod
Objekt: IO 01 - Vodovodní řady
Soupis: IO 01.3 - Řad B1

Místo:		Datum:	17.10.2025
Zadavatel:	Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha
Uchazeč:	T4 Building s.r.o., Třidvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín	Zpracovatel:	M. Morská

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	901 845,42
HSV - Práce a dodávky HSV	901 845,42
1 - Zemní práce	350 897,34
3 - Svislé a kompletní konstrukce	20 981,40
4 - Vodorovné konstrukce	30 832,19
8 - Trubní vedení	495 489,94
998 - Přesun hmot	3 644,55
VP - Vícepráce	0,00

dp

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vysoká Libeň, Radouň - Vodovod

Objekt:

IO 01 - Vodovodní řady

Soupis:

IO 01.3 - Řad B1

Místo:

Datum: 17.10.2025

Zadavatel:

Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno

Projektant:

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s., Praha

Uchazeč:

T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

Zpracovatel:

M. Morská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

901 845,42

D HSV

Práce a dodávky HSV

901 845,42

D 1

Zemní práce

350 897,34

1	K	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	86,520	425,00	36 771,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132154204

VV

"TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV

"KOORDINAČNÍ SITUACE KANALIZACE 1

VV

"VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ PE

VV

"PODÉLNÝ PROFIL ŘADU B1

VV

"souběh se stokou B2

VV

"výkop MK

VV

206,00*0,70*(1,60-0,60)

144,200

VV

Mezisoučet

144,200

VV

"výkop hornina sk.1 a 2 - 60%" 144,20*0,60

86,520

2	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	28,840	425,00	12 257,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254204

VV

"výpočet dle pol. 132154204

VV

"strojní výkop hornina sk. 3 - 20%" 144,20*0,20

28,840

3	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	28,840	537,50	15 501,50
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132354204

VV

"výpočet dle pol. 132154204

VV

"strojní výkop hornina sk. 4 - 20%" 144,20*0,20

28,840

4	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	28,840	687,50	19 827,50
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101

VV

"20% z objemu strojního výkopu

VV

"strojní výkop rýh" 144,20

144,200

VV

Mezisoučet

144,200

VV

144,20*0,20

28,840

5	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	391,400	56,25	22 016,25
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101

VV

"TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV

"PODÉLNÝ PROFIL STOKY B2

VV

"PODÉLNÝ PROFIL ŘADU B1

VV

206,00*1,90

391,400

VV

Součet

391,400

VV

"Poznámka:

VV

"Pažení rýhy při souběhu jen jedné strany, pažení druhé strany

rýhy je vykázáno v objektu IO 01.3.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	151101111	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	391,400	31,25	12 231,25
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111				
7	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	169,435	112,50	19 061,44
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162451106				
	VV		"vodorovné přemístění v rámci stavby				
	VV		"přemístění zeminy pro zpětný zásyp na meziskládku a zpět				
	VV		25,235*2		50,470		
	VV		"přemístění nakupovaného podsypového, obsypového a zásypového materiálu				
	VV		"ŠP lože" 21,63		21,630		
	VV		"ŠP obsyp" 72,10		72,100		
	VV		"ŠD zásyp" 25,235		25,235		
	VV		Součet		169,435		
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	90,125	228,75	20 616,09
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117				
	VV		"výkop hornina sk. 1 a 2 - 60%" 144,20*0,60		86,520		
	VV		"výkop hornina sk. 3 - 20%" 144,20*0,20		28,840		
	VV		Mezisoučet		115,360		
	VV		"odečet výkopku pro zpětný zásyp				
	VV		"výpočet dle pol. 174151101				
	VV		-25,235		-25,235		
	VV		Součet		90,125		
9	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	901,250	1,25	1 126,56
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119				
	VV		90,125*10 "Přepočtené koeficientem množství		901,250		
10	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	28,840	228,75	6 597,15
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137				
	VV		"výkop hornina sk. 4 - 20%" 144,20*0,20		28,840		
	VV		Součet		28,840		
11	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	288,400	1,25	360,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751139				
	VV		28,84*10 "Přepočtené koeficientem množství		288,400		
12	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	142,200	56,25	7 998,75
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111				
	VV		"vodorovné přemístění v rámci stavby				
	VV		"přemístění nakupovaného podsypového, obsypového a zásypového materiálu				
	VV		"přemístění zeminy pro zpětný zásyp z meziskládky				
	VV		23,235		23,235		
	VV		"přemístění nakupovaného podsypového, obsypového a zásypového materiálu				
	VV		"ŠP lože" 21,63		21,630		
	VV		"ŠP obsyp" 72,10		72,100		
	VV		"ŠD zásyp" 25,235		25,235		
	VV		Součet		142,200		

dp

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	219,905	231,25	50 853,03
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231				
		VV	"poplatek za skládku na recyklační skládce				
		VV	"dle pol.č. 162751117" 90,125*1,80		162,225		
		VV	"dle pol.č. 162751137" 28,84*2,00		57,680		
		VV	Součet		219,905		
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	263,165	25,00	6 579,13
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201				
		VV	"ULOŽENÍ NA MEZISKLÁDCE				
		VV	"zemina pro zpětný zásyp na meziskládky				
		VV	25,235		25,235		
		VV	"nakupovaný podsypový, obsypový a zásypový materiál				
		VV	"ŠP lože" 21,63		21,630		
		VV	"ŠP obsyp" 72,10		72,100		
		VV	"ŠD zásyp" 25,235		25,235		
		VV	Mezisoučet		144,200		
		VV	"ULOŽENÍ NA TRVALÉ SKLÁDCE				
		VV	"přebytek zeminy z výkopů				
		VV	"dle pol.č. 162751117" 90,125		90,125		
		VV	"dle pol.č. 162751137" 28,84		28,840		
		VV	Mezisoučet		118,965		
		VV	Součet		263,165		
15	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	50,470	300,00	15 141,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101				
		VV	"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
		VV	"KOORDINAČNÍ SITUACE KANALIZACE 1				
		VV	"VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ PE				
		VV	"PODÉLNÝ PROFIL ŘADU B1				
		VV	"ZÁSYP ŠD				
		VV	206,00*0,70*(1,60-0,60-0,15-0,50)		50,470		
		VV	Součet		50,470		
16	M	58344197	Štěrkodrt' frakce 0/63	t	50,470	606,25	30 597,44
		VV	"výpočet dle pol. 174151101				
		VV	"zásyp ŠD 50 %" 50,47*0,5		25,235		
		VV	25,235*2 'Přepočtené koeficientem množství		50,470		
17	K	175151201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	72,100	275,00	19 827,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151201				
		VV	"VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ PE				
		VV	"PE D110" 206,00*0,70*0,50		72,100		
		VV	Součet		72,100		
18	M	58337310	Štěrkopísek frakce 0/4	t	144,200	371,25	53 534,25
		VV	72,1*2 'Přepočtené koeficientem množství		144,200		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				20 981,40
19	K	359901111	Vyčištění potrubí jakékoliv výšky	m	205,700	62,00	12 753,40
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901111				
		VV	"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
		VV	"PE D110" 205,70		205,700		
		VV	Součet		205,700		
20	K	R35999017	Zkouška průchodnosti potrubí jakékoliv výšky	m	205,700	40,00	8 228,00
		VV	"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
		VV	"PE D110" 205,70		205,700		
		VV	Součet		205,700		
D 4			Vodorovné konstrukce				30 832,19
21	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	21,630	1 343,75	29 065,31
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111				
		VV	"PE D110" 206,00*0,70*0,15		21,630		
		VV	Součet		21,630		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	452313151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25	m3	0,090	6 437,50	579,38
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452313151 VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA VV "BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY VV "PAT. KOLENO" 0,03*1 0,030 VV "ŠOUPĚ " 0,02*3 0,060 VV Součet 0,090							
23	K	452353111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zařízení	m2	1,000	937,50	937,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452353111 VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA VV "BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY VV "PAT. KOLENO" 0,40*1 0,400 VV "ŠOUPĚ DN80" 0,20*3 0,600 VV Součet 1,000							
24	K	452353112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění	m2	1,000	250,00	250,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452353112							
D 8			Trubní vedení	495 489,94			
25	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	1 875,00	3 750,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/852242122							
26	M	55253235	tvorovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	2,000	1 598,75	3 197,50
27	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	1 875,00	3 750,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857242122							
28	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	1,000	2 628,75	2 628,75
29	M	55253641	přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 100/80	kus	1,000	1 651,25	1 651,25
30	K	871251211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 110 x 10,0 mm	m	205,700	200,00	41 140,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871251211							
31	M	28613550	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10mm	m	208,786	333,75	69 682,33
P Poznámka k položce: VV viz technická specifikace 205,7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 208,786							
32	K	877251101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 110	kus	43,000	812,50	34 937,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877251101							
33	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	43,000	387,50	16 662,50
34	K	877251201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukci d 110	kus	2,000	812,50	1 625,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877251201							
35	M	m877004	oblouk 22° SDR11 PE 100 RC PN16 D 110mm	kus	2,000	1 641,25	3 282,50
36	K	877251218	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 záslepek d 110	kus	8,000	625,00	5 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877251218							
37	M	28653136	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	4,000	371,25	1 485,00
38	M	m877002	Ploché těsnění k lemovému nákrůžku - ocelová výztuha, NBR, DN100, d110 (162/115mm)	kus	4,000	226,25	905,00
39	M	m877100	PP příruba s ocel.výztuhou d110 / DN100 PN16, na tupo (8xM16), vrtání PN10/PN16	kus	4,000	685,00	2 740,00
40	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	1,000	1 875,00	1 875,00

dp

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891241112				
41	M	AVK.3180	Šoupě přírubové typ 3.1, DN 80, stavební délka F4, PN 10/16	kus	1,000	4 167,50	4 167,50
P			Poznámka k položce: viz technická specifikace				
42	M	7551050	Teleskopická souprava, typ 7.5, pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,05-1,75 m	kus	1,000	1 946,25	1 946,25
43	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1,000	1 875,00	1 875,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891247112				
44	M	AVK.1214801500	Hydrant podzemní DN 80 typ 12.1.4, dvojité jištění, 1500 mm	kus	1,000	13 122,50	13 122,50
P			Poznámka k položce: viz technická specifikace				
45	M	28326001	obal drenážní k hydrantům	kus	1,000	718,75	718,75
46	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	2,000	2 187,50	4 375,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891261112				
47	M	AVK.31100	Šoupě přírubové typ 3.1, DN 100, stavební délka F4, PN 10/16	kus	2,000	4 975,00	9 950,00
P			Poznámka k položce: viz technická specifikace				
48	M	7561050	Teleskopická souprava, typ 7.5, pro šoupě DN 100-150, rozsah 1,05-1,75 m	kus	2,000	1 983,75	3 967,50
49	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	205,700	37,50	7 713,75
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892271111				
50	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	205,700	37,50	7 713,75
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892273122				
51	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	4,000	1 250,00	5 000,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111				
VV			2*2				
52	K	899401112	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	kus	3,000	2 437,50	7 312,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401112				
53	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	3,000	1 267,50	3 802,50
54	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového	kus	3,000	292,50	877,50
55	K	899401113	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových	kus	1,000	3 062,50	3 062,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401113				
56	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	2 997,50	2 997,50
57	M	42210052	deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového	kus	1,000	315,00	315,00
58	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	3,000	875,00	2 625,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899712111				
59	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	423,400	62,50	26 462,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111				
VV			"2" dl. potrubí + počet arm.*(2*1,5m)				
VV			205,70*2				
VV			4*3,00				
VV			Součet				
60	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	205,700	16,25	3 342,63
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113				
61	M	PS100/10;16	Přírubový spoj nerez DN100/10;16, sada	kus	5,000	1 195,00	5 975,00
62	M	PS80/10;16	Přírubový spoj nerez DN80/10;16, sada	kus	5,000	1 195,00	5 975,00
63	K	R81035189.1	Bourání stávajícího potrubí z azbestocementu DN do 200	m	205,700	650,00	133 705,00
64	K	R81035189_R1	Pytlování vybouraného odpadu	kpl	1,000	26 250,00	26 250,00
65	K	R81035189_R2	Práce v ochranných pomůckách	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00
66	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1,234	115,00	141,91
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002511				
VV			"sut' celkem"1,234				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	24,680	1,25	30,85
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002519 "sut' celkem"1,234*20		24,680		
68	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	1,234	37,50	46,28
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002611 "sut' celkem"1,234		1,234		
69	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zařazených do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05	t	1,234	4 218,75	5 205,94
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013821 "sut' celkem"1,234		1,234		
D		998	Přesun hmot				3 644,55
70	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	3,640	1 000,00	3 640,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101				
1	K	998276126	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost přes 1000 do 2000 m	t	3,640	1,25	4,55
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276126				

VP

Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

dp

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vysoká Libeň, Radouň - Vodovod
Objekt:
IO 02 - Provizorní vodovody
Soupis:
IO 02.1 - Bypas řadu A

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno

Uchazeč:
T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha

Zpracovatel:
M. Morská

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 04352530
DIČ: CZ04352530

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 320 587,65	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 320 587,65	21,00%	277 323,41
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 597 911,06

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vysoká Libeň, Radouň - Vodovod
Objekt: IO 02 - Provizorní vodovody
Soupis: IO 02.1 - Bypas řadu A

Místo:		Datum:	17.10.2025
Zadavatel:	Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha
Uchazeč:	T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín	Zpracovatel:	M. Morská

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 320 587,65
HSV - Práce a dodávky HSV	1 320 587,65
VP - Vícepráce	0,00

dp

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vysoká Libeň, Radouň - Vodovod
Objekt: IO 02 - Provizorní vodovody
Soupis: IO 02.1 - Bypas řadu A

Místo:

Datum: 17.10.2025

Zadavatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno

Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha

Uchazeč: T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

Zpracovatel: M. Morská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 320 587,65

D		HSV	Práce a dodávky HSV	1 320 587,65			
1	K	R001	Napojení na stávající řady - manipulace na síti, armatury	kpl	1,000	18 750,00	18 750,00
2	K	R002	Trubní materiál - potrubí , tvarovky	kpl	1,000	895 240,09	895 240,09
P		Poznámka k položce: PE 100 RC, De90x8,2 SDR 11					
3	K	R003	Přepojení přípojek vč. materiálu, náhradní zásobování vodou	kpl	1,000	90 000,00	90 000,00
4	K	R004	Zemní práce v místech napojení	kpl	1,000	302 222,56	302 222,56
5	K	R005	Protlak pod komunikací dl. 10m	kpl	1,000	14 375,00	14 375,00

VP		Vícepráce	0,00			
	K					0,00
	K					0,00
	K					0,00
	K					0,00
	K					0,00

KP

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vysoká Libeň, Radouň - Vodovod
Objekt:
IO 02 - Provizorní vodovody
Soupis:
IO 02.2 - Bypas řadu B (1)

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno

Uchazeč:
T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha

Zpracovatel:
M. Morská

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 04352530
DIČ: CZ04352530

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			363 508,42
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	363 508,42	21,00%	76 336,77
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	439 845,19

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

dp

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vysoká Libeň, Radouň - Vodovod

Objekt:

IO 02 - Provizorní vodovody

Soupis:

IO 02.2 - Bypas řadu B (1)

Místo:

Datum:

17.10.2025

Zadavatel:

Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno

Projektant:

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s., Praha

Uchazeč:

T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

Zpracovatel:

M. Morská

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

363 508,42

HSV - Práce a dodávky HSV

363 508,42

VP - Vícepráce

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vysoká Libeň, Radouň - Vodovod
Objekt: IO 02 - Provizorní vodovody
Soupis: IO 02.2 - Bypas řadu B (1)

Místo: Datum: 17.10.2025
Zadavatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha
Uchazeč: T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín Zpracovatel: M. Morská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 363 508,42

D		HSV	Práce a dodávky HSV	363 508,42			
1	K	R011	Napojení na stávající řady - manipulace na síti, armatury	kpl	1,000	18 750,00	18 750,00
2	K	R012	Trubní materiál - potrubí , tvarovky	kpl	1,000	239 055,94	239 055,94
P			Poznámka k položce: PE 100 RC, De90x8,2 SDR 11				
3	K	R013	Přepojení přípojek vč. materiálu, náhradní zásobování vodou	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
4	K	R014	Zemní práce v místech napojení	kpl	1,000	80 702,48	80 702,48

VP		Vícepráce	0,00				
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

kp

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vysoká Libeň, Radouň - Vodovod
Objekt:
IO 02 - Provizorní vodovody
Soupis:
IO 02.3 - Bypas řadu B1

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno

Uchazeč:
T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha

Zpracovatel:
M. Morská

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 04352530
DIČ: CZ04352530

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			359 376,99
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	359 376,99	21,00%	75 469,17
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	434 846,16

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

kp

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vysoká Libeň, Radouň - Vodovod
Objekt: IO 02 - Provizorní vodovody
Soupis: IO 02.3 - Bypas řadu B1

Místo:		Datum:	17.10.2025
Zadavatel:	Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha
Uchazeč:	T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín	Zpracovatel:	M. Morská

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	359 376,99
HSV - Práce a dodávky HSV	359 376,99
VP - Vícepráce	0,00

dp

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vysoká Libeň, Radouň - Vodovod
Objekt: IO 02 - Provizorní vodovody
Soupis: IO 02.3 - Bypas řadu B1

Místo: Datum: 17.10.2025
Zadavatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha
Uchazeč: T4 Building s.r.o., Třidvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín Zpracovatel: M. Morská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 359 376,99

D HSV Práce a dodávky HSV 359 376,99

1	K	R021	Napojení na stávající řady - manipulace na síti, armatury	kpl	1,000	18 750,00	18 750,00
2	K	R022	Trubní materiál - potrubí , tvarovky	kpl	1,000	237 836,26	237 836,26

P Poznámka k položce:
PE 100 RC, De90x8,2 SDR 11

3	K	R023	Přepojení přípojek vč. materiálu, náhradní zásobování vodou	kpl	1,000	22 500,00	22 500,00
4	K	R024	Zemní práce v místech napojení	kpl	1,000	80 290,73	80 290,73

VP Vícepráce 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

dp

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vysoká Libeň, Radouň - Vodovod
Objekt:
IO 02 - Provizorní vodovody
Soupis:
IO 02.4 - Bypas řadu B (2)

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno

Uchazeč:
T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha

Zpracovatel:
M. Morská

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 04352530
DIČ: CZ04352530

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			461 499,39
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	461 499,39	21,00%	96 914,87
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	558 414,26

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vysoká Libeň, Radouň - Vodovod
Objekt: IO 02 - Provizorní vodovody
Soupis: IO 02.4 - Bypas řadu B (2)

Místo:		Datum:	17.10.2025
Zadavatel:	Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha
Uchazeč:	T4 Building s.r.o., Třidvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín	Zpracovatel:	M. Morská

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	461 499,39
HSV - Práce a dodávky HSV	461 499,39
VP - Vícepráce	0,00

10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vysoká Libeň, Radouň - Vodovod
Objekt: IO 02 - Provizorní vodovody
Soupis: IO 02.4 - Bypas řadu B (2)

Místo: Datum: 17.10.2025
Zadavatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha
Uchazeč: T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín Zpracovatel: M. Morská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 461 499,39

D HSV Práce a dodávky HSV 461 499,39

1	K	R031	Napojení na stávající řady - manipulace na síti, armatury	kpl	1,000	18 750,00	18 750,00
2	K	R032	Trubní materiál - potrubí , tvarovky	kpl	1,000	308 577,31	308 577,31

P Poznámka k položce:
PE 100 RC, De90x8,2 SDR 11

3	K	R033	Přepojení přípojek vč. materiálu, náhradní zásobování vodou	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
4	K	R034	Zemní práce v místech napojení	kpl	1,000	104 172,08	104 172,08

VP Vícepráce 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vysoká Libeň, Radouň - Vodovod
Objekt:
03 - Vodovodní přípojky

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno

Uchazeč:
T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha

Zpracovatel:
M. Morská

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 04352530
DIČ: CZ04352530

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 137 714,41	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 137 714,41	21,00%	448 920,03
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 586 634,44

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

Handwritten signature

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vysoká Libeň, Radouň - Vodovod

Objekt:

03 - Vodovodní přípojky

Místo:

Datum:

17.10.2025

Zadavatel:

Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno

Projektant:

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s., Praha

Uchazeč:

T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

Zpracovatel:

M. Morská

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 137 714,41

HSV - Práce a dodávky HSV

2 137 714,41

1 - Zemní práce

719 826,94

4 - Vodorovné konstrukce

47 043,28

8 - Trubní vedení

1 365 244,04

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

1 053,47

998 - Přesun hmot

4 546,68

VP - Vícepráce

0,00

10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vysoká Libeň, Radouň - Vodovod

Objekt:

03 - Vodovodní přípojky

Místo:

Datum: 17.10.2025

Zadavatel:

Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno

Projektant:

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s., Praha

Uchazeč:

T4 Building s.r.o., Třídvořská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

Zpracovatel:

M. Morská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 137 714,41

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 137 714,41

D 1

Zemní práce

719 826,94

1	K	131113702	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných	m3	72,360	1 562,50	113 062,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131113702							
VV			1,50*1,00*1,20*67		120,600		
VV			"60%" 120,60*0,60		72,360		
2	K	131213702	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	24,120	1 562,50	37 687,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131213702							
VV			"20%" 120,60*0,20		24,120		
3	K	131313702	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných	m3	24,120	1 875,00	45 225,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131313702							
VV			"20%" 120,60*0,20		24,120		
4	K	132112332	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných	m3	42,336	1 562,50	66 150,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132112332							
VV			"výkop v RT				
VV			34,00*1,20*1,20		48,960		
VV			5,50*0,80*1,20		5,280		
VV			11,00*0,80*1,20		10,560		
VV			"výkop ZP				
VV			3,00*0,80*1,20*2		5,760		
VV			Mezisoučet		70,560		
VV			"60%" 70,56*0,60		42,336		
5	K	132212332	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	14,112	1 562,50	22 050,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212332							
VV			"20%" 70,56*0,20		14,112		
6	K	132312332	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných	m3	14,112	1 875,00	26 460,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132312332							
VV			"20%" 70,56*0,20		14,112		
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	44,778	228,75	10 242,97
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117							
VV			"60%" 120,60*0,60		72,360		
VV			"20%" 120,60*0,20		24,120		
VV			"60%" 70,56*0,60		42,336		
VV			"20%" 70,56*0,20		14,112		

40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Mezisoučet		152,928		
	VV		"odečet výkopku pro zásyp				
	VV		-108,15		-108,150		
	VV		Součet		44,778		
8	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	447,780	1,25	559,73
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
	VV		44,778*10 'Přepočtené koeficientem množství		447,780		
9	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	38,232	228,75	8 745,57
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137					
	VV		"20%" 120,60*0,20		24,120		
	VV		"20%" 70,56*0,20		14,112		
	VV		Součet		38,232		
10	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	382,320	1,25	477,90
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751139					
	VV		38,232*10 'Přepočtené koeficientem množství		382,320		
11	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	344,088	56,25	19 354,95
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					
	VV		"vodorovné přemístění v rámci stavby				
	VV		"přemístění zeminy pro zpětný zásyp z meziskládky				
	VV		108,15		108,150		
	VV		"přemístění nakupovaného podsypového, obsypového a zásypového materiálu				
	VV		"ŠP lože" 23,895		23,895		
	VV		"ŠP obsyp" 55,755		55,755		
	VV		"ŠD zásyp" 3,36		3,360		
	VV		"naložení ručního výkopu				
	VV		72,36+24,12+42,336+14,112		152,928		
	VV		Součet		344,088		
12	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	38,232	56,25	2 150,55
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151102					
	VV		"naložení ručního výkopu				
	VV		24,12+14,112		38,232		
13	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	157,064	231,25	36 321,05
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
	VV		44,778*1,80		80,600		
	VV		38,232*2,00		76,464		
	VV		Součet		157,064		
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	83,010	25,00	2 075,25
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
	VV		44,778		44,778		
	VV		38,232		38,232		
	VV		Součet		83,010		
15	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	111,510	562,50	62 724,38
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174111101					
	VV		"zásyp výkopkem				
	VV		1,50*1,00*(1,20-0,15-0,35)*67		70,350		
	VV		34,00*1,20*(1,20-0,15-0,35)		28,560		
	VV		5,50*0,80*(1,20-0,15-0,35)		3,080		
	VV		11,00*0,80*(1,20-0,15-0,35)		6,160		
	VV		Mezisoučet		108,150		
	VV		"zásyp ŠD				

XP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		3,00*0,80*(1,20-0,15-0,35)*2		3,360		
	VV		Mezisoučet		3,360		
	VV		Součet		111,510		
16	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	6,720	606,25	4 074,00
	VV		3,36*2 'Přepočtené koeficientem množství		6,720		
17	K	175111201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	55,755	1 000,00	55 755,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111201				
	VV		1,50*1,00*0,35*67		35,175		
	VV		"výkop v RT				
	VV		34,00*1,20*0,35		14,280		
	VV		5,50*0,80*0,35		1,540		
	VV		11,00*0,80*0,35		3,080		
	VV		"výkop ZP				
	VV		3,00*0,80*0,35*2		1,680		
	VV		Součet		55,755		
18	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	111,510	371,25	41 398,09
	VV		55,755*2 'Přepočtené koeficientem množství		111,510		
19	K	460631211	Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu do 90 mm	m	115,000	1 437,50	165 312,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460631211				
	VV		"protlak připojek přes ulici Mělnická - 10x				
	VV		10*11,5		115,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				47 043,28
20	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	23,895	1 968,75	47 043,28
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111				
	VV		1,50*1,00*0,15*67		15,075		
	VV		"výkop v RT				
	VV		34,00*1,20*0,15		6,120		
	VV		5,50*0,80*0,15		0,660		
	VV		11,00*0,80*0,15		1,320		
	VV		"výkop ZP				
	VV		3,00*0,80*0,15*2		0,720		
	VV		Součet		23,895		
	D	8	Trubní vedení				1 365 244,04
21	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	190,700	125,00	23 837,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871161141				
22	M	28613500	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm	m	76,836	53,75	4 129,94
	P		Poznámka k položce: viz technická specifikace				
	VV		190,7-115		75,700		
	VV		75,7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		76,836		
23	M	PPL.ROB032030 100	Trubka vodovodní 32X3,0 100m PE100RC PN16, s modrým ochranným pláštěm, pro pokládku bez omezení zmitosti a všechny bezvýkopové pokládky	m	116,725	53,75	6 273,97
	P		Poznámka k položce: viz technická specifikace				
	VV		115		115,000		
	VV		115*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		116,725		
24	K	871211811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D do 50 mm	m	190,700	75,00	14 302,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871211811				
25	K	877162001	Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukci d 32	kus	134,000	500,00	67 000,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877162001				
26	M	AVK.2110132	Isiflo spojka přímá opravná, typ 101, rozměr 32x32	kus	67,000	1 136,25	76 128,75
27	M	AVK.530732	Bezzávitová přechodka na PE s Isiflo matkou, typ 5.30.7, PE 32	kus	67,000	2 608,75	174 786,25
28	K	891161324	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní připojky s nástrčnými ISO konci PN16 DN 25	kus	67,000	500,00	33 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891161324				
29	M	AVK.53032	Přípojkové šoupátko bezzávitové přímé, typ 5.30	kus	67,000	2 602,50	174 367,50
30	M	AVK.2118032	Isiflo vnitřní podpůrná vsuvka, typ 180, rozměr 32	kus	201,000	96,25	19 346,25
31	M	AVK.773800	Teleskopická souprava, typ 7.7, přípojková, rozsah 0,80-1,35 m	kus	67,000	1 391,25	93 213,75
32	K	891181811	Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 40	kus	67,000	750,00	50 250,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891181811				
VV			"demontáž stáv. šoupátek				
VV			67				
			67,000				
33	K	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	67,000	1 625,00	108 875,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891269111				
34	M	AVK.8430110	Navrtávací pas na PE potrubí, bezzávitový, typ 8.4.30, DE 110	kus	67,000	1 853,75	124 201,25
35	K	892233922	Proplach vodovodního potrubí při opravách jednoduchých (bez dezinfekce) DN od 40 do 70	m	190,700	37,50	7 151,25
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892233922				
36	K	892273932	Proplach vodovodního potrubí při opravách dezinfekce pro potrubí DN od 40 do 125	m	190,700	75,00	14 302,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892273932				
37	K	899101211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	67,000	500,00	33 500,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899101211				
38	K	899401111	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových ventilových	kus	67,000	2 437,50	163 312,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401111				
39	M	AVK.725	Uliční poklop litinový, ventilkový, typ 7.2.5	kus	67,000	881,25	59 043,75
40	M	AVK.7210	Podkladová deska ventilková, šoupatová, typ 7.2.10	kus	67,000	292,50	19 597,50
41	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	67,000	875,00	58 625,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899712111				
VV			"OZNAČENÍ VODOVODU				
VV			67				
			67,000				
42	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	582,400	62,50	36 400,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111				
VV			"2* dl. potrubí + počet arm.*(2*1,5m)				
VV			190,7*2				
VV			67*3				
VV			Součet				
			381,400				
			201,000				
			582,400				
43	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	190,700	16,25	3 098,88
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113				
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				1 053,47
44	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,998	115,00	459,77
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501				
45	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	75,962	1,25	94,95
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509				
VV			3,998*19 "Přepočtené koeficientem množství				
			75,962				
46	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,133	3 750,00	498,75
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013813				
D 998			Přesun hmot				4 546,68
47	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	4,541	1 000,00	4 541,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	998276126	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost přes 1000 do 2000 m	t	4,541	1,25	5,68

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276126

VP		Vícepráce						0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00

dp

Harmonogram prací

Stavba: "Vysoká Libeň, Radouň - kanalizace a vodovod, I.e"

Zahájení stavby: dnem předání a převzetí staveniště
Dokončení stavby: do 11 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště
Celková doba realizace stavby: 11 měsíců

Stavební objekt	Kalendářní týden																																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
Kanalizace																																																		
00-Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady																																																		
01.1-Povrchy ŘSD																																																		
01.2-Povrchy KSÚS																																																		
01.3-Povrchy obec																																																		
IO 02.1-Stoka A																																																		
IO 02.2-Stoka B																																																		
IO 02.3-Stoka B1																																																		
IO 02.4-Stoka B2																																																		
IO 02.5-Dešťová kanalizace A																																																		
IO 02.6-Dešťová kanalizace B																																																		
03.1-Povrchy kanalizační přípojky																																																		
03.2-Kanalizační přípojky																																																		
Vodovod																																																		
00-Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady																																																		
IO 01.1-Řád A																																																		
IO 01.2-Řád B																																																		
IO 01.3-Řád B1																																																		
IO 02.1-Bypas řadu A																																																		
IO 02.2-Bypas řadu B (1)																																																		
IO 02.3-Bypas řadu B1																																																		
IO 02.4-Bypas řadu B (2)																																																		
03-Vodovodní přípojky																																																		

V Kolině dne 17. 10. 2025



Radek Němec a Ing. Daniel Mandula
jednatelé
T4 Building s.r.o.

T4 Building s.r.o. 

Třídvorská 1386, Kolin V
280 02 Kolin
IČ: 04352530