

Vyjádření č. 2025/0000/PVH/310/OZ-S5

Účel: Pro povolení záměru.

ŽADATEL:

Elektroprogres Hranice s.r.o.
Marie Miturová
Mostní 689
753 01 Hranice

Vyjádření k:

Rozšíření veřejného osvětlení na 2 části . část 1 č.p.č.2882, 2013/20, 2383/4, 1987//8 a část 2 p.č. 1952/1, 47/2, 47/3, 46/1, 1953/1, 37/1, 35/4, 2934/1, 1925/2, 1938/4 v k.ú. Milenov (investor ČEZ Distribuce).

Datum žádosti : 21.7.2025
Vyřizuje : Zdeněk Otáhal tel. 581 601 878

Název stavby:

Milenov –rozšíření veřejného osvětlení v k.ú. Milenov.

Místo stavby: Obec/město : Milenov
Lokalita : intravilán obce

Text vyjádření:

Dne 21.7.2025 byla na sídlo společnosti VaK Přerov, a.s. doručena žádost k výše uvedené stavbě. Jedná se o rozšíření veřejného osvětlení v Milenově. Stavba je rozdělena do 2 částí.
VO 1. část- bude provedena na p.č. 2013/20 a 2882. VO bude začínat naproti RD č.p.58 v kraji místní komunikace a bude ukončeno u východní hranice pozemku p.č.2383/1. Celkem bude vybudováno 8 LED svítidel 10,4W na pozinkovaných stožárech o výšce 5m. Stožáry VO budou napojeny novým kabelovým vedením ze stávajícího sloupu na p.č.2013/20 v délce cca 330m.
VP 2. část- bude postavena ve dvou trasách na p.č. 1926/7 a 1938/4, kde budou postaveny 2 LED svítidla na pozinkovaných a stožárech. Kabelové vedení bude napojeno na stávající SP100 v celkové délce cca 35m. Další část stavby VO bude začínat u p.č.47/2. Celkem bude postaveno 12 LED svítidel na pozinkovaných stožárech v kraji místní komunikace na p.č. 1952/1 a 2394/1. Stožáry VO budou napojeny novým kabelovým vedením ze stávající skříně SP100 umístěné na severní hranici pozemku p.č. 47/1. Celková délka kabelového vedení bude cca 410m.
V obci Milenov společnost VaK Přerov a.s. nevlastní, ani nemá ve správě kanalizaci pro veřejnou potřebu.

S povolením záměru **souhlasíme.**

V rámci stavby **dojde k dotčení ochranného pásma** zařízení ve správě naší společnosti pro veřejnou potřebu, vodovodu PVC DN100, PE DN80 a PVC DN150.

Informace pro investora:

Před realizací stavby a v jejím průběhu musí investor, nebo jeho zástupce splnit níže uvedené podmínky.

1. Při realizaci musí být dodržena normy ČSN 73 6005 pro křížení, souběh a krytí stávajících i nově navržených sítí.
2. Upozorňujeme, že přesnou polohu domovních přípojek je nutno upřesnit na místě stavby s jednotlivými uživateli přípojek a zajistit jejich řádnou ochranu.
3. Naše zařízení je nutno respektovat a stavební práce provádět tak, aby nedošlo k jeho poškození. Požadujeme, aby byla investorovi a následně dodavateli stavebních prací uložena povinnost zabezpečení ochrany stávajícího zařízení ve správě VaK Přerov, a.s., vodovodu pro veřejnou potřebu včetně vodovodních přípojek.
4. Požadujeme v místech křížení výkopů navrhovaných inženýrských sítí s našimi zařízeními navrhnout vhodné zabezpečení našeho zařízení. Podkopané zařízení bude staticky zabezpečeno tak, aby byla zajištěna ochrana proti mechanickému poškození. Při zpětném zásypu musí být zemina pod podkopaným zařízením řádně udusána. Obnažená zařízení budou přikryta pevnou mechanickou zábranou nebo jiným způsobem tak, aby byla ochráněna proti pádu volných předmětů a poškození třetí osobou. Při pracích vedoucí ke statickému zabezpečení

- a ochraně proti mechanickému poškození zajistí objednatel přítomnost odpovědného pracovníka VaK Přerov.
5. Krytí vodovodního potrubí nesmí být po dokončení stavebních prací a terénních úprav sníženo pod 1,2 m a nesmí být po dokončení stavebních prací a terénních úprav větší jak 2,2 m.
 6. Poloha našich zařízení musí být před zahájením stavebních prací vytyčena a v terénu řádně vyznačena. Vytyčení polohy vodárenských zařízení zajistí na základě písemné objednávky od zadavatele nebo dodavatele prací příslušný provoz vodovodů. **Objednávka bude doručena na adresu otahal@vakpr.cz, nejméně sedm kalendářních dnů předem.** Součástí protokolu pro vytyčení polohy zařízení ve správě naší společnosti je oprávnění k činnosti v ochranném pásmu vodárenského zařízení plynoucí ze zákona odst. 5 §23 zákona 274/2001 Sb.
 7. Při souběhu a křížení inženýrských sítí s trasami vodovodu pro veřejnou potřebu a s vodovodními přípojkami dodrží investor oborovou normu a ČSN 73 6005 a při kříženích úhel nejméně 30°. **Současně uvádíme, že před realizací stavby musí být provedeno vytyčení sítí dle bodu 6. a umístění stožárů V.O. a trasa kabelů bude přizpůsobena poloze trasy našich zařízení.**
 8. Stožáry VO požadujeme umístit min. 1,0 m od vnějšího líce potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu. Založení stožárů VO požadujeme provést takovým způsobem, aby v případě havárie nebo výměny potrubí vodovodu nedošlo k ohrožení stability navržených stožárů a současně nemohly předmětné stožáry způsobit svým založením poruchu na vodovodu pro veřejnou potřebu.
 9. V ochranném pásmu našeho zařízení nesmí být bez souhlasu správce vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu zřizovány dočasné a trvalé stavby budov, oplocení, podpěrných konstrukcí nadzemních vedení, výkopky zemin a jiné konstrukce zamezující přístup k vodovodu a k jeho příslušenství.
 10. Před zásypem výkopů v ochranném pásmu vodovodního zařízení vyzve zadavatel nebo dodavatel prací společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. k ověření dodržení podmínek činnosti v ochranném pásmu. Poškození našich zařízení, zjištěnou netěsnost nebo závadu oznámí investor nebo stavebník neprodleně společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
 11. Po provedení zemních prací v místě křížení s naším zařízením požadujeme provést opětovný podsyp a obsyp včetně zhutnění dle podmínek výrobce trub. Zemní práce ve vzdálenosti menší jak 1,0 m od vodárenských zařízení a jejich příslušenství mohou být prováděny pouze ručně.
 12. Po dokončení všech stavebních prací vyzve zadavatel nebo dodavatel prací společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. k převzetí povrchu terénu na území ochranného pásma, a k ověření správné funkce vodárenských zařízení dotčených stavbou. Po ukončení všech stavebních prací požadujeme předat naše vodohospodářská zařízení za účasti investora nebo dodavatele a zástupce VaK Přerov, a.s. O této přejímce bude pořízen písemný zápis. Součástí zápisu bude geodetické zaměření navrhovaných zařízení v místě dotčení ochranného pásma našich zařízení v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv (Balt po vyrovnání) a v grafickém formátu DGN, který požadujeme předat na VaK Přerov – provoz vodovodů.
 13. Všechny součinnosti společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. poskytované stavebníkům při činnostech v ochranném pásmu vodovodního zařízení jsou stavebníkům poskytovány výhradně za úplatu, v cenách podle platného ceníku služeb společnosti.
 14. Při poškození vodárenského zařízení je stavebník povinen uhradit náklady spojené s jeho opravou, včetně nákladů na všechny vzniklé škody, související úkony a činnosti.

„Toto vyjádření má platnost 24 měsíců od data jeho vydání.“

Datum: 5.8.2025

Vypracoval: Otáhal Zdeněk

Podpis a razítko:

Schválil: ing. Janík Stanislav

