

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Obnova sokolské plovárny v Táboře
Objekt: 002 - SO-02 Zázemí plovárny
Soupis:

202 - ZTI

KSO: 801 54
Místo: Tábor

Zadavatel:
MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:
DAICH spol. s r.o.

Projektant:
Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Poznámka:

CC-CZ: 25.06.2014
Datum:
IČ: 00253014
DIČ: CZ253014
IČ: 42407559
DIČ: CZ42407559
IČ: 10319107
DIČ: CZ5711170102

Cena bez DPH

285 447,46

DPH základní
snižena

Základ daně
285 447,46
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
59 943,97
0,00

Cena s DPH

v CZK

345 391,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obnova sokolské plovárny v Táboře

Objekt:
002 - SO-02 Zázemí plovárny

Soupis:
202 - ZTI

Místo:
Tábor

Zadavatel:
MĚSTO TÁBOR

Úchazeč:
DAICH spol. s r.o.

Datum:
25.06.2014

Projektant:
Ing.arch.Šimeček Atelier

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	285 447,46
1.1 - Zemní práce pro svodné potrubí kanalizace	76 412,67
1.2 - Zemní práce pro vodovod	24 892,67
PSV - Práce a dodávky PSV	51 520,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	209 034,79
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	26 912,40
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	36 800,70
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	118 687,13
	26 634,56

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Obnova sokolské plovárny v Táboře

Objekt: 002 - SO-02 Zázemí plovárny

Soupis: 202 - ZTI

Místo: Tábor

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Uchazeč: DAICH spol. s r.o.

Datum: 25.06.2014

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

285 447,46

b HSV								
Práce a dodávky HSV								
76 412,67								
D 1.1 Zemní práce pro svodné potrubí kanalizace								
24 892,67								
1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	23,760	160,00		3 801,60 CS ÚRS 2014 01
Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3								
2	K	132201209	Příplatek za lepičnost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	23,760	20,00		475,20 CS ÚRS 2014 01
Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepičnost horniny tř. 3								
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	23,760	76,40		1 815,26 CS ÚRS 2014 01
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m								
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	14,780	84,00		1 241,52 CS ÚRS 2014 01
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km								
23,76 "výkopek z rýh pro svodné potrubí kanalizace"								
-8,98 "odpočet zeminy pro zpětný zásyp"								
Součet								
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	147,800	8,40		1 241,52 CS ÚRS 2014 01
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dalších i započatých 1 000 m								
odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km								
příplatek za dalších 10 km								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			14,78*10		147,800			
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	14,780	50,00	739,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neuhlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4					
VV			nakládání přebytečného výkopku k odvozu na skládku					
VV			14,78		14,780			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	14,780	10,00	147,80	CS ÚRS 2014 01
PP			Uložení sypaniny na skládky					
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	23,648	100,00	2 364,80	CS ÚRS 2014 01
PP			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)					
VV			objemová hmotnost zeminy 1,6 t/m ³					
VV			14,78*1,6		23,648			
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	8,980	70,00	628,60	CS ÚRS 2014 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
10	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m ³	14,780	351,50	5 195,17	CS ÚRS 2014 01
PP			Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
VV			lože a obsyp					
VV			14,78		14,780			
11	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	29,560	245,00	7 242,20	CS ÚRS 2014 01
PP			kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopiský) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 12620) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 tříděná					
VV			14,78*2 "Přepočtené koeficientem množství		29,560			
D 1.2 Zemní práce pro vodovod								
12	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	73,000	160,00	11 680,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Hloubení zapážení a nezapažení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³					
13	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m ³	73,000	20,00	1 460,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Hloubení zapážení a nezapažení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
14	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	73,000	15,00	1 095,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	26,000	84,00	2 184,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
VV			odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km					
VV			73,0 "výkopek z rýh pro vodovod"		73,000			
VV			-47,0 "odpočet zeminy pro zpětný zásyp"		-47,000			
VV			Součet		26,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	260,000	8,40	2 184,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km					
	VV		příplatek za dalších 10 km					
	VV		26,0*10		260,000			
17	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	26,000	50,00	1 300,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		nakládání přebytečného výkopku k odvozu na skládku					
	VV		26,0		26,000			
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	26,000	10,00	260,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
19	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	41,600	100,00	4 160,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		objemová hmotnost zeminy 1,6 t/m3					
	VV		26,0*1,6		41,600			
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	47,000	70,00	3 290,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
21	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	26,000	351,50	9 139,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		lože a obsyp					
	VV		26		26,000			
22	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	52,000	284,00	14 768,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 tříděná					
	VV		26*2 Přepočtené koeficientem množství		52,000			
Práce a dodávky PSV								209 034,79
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace								26 912,40
23	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	9,000	80,00	720,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 100					
24	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	65,000	110,00	7 150,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 125					
25	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	4,000	130,00	520,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 150					
26	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	9,000	70,00	630,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svísle) DN 70					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
27	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	19,000	100,00	1 900,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
28	K	721174042	Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svislé) DN 100	m	7,000	60,00	420,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
29	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	10,000	65,00	650,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
30	K	721174045	Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 50	m	10,000	100,00	1 000,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
31	K	721194104	Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 100	kus	7,000	60,00	420,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
32	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	6,000	65,00	390,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
33	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	9,000	100,00	900,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
34	K	721242116	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	4,000	1 540,00	6 160,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
Lapač střešních splavenin z PP se zápchovou klapkou a lapacím košem DN 125 Lapače střešních splavenin z polypropylenu (PP) DN 125 (HL 600/2) <i>Poznámka k položce:</i> <i>s čistícím víčkem a těsnicími kroužky d 75-110mm</i>								
PP								
35	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
36	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75 (HL 807)	kus	3,000	230,00	690,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
37	K	721290111	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	m	129,000	15,80	2 038,20	CS ÚRS 2014 01
PP								
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace v objektech vodou do DN 125 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 přípojovací potrubí 7 "dn 40" 10 "dn 50" 10 "dn 100" Mezisoučet odpadní potrubí 9 "dn 75" 19 "dn 100" Mezisoučet svodné potrubí 9 "dn 100" 65 "dn 125" Mezisoučet Součet								
7,000 10,000 10,000 27,000 9,000 19,000 28,000 9,000 65,000 74,000 129,000								
38	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	4,000	21,01	84,04	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200					
VV			svodné potrubí					
VV			4 "dn 160"		4,000			
39	K	7219101.R	Zednické přípojení pro vnitřní kanalizace	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP			Zednické přípojení pro vnitřní kanalizace					
P			Poznámka k položce: - práce včetně materiálových nákladů - sekání rýh a průrazů - zadrůvky a zaomítání rýh a průrazů					
40	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,190	474,51	90,16	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				36 800,70	
41	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	6,000	50,00	300,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuze PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5					
42	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	10,000	65,00	650,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuze PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4					
43	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	40,000	50,00	2 000,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuze PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4					
44	K	722174087	Potrubí vodovodní plastové PE svařované na tupo do D 50 mm	m	81,500	50,00	4 075,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polyetylenu svařovaných na tupo D do 50					
P			Poznámka k položce: - potrubí PE100, SDR 11					
VV			76 "PE 25 x 2,3 mm"		76,000			
VV			5,5 "PE 32 x 3,0 mm"		5,500			
VV			Součet		81,500			
45	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	34,000	61,70	2 097,80	CS ÚRS 2014 01
PP			Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 10 mm, vnitřního průměru DN do 22 mm					
VV			izolační trubice tloušťka stěny 9 mm					
VV			34 "vnitřní průměr 22 mm"		34,000			
46	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	16,000	85,10	1 361,60	CS ÚRS 2014 01
PP			Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 10 mm, vnitřního průměru DN přes 22 do 42 mm					
VV			izolační trubice tloušťka stěny 9 mm					
VV			6 "vnitřní průměr 28 mm"		6,000			
VV			10 "vnitřní průměr 35 mm"		10,000			
VV			Součet		16,000			
47	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	37,000	148,00	5 476,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
VV			37 "DN 15"		37,000			
48	K	722220151	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 16 x G 1/2	kus	35,000	130,00	4 550,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 16 x G 1/2					
VV			nástěnky pro baterie a připojení WC					
VV			35 "DN 15"		35,000			
49	K	722231252	Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100°C k boileru s vnitřním x vnějším závitem	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Armatury se dvěma závitů ventily pojistné k boileru mosazné (IVAR) PN 6 do 100 st. C G 3/4					
50	K	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	5,000	550,00	2 750,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20					
51	K	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25					
52	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	137,500	30,90	4 248,75	CS ÚRS 2014 01
PP			Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
VV			potrubí PE					
VV			76 "D 25 x 3,5"		76,000			
VV			5,5 "D 32 x 4,4"		5,500			
VV			Mezisoučet		81,500			
VV			potrubí PPR					
VV			40 "D 20 x 3,4"		40,000			
VV			6 "D 25 x 3,5"		6,000			
VV			10 "D 32 x 4,4"		10,000			
VV			Mezisoučet		56,000			
VV			Součet		137,500			
53	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	137,500	21,20	2 915,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
VV			potrubí PE					
VV			76 "D 25 x 3,5"		76,000			
VV			5,5 "D 32 x 4,4"		5,500			
VV			Mezisoučet		81,500			
VV			potrubí PPR					
VV			40 "D 20 x 3,4"		40,000			
VV			6 "D 25 x 3,5"		6,000			
VV			10 "D 32 x 4,4"		10,000			
VV			Mezisoučet		56,000			
VV			Součet		137,500			
54	K	7229101.R	Zednické přípoje pro vnitřní vodovod	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Zednické přípoje pro vnitřní vodovod					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P Poznámka k položce: • práce včetně materiálových nákladů • sekání rýh a průrazů • zadravky a zaomítní rýh a průrazů								
55	K	998722101	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,177	432,50	76,55	CS ÚRS 2014 01
PP Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				118 687,13	
56	K	725112021.1	Klozet keramický závěsný s hlubokým splachováním	soubor	6,000	2 500,00	15 000,00	
PP Závěsná záchodová mísa keramická bílá s hlubokým splachováním, s plastovým sedátkem, se šrouby pro uchycení								
57	K	725112021.2	Klozet keramický závěsný s hlubokým splachováním, invalidní	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
PP Závěsná záchodová mísa keramická bílá s hlubokým splachováním, s plastovým sedátkem, se šrouby pro uchycení,								
58	K	725121523.1	Pisořávy záchodek s automatickým splachováním	soubor	2,000	1 800,00	3 600,00	
PP Pisoár keramický bílý s vnitřním připojením vody, s automatickým splachováním, se šrouby pro uchycení								
59	K	725121523.2	Zdroj pro automatické splachování pisoárů (pro max. 5 pisoárů)	soubor	1,000	800,00	800,00	
PP Zdroj pro automatické splachování pisoárů (pro max. 5 pisoárů)								
60	K	725211622.1	Umývadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé s krytem na sifon 550 mm	soubor	6,000	3 500,00	21 000,00	
PP Umývadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou, připevněná na stěnu šrouby bílá s krytem sifonu, š. 550 mm včetně nerezového odpadního ventilu								
61	K	725211681.1	Umývadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
PP Umývadla keramická bez výtokových armatur zdravotní se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá 640 mm, s krytem sifonu, vč. nerezového odpadního ventilu								
62	K	725241112	Vaníčka sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm	soubor	2,000	2 900,00	5 800,00	CS ÚRS 2014 01
PP Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm								
63	K	725245163.1	Zástěna sprchová posuvná - dveře výšky 2000 mm a šířky 1000 mm	soubor	2,000	3 500,00	7 000,00	
PP Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře zásuvné, šířky 1000 mm								
64	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	2,000	1 400,00	2 800,00	CS ÚRS 2014 01
PP Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů								
65	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2014 01
PP Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm								
66	K	725532124	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 160 l / 2 kW	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2014 01
PP Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 160 l (2,0 kW)								
67	K	725532320	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační stacionární 0,6 MPa 200 l / 2,2 kW	soubor	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2014 01
PP Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem stacionární 0,6 MPa objem nádrže (příkon) 200 l (2,2 kW)								
68	K	725813111.1	Ventil rohový s přípojevací trubicí nebo flexí hadičkou G 1/2	soubor	18,000	500,00	9 000,00	
PP Ventil rohový s přípojevací trubicí nebo flexí hadičkou G 1/2								
69	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	2,000	2 400,00	4 800,00	CS ÚRS 2014 01
PP Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: - G1/2" x 150 - páková chromová								
P			baterie nad výlevku		2,000			
VV								
VV		Z		soubor	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2014 01
70	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 240 mm	soubor				
	PP		Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 240 mm					
71	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	7,000	1 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti					
72	K	725841311.1	Baterie sprchové nástěnné pákové s příslušenstvím	soubor	2,000	1 800,00	3 600,00	
	PP		Baterie sprchové nástěnné pákové s příslušenstvím					
Poznámka k položce: - hadice s ruční sprchou								
	P							
73	K	7259901.R	Venkovní sprcha dřevěná teaková, volně stojící s napojením studené vody	soubor	2,000	3 500,00	7 000,00	
	PP		Venkovní sprcha dřevěná teaková, volně stojící s napojením studené vody					
74	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,583	492,50	287,13	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace						26 634,56		
75	K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zeprdu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kece	soubor	7,000	3 800,00	26 600,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Předstěnové instalační systémy pro zazdění (GEBERIT) do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zeprdu, stavební výška 1080 mm					
Poznámka k položce: - s rámem a podomítkovým splachovacím systémem a nádržkou s čelním splachováním, s dvoumnožstevním tlačítkem pro splachování								
	P							
76	K	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,064	539,99	34,56	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Obnova sokolské plovárny v Táboře
Objekt: 002 - SO-02 Zázemí plovárny
Soupis:

203 - EI

KSO: 801 54
Místo: Tábor

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Uchazeč: DAICH spol. s r.o.

Projektant: Ing.arch.Šímeček Atelier Architektury

Poznámka:

CC-CZ: 25.06.2014
Datum:
IČ: 00253014
DIČ: CZ253014
IČ: 42407559
DIČ: CZ42407559
IČ: 10319107
DIČ: CZ5711170102

Cena bez DPH

165 295,34

DPH základní
snížená

Základ daně
165 295,34
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
34 712,02
0,00

Cena s DPH

v CZK

200 007,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova sokolské plovárny v Táboře

Objekt: 002 - SO-02 Zázemí plovárny

Soupis: 203 - EI

Místo: Tábor

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Úchazeč: DAICH spol. s r.o.

Datum: 25.06.2014

Projektant: Ing.arch.Šímeček Atelier

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

M - Práce a dodávky M	165 295,34
21-M - Elektroinstalace	165 295,34
21-M.1 - Elektromontáže - Montáž	38 310,23
21-M.2 - Elektromontáže - Materiál	80 893,42
21-M.3 - Elektromontáže - Dodávky zařízení (specifikace)	26 202,08
21-M.4 - Výchozí revize elektro	2 800,00
21-M.5 - Elektromontáže - Ostatní	17 089,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova sokolské plovárny v Táboře

Objekt: 002 - SO-02 Zázemí plovárny

Soupis: 203 - EI

Místo: Tábor

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Uchazeč: DAICH spol. s r.o.

Datum: 25.06.2014

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

165 295,34

D	M	Práce a dodávky M						
D	21-M	Elektroinstalace						
D	21-M.1	Elektromontáže - Montáž						
1	K	210010301	Montáž krab. přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	ks	70,000	40,44	2 830,80	
	PP		krab. přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení					
2	K	210010321	Montáž krab. odboč.s víčkem.svor. (1903;KR 68) kruh.vč.zap.	ks	20,000	71,20	1 424,00	
	PP		krab. odboč.s víčkem.svor. (1903;KR 68) kruh.vč.zap.					
3	K	210010521	Montáž odvíčkování nebo zavičko. víčko na závit	ks	25,000	1,81	45,25	
	PP		odvíčkování nebo zavičko. víčko na závit					
4	K	210110003	Montáž sériový přepínač - řazení 5 nást.prost.obyč.	ks	1,000	65,14	65,14	
	PP		sérový přepínač - řazení 5 nást.prost.obyč.					
5	K	210110041	Montáž signalizační systém ENSTO WC ZTP	ks	1,000	200,00	200,00	
	PP		Signalizační systém ENSTO WC ZTP					
6	K	210110041.1	Montáž spínač automatický se snímačem pohybu 3299A-AZ2100 B	ks	9,000	89,64	806,76	
	PP		Spínač automatický se snímačem pohybu 3299A-AZ2100 B					
7	K	210110041.2	Montáž spín.zápusť.vč.zap.1-pólový - řazení 1	ks	15,000	61,82	927,30	
	PP		spín.zápusť.vč.zap.1-pólový - řazení 1					
8	K	210110045	Montáž střídavý přepínač - řazení 6 zápusť.vč.zap.	ks	6,000	65,14	390,84	
	PP		střídavý přepínač - řazení 6 zápusť.vč.zap.					
9	K	210110047	Montáž spínač 1-pólový se sign.doutn. - řazení 1S zápusť.vč.zap.	ks	2,000	65,14	130,28	
	PP		1-pólový se sign.doutn. - řazení 1S zápusť.vč.zap.					

PČ	Typ	kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová solistava
10	K	210110082	Montáž sporák.přípojka typ 39563-23C zápusť.vč.doutn.	ks	1,000	97,21	97,21	
	PP		sporák.přípojka typ 39563-23C zápusť.vč.doutn.					
11	K	210111011	Montáž zás. zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z jednonás.	ks	23,000	71,36	1 641,28	
	PP		zás. zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z jednonás.					
12	K	210190001	Montáž rozvodnice RH	ks	1,000	202,14	202,14	
	PP		mont. rozvodnice RH					
13	K	210201002	Montáž svítidlo stropní nebo nástěnné dle přání investora	ks	9,000	189,20	1 702,80	
	PP		svítidlo stropní nebo nástěnné dle přání investora					
14	K	210201002.1	Montáž svítidlo nástěnné s pohybovým čidlem dle přání investora	ks	9,000	205,14	1 846,26	
	PP		svítidlo nástěnné s pohybovým čidlem dle přání investora					
15	K	210220021	Montáž územ. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj.	m	55,000	29,73	1 635,15	
	PP		územ. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj.					
16	K	210220101	Montáž svodové vodiče FeZn do R=10mm;Al o10mm;Cu R=8mm	m	16,000	69,74	1 115,84	
	PP		svodové vodiče FeZn do R=10mm;Al o10mm;Cu R=8mm					
17	K	210220101.1	Montáž svodové vodiče AlMgSi pr.8 do R=8 mm, vč. podpěr	m	60,000	69,74	4 184,40	
	PP		svodové vodiče AlMgSi pr.8 do R=8 mm, vč. podpěr					
18	K	210220321	Montáž svorka na potrubí "Bernard" vč.pásku (bez vodič.)	ks	4,000	49,84	199,36	
	PP		svorka na potrubí "Bernard" vč.pásku (bez vodič.)					
19	K	210220372	Montáž ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdíva	ks	4,000	206,82	827,28	
	PP		ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdíva					
20	K	210220401	Označení svodu štičky smalt.;uměla hmota	ks	4,000	10,15	40,60	
	PP		označení svodu štičky smalt.;uměla hmota					
21	K	210220451	Montáž ochran.pospoj. v koupelně - 2,5 mm2 (vu+po)	m	20,000	12,75	255,00	
	PP		ochran.pospoj. v koupelně - 2,5 mm2 (vu+po)					
22	K	210220562	Montáž ekvipotenciální svork. EPS 2 + skříň KO 125 E	ks	1,000	131,72	131,72	
	PP		ekvipotenciální svork. EPS 2 + skříň KO 125 E					
23	K	210800023	Montáž CYKYL 3Cx1.5 mm2 (PO)	m	350,000	13,68	4 788,00	
	PP		CYKYL 3Cx1.5 mm2 (PO)					
24	K	210800023.1	Montáž CYKYL 3Ax1.5 mm2 (PO)	m	50,000	13,68	684,00	
	PP		CYKYL 3Ax1.5 mm2 (PO)					
25	K	210800024	Montáž CYKYL 3Cx2.5 mm2 (PO)	m	200,000	13,68	2 736,00	
	PP		CYKYL 3Cx2.5 mm2 (PO)					
26	K	210800101	Montáž CYKY 2Ax1.5 mm2 750V (PO)	m	40,000	13,68	547,20	
	PP		CYKY 2Ax1.5 mm2 750V (PO)					
27	K	210800115	Montáž CYKY 5Cx1.5 mm2 750V (PO)	m	60,000	13,68	820,80	
	PP		CYKY 5Cx1.5 mm2 750V (PO)					
28	K	210800116	Montáž CYKY 5Cx2.5 mm2 750V (PO)	m	12,000	13,68	164,16	
	PP		CYKY 5Cx2.5 mm2 750V (PO)					

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
29	K	21391010	Připojení osoušeče rukou		ks	2,000	205,00	410,00	
	pp		Připojení osoušeče rukou						
30	K	21391010.1	Připojení fénu		ks	2,000	205,00	410,00	
	pp		Připojení fénu						
31	K	21391010.2	Připojení boileru		ks	2,000	205,00	410,00	
	pp		Připojení boileru						
32	K	21391010.3	Připojení zdroje pro splachování pisoárů		ks	1,000	89,20	89,20	
	pp		Připojení zdroje pro splachování pisoárů						
33	K	21391011	Připojení ventilátoru		ks	5,000	186,24	931,20	
	pp		Připojení ventilátoru						
34	K	215121142	Montáž svít. zářiv. 2 X 36W VYRTYCH FOX-236-EP IP40 /50333/		ks	2,000	198,22	396,44	
	pp		svít. zářiv. 2 X 36W VYRTYCH FOX-236-EP IP40 /50333/						
35	K	215121142.1	Montáž svít. zářiv. 2X18W VYRTYCH FOX-218-EP IP40 /50331/		ks	6,000	189,64	1 137,84	
	pp		svít. zářiv. 2X18W VYRTYCH FOX-218-EP IP40 /50331/						
36	K	215121142.2	Montáž svít. zářivk. přisazené, VYRTYCH FOX-136-EP 1X36W IP40 /50332/		ks	9,000	189,64	1 706,76	
	pp		svít. zářivk. přisazené, VYRTYCH FOX-136-EP 1X36W IP40 /50332/						
37	K	215121142.3	Montáž svít. zářivk. přisazené, VYRTYCH FOX-158-EP 1X58W IP40 /50334/		ks	2,000	189,64	379,28	
	pp		svít. zářivk. přisazené, VYRTYCH FOX-158-EP 1X58W IP40 /50334/						
38	K	216201024	Montáž svít. zářivkové přisazené 2x58W VYRTYCH FOX-258-EP IP40 /50335/		ks	1,000	198,22	198,22	
	pp		svít. zářivkové přisazené 2x58W VYRTYCH FOX-258-EP IP40 /50335/						
39	K	216220119	Montáž podpěry PV 21		ks	12,000	10,00	120,00	
	pp		montáž podpěry PV 21						
40	K	216220137	Montáž svorky SK		ks	6,000	29,14	174,84	
	pp		montáž svorky SK						
41	K	216220138	Montáž svorky SO		ks	4,000	29,14	116,56	
	pp		montáž svorky SO						
42	K	216220143	Montáž svorky SS		ks	20,000	24,92	498,40	
	pp		montáž svorky SS						
43	K	216220156	Montáž svorky SZ		ks	4,000	30,74	122,96	
	pp		montáž svorky SZ						
44	K	216220158	Montáž jímací tyče JD 10		ks	4,000	192,24	768,96	
	pp		montáž jímací tyče JD 10						
80 893,42									
D	21-M.2	Elektromontáže - Materiál							
45	M	01185	žárovka E27 230V LED 8W		ks	9,000	129,50	1 165,50	
	pp		žárovka E27 230V LED 8W						
46	M	01185	žárovka E27 230V LED 8W		ks	9,000	129,50	1 165,50	
	pp		žárovka E27 230V LED 8W						
47	M	01255	startér pro zář. 40-80W		ks	4,000	8,00	32,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			startér pro zář. 40-80W					
48	M	01255.1	startér pro zář. 4-22W	ks	12,000	8,00	96,00	
PP			startér pro zář. 4-22W					
49	M	01255.2	startér pro zář. 40-80W	ks	9,000	8,00	72,00	
PP			startér pro zář. 40-80W					
50	M	01255.2	startér pro zář. 40-80W	ks	2,000	8,00	16,00	
PP			startér pro zář. 40-80W					
51	M	01466	ochranný úhelník OU	ks	4,000	117,21	468,84	
PP			ochranný úhelník OU					
52	M	01467	držák DUz do zdiwa	ks	8,000	16,56	132,48	
PP			držák DUz do zdiwa					
53	M	01488	označovací štítek	ks	4,000	3,39	13,56	
PP			označovací štítek					
54	M	01723	rámeček 3901A-B10 B TANGO	ks	2,000	15,98	31,96	
PP			rámeček 3901A-B10 B TANGO					
55	M	01723	rámeček 3901A-B10 B TANGO	ks	9,000	15,98	143,82	
PP			rámeček 3901A-B10 B TANGO					
56	M	01723	rámeček 3901A-B10 B TANGO	ks	6,000	15,98	95,88	
PP			rámeček 3901A-B10 B TANGO					
57	M	01723	rámeček 3901A-B10 B TANGO	ks	1,000	15,98	15,98	
PP			rámeček 3901A-B10 B TANGO					
58	M	01723	rámeček 3901A-B10 B TANGO	ks	15,000	15,98	239,70	
PP			rámeček 3901A-B10 B TANGO					
59	M	01723	rámeček 3901A-B10 B TANGO	ks	23,000	15,98	367,54	
PP			rámeček 3901A-B10 B TANGO					
60	M	01737	strojek 3558-A01340 TANGO	ks	2,000	71,06	142,12	
PP			strojek 3558-A01340 TANGO					
61	M	01737.1	spínač 3299A-A22100 B TANGO	ks	9,000	984,33	8 858,97	
PP			Spínač 3299A-A22100 B TANGO					
62	M	01737	strojek 3558-A01340 TANGO	ks	15,000	71,06	1 065,90	
PP			strojek 3558-A01340 TANGO					
63	M	01739	strojek 3558-A05340 TANGO	ks	1,000	97,24	97,24	
PP			strojek 3558-A05340 TANGO					
64	M	01740	strojek 3558-A06340 TANGO	ks	6,000	75,76	454,56	
PP			strojek 3558-A06340 TANGO					
65	M	01748	kryt kol. 3558A-A651 B TANGO	ks	6,000	29,24	175,44	
PP			kryt kol. 3558A-A651 B TANGO					
66	M	01748	kryt kol. 3558A-A651 B TANGO	ks	15,000	29,24	438,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			kryt kol. 3558A-A651 B TANGO					
67	M	01749	kryt kol. 3558A-A652 B TANGO	ks	1,000	37,40	37,40	
PP			kryt kol. 3558A-A652 B TANGO					
68	M	01750	kryt kol. 3558A-A653 B TANGO	ks	2,000	40,87	81,74	
PP			kryt kol. 3558A-A653 B TANGO					
69	M	01795	kryt zásuvky 5518A-A2341 B TANGO	ks	23,000	30,00	690,00	
PP			kryt zásuvky 5518A-A2341 B TANGO					
70	M	01815	doutnavka BJ 2.0mA TANGO signal.	ks	2,000	18,96	37,92	
PP			doutnavka BJ 2.0mA TANGO signal.					
71	M	01817/B	zásuvka 5518A-A2349 B. TANGO	ks	23,000	82,96	1 908,08	
PP			zásuvka 5518A-A2349 B. TANGO					
72	M	02961	kabel CYKY 5Cx2.5mm2	m	12,000	25,57	306,84	
PP			CYKY 5Cx2.5mm2					
73	M	03130	kabel CYKYL 3Ax1.5mm2	m	50,000	9,71	485,50	
PP			CYKYL 3Ax1.5mm2					
74	M	10-10330	svít.zařívkové přisazené 2x58W VYRTYCH FOX-258-EP IP40 /50335/	ks	1,000	670,00	670,00	
PP			svít.zařívkové přisazené 2x58W VYRTYCH FOX-258-EP IP40 /50335/					
75	M	10.042.713	osoušeč rukou	ks	2,000	3 712,00	7 424,00	
PP			Osoušeč rukou					
76	M	10.042.713.1	řén - vysoušeč vlasů bazénový E85H, bílý	ks	2,000	11 579,00	23 158,00	
PP			řén - vysoušeč vlasů bazénový E85H, bílý					
77	M	10.046.495	svorka SZ - litina	ks	4,000	30,39	121,56	
PP			Svorka SZ - litina					
78	M	10.046.569	svorka SO a	ks	4,000	14,57	58,28	
PP			Svorka SO a					
79	M	10.046.592	podpěra PV 2i	ks	12,000	16,82	201,84	
PP			montáž podpěry PV 2i					
80	M	10.046.681	tyč jímací JV 1,0 (JD10)	ks	4,000	96,89	387,56	
PP			Tyč jímací JV 1,0 (JD10)					
81	M	10.046.769	svorka SS	ks	20,000	6,93	138,60	
PP			Svorka SS					
82	M	10.048.193	kabel CYKY 2Ax 1,5	m	40,000	7,32	292,80	
PP			CYKY 2Ax 1,5					
83	M	10.066.991	držák DJT jímací tyče	ks	4,000	17,33	69,32	
PP			Držák DJT jímací tyče					
84	M	10.074.580	pásek pozink. FeZn 30x4	kg	18,150	29,17	529,44	
PP			Pásek pozink. FeZn 30x4					
85	M	10.075.962	svorka OBO 92711 zemnicí s páskem	ks	4,000	24,21	96,84	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Svorka OBO 927/1 zemní s páskem					
86	M	10-608.316	drát uzem. AL pr. 8 polotvrdy	Kg	8,100	104,43	845,88	
PP			Drát uzem. AL pr. 8 polotvrdy					
87	M	11-290	trubice 58W/010 NARVA	ks	2,000	38,50	77,00	
PP			Trubice 58W/010 NARVA					
88	M	12-155	startér 4-65W S10 IV PHILIPS	ks	2,000	8,00	16,00	
PP			Startér 4-65W S10 IV PHILIPS					
89	M	15-30	svorka SK	ks	6,000	16,91	101,46	
PP			Svorka SK					
90	M	2-120	kabel CYKY 5J 1,5 (5Cx 1,5)	m	60,000	15,37	922,20	
PP			CYKY 5J 1,5 (5Cx 1,5)					
91	M	2-159	H07V-U 2,5 zž (CY)	m	20,000	6,62	132,40	
PP			H07V-U 2,5 zž (CY)					
92	M	2-202	drát uzem. FeZn pozink. pr. 10	m	16,000	17,51	280,16	
PP			Drát uzem. FeZn pozink. pr. 10					
93	M	32206	svít.zařív. 2 X 36W VYRTYCH FOX-236-EP IP40 /50333/	ks	2,000	584,40	1 168,80	
PP			svít.zařív. 2 X 36W VYRTYCH FOX-236-EP IP40 /50333/					
94	M	32206.1	svít.zařív. 2X18W VYRTYCH FOX-218-EP IP40 /50331/	ks	6,000	548,60	3 291,60	
PP			svít.zařív. 2X18W VYRTYCH FOX-218-EP IP40 /50331/					
95	M	32206.2	svít. zařív. přisazené, VYRTYCH FOX-136-EP 1X36W IP40 /50332/	ks	9,000	502,80	4 525,20	
PP			svít. zařív. přisazené, VYRTYCH FOX-136-EP 1X36W IP40 /50332/					
96	M	32206.3	svít. zařív. přisazené, VYRTYCH FOX-158-EP 1X58W IP40 /50334/	ks	2,000	555,60	1 111,20	
PP			svít. zařív. přisazené, VYRTYCH FOX-158-EP 1X58W IP40 /50334/					
97	M	34020	kabel CYKYLS 3Cx1,5mm2	m	350,000	9,56	3 346,00	
PP			CYKYLS 3Cx1,5mm2					
98	M	34024	kabel CYKYLS 3Cx2,5mm2	m	200,000	15,31	3 062,00	
PP			CYKYLS 3Cx2,5mm2					
99	M	42754	trubice zař. TL D36W/840 - PHILIPS	ks	9,000	34,70	312,30	
PP			trubice zař. TL D36W/840 - PHILIPS					
100	M	42754.1	trubice zař. TL D58W/840 - PHILIPS	ks	2,000	39,80	79,60	
PP			trubice zař. TL D58W/840 - PHILIPS					
101	M	42756	trubice zař. TL D36W/840 - PHILIPS	ks	4,000	34,70	138,80	
PP			trubice zař. TL D36W/840 - PHILIPS					
102	M	42756.1	zářivková trubice Philips Master Super 80 TL-D 18W/865	ks	12,000	34,20	410,40	
PP			zářivková trubice Philips Master Super 80 TL-D 18W/865					
103	M	48-792	transformátor FLM 1000	ks	1,000	1 153,26	1 153,26	
PP			Transformátor FLM 1000					
104	M	49-580	spínač FAP 3002 tlačítko signální tahové	ks	1,000	1 084,81	1 084,81	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Spínač FAP 3002 tlačítko signální tahové					
105	M	5-242	kombinace 39563-23 sporáková pod omítku	ks	1,000	350,31	350,31	
PP			Kombinace 39563-23 sporáková pod omítku					
106	M	5-4678	modul FEH 2001 kontrolní s alarmem	ks	1,000	1 773,91	1 773,91	
PP			Modul FEH 2001 kontrolní s alarmem					
107	M	6-200	krabice KU 68/2 - 1903	ks	20,000	19,98	399,60	
PP			Krabice KU 68/2 - 1903					
108	M	EVD 1 223407	ekvipotenciální svorkovnice EPS 1 s krytem	ks	1,000	189,12	189,12	
PP			Ekvipotenciální svorkovnice EPS 1 s krytem					
109	M	KOL111000009	krabice KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	70,000	3,39	237,30	
PP			KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ					
110	M	OS-005	svítidlo stropní nebo nástěnné dle přání investora - předběžná cena	ks	9,000	114,26	1 028,34	
PP			svítidlo stropní nebo nástěnné dle přání investora - předběžná cena					
111	M	OS-005.1	svítidlo nástěnné s čidlem dle přání investora - předběžná cena	ks	9,000	318,94	2 870,46	
PP			svítidlo nástěnné s čidlem dle přání investora - předběžná cena					
D	21-M.3		Elektromontáže - Dodávky zařízení (specifikace)				26 202,08	
112	M	213001.M	fotolum. tabulka Al - mezinárodní únik. zn.	ks	8,000	260,00	2 080,00	
PP			Fotolum. tabulka Al - mezinárodní únik. zn.					
113	M	213002.M	venkovní IP kamera	kpl	1,000	3 980,00	3 980,00	
PP			Venkovní IP kamera					
114	M	213003.M	rozvaděč RH	ks	1,000	18 607,00	18 607,00	
PP			Rozvaděč RH					
115	K	2103001.R	Doprava dodávek	kpl	1,000	1 535,08	1 535,08	
PP			Doprava dodávek					
D	21-M.4		Výchozí revize elektro				2 800,00	
116	K	320410003	Celk.prohl.el.zar.a.vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont.	objem	1,000	2 800,00	2 800,00	
PP			Celk.prohl.el.zar.a.vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont.					
D	21-M.5		Elektromontáže - Ostatní				17 089,61	
117	K	2105001.R	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	kpl	1,000	9 210,47	9 210,47	
PP			Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu					
118	M	2105091.M	podružný materiál	kpl	1,000	2 399,14	2 399,14	
PP			podružný materiál					
119	K	2105010.R	Stavební přípomoc pro EI	kpl	1,000	5 480,00	5 480,00	
PP			Stavební přípomoc pro EI					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Obnova sokolské plovárny v Táboře
Objekt: 002 - SO-02 Zázemí plovárny
Soupis:

204 - VZT

KSO: 801 54
Místo: Tábor

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Uchazeč: DAICH spol. s r.o.

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Poznámka:

CC-CZ: 25.06.2014
Datum:
IČ: 00253014
DIČ: CZ253014
IČ: 42407559
DIČ: CZ42407559
IČ: 10319107
DIČ: CZ571170102

Cena bez DPH

193 600,00

DPH základní
snižená

Základ daně
193 600,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
40 656,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

234 256,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova sokolské plovárny v Táboře

Objekt: 002 - SO-02 Zázemí plovárny

Soupis: 204 - VZT

Místo: Tábor

Zadávatel: MĚSTO TÁBOR

Uchazeč: DAICH spol. s r.o.

Datum: 25.06.2014

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelieri

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	
M - Práce a dodávky M	193 600,00
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	193 600,00
241 - Zařízení 1 - větrání obcerstvení	42 037,00
242 - Zařízení 2 - větrání zázemí	58 317,00
243 - Zařízení 3 - větrání hygienického zázemí	70 746,00
244 - VZT - Společné zařízení	22 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova sokolské plovárny v Táboře

Objekt:

002 - SO-02 Zázemí plovárny

Soupis:

204 - VZT

Místo:

Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o.

Datum:

25.06.2014

Projektant:

Ing.arch.Šiměček Atelier Architektury

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

193 600,00

D M

Práce a dodávky M

193 600,00

D 24-M

Montáže vzduchotechnických zařízení

193 600,00

D 241

Zařízení 1 - větrání občerstvení

42 037,00

1	M	4291201.M	střešní ventilátor VDA 225 / 4D QV = 750 m3/hod. p = 200 Pa n = 1330 1/min. P = 0,170 kW/400 V	ks	1,000	19 142,00	19 142,00	
pp			střešní ventilátor VDA 225 / 4D QV = 750 m3/hod. p = 200 Pa n = 1330 1/min. P = 0,170 kW/400 V					
2	M	4291202.M	tlumič hluku GDH 330	ks	1,000	7 321,00	7 321,00	
pp			tlumič hluku GDH 330					
3	M	4291203.M	gumové těsnění pod ventilátor PV 330	ks	1,000	281,00	281,00	
pp			gumové těsnění pod ventilátor PV 330					
4	M	4291204.M	hlavice VHO 250	ks	1,000	843,00	843,00	
pp			hlavice VHO 250					
p			Poznámka k položce: Dodává : UNIVENT s.r.o., Písek					
5	M	4291205.M	výústka komfortní VK - 1.0 - R1 - 425 x 125 - TPJ 68-12-76	ks	3,000	580,00	1 740,00	
pp			výústka komfortní VK - 1.0 - R1 - 425 x 125 - TPJ 68-12-76					
p			Poznámka k položce: Výrobce : PROCLIMA Dolní Bousov					
6	M	4291206.M	anemostat AVS - QK - PR - EBH - 600 - RAL 9002 (bílá)	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
pp			anemostat AVS - QK - PR - EBH - 600 - RAL 9002 (bílá)					
p			Poznámka k položce: Výrobce : AKLIMA Tábor					
7	M	4291207.M	krycí manžeta 250 , (úhel dle sklonu střechy - 1°) materiál : pozinkovaný plech 0.6 mm	ks	1,000	350,00	350,00	

PČ	Typ	Kód	Popis			MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			krycí manžeta 250 , (úhel dle sklonu střechy - 1°) materiál : pozinkovaný plech 0,6 mm							
8	M	4298101.M	kruhové potrubí sk.I, dle PM 12 0311 z pozinkovaného plechu do 280 / 0% tvarovek			bm	1,000	180,00	180,00	
PP			Poznámka k položce: Výrobce : ZVYZ Milevsko							
9	M	4298201.M	čtyřhranné ocelové potrubí sk.I, dle PM 12 0403 z pozinkovaného plechu, do obvodu 1050 / 40%			bm	5,000	336,00	1 680,00	
PP			čtyřhranné ocelové potrubí sk.I, dle PM 12 0403 z pozinkovaného plechu, do obvodu 1050 / 40% tvarovek							
P			Poznámka k položce: Výrobce : ZVYZ Milevsko							
10	K	2411001.R	Zařízení 1 - montáž			kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
PP			Zařízení 1 - montáž							
D	242		Zařízení 2 - větrání zázemí						58 317,00	
11	M	4291201.M	střešní ventilátor VDA 225 / 4D QV = 750 m3/hod. p = 200 Pa n = 1330 1/min. P = 0,170 kW/400 V			ks	1,000	19 162,00	19 162,00	
PP			střešní ventilátor VDA 225 / 4D QV = 750 m3/hod. p = 200 Pa n = 1330 1/min. P = 0,170 kW/400 V							
12	M	4291202.M	tlumič hluku GDH 330			ks	1,000	7 321,00	7 321,00	
PP			tlumič hluku GDH 330							
13	M	4291203.M	gumové těsnění pod ventilátor PV 330			ks	1,000	281,00	281,00	
PP			gumové těsnění pod ventilátor PV 330							
14	M	4291204.M	hlavice VHO 250			ks	1,000	843,00	843,00	
PP			hlavice VHO 250							
P			Poznámka k položce: Dodává : UNIVENT s.r.o., Písek							
15	M	4291208.M	akumulační odsávací zakryt nástěnný nerezový (rovná spodní hrana), typ AZN 50 E 1200 x 800 / 400 mm (délka x hloubka / výška) QQ = 750 m3/hod. s odtahovým hrdlem 250 mm/ 50 mm			ks	1,000	16 800,00	16 800,00	
PP			akumulační odsávací zakryt nástěnný nerezový (rovná spodní hrana), typ AZN 50 E 1200 x 800 / 400 mm (délka x hloubka / výška) QQ = 750 m3/hod. s odtahovým hrdlem 250 mm/ 50 mm							
P			Poznámka k položce: Výrobce : GS TECHNIK s.r.o., Orlov							
16	M	4291206.M	anemostat AVS - QK - PR - EBH - 600 - RAL 9002 (bílá)			ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
PP			anemostat AVS - QK - PR - EBH - 600 - RAL 9002 (bílá)							
P			Poznámka k položce: Výrobce : AKLIMA Tábor							
17	M	4291207.M	krycí manžeta 250 , (úhel dle sklonu střechy - 1°) materiál : pozinkovaný plech 0,6 mm			ks	1,000	350,00	350,00	
PP			krycí manžeta 250 , (úhel dle sklonu střechy - 1°) materiál : pozinkovaný plech 0,6 mm							
18	M	4298101.M	kruhové potrubí sk.I, dle PM 12 0311 z pozinkovaného plechu do 280 / 0% tvarovek			bm	2,000	180,00	360,00	
PP			kruhové potrubí sk.I, dle PM 12 0311 z pozinkovaného plechu do 280 / 0% tvarovek							
P			Poznámka k položce: Výrobce : ZVYZ Milevsko							
19	K	2421001.R	Zařízení 2 - montáž			kpl	1,000	9 700,00	9 700,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zařízení 2 - montáž					
D	243		Zařízení 3 - větrání hygienického zázemí				70 746,00	
20	M	4291209.M	střešní ventilátor MIXVENT - TH 500/160 pro odvod vzduchu QV = 200 m3/hod. p = 180 Pa n = 2450 1/min. P = 0,068 kW/230 V	ks	1,000	6 538,00	6 538,00	
PP			střešní ventilátor MIXVENT - TH 500/160 pro odvod vzduchu QV = 200 m3/hod. p = 180 Pa n = 2450 1/min. P = 0,068 kW/230 V					
21	M	4291210.M	spona VBM 160	ks	1,000	107,00	107,00	
PP			spona VBM 160					
22	M	4291211.M	nastavitelný doběhový spínač DT 3	ks	1,000	529,00	529,00	
PP			nastavitelný doběhový spínač DT 3					
23	M	4291212.M	střešní ventilátor MIXVENT - TH 800 pro odvod vzduchu QV = 520 m3/hod. p = 240 Pa n = 2450 1/min. P = 0,140 kW/230 V	ks	2,000	8 045,00	16 090,00	
PP			střešní ventilátor MIXVENT - TH 800 pro odvod vzduchu QV = 520 m3/hod. p = 240 Pa n = 2450 1/min. P = 0,140 kW/230 V					
24	M	4291224.M	spona VBM 200	ks	2,000	124,00	248,00	
PP			spona VBM 200					
25	M	4291211.M	nastavitelný doběhový spínač DT 3	ks	2,000	529,00	1 058,00	
PP			nastavitelný doběhový spínač DT 3					
26	M	4291225.M	talířový ventil odvodní KK 150, včetně montážního kroužku KKT 150	ks	15,000	309,00	4 635,00	
PP			talířový ventil odvodní KK 150, včetně montážního kroužku KKT 150					
27	M	4291213.M	plastová dveřní mřížka oboustranná PT 445 x 82, barva bílá	ks	11,000	236,00	2 596,00	
PP			plastová dveřní mřížka oboustranná PT 445 x 82, barva bílá					
P			Poznámka k položce: Dodává : UNIVENT s.r.o., Písek					
28	M	4291214.M	tlumič hluku PTH / 50 - 160 - 600, KM 0028/94	ks	1,000	1 263,00	1 263,00	
PP			tlumič hluku PTH / 50 - 160 - 600, KM 0028/94					
29	M	4291215.M	tlumič hluku PTH / 50 - 200 - 600, KM 0028/94	ks	2,000	1 506,00	3 012,00	
PP			tlumič hluku PTH / 50 - 200 - 600, KM 0028/94					
P			Poznámka k položce: Výrobce : ZVUZ Milevsko					
30	M	4291216.M	dveřní mřížka jednostranná 400 x 200 s krycím rámečkem, TPJ 18-12-98	ks	2,000	760,00	1 520,00	
PP			dveřní mřížka jednostranná 400 x 200 s krycím rámečkem, TPJ 18-12-98					
31	M	4291217.M	dveřní mřížka jednostranná 400 x 300 s krycím rámečkem, TPJ 18-12-98	ks	2,000	1 050,00	2 100,00	
PP			dveřní mřížka jednostranná 400 x 300 s krycím rámečkem, TPJ 18-12-98					
P			Poznámka k položce: Výrobce : PROCLIMA Dolní Bousov					
32	M	4291218.M	kruhový závěs ZS (bez gumy) 150	ks	10,000	50,00	500,00	
PP			kruhový závěs ZS (bez gumy) 150					
33	M	4291219.M	kruhový závěs ZS (bez gumy) 160	ks	10,000	52,00	520,00	
PP			kruhový závěs ZS (bez gumy) 160					

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	M	4291220.M	kruhový závěs ZS (bez gumy) 250		ks	1,000	70,00	70,00	
	PP		kruhový závěs ZS (bez gumy) 250						
35	M	4291221.M	kruhový závěs ZS (bez gumy) 300		ks	2,000	80,00	160,00	
	PP		kruhový závěs ZS (bez gumy) 300						
	P		Poznámka k položce: Dodává : KEBEK s.r.o., Chomutov						
36	M	4291222.M	krycí, vyrovnávací a upevňovací podstavec pro ventilátor MIXVENT - TH 500 280 x 280/ 400 x 400/ 300/ 270 materiál : pozinkovaný plech 0,8 mm		ks	1,000	3 750,00	3 750,00	
	PP		krycí, vyrovnávací a upevňovací podstavec pro ventilátor MIXVENT - TH 500 280 x 280/ 400 x 400/ 300/ 270 materiál : pozinkovaný plech 0,8 mm						
37	M	4291223.M	krycí, vyrovnávací a upevňovací podstavec pro ventilátor MIXVENT - TH 800 280 x 280/ 450 x 450/ 370/ 320 materiál : pozinkovaný plech 0,8 mm		ks	2,000	4 500,00	9 000,00	
	PP		krycí, vyrovnávací a upevňovací podstavec pro ventilátor MIXVENT - TH 800 280 x 280/ 450 x 450/ 370/ 320 materiál : pozinkovaný plech 0,8 mm						
38	M	4298102.M	kruhové potrubí SPIRO, dle KM 12 0301 z pozinkovaného plechu do 200 / 40% tvarovek		bm	35,000	150,00	5 250,00	
	PP		kruhové potrubí SPIRO, dle KM 12 0301 z pozinkovaného plechu do 200 / 40% tvarovek						
	P		Poznámka k položce: Výrobce : ZVVZ Milevsko						
39	K	2431001.R	Zařízení 3 - montáž		kpl	1,000	11 800,00	11 800,00	
	PP		Zařízení 3 - montáž						
D	244		VZT - Společné zařízení					22 500,00	
40	K	2441001.R	Spojovací, těsnící a kotevní materiál		kg	70,000	50,00	3 500,00	
	PP		Spojovací, těsnící a kotevní materiál						
41	K	2441002.R	Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické, na vzduchu schnoucí - dvojnásobné s 1x emailováním		m2	28,000	250,00	7 000,00	
	PP		Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické, na vzduchu schnoucí - dvojnásobné s 1x emailováním						
	P		Poznámka k položce: Konečné nátěry po montáži - veškeré viditelné VZT potrubní rozvody uvnitř objektu.						
42	K	2441003.R	Komplexní vyzkoušení zařízení, vyregulování stanovených průtoků vzduchu, seznámení provozovatele s funkcí a zaškolení obsluhy v používání a údržbě zařízení		Nh	60,000	150,00	9 000,00	
	PP		Komplexní vyzkoušení zařízení, vyregulování stanovených průtoků vzduchu, seznámení provozovatele s funkcí a zaškolení obsluhy v používání a údržbě zařízení						
43	K	2441004.R	Doprava		kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Doprava						

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Obnova sokolské plovárny v Táboře
Objekt:

005 - SO-05 Zpevněné plochy

KSO: 822 59
Místo: Tábor

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Uchazeč: DAICH spol. s r.o.

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Poznámka:

CC-CZ: 25.06.2014
Datum:
IČ: 00253014
DIČ: CZ253014
IČ: 42407559
DIČ: CZ42407559
IČ: 10319107
DIČ: CZ5711170102

Cena bez DPH		584 317,32	
DPH základní snižovaná	Základ daně	584 317,32	Výše daně
	0,00	0,00	122 706,64
			0,00
Cena s DPH		707 023,96	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova sokolské plovárny v Táboře

Objekt:

005 - S0-05 Zpevněné plochy

Místo:

Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o.

Datum:

25.06.2014

Projektant:

Ing.arch. Šimeček Atelier

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

584 317,32

HSV - Práce a dodávky HSV

584 317,32

1 - Zemní práce

98 662,52

57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné

61 600,00

56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch

189 490,00

59 - Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch

145 000,23

91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách

49 773,77

997 - Přesun sutě

37 481,48

998 - Přesun hmot

2 309,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obnova sokolské plovárny v Táboře

Objekt:
005 - S0-05 Zpevněné plochy

Místo:
Tábor

Zadavatel:
MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:
DAICH spol. s r.o.

Datum:
25.06.2014

Projektant:
Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

584 317,32

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	224,000	69,00	15 456,00	CS ÚRS 2014 01
pp				Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm				
vv				odstranění konstrukce příjezdové komunikace v ploše výkopové rýhy pro navržené přípojky				
vv				podklad z drčeného kameniva v tl. 30 cm - plocha 224 m2				
vv				224				
2	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 100 mm	m2	224,000	55,00	12 320,00	CS ÚRS 2014 01
pp				Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm				
vv				odstranění konstrukce příjezdové komunikace v ploše výkopové rýhy pro navržené přípojky				
vv				kryt z asfaltového betonu v tl. 10 cm - plocha 224 m2				
vv				224				
3	K	121101103.1	Sejmutí ornice a uložení na deponii, zpětný přesun, rozproštění v tl. 30 cm	m3	87,450	20,40	1 783,98	
pp				Sejmutí ornice a uložení na deponii, zpětný přesun, rozproštění v tl. 30 cm				
vv				výkres č. B-02, C-03				
vv				11*26,5*0,3				
4	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	142,200	81,40	11 575,08	CS ÚRS 2014 01
pp				Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3				
vv				výkres č. B-02, C-03				
vv				chodník				
vv				395*0.36				
5	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	142,200	28,50	4 052,70	CS ÚRS 2014 01
				142,200				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za tepivost horniny tř. 3					
VV			k pol.č. 12220 2202					
VV			142,20		142,200			
6	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	240,600	22,00	5 293,20	CS ÚRS 2014 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
VV			142,2+40,8+57,6		240,600			
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	43,800	84,00	3 679,20	CS ÚRS 2014 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
VV			přebytečná zemina					
VV			142,2-98,4		43,800			
8	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	98,400	50,00	4 920,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Nakládání: skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
VV			40,8+57,6		98,400			
9	K	171101105	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 103 % PS	m3	40,800	60,00	2 448,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Uložení sypání do násypů s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovňáním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 103 % PS					
VV			výkres č. B-02, C-03					
VV			3*34*0,4		40,800			
10	K	171101121	Uložení sypání z hornin nesoudržných kamentých do násypů ztuhnutých	m3	43,800	77,20	3 381,36	CS ÚRS 2014 01
PP			Uložení sypání do násypů s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovňáním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamentých					
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	70,080	100,00	7 008,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkovné)					
VV			objemová hmotnost zeminy 1,6 t/m3					
VV			43,8*1,6		70,080			
12	K	175101201.1	Obsypání objektů prohozenou zeminou hutněný, dovoz zeminy ze vzdálenosti 500 m	m3	57,600	350,00	20 160,00	
PP			Obsypání objektů prohozenou zeminou hutněný, dovoz zeminy ze vzdálenosti 500 m					
VV			okolo obrubníků					
VV			0,3*1,5*128		57,600			
13	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	658,500	10,00	6 585,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím					
VV			uvedení stávající komunikace do původního stavu (po provedení přípojek)					
VV			224		224,000			
VV			výkres č. B-02, C-03 - chodníky					
VV			395*1,1		434,500			
VV			Součet		658,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D	57		Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné				61 600,00	
14	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	224,000	275,00	61 600,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm					
	VV		vedení stávající komunikace do původního stavu (po provedení přípojek)		224,000			
	VV		224					
D	56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				189 490,00	
15	K	564731111.1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm	m2	395,000	70,00	27 650,00	
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
	VV		výkres č. B-02, C-03 - chodníky		395,000			
	VV		395					
16	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	224,000	105,00	23 520,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		vedení stávající komunikace do původního stavu (po provedení přípojek)		224,000			
	VV		224					
17	K	564851112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm	m2	395,000	112,00	44 240,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm					
	VV		výkres č. B-02, C-03		395,000			
	VV		chodníky					
	VV		395					
18	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	224,000	105,00	23 520,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		vedení stávající komunikace do původního stavu (po provedení přípojek)		224,000			
	VV		224					
19	K	565156111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 3 m	m2	224,000	315,00	70 560,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	VV		vedení stávající komunikace do původního stavu (po provedení přípojek)		224,000			
	VV		224					
D	59		Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				145 000,23	
20	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	395,000	180,00	71 100,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
	VV		výkres č. C-02, D-05, D-06, D-07, D-08		395,000			
	VV		chodníky					
	VV		395					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	M	592452630.1	zámková dlažba tl. 6 cm barevná	m2	406,850	181,64	73 900,23	
	PP		dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: červená, hnědá, okrová, antracit tvarově jednoduchá dlažba tl. 6 cm					
	VV		395*1,03 Přepočtené koeficientem množství		406,850			
D 91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách								
22	K	916231213.1	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého C 30/37 XF3	m	128,000	110,00	14 080,00	
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 30/37 XF3, do lože z betonu prostého téže značky					
	VV		výkres č. D-05					
	VV		chodníky					
	VV		128		128,000			
23	M	592175091.1	obrubník betonový parkový 100 x 8 x 25 cm přírodní	kus	129,280	63,51	8 210,57	
	PP		obrubníky betonové a železobetonové obrubníky provedení: přírodní (d x š x v) 100 x 8 x 25 cm přírodní					
	VV		128*1,01 Přepočtené koeficientem množství		129,280			
24	K	916991121.2	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 30/37 XF3	m3	1,920	2 210,00	4 243,20	
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 30/37 XF3					
	P		Poznámka k položce: - část lože přesahující tl. 100 mm					
	VV		obrubník betonový chodníkový 100 x 8 x 25 cm - 0,015 m3/bm		1,920			
	VV		128*0,015		1,920			
25	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl. do 100 mm	m	332,000	70,00	23 240,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	VV		řezání krytu příjezdové komunikace po obou stranách výkopové rýhy pro navržené přípojky		332,000			
	VV		332					
D 997 Přesun sutě								
26	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze syklých materiálů do 1 km	t	89,600	24,00	2 150,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze syklých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		odvoz sutí na skládku					
	VV		89,6 "odpad z kameniva (směs kameniva se zeminou)"		89,600			
27	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze syklých materiálů	t	1 702,400	6,00	10 214,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		odvoz sutí na skládku ve vzdálenosti 20 km					
	VV		příplatek za dalších 19 km					
	VV		89,6*19		1 702,400			
28	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	40,544	24,00	973,06	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			40,544 "odpad z asfaltových povrchů"		40,544			
29	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	770,336	6,00	4 622,02	CS ÚRS 2014 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
WV			odvoz suti na skládku ve vzdálenosti 20 km					
WV			příplatek za dalších 19 km					
WV			40,544*19		770,336			
30	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	130,144	50,00	6 507,20	CS ÚRS 2014 01
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
31	K	997221845.1	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné - recyklace)	t	40,544	100,00	4 054,40	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
WV			asfalt na recyklaci					
WV			40,544 "odpad z asfaltových povrchů"		40,544			
32	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	89,600	100,00	8 960,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
WV			89,6 "odpad z kameniva (směs kameniva se zeminou)"		89,600			
D	998		Přesun hmot				2 309,32	
33	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	115,466	20,00	2 309,32	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Obnova sokolské plovárny v Táboře
Objekt: 006 - SO-06 Opěrné zdi a úprava břehů Jordánu
Soupis:

601 - Opěrné zdi a úprava břehů

KSO:	815 41	CC-CZ:	
Místo:	Tábor	Datum:	25.06.2014
Zadavatel:		IČ:	00253014
MĚSTO TÁBOR		DIČ:	CZ253014
Uchazeč:		IČ:	42407559
DAICH spol. s r.o.		DIČ:	CZ42407559
Projektant:		IČ:	10319107
Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury		DIČ:	CZ5711170102

Poznámka:
databáze RTS DATA

Cena bez DPH	2 248 787,93
--------------	--------------

DPH základní snižena	Základ daně 2 248 787,93 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 472 245,47 0,00
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH	V CZK	2 721 033,40
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova sokolské plovárny v Táboře

Objekt:

006 - SO-06 Opěrné zdi a úprava břehů Jordánu

Soupis:

601 - Opěrné zdi a úprava břehů

Místo:

Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o.

Datum: 25.06.2014

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 248 787,93

HSV - Práce a dodávky HSV

2 142 096,69

13 - Zemní práce	380 575,99
21 - Úprava podloží a základové spáry	30 843,39
27 - Základy	499 410,99
31 - Zdi podpěrné a volné	97 307,71
32 - Zdi přehradní a opěrné	834 617,38
43 - Schodiště	22 125,81
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	185 850,00
89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	40 388,10
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	20 410,34
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	12 394,25
96 - Bourání konstrukcí	13 362,06
997 - Přesun sutě	4 810,67
PSV - Práce a dodávky PSV	106 691,24
711 - Izolace proti vodě	62 970,27
762 - Konstrukce tesařské	31 080,67
783 - Nátěry	12 640,30

SOUPLIS PRACÍ

Stavba: Obnova sokolské plavárny v Táboře

Objekt: 006 - SO-06 Opěrné zdi a úprava břehů Jordánu

Soupis: 601 - Opěrné zdi a úprava břehů

Místo: Tábor

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR
Uchazeč: DAICH spol. s r.o.

Datum: 25.06.2014
Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Pr	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
							2 248 787,93	

D HSV Práce a dodávky HSV 2 142 096,69

D 13 Zemní práce 380 575,99

1	K	121100002RA0	Sejmutí ornice a uložení na deponti	m3	63,000	432,51	27 248,13	CS RTS 2013/II
---	---	--------------	-------------------------------------	----	--------	--------	-----------	----------------

Prp
Vv
Vv
Vv
Výkres č. C-02, D-07, D-08
210*0,3

2	K	122101401R00	Výkopávky v zemníku v hor. 2 do 100 m3	m3	63,875	67,90	4 337,11	CS RTS 2013/II
---	---	--------------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Prp
P
Vv
Vv
Výkopávky v zemníku v hor. 2 do 100 m3
Poznámka k položce:
Úrovňová zemina.

Vv
Vv
Výkres č. D-03, D-04
63,875

3	K	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	189,952	131,50	24 978,69	CS RTS 2013/II
---	---	--------------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Prp
Vv
Vv
Vv
Vv
Vv
Vv
Vv
Vv
Vv
Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3
výkres č. C-02, D-07, D-08 - břehová plocha z říčního písku
vyrovnání břehů v místě stáv.zidky
0,7*37
výkres č. D-03, D-04 - zed' E
(1,2+1,5)/2*1,6*74
schodiště zed' E
0,6*2,7*1,3*2
Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
4	K	122201109R00	Příplatek za lepihost - odkopávky v hor. 3	m3	189,952	28,40	5 394,64	CS RTS 2013/II
	PO		Příplatek za lepihost - odkopávky v hor. 3					
	VV		k pol.č. 122020 1101					
	VV		189,952		189,952			
5	K	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	111,880	261,99	29 311,44	CS RTS 2013/II
	PO		Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ					
	VV		výkres č. D-03, D-04 - opěrná zeď G					
	VV		pro očištění vnějšího líce zdi					
	VV		0,6*0,4*37		8,880			
	VV		opěrná zeď E					
	VV		0,8*1*73		58,400			
	VV		opěrná zeď F					
	VV		0,5*1,2*56		33,600			
	VV		pro drenáže - opěrná zeď F					
	VV		0,5*0,4*55		11,000			
	VV		Součet		111,880			
6	K	132201119R00	Příplatek za lepihost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	111,880	181,00	20 250,28	CS RTS 2013/II
	PO		Příplatek za lepihost - hloubení rýh 60 cm v hor.3					
	VV		k pol.č. 13220 1111					
	VV		111,88		111,880			
7	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	351,832	259,00	91 124,49	CS RTS 2013/II
	PO		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m					
	VV		výkopky					
	VV		189,952+111,88		301,832			
	VV		-5-8,88		-13,880			
	VV		jílová zemina					
	VV		63,88		63,880			
	VV		Součet		351,832			
8	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - Klenovice 16 Km	m3	1 727,712	19,30	33 344,84	CS RTS 2013/II
	PO		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - Klenovice 16 Km					
	VV		výkopek					
	VV		(351,832-63,88)*6		1 727,712			
9	K	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	351,832	140,50	49 432,40	CS RTS 2013/II
	PO		Poplatek za skládku zeminy					
10	K	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS	m3	5,000	101,99	509,95	CS RTS 2013/II
	PO		Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS					
	VV		výkres č. C-02, D-07, D-08 - břehová plocha z říčního písku					
	VV		vyrovnaní břehu v místě stáv.zidky					
	VV		5		5,000			

PC Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

11 K 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m

m3 415,707 14,60 6 069,32 CS RTS 2013/II

pe Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m

351,832

VV výkopek

351,832

VV 351,832

VV jílová zemina

63,875

VV 63,875

VV Součet

415,707

12	K	175200010RA0	Obsyp objektu prohozenou zemínou	m3	8,880	789,00	7 006,32	CS RTS 2013/II
----	---	--------------	----------------------------------	----	-------	--------	----------	----------------

PP Obsyp objektu prohozenou zemínou

VV výkres č. D-03, D-04 - opěrná zeď G

VV vnější líc opěrné zdi po opravě

VV 0,4*0,6*37

8,880

13	K	175200010RAF	Obsyp objektu prohozenou zemínou + dovoz zeminy ze vzdálenosti 15 km	m3	63,875	1 277,00	81 568,38	CS RTS 2013/II
----	---	--------------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

PP Obsyp objektu prohozenou zemínou + dovoz zeminy ze vzdálenosti 15 km

P Poznámka k položce:

VV výkres č. D-03, D-04

VV opěrná zeď E

VV (0,3+0,7)/2*1,75*73

63,875

30 843,39

D	Z1	Úprava podloží a základové spáry						
---	----	----------------------------------	--	--	--	--	--	--

14	K	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	110,000	22,99	2 528,90	CS RTS 2013/II
----	---	--------------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5

VV výkres č. D1, D2

VV výkres č. D-03, D-04 - zeď F

VV 0,5*4*55

110,000

15	K	212810010RAD	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek + lože a obsyp šterkopískem, trubky d 160 mm	m	55,000	290,00	15 950,00	CS RTS 2013/II
----	---	--------------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

PP Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek + lože a obsyp šterkopískem, trubky d 160 mm

VV výkres č. D-03, D-04

VV opěrná zeď F

VV 55

55,000

16	K	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn a rubu kleneb	m2	84,600	80,00	6 768,00	CS RTS 2013/II
----	---	--------------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP Očištění tlakovou vodou zdíva stěn a rubu kleneb

VV výkres č. D-03, D-04 - opěrná zeď G

VV 1,5*43+0,3*37

VV schodiště

VV 9

9,000

VV Součet

84,600

17	M	67352027	geotextilie silniční PK-Tex PP 60 230 g/m2	m2	121,000	36,44	4 409,24	CS RTS 2013/II
----	---	----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P2			geotextilie silniční PK-Tex PP 60 230 g/m2					
VV			110		110,000			
VV			110*0,1 "ztratiné 10%"		11,000			
VV			Součet		121,000			
18	K	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	23,745	50,00	1 187,25	CS RTS 2013/II
P2			Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m					
D	27		Základy				499 410,99	
19	K	274310030RA0	Základový pás z betonu C 16/20, vč. bednění	m3	17,920	4 549,98	81 535,64	CS RTS 2013/II
P2			Základový pás z betonu C 16/20, vč. bednění					
VV			výkres č. D-03, D-04					
VV			opěrná zeď - F					
VV			0,4*0,8*56		17,920			
20	K	274313811R00	Beton základových pásů prostý C 30/37 XF2	m3	11,250	2 755,00	30 993,75	CS RTS 2013/II
P2			Beton základových pásů prostý C 30/37 XF2					
VV			výkres č. D-03, D-04 - schodiště zeď E					
VV			1,2*2,5*1*2		6,000			
VV			základ pod stupně					
VV			2,5*1,75/2*1,2*2		5,250			
VV			Součet		11,250			
21	K	274321611R00	Železobeton základových pásů C 30/37 XF2	m3	58,400	2 755,00	160 892,00	CS RTS 2013/II
P2			Železobeton základových pásů C 30/37 XF2					
VV			výkres č. D-03, D-04					
VV			zeď E					
VV			0,8*1*73		58,400			
22	K	274351215R00	Bednění stěn základových pásů - zřízení	m2	179,100	383,50	68 684,85	CS RTS 2013/II
P2			Bednění stěn základových pásů - zřízení					
VV			výkres č. D-03, D-04					
VV			zeď E					
VV			1*2*73*0,8*1*4		149,200			
VV			schodiště zeď E					
VV			(2,5*1*2+1,2*1)*2		12,400			
VV			2,5*1,75*2*2		17,500			
VV			Součet		179,100			
23	K	274351216R00	Bednění stěn základových pásů - odstranění	m2	179,100	78,81	14 114,87	CS RTS 2013/II
P2			Bednění stěn základových pásů - odstranění					
VV			k pol. č. 27435 1215					
VV			179,1		179,100			
24	K	274361921RT4	Výztuž základových pásů ze svařovaných sítí	t	1,542	29 489,99	45 473,56	CS RTS 2013/II

PC Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
--------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

PP Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí

VV průměr drátu 6,0 mm, oka 100/100 mm

VV výkres č. D-03, D-04

VV zed' E

VV (0,9*2*73+0,7*2*73)*0,006*1,1

25 K 998153131R00 Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m

PP Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m

D 31 Zdi podpěrné a volné 97 307,71

26	K	317322411R00	Beton říms železový C 25/30 XF2	m3	9,460	3 059,99	28 947,51	CS RTS 2013/II
----	---	--------------	---------------------------------	----	-------	----------	-----------	----------------

PP Beton říms železový C 25/30 XF2

VV výkres č. D-03, D-04 - opěrná zed' G

VV 0,1*0,55*43

VV opěrná zed' E

VV 0,1*0,55*73

VV opěrná zed' F

VV 0,1*0,55*56

VV Součet

27	K	317351105R00	Bednění říms - zřízení	m2	52,315	679,00	35 521,89	CS RTS 2013/II
----	---	--------------	------------------------	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Bednění říms - zřízení

VV výkres č. D-03, D-04 - opěrná zed' G

VV 0,15*2*43+0,10*0,55*4

VV opěrná zed' E

VV 0,15*2*73+0,10*0,55*6

VV opěrná zed' F

VV 0,15*2*56+0,15*0,55*2

VV Součet

28	K	317351106R00	Bednění říms - odstranění	m2	52,315	143,51	7 507,73	CS RTS 2013/II
----	---	--------------	---------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

PP Bednění říms - odstranění

VV k pol. č. 31735 1105

VV 52,315

29	K	317361921RT4	Výztuž překladů a říms ze svařovaných sítí	t	0,525	28 489,99	14 957,24	CS RTS 2013/II
----	---	--------------	--	---	-------	-----------	-----------	----------------

PP Výztuž překladů a říms ze svařovaných sítí

VV průměr drátu 6,0 mm, oka 100/100 mm

VV výkres č. D-03, D-04 - opěrná zed' G

VV 0,5*43*0,006*1,1

VV opěrná zed' E

VV 0,45*73*0,006*1,1

VV opěrná zed' F

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gen.celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,45*56*0,006*1,1		0,166			
VV			Součet		0,525			
30	K	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	24,996	415,00	10 373,34	CS RTS 2013/II
PΣ			Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m					
D	32		Zdi přehradní a opěrné				834 617,38	
31	K	327213345R00	Zdivo nadzákl. opěrné z lom.kam., obkladní vyspár.	m3	13,440	7 210,01	96 902,53	CS RTS 2013/II
PΣ			Zdivo nadzákl. opěrné z lom.kam., obkladní vyspár.					
VV			výkres č. D-03, D-04					
VV			opěrná zeď F					
VV			0,4*0,6*56		13,440			
32	K	327323129R00	Zdi a valy z betonu želez. z cementů portl. C 30/37 XF2	m3	91,250	2 665,01	243 182,16	CS RTS 2013/II
PΣ			Zdi a valy z betonu želez. z cementů portl. C 30/37 XF2					
VV			výkres č. D-03, D-04					
VV			zeď E					
VV			(0,8+0,45)/2*2*73		91,250			
33	K	327351211R00	Bednění zdi a valů H do 20 m - zřízení	m2	302,500	737,00	222 942,50	CS RTS 2013/II
PΣ			Bednění zdi a valů H do 20 m - zřízení					
VV			výkres č. D-03, D-04					
VV			zeď E					
VV			(2+2,1)*73+0,8*2*2		302,500			
34	K	327351221R00	Bednění zdi a valů H do 20 m - odbednění	m2	302,500	205,00	62 012,50	CS RTS 2013/II
PΣ			Bednění zdi a valů H do 20 m - odbednění					
VV			k pol. č. 32735 1211					
VV			302,5		302,500			
35	K	327368211R00	Výztuž opěrných zdí svařovanou sítí z ocel. drátů	t	2,505	35 980,00	90 129,90	CS RTS 2013/II
PΣ			Výztuž opěrných zdí svařovanou sítí z ocel. drátů					
VV			výkres č. D-03, D-04					
VV			zeď E					
VV			(1,8+1,9+0,7+0,3+0,50)*73*0,006*1,1		2,505			
36	K	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	287,826	415,00	119 447,79	CS RTS 2013/II
PΣ			Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m					
D	43		Schodiště				22 125,81	
37	K	434311116R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 30/37 XF2	m	31,200	259,51	8 096,71	CS RTS 2013/II
PΣ			Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 30/37 XF2					
VV			výkres č. D-03, D-04					
VV			schodiště č. 6 a 7 - opěrná zeď E					
VV			1,2*10*2		24,000			

PC	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV			schodiště č. 4 a 5 - opěrná zed' F			7,200			
VV			1,2*3*2			31,200			
VV			Součet						
38	K	43435141R00	Bednění stupňů přímocárých - zřízení		m2	5,280	996,00	5 258,88	CS RTS 2013/II
PP			Bednění stupňů přímocárých - zřízení						
VV			výkres č. D-03, D-04						
VV			schodiště č. 6 a 7 opěrná zed' E						
VV			0,175*1,20*10*2			4,200			
VV			schodiště č. 4 a 5 opěrná zed' F						
VV			0,150*1,20*3*2			1,080			
VV			Součet			5,280			
39	K	43435142R00	Bednění stupňů přímocárých - odstranění		m2	5,280	66,20	349,54	CS RTS 2013/II
PP			Bednění stupňů přímocárých - odstranění						
VV			k pol. č. 43435 1141						
VV			5,28			5,280			
40	K	451535111R00	Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze šterku		m3	2,520	1 065,00	2 683,80	CS RTS 2013/II
PP			Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze šterku						
VV			výkres č. D-03, D-04 - lože pod schodiště - opěrná zed' E						
VV			1,5*2,7*0,2*2			1,620			
VV			pod schodiště - opěrná zed' F						
VV			1,5*1,5*0,2*2			0,900			
VV			Součet			2,520			
41	K	631315711R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 XF 2		m3	0,480	2 850,00	1 368,00	CS RTS 2013/II
PP			Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 XF 2						
VV			výkres č. D-03, D-04 - schodiště opěrná zed' F						
VV			0,20*1,2*1*2			0,480			
42	K	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených		t	0,016	29 449,99	471,20	CS RTS 2013/II
PP			Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených						
VV			průměr drátu 6,0 mm, oka 100/100 mm						
VV			opěrná zed' výkres č. D-03, D-04						
VV			schodiště opěrná zed' F						
VV			1,2*1*2*0,006*1,1			0,016			
43	K	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatně zděné do 20 m		t	9,392	415,00	3 897,68	CS RTS 2013/II
PP			Přesun hmot, zdi a valy samostatně zděné do 20 m						
D	56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					185 850,00	
44	K	564281111R00	Podklad z říčního písku po zhutnění tloušťky 30 cm		m2	900,000	206,50	185 850,00	CS RTS 2013/II
PP			Podklad z říčního písku po zhutnění tloušťky 30 cm						
VV			výkres č. C-02, D-07, D-08 - břehová plocha z říčního písku						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			pláž		900,000			
VV			900					
D	89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				40 388,10	
45	M	28695817	šachta revizní DN 400/150mm dno přímé flex, D 400 včetně poklopu	kus	6,000	6 534,15	39 204,90	CS RTS 2013/II
PČ			šachta revizní DN 400/150mm dno přímé flex, D 400 včetně poklopu					
46	K	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm	kus	6,000	166,49	998,94	CS RTS 2013/II
PČ			Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm					
VV			výkres č. D1,D2 - opěrná zeď - D		3,000			
VV			3					
VV			výkres č. D-03,D-04 - opěrná zeď F		3,000			
VV			3					
VV			Součet		6,000			
47	K	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	0,444	415,00	184,26	CS RTS 2013/II
PČ			Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m					
D	93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				20 410,34	
48	K	931976112R00	Úprava dilatační spáry asf. lepenkou, 2 x + nátěry	m2	1,563	350,50	547,83	CS RTS 2013/II
PČ			Úprava dilatační spáry asf. lepenkou, 2 x + nátěry					
VV			výkres č. D-03, D-04 zeď E - pracovní spára		1,563			
VV			(0,8+0,45)/2*2,5					
49	K	931997111R00	Úprava dilatace gumovým klinem v konstr. do 20 cm	m	20,350	238,99	4 863,45	CS RTS 2013/II
PČ			Úprava dilatace gumovým klinem v konstr. do 20 cm					
VV			výkres č. D-03, D-04 - opěrná zeď G		7,700			
VV			0,55*14					
VV			opěrná zeď E		12,650			
VV			0,55*23		20,350			
VV			Součet					
50	K	938903115R00	Vysekáni spár hl.70 mm ve zdivu z betonu	m2	84,600	170,49	14 423,45	CS RTS 2013/II
PČ			Vysekáni spár hl.70 mm ve zdivu z betonu					
VV			výkres č. D-03, D-04 - opěrná zeď G - oprava spar zdiva		75,600			
VV			43*1,5+0,3*37					
VV			schodiště		9,000			
VV			9		84,600			
VV			Součet					
51	K	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	1,387	415,00	575,61	CS RTS 2013/II
PČ			Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m					
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				12 394,25	

PC typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
52	M	553-002VD	Kotva kovová nerezová do bet. sloupová	kus	56,000	150,00	8 400,00
Př							
VV					56,000		
					30+10+6+6+2*2		
53	K	953941211R00	Osazování konzol nebo kotev pro madla apod.	kus	56,000	69,11	3 870,16
Př							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová smlouva
60	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	5,160	9,30	47,99	CS RTS 2013/II
P2								
61	K	979990001R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	5,160	350,00	1 806,00	CS RTS 2013/II
P3								
Poplatek za skládku stavební suti								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				106 691,24	
D	711		Izolace proti vodě				62 970,27	
62	K	711210020RA0	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou vysokopevnostní nesmířitelnou tixotropní cementovou maltou	m2	84,600	456,01	38 578,45	CS RTS 2013/II
P2								
VV			Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou vysokopevnostní nesmířitelnou tixotropní cementovou maltou					
VV			výkres č. D-03, D-04 - opěrná zeď G		75,600			
VV			43*1,5+0,3*37					
VV			schodiště					
VV			9		9,000			
VV			Součet		84,600			
63	K	711212001R00	Nátěr vysokoodolnou silanovou hydrofobizací	m2	84,600	212,00	17 935,20	CS RTS 2013/II
P2								
VV			Nátěr vysokoodolnou silanovou hydrofobizací					
VV			výkres č. D-03, D-04 - opěrná zeď G					
VV			43*1,5+0,3*37		75,600			
VV			schodiště					
VV			9		9,000			
VV			Součet		84,600			
64	K	711783166R00	Opracování výztuže tmelem z epoxidové pryskyřice	kus	138,000	45,50	6 279,00	CS RTS 2013/II
P2								
VV			Opracování výztuže tmelem z epoxidové pryskyřice					
VV			výkres č. D-03, D-04 - opěrná zeď G					
VV			oprava výztuže ve zdi 3 ks/m					
VV			43*3		129,000			
VV			9		9,000			
VV			Součet		138,000			
65	K	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatně zděné do 20 m	t	0,428	415,00	177,62	CS RTS 2013/II
P3								
Přesun hmot, zdi a valy samostatně zděné do 20 m								
D	762		Konstrukce tesařské				31 080,67	
66	M	60515272	hranol SM/JD 1 18x26 délka 300-600 cm s úpravou do tvaru madla hoblované	m3	2,935	5 500,00	16 142,50	CS RTS 2013/II
P3								
VV			hranol SM/JD 1 18x26 délka 300-600 cm s úpravou do tvaru madla hoblované					
VV			výkres č. D-03, D-04 - opěrná zeď G					
VV			0,18*0,26*(43+14)		2,668			
VV			2,668*0,1 "ztrátne 10%"		0,267			
VV			Součet		2,935			

PC typ	Kod	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	M	61196009_A	výplň zábradlí, atyp - včetně impregnace	m2	15,000	400,00	6 000,00	
PP								
VV			výplň zábradlí, atyp - včetně impregnace					
			Z2					
VV			1*3*2+1*3*2		12,000			
VV			Z3					
VV			1*1,5*2		3,000			
VV			Součet		15,000			
68	K	762222141R00	Montáž zábradlí rovného, sloupky osově do 1,5 m	m	15,000	217,50	3 262,50	CS RTS 2013/II
PP								
VV			Montáž zábradlí rovného, sloupky osově do 1,5 m					
VV			výkres č. D-02, D-03, D-04					
VV			opěrná zeď E - Z2					
VV			3*2		6,000			
VV			opěrná zeď G - Z2					
VV			3*2		6,000			
VV			opěrná zeď F - Z3					
VV			1,5*2		3,000			
VV			Součet		15,000			
69	K	766211400R00	Montáž mader atypických dílčích, 1kus š. 15 cm	m	57,000	85,90	4 896,30	CS RTS 2013/II
PP								
P			Montáž mader atypických dílčích, 1kus š. 15 cm					
			Poznámka k položce:					
			výkres č. D-03, D-04, opěrná zeď G					
VV			43		43,000			
VV			opěrná zeď E					
VV			14		14,000			
VV			Součet		57,000			
70	K	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatně zděné do 20 m	t	1,878	415,00	779,37	CS RTS 2013/II
PP								
P			Přesun hmot, zdi a valy samostatně zděné do 20 m					
D 783								
Nátěry								
71	K	783626001R00	Nátěr truhlářských výrobků impregnační BASF 1x	m2	50,160	63,10	3 165,10	CS RTS 2013/II
PP								
VV			Nátěr truhlářských výrobků impregnační BASF 1x					
VV			výkres č. D-03, D-04 - opěrná zeď G - mader zábradlí					
VV			(0,18*2+0,26*2)*43		37,840			
VV			opěrná zeď E					
VV			(0,18*2+0,26*2)*14		12,320			
VV			Součet		50,160			
72	K	783896211R00	Nátěr betonových povrchů akrylátový 2x	m2	84,600	112,00	9 475,20	CS RTS 2013/II
PP								
P			Nátěr betonových povrchů akrylátový 2x					

12 640,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Poznámka k položce:
parametry: OS-BZTV-ING, RESP. OS 2 RIL-I-SIB. dále DIN EN 1504-2/1.3, 2.2, 8.2. šedá barva

P								
VV			výkres č. D-03, D-04 - opěrná zed' G					
VV			43*1,5*37*0,3		75,600			
VV			schodiště protiskluzná úprava					
VV			9		9,000			
VV			Součet		84,600			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Obnova sokolské plovárny v Táboře
Objekt: 006 - SO-06 Opěrné zdi a úprava břehů Jordánu
Soupis:

602 - Palisáda

KSO:	815 41	CC-CZ:	25.06.2014
Místo:	Tábor	Datum:	
Zadavatel:	MĚSTO TÁBOR	IČ:	00253014
		DIČ:	CZ253014
Uchazeč:	DAICH spol. s r.o.	IČ:	42407559
		DIČ:	CZ42407559
Projektant:	Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury	IČ:	10319107
		DIČ:	CZ571170102

Cena bez DPH		166 269,52	
DPH základní snížená	Základ daně 166 269,52 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 34 916,60 0,00
Cena s DPH		V CZK	201 186,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:
Obnova sokolské plovárny v Táboře

Objekt:
006 - SO-06 Opěrné zdi a úprava břehů Jordánu

Soupis:
602 - Palisáda

Místo:
Tábor

Zadavatel:
MĚSTO TÁBOR

Úchazeč:
DAICH spol. s r.o.

Datum:
25.06.2014

Projektant:
Ing.arch.Šimeček Atelier

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	166 269,52
2 - Zakládání	135 200,00
4 - Vodorovné konstrukce	2 259,43
998 - Přesun hmot	8 853,59
PSV - Práce a dodávky PSV	19 956,50
762 - Konstrukce tesařské	19 956,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova sokolské plovárny v Táboře

Objekt: 006 - SO-06 Opěrné zdi a úprava břehů Jordánu

Soupis: 602 - Palisáda

Místo: Tábor

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Uchazeč: DAICH spol. s r.o.

Datum: 25.06.2014

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

166 269,52

D HSV Práce a dodávky HSV

146 313,02

D 2 Zakládání

135 200,00

1	K	232321121	Zaražení dřevěných pilot svlsle D nad 120 mm hl do 3 m	m	40,000	500,00	20 000,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

Zaražení nebo nastražení a zaberanění dřevěných kůlů nebo pilot svislých průměru přes 120 mm, na délku od 0 do 3 m

zaražení palisád z kulatiny s předvrtáním otvoru

(28+12)*1,0

40,000

2	M	605912290.1	palisáda dřevěná impregnovaná průměr 20 cm	m	76,800	1 500,00	115 200,00	
---	---	-------------	--	---	--------	----------	------------	--

sloupy, tyče a vlna dřevěná palisády dřevěné impregnované průměr 20 cm

Poznámka k položce:

- měkké dřevo
- hloubková impregnace
- palisády se špicemi

dřevěná kulatina dl. 2,1 m - 28 ks

2,1*28

58,800

dřevěná kulatina dl. 1,5 m - 12 ks

1,5*12

18,000

Součet

76,800

D 4 Vodorovné konstrukce

2 259,43

3	K	464571121.1	Pohoz z kameniva těženého drobného z terénu	m3	2,356	959,01	2 259,43	
---	---	-------------	---	----	-------	--------	----------	--

Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kameniva těženého drobného, z terénu, frakce do 8 mm

PI*5,0*0,5*0,3

2,356

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998		Přesun hmot				8 853,59	
4	K	998003111	Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly a stěny dřevěné a ocelové zřizované z terénu	t	6,257	1 414,99	8 853,59	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly, zápory, štětové nebo tabulové stěny ocelové nebo dřevěné, zřizované z terénu					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				19 956,50	
D	762		Konstrukce tesařské				19 956,50	
5	K	762752140	Montáž prostorové vázané kce na hladko z kulatiny průřezové plochy do 450 cm2	m	76,800	250,00	19 200,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž prostorových konstrukcí vázaných na hladko (bez zářezů) z kulatiny nebo z půlkulatin , průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
	VV		pospojování kulatiny vruty					
	VV		2,1*28		58,800			
	VV		1,5*12		18,000			
	VV		Součet		76,800			
6	M	3114101.M	vrut dn 6 x 300 mm	100ks	1,500	500,00	750,00	
	PP		vrut dn 6 x 300 mm					
	P		Poznámka k položce: - galvanicky zinkováno					
7	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	1,000	6,50	6,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Obnova sokolské plovárny v Táboře
Objekt:

007 - SO-07 Oplocení

KSO:	815 23	CC-CZ:	25.06.2014
Místo:	Tábor	Datum:	
Zadavatel:		IČ:	00253014
MĚSTO TÁBOR		DIČ:	CZ253014
Uchazeč:		IČ:	42407559
DAICH spol. s r.o.		DIČ:	CZ42407559
Projektant:		IČ:	10319107
Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury		DIČ:	CZ571170102
Poznámka:			

Cena bez DPH	101 167,50	
DPH základní snížená	Základ daně 101 167,50 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	V	CZK
		122 412,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Obnova sokolské plovárny v Táboře

Tábor
MĚSTO TÁBOR
DAICH spol. s r.o.

007 - SO-07 Oplocení

Datum:
Projektant:

25.06.2014
Ing. arch. Šimeček Ateliei

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupísu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	101 167,50
1 - Zemní práce	4 646,00
33 - Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	36 107,00
34 - Stěny a příčky	60 220,00
998 - Přesun hmot	194,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova sokolské plovárny v Táboře

Objekt: 007 - SO-07 Oplocení

Místo: Tábor
Zadavatel: MĚSTO TÁBOR
Uchazeč: DAICH spol. s r.o.

Datum: 25.06.2014
Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

101 167,50

D HSV Práce a dodávky HSV

101 167,50

D 1 Zemní práce

4 646,00

1	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	5,232	450,00	2 354,40	CS ÚRS 2014 01
Hloubení zapáženíých i nezapáženíých řachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v horninách soudrzných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2								
řachty pro patky sloupků a vzpěr oplacení - vel. 400/400 mm, hl. 600 mm - 50 ks								
0,4*0,4*0,6*50								
řachty pro patky sloupků vrat - vel. 600/600 mm, hl. 600 mm - 2 ks								
0,6*0,6*0,6*2								
Součet								

2	K	133202019	Příplatek za lepiřost u hloubení řachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3	5,232	50,00	261,60	CS ÚRS 2014 01
Hloubení zapáženíých i nezapáženíých řachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v horninách soudrzných tř. 3, plocha výkopu Příplatek k cenám za lepiřost předpoklad 100% dle pol. ř. 13320 2011								
5,232								

3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,232	84,00	439,49	CS ÚRS 2014 01
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avřak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
odřoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km								
5,232 "výřopek ze řachet"								

4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	52,320	8,40	439,49	CS ÚRS 2014 01
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avřak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každýých dalších i započatých 1 000 m								
odřoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km								
příplatek za dalších 10 km								

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cetová soustava
W			5,232*10		52,320			
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,232	50,00	261,60	CS ÚRS 2014 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neutehletého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,232	10,00	52,32	CS ÚRS 2014 01
PP			Uložení sypaniny na skládky					
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	8,371	100,00	837,10	CS ÚRS 2014 01
PP			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
W			objemová hmotnost zeminy 1,6 t/m3					
W			5,232*1,6		8,371			
D	33		Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky				36 107,00	
8	K	338171113.1	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním, beton tř. C 25/30 do 0,1 m3	kus	50,000	250,00	12 500,00	
PP			Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,1 m3 do připravených jamek					
W			37 "sloupky průběžné"		37,000			
W			3 "sloupky rohové"		3,000			
W			10 "vzpěry plotové"		10,000			
W			Součet		50,000			
9	M	553422600.1	sloupek plotový pozinkovaný 2000/50 x 1,5 mm	kus	50,000	447,00	22 350,00	
PP			sloupek plotový pozinkovaný 2000/50 x 1,5 mm					
P			Poznámka k položce: - s plastovým krytem					
W			37 "sloupky průběžné"		37,000			
W			3 "sloupky rohové"		3,000			
W			10 "vzpěry plotové"		10,000			
W			Součet		50,000			
10	K	338171113.2	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním, beton tř. C 25/30 do 0,25	kus	2,000	181,50	363,00	
PP			Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,25 m3 do připravených jamek					
W			2 "sloupky brány"		2,000			
11	M	553422600.2	sloupek plotový pozinkovaný 2000/100 x 4,0 mm	kus	2,000	447,00	894,00	
PP			sloupek plotový pozinkovaný 2000/100 x 4,0 mm					
P			Poznámka k položce: - s plastovým krytem					
W			2 "sloupky brány"		2,000			
D	34		Stěny a příčky				60 220,00	
12	K	348101240	Osazení vrat a vratek k oplocení na ocelové sloupky do 8 m2	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž vrat a vratek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 6 do 8 m2					
W			vjezdová brána 500 x 150 cm - 1 ks					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1			1,000			
13	M	553423460.1	brána kovová dvoukřídlá, otevírává 5000 x 1500 mm	kus	1,000	7 800,00	7 800,00	
PP			brána kovová dvoukřídlá, otevírává 5000 x 1500 mm					
P			Poznámka k položce: - rám z jeklu 60/40/3 mm - výplň Pz pletivo - včetně zámků a kování					
14	K	348401120	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu	m	94,000	110,00	10 340,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, výšky do 1,6 m					
15	M	313247560	pletivo drátěné se čtvercovými oky pozinkované 11343 50 x 2,24 x 1600 mm	m	98,700	240,00	23 688,00	CS ÚRS 2014 01
PP			sítě drátěné z neúšlechtilých ocelí tříd 10 a 11, povrch pozinkovaný pletivo drátěné se čtvercovými oky ČSN 15 3153, se zapletenými krají, drát ocelový pozinkovaný, jakost ocelí 11 343 rozměr oka D drátu šířka 50 mm 2,24 mm 160					
VV			94*1,05 Přepočtené koeficientem množství		98,700			
16	K	348401350	Osazení napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu	m	376,000	20,00	7 520,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Osazení oplocení rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15 st. sklonu svahu napínacího					
VV			94*4		376,000			
17	M	156153000	drát kruhový napínací pozinkovaný D 2,80 mm bal. 78 m	m	394,800	15,00	5 922,00	CS ÚRS 2014 01
PP			drát tažený nepatentovaný z neúšlechtilých ocelí pozinkovaný kruhový ND MORAVAN napínací pozinkovaný D 2,80 mm bal. 78 m					
VV			ztrátné 5%					
VV			376*1,05		394,800			
18	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15°	m	94,000	20,00	1 880,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Osazení oplocení rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15 st. sklonu svahu přiháčkování pletiva k napínacímu drátu					
19	M	156192000	drát poplastovaný kruhový vázací 1,10/1,50 mm bal. 30 m	m	188,000	15,00	2 820,00	CS ÚRS 2014 01
PP			drát poplastovaný dráty napínací a vázací VD Buchlovan vázací Zn 1,10/1,50 mm bal. 30 m					
VV			2,0 m/bm					
VV			94*2,0		188,000			
D	998		Přesun hmot				194,50	
20	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m	t	9,725	20,00	194,50	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 10 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Obnova sokolské plovárny v Táboře

Objekt:

008 - SO-08 Přípojka a připojení stavby na NN

KSO:

828 73

Místo:

Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o.

Projektant:

Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.06.2014

IČ: 00253014

DIČ: CZ253014

IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

IČ: 10319107

DIČ: CZ5711170102

Cena bez DPH

131 446,97

DPH základní
snižena

Základ daně
131 446,97
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
27 603,86
0,00

Cena s DPH

V CZK

159 050,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova sokolské plovárny v Táboře

Objekt:

008 - SO-08 Přípojka a připojení stavby na NN

Místo:

Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o.

Datum: 25.06.2014

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

131 446,97

M - Práce a dodávky M

131 446,97

21-M - Elektroinstalace	101 780,42
21-M.1 - Elektromontáže - Montáž	19 026,40
21-M.2 - Elektromontáže - Materiál	63 566,49
21-M.3 - Elektromontáže - Dodávky zařízení (specifikace)	12 859,25
21-M.4 - Výchozí revize elektro	2 000,00
21-M.5 - Elektromontáže - Ostatní	4 328,28
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	29 666,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova sokolské plovárny v Táboře

Objekt:

008 - SO-08 Přípojka a připojení stavby na NN

Místo:

Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o.

Datum: 25.06.2014

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

131 446,97

D M Práce a dodávky M

131 446,97

D 21-M Elektroinstalace

101 780,42

D 21-M.1 Elektromontáže - Montáž

19 026,40

1	K	210100102	Ukonč. 1 žil. vodičů do 50 mm2	ks	24,000	47,60	1 142,40	
---	---	-----------	--------------------------------	----	--------	-------	----------	--

PP Ukonč. 1 žil. vodičů do 50 mm2

2	K	210810041.1	Montáž CYKY-CYKYm 2Dx1.5 mm2 750V (PU)	m	254,000	15,17	3 853,18	
---	---	-------------	--	---	---------	-------	----------	--

PP Montáž CYKY-CYKYm 2Dx1.5 mm2 750V (PU)

3	K	210810056	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NY, YSLY 750 V 5x2.5 mm2 uložených pevně	m	28,000	15,17	424,76	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

PP Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 5 x 2,5 mm2

VV napojení čerpací šachty

VV 28

28,000

4	K	210810109	Montáž CYKY-CYKYm 4Bx25 mm2 1kV (PU)	m	254,000	25,64	6 512,56	
---	---	-----------	--------------------------------------	---	---------	-------	----------	--

PP Montáž CYKY-CYKYm 4Bx25 mm2 1kV (PU)

5	K	216010054	Montáž trubka inst.KOPOFLEX 75	m	275,000	23,10	6 352,50	
---	---	-----------	--------------------------------	---	---------	-------	----------	--

PP Montáž trubka inst.KOPOFLEX 75

6	K	216010055.1	Montáž trubka inst.KOPOFLEX 160	m	26,000	28,50	741,00	
---	---	-------------	---------------------------------	---	--------	-------	--------	--

PP Montáž trubka inst.KOPOFLEX 160

VV napojení čerpací šachty

VV 26

26,000

D 21-M.2 Elektromontáže - Materiál

63 566,49

7	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	28,000	25,57	715,96	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY TP-KK-134/01 průřez Cu čisto bázová cena mm2						
VV			kg/m Kč/m 5 x 2,5 0,123 28,49						
VV			napojení čerpací šachty						
			28						
8	M	2-192	kabel CYKY 4J 25 (4Bx 25)		m	254,000	205,66	52 237,64	
			28,000						
PP			kabel CYKY 4J 25 (4Bx 25)						
9	M	2-235	oko 7585-10 kabelové Cu 50x10		ks	24,000	9,12	218,88	
PP			oko 7585-10 kabelové Cu 50x10						
10	M	2-413	kabel CYKY 20 1,5 (2Dx 1,5)		m	254,000	7,32	1 859,28	
PP			kabel CYKY 20 1,5 (2Dx 1,5)						
11	M	6-912	trubka KOPOFLEX 75 rudá		m	275,000	21,47	5 904,25	
PP			trubka KOPOFLEX 75 rudá						
12	M	3-45713680	trubka elektroinstalační ohebná Kopodur, HDPE KD 09160		m	26,000	69,23	1 799,98	CS ÚRS 2014 01
PP			materiál úložný elektroinstalaci trubky elektroinstalaci ohebné, KOPODUR, dvouplášťové 2 x HDPE trubka 6 m se spojkou ČSN EN 50086-2-4 KD 09160 160 mm						
P			Poznámka k položce: EAN 8595057698369						
VV			napojení čerpací šachty						
VV			26						
13	M	90006	folie z polyetylenu šíře 330mm		kg	275,000	3,02	830,50	
PP			folie z polyetylenu šíře 330mm						
D	21-M.3		Elektromontáže - Dodávky zařízení (specifikace)						
			12 859,25						
14	K	02_sil	Vyzdění pilíře pro elektroměr		ks	1,000	3 820,00	3 820,00	
PP			Vyzdění pilíře pro elektroměr						
P			Poznámka k položce: - včetně dodávký materiálů						
15	M	03_sil	Elektroměrový rozvaděč RE 1.0.1 VS s jističem 3x32A + 1x2A		ks	1,000	2 986,00	2 986,00	
PP			Elektroměrový rozvaděč RE 1.0.1 VS s jističem 3x32A + 1x2A						
16	K	2103003.R	Doprava dodávek		kpl	1,000	6 053,25	6 053,25	
PP			Doprava dodávek						
D	21-M.4		Výchozí revize elektro						
			2 000,00						
17	K	320410003.1	Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont.		objem	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP			Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont.						
D	21-M.5		Elektromontáže - Ostatní						
			4 378,28						
18	K	2105003.R	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu		kpl	1,000	2 421,30	2 421,30	
PP			Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu						
19	M	2105093.M	podružný materiál		kpl	1,000	1 906,98	1 906,98	
PP			podružný materiál						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				29 666,55	
20	K	460010024	Vytýč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	km	0,275	1 500,00	412,50	
	PP		Vytýč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru					
	VV		0,25+0,025		0,275			
21	K	460080002	Betonový základ do bednění pro elektroměrový pilíř	m3	0,450	1 980,00	891,00	
	PP		Betonový základ do bednění pro elektroměrový pilíř					
22	K	460200283	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl. 100 cm, v hornině tř 3	m	60,000	180,00	10 800,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 100 cm, v hornině třídy 3					
	VV		kabelové rýhy pro přípojku NN - hlavní přívodní kabel					
	VV		5 "samostatný výkop dl. 5 m, š. 0,5 m, hl. 0,7 m od úrovně pláně (ve stávající komunikaci)"		5,000			
	VV		30 "samostatný výkop dl. 30 m, š. 0,5 m, hl. 1,0 m (v zeleni)"		30,000			
	VV		pro trasu NN v délce 24 m (9+15) je výkop rýhy a ostatní zemní práce součástí objektu SO-10 Přípojka					
	VV		pro trasu NN v délce 189 m (41+133+15) je výkop rýhy a ostatní zemní práce součástí objektu SO-11					
	VV		Splašková kanalizace					
	VV		Mezisoučet		35,000			
	VV		kabelové rýhy pro napojení čerpací šachty					
	VV		19 "samostatný výkop dl. 19 m, š. 0,5 m, hl. 1,0 m od úrovně pláně (pod novým chodníkem)"		19,000			
	VV		6 "samostatný výkop dl. 6 m, š. 0,5 m, hl. 1,0 m (v terénu)"		6,000			
	VV		Mezisoučet		25,000			
	VV		Součet		60,000			
23	K	460300006.1	Hutnění zeminy vrstvy 20cm	m3	24,000	68,00	1 632,00	
	PP		Hutnění zeminy vrstvy 20cm					
	VV		0,5*0,8*35		14,000			
	VV		0,5*0,8*25		10,000			
	VV		Součet		24,000			
24	K	460420501	Křížovátka se silovým kabelem	ks	5,000	210,00	1 050,00	
	PP		Křížovátka se silovým kabelem					
25	K	460421101	Lože kabelů z písku nebo šterkopisků tl. 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	273,000	38,80	10 592,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu z písku nebo šterkopisků tloušťky 10 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm					
	VV		přívodní kabel					
	VV		248		248,000			
	VV		kabel pro napojení čerpací šachty					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		273,000			
26	K	460490012	Montáž fólie výstražná z PVC šířky 33cm	m	273,000	1,05	286,65	
	PP		Montáž fólie výstražná z PVC šířky 33cm					
	VV		248+25		273,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	460560283	Ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.100cm hl.zem.tř.3	m	60,000	48,50	2 910,00	
	PP		Ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.100cm hl.zem.tř.3					
	W		zához kabelové rýhy					
	W		v oblasti samostatného výkopu přírodního kabelu					
	W		35		35,000			
	W		v oblasti napojení čerpací šachty					
	W		25		25,000			
	W		Součet		60,000			
28	K	460620013	Provizorní úprava terénu zem.tř.3	m2	60,000	18,20	1 092,00	
	PP		Provizorní úprava terénu zem.tř.3					
	W		(35+25)*1,0		60,000			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Obnova sokolské plovárny v Táboře

Objekt:

010 - SO-10 Přípojka a připojení stavby na vodu

KSO: 827 19

Místo: Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o.

Projektant:

Ing. arch. Šimeček Atelier Architektury

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.06.2014

IČ: 00253014

DIČ: CZ253014

IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

IČ: 10319107

DIČ: CZ571170102

Cena bez DPH

168 205,65

DPH základní
snížená

Základ daně
168 205,65
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
35 323,19
0,00

Cena s DPH

v CZK

203 528,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Obnova sokolské plovárny v Táboře

Objekt:

010 - SO-10 Přípojka a připojení stavby na vodu

Místo:

Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o.

Datum: 25.06.2014

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelieri

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

168 205,65

HSV - Práce a dodávky HSV

149 465,35

1 - Zemní práce

76 226,00

45 - Vodrovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb

17 676,40

8 - Trubní vedení

55 548,43

998 - Přesun hmot

14,52

PSV - Práce a dodávky PSV

4 520,30

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

4 520,30

OST - Ostatní

14 220,00

001 - Ostatní

14 220,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova sokolské plovárny v Táboře

Objekt:

010 - SO-10 Přípojka a připojení stavby na vodu

Místo:

Tábor

Datum: 25.06.2014

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

168 205,65

D HSV Práce a dodávky HSV

149 465,35

D 1 Zemní práce

76 226,00

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	46,880	160,00	7 500,80	CS ÚRS 2014 01
pp			Hloubení zapážení i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
VV			výkop pro vodovod (bez pažení)					
VV			0,8*0,8*9 "společný výkop pro vodu a NN dl. 9,0 m, š. 0,8 m, hl. 0,8 m od úrovně pláně (v novém		5,760			
VV			0,8*1,1*15 "společný výkop pro vodu a NN dl. 15,0 m, š. 0,8 m, hl. 1,1 m (v zeleni)"		13,200			
VV			0,8*0,8*17 "samostatný výkop dl. 17 m, š. 0,8 m, hl. 0,8 m od úrovně pláně (v novém chodníku)"		10,880			
VV			0,8*0,8*6 "samostatný výkop dl. 6 m, š. 0,8 m, hl. 0,8 m od úrovně pláně (ve stávající komunikaci)"		3,840			
VV			0,8*1,1*15 "samostatný výkop dl. 15 m, š. 0,8 m, hl. 1,1 m (v zeleni)"		13,200			
VV			pro trasu vodovodu v délce 174 m (41+133) je výkop rýhy a ostatní zemní práce součástí objektu SO-11					
VV			Společná kanalizace					
VV			Součet		46,880			

2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	46,800	20,00	936,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Hloubení zapážení i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

předpoklad 100% dle pol. č. 13220 1201

46,8

3	K	161101101	Svislé přemístění výkopu k hornině tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	46,880	15,00	703,20	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Svislé přemístění výkopu bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

100% z objemu dle pol. č. 13220 1201

46,88

4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	26,500	84,00	2 226,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Obnova sokolské plovárny v Táboře
Objekt: 012 - SO-12 Odvodnění
Soupis: 122 - Vsa Kovací objekty
Úroveň 3:

1222 - Vsa 2 - Pro zázemí plovárny

KSO: 831 19
Místo: Tábor
Zadavatel: MĚSTO TÁBOR
Uchazeč: DAICH spol. s r.o.
Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury
Poznámka:
CC-CZ: 25.06.2014
Datum:
IČ: 00253014
DIČ: CZ253014
IČ: 42407559
DIČ: CZ42407559
IČ: 10319107
DIČ: CZ571170102

Cena bez DPH		198 971,05	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	198 971,05 0,00	21,00% 15,00%	41 783,92 0,00
Cena s DPH		240 754,97	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Obnova sokolské plovárny v Táboře
Objekt: 012 - SO-12 Odvodnění
Soupis: 122 - Vsaňovací objekty
Úroveň 3:

1222 - Vsaň 2 - Pro zázemí plovárny

Místo:	Tábor	Datum:	25.06.2014
Zadavatel:	MĚSTO TÁBOR	Projektant:	Ing.arch.Šimeček Atelier
Úchazeč:	DAICH spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	198 971,05
1 - Zemní práce	40 481,00
45 - Vodovodné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb	2 954,16
8 - Trubní vedení	155 469,13
998 - Přesun hmot	66,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obnova sokolské plovárny v Táboře

Objekt:
012 - SO-12 Odvodnění

Soupis:
122 - Vsařovací objekty

Úroveň 3:

Místo:
Tábor

Zadavatel:
MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:
DAICH spol. s r.o.

Datum:
25.06.2014

Projektant:
Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

1222 - Vsař 2 - Pro zázemí plovárny

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

198 971,05

D HSV Práce a dodávky HSV

198 971,05

D	1	HSV	Zemní práce					
1	K	131201101	Hloubení jam nezapařených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	58,521	160,00	9 363,36	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení nezapařených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		jáma pro vsakovací objekt se svahovými stěnami (z úrovně terénu)					
	VV		(2,25/3*(6,6*3,0+sqrt(6,6*3,0*7,8*4,2)+7,8*4,2))		58,521			
2	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapařených v hornině tř. 3	m3	58,521	20,00	1 170,42	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení nezapařených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		100% z pol. č. 13120 1101					
	VV		58,521					
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	58,521	15,00	877,82	CS ÚRS 2014 01
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
4	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	30,654	24,00	735,70	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	VV		přemístění výkopku ke zpětným zásypům na mezideponii					
	VV		30,654					
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	27,867	84,00	2 340,83	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
VV			odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km					
VV			58,521 "výkopek ze stavební jámy"		58,521			
VV			-30,654 "odpočet zeminy pro zpětný zásyp"		-30,654			
VV			Součet		27,867			
6	K	16270109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	278,670	8,40	2 340,83	CS ÚRS 2014 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
VV			odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km					
VV			příplatek za dalších 10 km					
VV			27,867*10		278,670			
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	30,654	50,00	1 532,70	CS ÚRS 2014 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
VV			30,654 "nakládka na meziodeponii ke zpětným zásypům"		30,654			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	27,867	10,00	278,67	CS ÚRS 2014 01
PP			Uložení sypaniny na skládky					
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	44,587	100,00	4 458,70	CS ÚRS 2014 01
PP			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
VV			objemová hmotnost zeminy 1,6 t/m3					
VV			27,867*1,6		44,587			
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	30,654	70,00	2 145,78	CS ÚRS 2014 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
VV			zpětný zásyp vsakovacího objektu					
VV			58,521 "celkový objem výkopu"		58,521			
VV			-3,96 "odpočet šterkového lože tl. 20 cm"		-3,960			
VV			-11,811 "odpočet šterkového zásypu"		-11,811			
VV			-6,072,4*0,84 "odpočet vsakovacích bloků"		-12,096			
VV			Součet		30,654			
11	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	11,811	434,00	5 125,97	CS ÚRS 2014 01
PP			Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
VV			zasypání vsakovacího objektu					
VV			(1,0/3*(6,7*3,1+sqrt(6,7*3,1*7,25*3,75)+7,25*3,75))		23,907			
VV			-2,4*6,0*0,84 "odpočet vsakovacích bloků"		-12,096			
VV			Součet		11,811			
12	M	583439300	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	23,622	428,00	10 110,22	CS ÚRS 2014 01
PP			kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a šterkodrt) kamenivo drcené hrubé d=2 a D<=45 mm (ČSN EN 13043) d=2 a D>=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=1 a D=2 mm (ČSN EN 13242) frakce 16-					
VV			11,811*2 Přepočtené koeficientem množství		23,622			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	45		Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb				2 954,16	
13	K	45154111.1	Lože pod potrubí otevřený výkop z drceného kameniva 16-32 mm	m3	3,960	746,00	2 954,16	
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop z drceného kameniva 16-32 mm					
	VV		lože tl. 20 cm pod vsakovací objekt					
	VV		6,6*3,0*0,2		3,960			
D	8		Trubní vedení				155 469,13	
14	K	895971123.1	Montáž zasakovacího boxu z polypropylenu PP bez revize pro vsakování objemu do 20 m3	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	
	PP		Montáž zasakovacího boxu z polypropylenu PP bez revize pro vsakování objemu do 20 m3					
	P		Poznámka k položce: - 40 ks zasakovacích boxů vel. 1200 x 600 x 420 mm - včetně montáže filtrační geotextilie a odvětrání					
15	M	5624121.M	vsakovací plastový koš z PP 600 x 1200 x 420 mm	kus	40,000	2 840,00	113 600,00	
	PP		vsakovací plastový koš z PP 600 x 1200 x 420 mm					
	P		Poznámka k položce: - objem 300 l					
16	M	5624102.M	spojuvací části (10 ks)	bal	5,000	1 500,00	7 500,00	
	PP		spojuvací části (10 ks)					
17	M	5624104.M	odvětrávací hlavice dn 100	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		odvětrávací hlavice dn 100					
18	M	5624105.M	filtrační geotextilie 300 g/m2	m2	49,542	15,00	743,13	
	PP		filtrační geotextilie 300 g/m2					
	VV		přesahy, ztrátne 15%					
	VV		obalení zasakovacích boxů					
	VV		6,0*2,4*2*1,15		33,120			
	VV		(6,0+2,4)*2*0,85*1,15		16,422			
	VV		Součet		49,542			
19	M	286113010.1	trubka kanalizační plastová KGE-M-110x500 mm SN4	kus	1,000	38,00	38,00	
	PP		trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) trubky KGE-M s hrdlem SN 4 KGE-M-110x500					
	VV		odvětrávací potrubí od vsakovacích bloků - 1 ks					
	VV		1		1,000			
20	M	286113020.1	trubka kanalizační plastová KGE-M-DN 110x1000 mm SN4	kus	1,000	58,50	58,50	
	PP		trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) trubky KGE-M s hrdlem SN 4 KGE-M-110x1000					
	VV		odvětrávací potrubí od vsakovacích bloků - 1 ks					
	VV		1		1,000			
21	M	286113530	koleno kanalizace plastové KGB 100x87°	kus	1,000	29,50	29,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB KGB 100x87°					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

D	998		Přesun hmot				66,76	
22	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,621	107,50	66,76	CS ÚRS 2014 01

p^a Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Obnova sokolské plovárny v Táboře
Objekt: 012 - SO-12 Odvodnění
Soupis:

123 - Výústní objekt

KSO:	827 29	CC-CZ:	
Místo:	Tábor	Datum:	25.06.2014
Zadavatel:	MĚSTO TÁBOR	IČ:	00253014
		DIČ:	CZ253014
Uchazeč:	DAICH spol. s r.o.	IČ:	42407559
		DIČ:	CZ42407559
Projektant:	Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury	IČ:	10319107
		DIČ:	CZ571170102

Cena bez DPH	58 855,05	
DPH základní snížená	Základ daně 58 855,05 0,00	Výše daně 12 359,56 0,00
Cena s DPH	V CZK	71 214,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obnova sokolské plovárny v Táboře

Objekt:
012 - SO-12 Odvodnění

Soupis:
123 - Výústní objekt

Místo:
Tábor

Zadavatel:
MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:
DAICH spol. s r.o.

Datum:
25.06.2014

Projektant:
Ing.arch.Šimeček Atelier

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	58 855,05
HSV - Práce a dodávky HSV	58 855,05
1 - Zemní práce	5 933,58
3 - Svislé a kompletní konstrukce	39 666,41
46 - Zpevněné plochy	7 878,00
45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb	4 997,00
998 - Přesun hmot	380,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obnova sokolské plovárny v Táboře

Objekt:
012 - SO-12 Odvodnění

Soupis:
123 - Výústní objekt

Místo:
Tábor

Zadavatel:
MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:
DAICH spol. s r.o.

Datum:
25.06.2014

Projektant:
Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

58 855,05

D	HSV	Práce a dodávky HSV	D	1	Zemní práce	D	1	HSV	Práce a dodávky HSV
1	K	131201101			Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3				
	PP				Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	13,378	160,00	2 140,48 CS ÚRS 2014 01
	VV				výhloubení zářezu pro umístění výústního objektu				
	VV				(0,9+2,0)*2,1*0,5*2,5		7,613		
	VV				(0,75+0,3)*2,0*0,5*2,5		2,625		
	VV				1,0*0,4*0,5*2,5		0,500		
	VV				2,2*0,6*2,0		2,640		
	VV				Součet		13,378		

58 855,05

5 933,58

2	K	131201109			Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	13,378	20,00	267,56 CS ÚRS 2014 01
	PP				Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3				
	VV				100% z pol. č. 13120 1101				
	VV				13,378		13,378		

3	K	161101101			Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	13,378	15,00	200,67 CS ÚRS 2014 01
	PP				Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m				
	VV				100% z pol. č. 13120 1101				
	VV				13,378		13,378		

4	K	162201102			Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	13,378	24,00	321,07 CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	--	--	----	--------	-------	-----------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
WV			odvoz výkopku na mezideponii					
WV			13,378		13,378			
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,218	84,00	438,31	CS ÚRS 2014 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
WV			odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km					
WV			13,378 "výkopek ze stavební jámy"		13,378			
WV			-8,16 "odpočet zeminy pro zpětný zásyp"		-8,160			
WV			Součet		5,218			
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	52,180	8,40	438,31	CS ÚRS 2014 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
WV			odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km					
WV			Příplatek za dalších 10 km					
WV			52,18*10		52,180			
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	13,378	50,00	668,90	CS ÚRS 2014 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
WV			8,16 "nakládka na mezideponii ke zpětným zásypům"		8,160			
WV			5,218 "nakládka přebytečné zeminy k odvozu na skládku"		5,218			
WV			Součet		13,378			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,218	10,00	52,18	CS ÚRS 2014 01
PP			Uložení sypaniny na skládky					
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	8,349	100,00	834,90	CS ÚRS 2014 01
PP			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
WV			objemová hmotnost zeminy 1,6 t/m3					
WV			5,218*1,6		8,349			
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,160	70,00	571,20	CS ÚRS 2014 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
WV			zásyp kolem žbet stěny					
WV			(0,75+0,3)*2,0*0,5*2,5		2,625			
WV			(0,8+1,9)*1,8*0,5*2		4,860			
WV			zásyp pod konstrukcí dlažby					
WV			1,8*0,5*0,5*1,5		0,675			
WV			Součet		8,160			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				39 666,41	
11	K	317321017.1	Římsoy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 25/30 XF2	m3	0,232	3 065,00	711,08	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Římky opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 25/30 XF2					
P			Poznámka k položce: - s jednostranným sklonem a okapničkou - povrch hlazený ocelovým hladítkem					
VV			krycí žbet deska na žbet stěně výústního objektu - rozměr 400/100 mm					
VV			(1,8*2+2,2)*0,4*0,1		0,232			
12	K	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení	m2	2,160	566,00	1 222,56	CS ÚRS 2014 01
PP			Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení					
VV			bednění přesahů krycí žbet desky - rozměr 400/100 mm					
VV			(1,8*2+2,2)*0,2		1,160			
VV			(1,55*2+1,5+0,4)*0,2		1,000			
VV			Součet		2,160			
13	K	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2	2,160	87,01	187,94	CS ÚRS 2014 01
PP			Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění					
VV			odbednění k pol. č. 31735 3111					
VV			2,16		2,160			
14	K	317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	0,012	43 070,00	516,84	CS ÚRS 2014 01
PP			Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
VV			přesahy, prostřih 15%					
VV			ocelová síť R6, oka 100 x 100 mm, hmotnost 4,44 kg/m2					
VV			(1,8*2+2,2)*0,4*4,44*0,001*1,15		0,012			
15	K	327313218.1	Opěrné zdi a valy z betonu prostého tř. C 20/25 XF2	m3	0,270	2 275,00	614,25	
PP			Opěrné zdi a valy z betonu prostého tř. C 20/25 XF2					
VV			základový práh v oblasti břehu 450 x 400 mm, délky 1500 mm					
VV			0,45*0,4*1,5		0,270			
16	K	327323129.1	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 20/25 XF2	m3	3,159	2 665,01	8 418,77	
PP			Opěrné zdi a valy z betonu železového tř. C 20/25 XF2					
VV			žbet stěna výústního objektu ve tvaru U					
VV			2,1*0,3*2,3 "zadní stěna"		1,449			
VV			(2,3+1,5)*1,5*0,5*2*0,3 "boční stěny"		1,710			
VV			Součet		3,159			
17	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	25,920	737,00	19 103,04	CS ÚRS 2014 01
PP			Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení					
VV			bednění základového prahu v oblasti břehu 450 x 400 mm, délky 1500 mm					
VV			1,5*0,4*2+0,45*0,4*2		1,560			
VV			bednění žbet stěny výústního objektu ve tvaru U					
VV			(1,8*2+2,1)*2,3 "venkovní strana"		13,110			
VV			1,5*3*2,3+0,3*1,5*2 "vnitřní strana"		11,250			
VV			Součet		25,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
18	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	25,920	205,00	5 313,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění					
	VV		odbednění k pol. č. 32735 1211					
	VV		25,92		25,920			
19	K	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	0,119	30 070,00	3 578,33	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných					
	VV		výztuž žbet stěny výústního objektu ve tvaru U					
	VV		přesahy, prostřih 15%					
	VV		ocelová síť R8, oka 100 x 100 mm, hmotnost 7,9 kg/m2					
	VV		(1,8*2+2,1)*2,3*7,9*0,001*1,15		0,119			
D	46		Zpevněné plochy				7 878,00	
20	K	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace	m2	6,000	1 313,00	7 878,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm					
	VV		vydláždění dna výústního objektu a navazujícího břehu					
	VV		6,0		6,000			
D	45		Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb				4 997,00	
21	K	451561112	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	6,300	140,00	882,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	VV		šterkový podklad tl.150 mm					
	VV		3,5*1,8		6,300			
22	K	452321151	Podkladní desky ze ŽB tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,900	2 240,00	2 016,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25					
	VV		žbet deska tl.150 mm - šířka 1,5 m, délka 4,0 m					
	VV		4,0*1,5*0,15		0,900			
23	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	1,200	282,50	339,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty					
	VV		žbet deska tl.150 mm - šířka 1,5 m, délka 4,0 m					
	VV		bednění boků desky					
	VV		4,0*0,15*2		1,200			
24	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,055	32 000,00	1 760,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari					
	VV		přesahy, prostřih 15%					
	VV		výztuž žbet desky tl.150 mm - šířka 1,5 m, délka 4,0 m					
	VV		ocelová síť R8, oka 100 x 100 mm, hmotnost 7,9 kg/m2					
	VV		4,0*1,5*7,9*0,001*1,15		0,055			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	------------------	----------------------	--------------------

D 998 Přesun hmot

25	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvármic nebo monolitické v do 20 m	t	19,003	20,00	380,06	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

PP

Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 20 m

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Obnova sokolské plovárny v Táboře

Objekt:

013 - SO-13 Mobiliář a herní prvky

KSO:

801 54

Místo:

Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o.

Projektant:

Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Poznámka:

data báze RTS DATA

CC-CZ:

25.06.2014

IČ:

00253014

DIČ:

CZ253014

IČ:

42407559

DIČ:

CZ42407559

IČ:

10319107

DIČ:

CZ5711170102

Cena bez DPH

713 486,77

DPH základní
snížená

Základ daně
713 486,77
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
149 832,22
0,00

Cena s DPH

V CZK

863 318,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova sokolské plovárny v Táboře

Objekt:

013 - SO-13 Mobiliář a herní prvky

Místo:

Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o.

Datum: 25.06.2014

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

713 486,77

HSV - Práce a dodávky HSV

452 346,27

13 - Zemní práce

8 605,92

21 - Úprava podloží a základové spáry

29 135,42

27 - Základy

68 018,53

56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch

13 347,50

91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách

37 280,65

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

286 340,93

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

9 617,32

PSV - Práce a dodávky PSV

261 140,50

762 - Konstrukce tesařské

23 828,67

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

152 266,13

783 - Nátěry

85 045,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova sokolské plovárny v Táboře

Objekt: 013 - SO-13 Mobiliář a herní prvky

Místo: Tábor

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Uchazeč: DAICH spol. s r.o.

Datum: 25.06.2014

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

713 486,77

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	13	Zemní práce						
1	K	133301101R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3	m3	5,070	1 420,00	7 199,40	CS RTS 2013/II

PP	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3							
VV	výkres č. D-01, D-02 výpis mobiliáře							
VV	pro opalovací lavice							
VV	0,5*0,5*0,6*4*5							
VV	pro houpačku							
VV	0,5*0,6*0,9							
VV	pro kotvení gymnastické prolézačky							
VV	0,5*0,5*0,9*8							
VV	Součet							

2	K	133301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4	m3	5,070	210,51	1 067,29	CS RTS 2013/II
PP	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4							
VV	k pol. č. 133301101							
VV	5,07							

3	K	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	5,070	52,31	265,21	CS RTS 2013/II
PP	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m							
VV	použit v SO-05							
VV	5,07							

4	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	5,070	14,60	74,02	CS RTS 2013/II
PP	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m							

D	21	Úprava podloží a základové spáry						
---	----	----------------------------------	--	--	--	--	--	--

29 135,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn a rubu kleneb	m2	253,320	115,01	29 134,33	CS RTS 2013/II
	PP		Očištění tlakovou vodou zdíva stěn a rubu kleneb					
	VV		stávající mola					
	VV		výkres č. D-01 - stávající mola					
	VV		(45+45)*2+0,6*(5,5*2+4*5*2+0,6*3*2+11,5*2*2+1,5*4*2+1,2*4*2)		253,320			
6	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,005	218,00	1,09	CS RTS 2013/II
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m					
D 27 Základy								
7	K	274310030RA0	Základový pas z betonu C 16/20, vč. bednění	m3	5,070	4 549,98	23 068,40	CS RTS 2013/II
	PP		Základový pas z betonu C 16/20, vč. bednění					
	VV		výkres č. D-01, D-02 - výpis mobiliáře					
	VV		pro opalovací lavice					
	VV		0,5*0,5*0,6*4*5		3,000			
	VV		pro houpáčku					
	VV		0,5*0,6*0,9		0,270			
	VV		pro gymnastickou prolézačku					
	VV		0,5*0,5*0,9*8		1,800			
	VV		Součet		5,070			
8	K	275123901R00	Montáž základ, patek ze ŽB, v bud. do H 18 m, do 2,5 t	kus	23,000	991,00	22 793,00	CS RTS 2013/II
	PP		Montáž základ, patek ze ŽB, v bud. do H 18 m, do 2,5 t					
	VV		výkres č. D-01 a D-04 - plovoucí molo stávající					
	VV		10*2		20,000			
	VV		plovoucí molo nové					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		23,000			
9	M	59232505	Patka základová ZP 2/815 85x75x65 cm	kus	23,000	500,00	11 500,00	CS RTS 2013/II
	PP		Patka základová ZP 2/815 85x75x65 cm					
10	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	33,513	318,00	10 657,13	CS RTS 2013/II
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m					
D 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch								
11	K	564261111R00	Podklad ze šterkopisků po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	95,000	140,50	13 347,50	CS RTS 2013/II
	PP		Podklad ze šterkopisků po zhuštění tloušťky 20 cm					
	VV		dopadová plocha					
	VV		95		95,000			
D 91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách								
12	K	916231001R00	Osazení obrub ploch pro tělovýchovu	m	35,000	100,00	3 500,00	CS RTS 2013/II

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Osazení obrub ploch pro tělovýchovu					
13	M	28324814	Obrubník PVC 580x160x158 mm černý	kus	60,948	540,00	32 911,92	CS RTS 2013/II
PP			Obrubník PVC 580x160x158 mm černý					
VV			35/0,58		60,345			
VV			60,345*0,01 "ztrátne 1%"		0,603			
VV			Součet		60,948			
14	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	3,985	218,00	868,73	CS RTS 2013/II
PP			Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m					
D	93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				286 340,93	
15	M	286-011VD	Plovák PP 1400/700/400 mm	kus	12,000	500,00	6 000,00	
PP			Plovák PP 1400/700/400 mm					
16	M	314529353	Lano nerezové 7x7 d 6 mm	kg	16,500	300,00	4 950,00	CS RTS 2013/II
PP			Lano nerezové 7x7 d 6 mm					
VV			nové molo - 5 m					
VV			5*3		15,000			
VV			15*0,1 "ztrátne 10%"		1,500			
VV			Součet		16,500			
17	M	553-030VD	Nádoba na recyklovatelný odpad 40x40x100 70 l - barevně odlišené	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	
PP			Nádoba na recyklovatelný odpad 40x40x100 70 l - barevně odlišené					
18	M	592-027VD	Betonový kolostav s oky pro připevnění zámků, umístění 3 kola	kus	3,000	2 500,00	7 500,00	
PP			Betonový kolostav s oky pro připevnění zámků, umístění 3 kola					
19	M	59228249	Koš odpadkový výšky 83cm prům 50 cm pemr šedý	kus	4,000	3 500,00	14 000,00	CS RTS 2013/II
PP			Koš odpadkový výšky 83cm prům 50 cm pemr šedý					
20	M	592891027.1	Lavička ocel. rám /dřevo masiv sedák + opěr 1800/760/770	kus	10,000	4 500,00	45 000,00	
PP			Lavička ocel. rám /dřevo masiv sedák + opěr 1800/760/770					
21	M	592891067	Stůl beton /dřevo 2000/800/800	kus	2,000	8 000,00	16 000,00	CS RTS 2013/II
PP			Stůl beton /dřevo 2000/800/800					
22	M	611-026VD	Lavice venkovní na opalování vodovzdorná lepená lamela 4000x1500x600	kus	5,000	5 500,00	27 500,00	
PP			Lavice venkovní na opalování vodovzdorná lepená lamela 4000x1500x600					
23	M	611-027VD	Pískoviště 2000x200 dřevěné , posuvný kryt na kolejničkách	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	
PP			Pískoviště 2000x200 dřevěné , posuvný kryt na kolejničkách					
24	M	611-028VD	Vahadlová houpačka dřevěná 4 místná	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
PP			Vahadlová houpačka dřevěná 4 místná					
25	M	611-029VD	Gymnastická prolázačka, dřevěná kulatina, žebřiny, sit' , provaz,žebřík 5000x1500x2400	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Gymnastická prolázačka, dřevěná kulatina, žebřiny, sit' , provaz,žebřík 5000x1500x2400					
26	K	936004112R00	Zřízení dětského pískoviště s rámem dřevěným	m	8,000	500,00	4 000,00	CS RTS 2013/II
PP			Zřízení dětského pískoviště s rámem dřevěným					
VV			výkres č. D-01, D-02 - výpis mobiliáře					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2*4		8,000			
27	K	936172111R00	Osazení doplňkových konstrukcí do 20 kg					
PP			Osazení doplňkových konstrukcí do 20 kg	kus	12,000	385,00	4 620,00	CS RTS 2013/II
VV			plováky do nového mola					
VV			12		12,000			
28	K	936172112R00	Osazení doplňkových ocel. konstrukcí do 50 kg					
PP			Osazení doplňkových ocel. konstrukcí do 50 kg	kus	31,000	751,00	23 281,00	CS RTS 2013/II
VV			výkres č. D-01, D-02 - výpis mobiliáře					
VV			lavička					
VV			10		10,000			
VV			piknikový stůl s lavicemi					
VV			2		2,000			
VV			odpadkový koš					
VV			4		4,000			
VV			nádoby na recyklový odpad					
VV			3		3,000			
VV			opalovací lavice					
VV			5		5,000			
VV			vahadlová houpačka					
VV			1		1,000			
VV			ukotvení lana nerezového					
VV			6		6,000			
VV			Součet		31,000			
29	K	936172113R00	Osazení doplňkových konstrukcí do 100 kg					
PP			Osazení doplňkových konstrukcí do 100 kg	kus	3,000	2 810,00	8 430,00	CS RTS 2013/II
VV			výkres č. D-01, D-02 - výpis mobiliáře					
VV			kolostav					
VV			3		3,000			
30	K	936172114R00	Osazení doplňkových konstrukcí do 500 kg					
PP			Osazení doplňkových konstrukcí do 500 kg	kus	15,000	5 710,00	85 650,00	CS RTS 2013/II
VV			výkres č. D-01, D-02 - výpis mobiliáře					
VV			gymnastická prolézačka					
VV			1		1,000			
VV			stávající mola					
VV			7*2		14,000			
VV			Součet		15,000			
31	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m					
PP			Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	4,174	218,00	909,93	CS RTS 2013/II

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				9 617,32	
32	M	553-002VD	Kotva <i>kovová nerezová do bet. sloupová</i>	kus	20,000	400,00	8 000,00	
	PP		Kotva <i>kovová nerezová do bet. sloupová</i>					
	VV		4*5		20,000			
33	K	953943121R00	Osazení <i>kovových předmětů do betonu, 1 kg / kus</i>	kus	20,000	80,19	1 603,80	CS RTS 2013/II
	PP		Osazení <i>kovových předmětů do betonu, 1 kg / kus</i>					
	VV		výkres č. D-02 - kotva pro opalovací lavice					
	VV		4*5		20,000			
34	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,062	218,00	13,52	CS RTS 2013/II
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				261 140,50	
D	762		Konstrukce <i>tesařské</i>				23 828,67	
35	M	28412384	Podlahová <i>prkna dřevoplastová 140/24 mm dl. 1500 mm</i>	m2	24,299	888,84	21 597,92	CS RTS 2013/III
	PP		Podlahová <i>prkna dřevoplastová 140/24 mm dl. 1500 mm</i>					
	VV		22,09		22,090			
	VV		22,09*0,1 "ztrátné 10%"		2,209			
	VV		Součet		24,299			
36	K	762523104R00	Položení <i>podlah hoblovaných na sraz z prken</i>	m2	22,090	95,80	2 116,22	CS RTS 2013/II
	PP		Položení <i>podlah hoblovaných na sraz z prken</i>					
	VV		nové molo					
	VV		4,7*4,7		22,090			
37	K	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,096	1 193,01	114,53	CS RTS 2013/II
	PP		Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m					
D	767		Konstrukce <i>doplňkové stavební (zámečnické)</i>				152 266,13	
38	M	14587716	Profil <i>obdélník. uzavř. svařovaný S235 30x20x2 mm</i>	T	0,190	21 497,55	4 084,53	CS RTS 2013/III
	PP		Profil <i>obdélník. uzavř. svařovaný S235 30x20x2 mm</i>					
	VV		0,001317*(0,42*36+0,5*15+1,56*6+4,8*6+1,56*15+4,75+35,5+3,5*2)		0,173			
	VV		0,173*0,1 "ztrátné 10%"		0,017			
	VV		Součet		0,190			
39	M	14587741	Profil <i>obdélník. uzavř. svařovaný S235 50x20x2 mm</i>	T	0,011	21 497,55	236,47	CS RTS 2013/III
	PP		Profil <i>obdélník. uzavř. svařovaný S235 50x20x2 mm</i>					
	VV		0,001931*0,42*12		0,010			
	VV		0,01*0,1 "ztrátné 10%"		0,001			
	VV		Součet		0,011			
40	M	14587793	Profil <i>obdélník. uzavř. svařovaný S235 100x50x3 mm</i>	T	0,266	21 497,55	5 718,35	CS RTS 2013/III

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
PP			Profil obdélník. uzavř. svařovaný S235 100x50x3 mm					
VV			0,006405*(1,5*6+4,8*6)		0,242			
VV			0,242*0,1 "ztrátne 10%"		0,024			
VV			Součet		0,266			
41	M	553-031VD	Žebřík nerezový do vody 4 schůdky	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	
PP			Žebřík nerezový do vody 4 schůdky					
42	M	55347141	Rošt podlahový 30/3 svařovaný "sp" 500x1600 mm	kus	8,000	510,79	4 086,32	CS RTS 2013/II
PP			Rošt podlahový 30/3 svařovaný "sp" 500x1600 mm					
43	M	55347148	Rošt podlahový 30/3 svařovaný "sp" 800x1600 mm	kus	12,000	1 045,74	12 548,88	CS RTS 2013/II
PP			Rošt podlahový 30/3 svařovaný "sp" 800x1600 mm					
44	K	76783310DR00	Montáž žebříků na molo	m	2,000	197,50	395,00	CS RTS 2013/II
PP			Montáž žebříků na molo					
VV			nové molo					
VV			2		2,000			
45	K	767990010RAB	Atypické ocelové konstrukce, 5 - 10 kg/kus	kg	826,860	147,01	121 556,69	CS RTS 2013/II
PP			Atypické ocelové konstrukce, 5 - 10 kg/kus					
VV			výkres č. D-03, D-04 - molo					
VV			sloupek S1		9,732			
VV			1,931*0,42*12					
VV			sloupek S2		19,913			
VV			1,317*0,42*36					
VV			sloupek S3		7,902			
VV			1,317*0,4*15					
VV			nosník N1-N4					
VV			1,17*(1,56*26+4,8*6+1,56*15+4,76*3)		125,237			
VV			nosník N5+N6					
VV			6,405*(1,5*6+4,8*6)		242,109			
VV			kotevní rám					
VV			1,317*5,5		7,244			
VV			opěra žebříku					
VV			1,317*3,5*2		9,219			
VV			výplň V1+V2					
VV			19,8*(0,8*1,6*12+0,4*1,6*8)		405,504			
VV			Součet		826,860			
46	K	998767101R00	Presun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	1,918	855,00	1 639,89	CS RTS 2013/II
PP			Presun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m					
D	783		Nátěry					
47	K	783-001VD.1	Nátěr žárové pozinkované	kg	827,000	34,00		
							85 045,70	
							28 118,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Nátěr zároveň pozinkované					
VV			nové molo					
VV			827		827,000			
48	K	783104811R00	Odstranění nátěrů z ocel. konstrukcí "D" oškrábáním	m2	270,000	11,20	3 024,00	CS RTS 2013/II
PP			Odstranění nátěrů z ocel. konstrukcí "D" oškrábáním					
VV			stávající ocel. konstrukce mola					
VV			45*2*3		270,000			
49	K	783125630R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 3x email antikorozi zinkový	m2	270,000	139,51	37 667,70	CS RTS 2013/II
PP			Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 3x email antikorozi zinkový					
VV			stávající mola					
VV			270		270,000			
50	K	783601815R00	Odstranění nátěrů, stěny truhlářské, oškrábáním	m2	180,000	27,10	4 878,00	CS RTS 2013/II
PP			Odstranění nátěrů, stěny truhlářské, oškrábáním					
VV			stávající mola					
VV			45*2*2		180,000			
51	K	783626001R00	Nátěr truhlářských výrobků impregnační 1 x	m2	180,000	63,10	11 358,00	CS RTS 2013/II
PP			Nátěr truhlářských výrobků impregnační 1 x					
VV			stávající mola					
VV			45*2*2		180,000			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Obnova sokolské plovárny v Táboře
Objekt: 014 - SO-14 Sadové úpravy
Soupis:

1402 - Výsadba vzrostlých stromů

KSO:	823 27	CC-CZ:	
Místo:	Tábor	Datum:	25.06.2014
Zadavatel:		IČ:	00253014
	MĚSTO TÁBOR	DIČ:	CZ253014
Uchazeč:		IČ:	42407559
	DAICH spol. s r.o.	DIČ:	CZ42407559
Projektant:		IČ:	10319107
	Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury	DIČ:	CZ5711170102
Poznámka:			

Cena bez DPH	97 059,03
--------------	-----------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	97 059,03	21,00%	20 382,40
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	V	CZK	117 441,43
------------	---	-----	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova sokolské plovárny v Táboře

Objekt: 014 - SO-14 Sadové úpravy

Soupis: 1402 - Výsadba vzrostlých stromů

Místo: Tábor

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR
Uchazeč: DAICH spol. s r.o.

Datum: 25.06.2014
Projektant: Ing.arch. Šimeček Atelier

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	24 870,59
18.1 - Povýsadbová péče	26 483,10
181.1 - Povýsadbová péče - 1.rok po výsadbě	8 946,00
181.2 - Povýsadbová péče - 2.rok po výsadbě	9 305,10
181.3 - Povýsadbová péče - 3.rok po výsadbě	8 232,00
998 - Přesun hmot	4 665,34
SPEC1 - Specifikace HSV - Seznam rostlin	41 040,00
401.1 - Listnaté ok 14/16	28 840,00
401.2 - Jeličnaté 150-170 cm	12 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obnova sokolské plovárny v Táboře
Objekt:
014 - SO-14 Sadové úpravy
Soupis:

1402 - Výsadba vzrostlých stromů

Místo:
Tábor
Zadavatel:
MĚSTO TÁBOR
Uchazeč:
DAICH spol. s r.o.

Datum:
25.06.2014
Projektant:
Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

97 059,03

D HSV Práce a dodávky HSV

97 059,03

24 870,59

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu								
1	K	183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	21,000	418,00	8 778,00	CS ÚRS 2014 01
pp Hloubení jamek pro výsazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy na 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3								
2	M	103715000.1	zahradní zemina	m3	4,200	612,00	2 570,40	
pp zahradní zemina								
VV 21*0,2 'Přepočtené koeficientem množství								
3	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	21,000	142,00	2 982,00	CS ÚRS 2014 01
pp Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm								
4	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	21,000	120,00	2 520,00	CS ÚRS 2014 01
pp Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m								
5	M	6059101.M	kůl vyvazovací - frézovaná palisáda, průměr 7 cm, délka 250 cm, bez impregnace	kus	63,000	68,00	4 284,00	
pp kůl vyvazovací - frézovaná palisáda, průměr 7 cm, délka 250 cm, bez impregnace								
VV 21*3 'Přepočtené koeficientem množství								
6	M	6059102.M	příčka vyvazovací - frézovaný půlválec průměr 6 cm, délka 50 cm, bez impregnace	kus	63,000	8,00	504,00	
pp příčka vyvazovací - frézovaný půlválec průměr 6 cm, délka 50 cm, bez impregnace								
7	K	184501121	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m2	21,000	18,00	378,00	CS ÚRS 2014 01
pp Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5								
8	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	21,000	20,00	420,00	CS ÚRS 2014 01
pp Mulčování vysazených rostlin mulčovacím kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	2,163	742,00	1 604,95	CS ÚRS 2014 01
	PP		výrobky ostatní kůra mulčovací					
	VV		21*0,103 Přepočtené koeficientem množství		2,163			
10	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,002	14 620,00	29,24	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám					
	VV		hnojení ke kořenům					
	VV		10 tablet po 10 g / strom					
	VV		0,01*10*21*0,001		0,002			
11	M	2519101.M	pomalu rozpustné hnojivo - tablety 10 g	kg	2,000	80,00	160,00	
	PP		pomalu rozpustné hnojivo - tablety 10 g					
	P		Poznámka k položce: - popř. SILVAMIX C					
	VV		0,002*1000 Přepočtené koeficientem množství		2,000			
12	K	185804311.1	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	2,000	320,00	640,00	
	PP		Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2					
	P		Poznámka k položce: - včetně dopravy vody na vzdálenost do 3 km (přip.doprava vody čerpáním z Jordánu)					
D	18.1		Povýsadbová péče				26 483,10	
D	181.1		Povýsadbová péče - 1.rok po výsadbě				8 946,00	
13	K	184806112	Řez stromů netrnutých průklestem D koruny do 4 m	kus	21,000	120,00	2 520,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Řez stromů, kerů nebo růží průklestem stromů netrnutých, o průměru koruny přes 2 do 4 m					
14	K	184911111	Znovuvazování dřeviny ke kůlům	kus	63,000	12,00	756,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Znovuvazování dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu					
15	K	185804312.1	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	14,700	320,00	4 704,00	
	PP		Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	P		Poznámka k položce: - včetně dopravy vody na vzdálenost do 3 km (přip.doprava vody čerpáním z Jordánu)					
	VV		závlivka podle potřeby v období sucha - cca 7x za rok					
	VV		spotřeba vody 100,0 l/1 strom při každé závlivce v období IV - IX					
	VV		21*100,0*7*0,001		14,700			
16	K	185804513	Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	m2	21,000	46,00	966,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin soliterních					
D	181.2		Povýsadbová péče - 2.rok po výsadbě				9 305,10	
17	K	184806112	Řez stromů netrnutých průklestem D koruny do 4 m	kus	21,000	80,00	1 680,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Řez stromů, kerů nebo růží průklestem stromů netrnutých, o průměru koruny přes 2 do 4 m					
18	K	184911111	Znovuvazování dřeviny ke kůlům	kus	63,000	12,00	756,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Znovuvazování dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu					
19	K	184911421.1	Doplnění mulče včetně zamulčování plochy v rovině a svahu do 1:5 (drcená kůra)	m2	21,000	20,00	420,00	

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Doplnění mulče včetně zamulčování plochy v rovině a svahu do 1:5 (drcená kůra)						
20	M	103911000	kůra mulčovací VL		m3	1,050	742,00	779,10	CS ÚRS 2014 01
PP			výrobky ostatní kůra mulčovací VL						
VV			21*0,05 Přepočtené koeficientem množství						
21	K	185804312.1	Zalitií rostlin vodou plocha přes 20 m2		m3	14,700	320,00	4 704,00	
PP			Zalitií rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2						
P			Poznámka k položce: - včetně dopravy vody na vzdálenost do 3 km (přip.doprava vody čerpadlem z Jordánu)						
VV			závlivka podle potřeby v období sucha - cca 7x za rok						
VV			spotřeba vody 100,0 l/1 strom při každé závlivce v období IV - IX						
VV			21*100,0*7*0,001						
22	K	185804513	Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5		m2	21,000	46,00	966,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin soliterních						
D	181.3		Povýsadbová péče - 3.rok po výsadbě						
23	K	184215173	Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m		kus	21,000	120,00	2 520,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m						
24	K	184503121	Odstranění obalu kmene v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5		m2	21,000	18,00	378,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Odstranění obalu kmene a spodních větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5						
25	K	184806112	Řez stromů netrnutých průklestem D koruny do 4 m		kus	21,000	80,00	1 680,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnutých, o průměru koruny přes 2 do 4 m						
26	K	185804312.1	Zalitií rostlin vodou plocha přes 20 m2		m3	8,400	320,00	2 688,00	
PP			Zalitií rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2						
P			Poznámka k položce: - včetně dopravy vody na vzdálenost do 3 km (přip.doprava vody čerpadlem z Jordánu)						
VV			závlivka podle potřeby v období sucha - cca 4x za rok						
VV			spotřeba vody 100,0 l/1 strom při každé závlivce v období IV - IX						
VV			21*100,0*4*0,001						
27	K	185804513	Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5		m2	21,000	46,00	966,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin soliterních						
D	998		Přesun hmot						
28	K	998231311	Přesun hmot pro sádkovnícké a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m		t	9,112	512,00	4 665,34	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro sádkovnícké a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m						
D	SPEC1		Specifikace HSV - Seznam rostlin						
D	401.1		Listnaté ok 14/16						
29	M	401101	Salix alba 'Tristis'		kus	10,000	1 880,00	18 800,00	
PP			Salix alba 'Tristis'						
30	M	401107	Quercus rubra		kus	1,000	3 880,00	3 880,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
pp Quercus rubra								
31	M	40110	Fagus sylvatica	kus	1,000	3 880,00	3 880,00	
pp Fagus sylvatica								
32	M	40111	Platanus acerifolia	kus	1,000	2 280,00	2 280,00	
pp Platanus acerifolia								
D 401.2 Jeličnaté 150-170 cm								
33	M	401201	Pinus sylvestris	kus	7,000	1 480,00	10 360,00	
pp Pinus sylvestris								
34	M	401202	Pinus nigra	kus	1,000	1 840,00	1 840,00	
pp Pinus nigra								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Obnova sokolské plovárny v Táboře
Objekt: 014 - SO-14 Sadové úpravy
Soupis:

1403 - Výsadba keřů a popínavých rostlin

KSO:	823 27	CC-CZ:	
Místo:	Tábor	Datum:	25.06.2014
Zadavatel:	MĚSTO TÁBOR	IČ:	00253014
		DIČ:	CZ253014
Uchazeč:	DAICH spol. s r.o.	IČ:	42407559
		DIČ:	CZ42407559
Projektant:	Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury	IČ:	10319107
		DIČ:	CZ5711170102

Poznámka:

Cena bez DPH	129 175,37	
DPH základní snižená	Základ daně 129 175,37 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
	Vyše daně 27 126,83 0,00	
Cena s DPH	V	CZK
	156 302,20	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova sokolské plovárny v Táboře
Objekt: 014 - SO-14 Sadové úpravy
Soupis: **1403 - Výsadba keřů a popínavých rostlin**
Místo: Tábor
Zadavatel: MĚSTO TÁBOR
Úchazeč: DAICH spol. s r.o.
Datum: 25.06.2014
Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	129 175,37
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	59 310,55
18.1 - Povýsadbová péče	38 413,56
181.1 - Povýsadbová péče - 1.rok po výsadbě	16 052,00
181.2 - Povýsadbová péče - 2.rok po výsadbě	14 821,56
181.3 - Povýsadbová péče - 3.rok po výsadbě	7 540,00
998 - Přesun hmot	12 491,26
SPEC1 - Specifikace HSV - Seznam rostlin	18 960,00
201 - Trvalky a okrasné traviny	15 000,00
301 - Okrasné keře, půdopokryvné rostliny	3 960,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova sokolské plovárny v Táboře

Objekt: 014 - SO-14 Sadové úpravy

Soupis:

1403 - Výsadba keřů a popínavých rostlin

Místo: Tábor

Datum: 25.06.2014

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR
Uchazeč: DAICH spol. s r.o.

Projektant: Ing.arch. Šimeček Atelier Architektury

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

129 175,37

D HSV

Práce a dodávky HSV

129 175,37

D 18

Zemní práce - povrchové úpravy terénu

59 310,55

1	K	183101212	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	560,000	30,00	16 800,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---	-----	---------	-------	-----------	----------------

pp Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy na 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3

2	M	103715000.1	zahradní zemina	m3	5,600	612,00	3 427,20	
---	---	-------------	-----------------	----	-------	--------	----------	--

pp zahradní zemina

5,600

Výsada 560*0,01 Přepočtené koeficientem množství

3	K	183403131	Obdělání půdy rytím zemina tř 1 a 2 v rovině a svahu do 1:5	m2	209,000	12,40	2 591,60	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

pp Obdělání půdy rytím půdy hl. do 200 mm v zemině tř. 1 až 2 v rovině nebo na svahu do 1:5

4	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	209,000	2,80	585,20	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	---------	------	--------	----------------

pp Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

5	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	560,000	18,00	10 080,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	-----	---------	-------	-----------	----------------

pp Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm

6	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	209,000	3,60	752,40	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---	----	---------	------	--------	----------------

pp Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávniku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

P poznámka k položce:

- včetně herbicidu a vody na přípravu roztoku

7	K	184911311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m2	121,000	18,00	2 178,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

pp Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysazených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: - včetně kotvení								
8	M	6931101.M	mulčovací textilie netkaná 1,6 x 100 m, 50 g/m ²	m ²	133,100	24,00	3 194,40	
	PP		mulčovací textilie netkaná 1,6 x 100 m, 50 g/m ²					
	VV		121*1,1 Přepočtené koeficientem množství		133,100			
9	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m ²	209,000	9,00	1 881,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
10	M	103911000	kůra mulčovací VL	m ³	21,527	742,00	15 973,03	CS ÚRS 2014 01
	PP		výrobky ostatní kůra mulčovací VL					
	VV		209*0,103 Přepočtené koeficientem množství		21,527			
11	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,006	14 620,00	87,72	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám					
	VV		hnojení ke kořenům					
	VV		1 tableta po 10 g / keř					
	VV		0,01*1*560*0,001		0,006			
12	M	2519101.M	posalu rozpustné hnojivo - tablety 10 g	kg	6,000	80,00	480,00	
	PP		posalu rozpustné hnojivo - tablety 10 g					
	P		Poznámka k položce: - např. SILVAMIX C					
	VV		0,006*1000 Přepočtené koeficientem množství		6,000			
13	K	185804311.1	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m ²	m ³	4,000	320,00	1 280,00	
	PP		Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m ²					
	P		Poznámka k položce: - včetně dopravy vody na vzdálenost do 3 km (přip.doprava vody čerpadlem z Jordánu)					
D 18.1								
D 181.1							38 413,56	
Povýsadbová péče - 1.rok po výsadbě							16 052,00	
14	K	184851412	Zpětný řez netrnitých keřů po výsadbě výšky do 1 m	kus	560,000	10,00	5 600,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zpětný řez keřů po výsadbě netrnitých, výšky přes 0,5 m do 1 m					
15	K	185804214	Vypleti záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m ²	209,000	20,00	4 180,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vypleti v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách					
16	K	185804312.1	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m ²	m ³	19,600	320,00	6 272,00	
	PP		Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m ²					
	P		Poznámka k položce: - včetně dopravy vody na vzdálenost do 3 km (přip.doprava vody čerpadlem z Jordánu)					
	VV		závlaka podle potřeby v období sucha - cca 5x za rok					
	VV		spotřeba vody 7,0 l/1 keř při každé závlace v období IV - IX					
	VV		560*7,0*5*0,001		19,600			
D 181.2							14 821,56	
Povýsadbová péče - 2.rok po výsadbě								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	184851412	Zpětný řez netrnitých keřů po výsadbě výšky do 1 m	kus	560,000	6,00	3 360,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zpětný řez keřů po výsadbě netrnitých, výšky přes 0,5 m do 1 m					
18	K	185804214	Vypleťtí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	209,000	20,00	4 180,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vypleťtí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách					
19	K	184911421.1	Doplnění mulče včetně zamulčování plochy v rovině a svahu do 1:5 (drcená kůra)	m2	209,000	20,00	4 180,00	
	PP		Doplnění mulče včetně zamulčování plochy v rovině a svahu do 1:5 (drcená kůra)					
20	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	4,180	742,00	3 101,56	CS ÚRS 2014 01
	PP		výrobky ostatní kůra mulčovací VL					
VV			209*0,02 Přepočtené koeficientem množství		4,180			
D	181.3		Povýsadbová péče - 3.rok po výsadbě				7 540,00	
21	K	184851412	Zpětný řez netrnitých keřů po výsadbě výšky do 1 m	kus	560,000	6,00	3 360,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zpětný řez keřů po výsadbě netrnitých, výšky přes 0,5 m do 1 m					
22	K	185804214	Vypleťtí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	209,000	20,00	4 180,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vypleťtí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách					
D	998		Přesun hmot				12 491,26	
23	K	198231311	Přesun hmot pro sádkovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	24,397	512,00	12 491,26	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro sádkovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m					
D	SPEC1		Specifikace HSV - Seznam rostlin				18 960,00	
D	201		Trvalky a okrasné traviny				15 000,00	
24	M	201103	Iris sibirica	kus	140,000	30,00	4 200,00	
	PP		Iris sibirica					
25	M	201104	Miscanthus sacchariflorus 'Sommerfeder'	kus	300,000	36,00	10 800,00	
	PP		Miscanthus sacchariflorus 'Sommerfeder'					
D	301		Okrasné keře, půdopokryvné rostliny				3 960,00	
26	M	301109	Prunus padus 40/60	kus	20,000	42,00	840,00	
	PP		Prunus padus 40/60					
27	M	301110	Cornus mas 40/60	kus	20,000	42,00	840,00	
	PP		Cornus mas 40/60					
28	M	301111	Coryllus avellana 40/60	kus	20,000	42,00	840,00	
	PP		Coryllus avellana 40/60					
29	M	301112	Symphoricarpus albus 30/40	kus	20,000	24,00	480,00	
	PP		Symphoricarpus albus 30/40					
30	M	301113	Spiraea van houttei 20/30	kus	20,000	24,00	480,00	
	PP		Spiraea van houttei 20/30					
31	M	301114	Viburnum opulus 30/40	kus	20,000	24,00	480,00	
	PP		Viburnum opulus 30/40					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Obnova sokolské plovárny v Táboře
Objekt: 014 - SO-14 Sadové úpravy
Soupis:

1404 - Založení trávníků

KSO:	823 27	CC-CZ:	
Místo:	Tábor	Datum:	25.06.2014
Zadavatel:		IČ:	00253014
	MĚSTO TÁBOR	DIČ:	CZ253014
Uchazeč:		IČ:	42407559
	DAICH spol. s r.o.	DIČ:	CZ42407559
Projektant:		IČ:	10319107
	Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury	DIČ:	CZ5711170102

Poznámka:

Cena bez DPH	365 585,99
--------------	------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	365 585,99	21,00%	76 773,06
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	V	CZK	442 359,05
------------	---	-----	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova sokolské plovárny v Táboře

Objekt: 014 - SO-14 Sadové úpravy

Soupis: 1404 - Založení trávníků

Místo: Tábor

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Uchazeč: DAICH spol. s r.o.

Datum: 25.06.2014

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	365 585,99
1 - Zemní práce	38 888,96
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	315 924,04
998 - Přesun hmot	10 772,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova sokolské plovárny v Táboře

Objekt: 014 - SO-14 Sadové úpravy

Soupis: 1404 - Založení travníků

Místo: Tábor

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR
Úchazeč: DAICH spol. s r.o.

Datum: 25.06.2014

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

365 585,99

D HSV Práce a dodávky HSV

365 585,99

D 1 Zemní práce

38 888,96

1	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	441,920	62,00	27 399,04	CS ÚRS 2014 01
pp Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m								
vv přemístění ornice k ozelenění z mezideponie (předpoklad 80% z celkového množství)								
vv (4624+900)*0,1*0,8 441,920								
2	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	441,920	26,00	11 489,92	CS ÚRS 2014 01
pp Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4								
vv nakládka ornice k ozelenění na mezideponii (předpoklad 80% z celkového množství)								
vv (4624+900)*0,1*0,8 441,920								

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu

315 924,04

3	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	675,000	16,80	11 340,00	CS ÚRS 2014 01
pp Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovňováním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5								
p Poznámka k položce:								
- před pokládkou travních koberců bude půda připravena do roviny jako při výsevu travníku								
- bude zbavena všech kamenů a nečistot ze stavebních prací								
vv příprava plochy pro položení travního koberce kolem plovárny - jaro 2015								
vv 675 675,000								
4	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	5 524,000	4,60	25 410,40	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PP			Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy do 100 mm					
VV			4624+900		5 524,000			
5	M	1000001.M	ornice pro povrchové úpravy	m3	110,480	354,00	39 109,92	
PP			ornice pro povrchové úpravy					
P			Poznámka k položce: - včetně pořizovacích nákladů					
VV			pořízení chybějící ornice na ohumusování (předpoklad 20% z celkového množství)					
VV			(4624+900)*0,1*0,2		110,480			
6	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m2	5 524,000	10,60	58 554,40	CS ÚRS 2014 01
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
VV			4624 "založení trávníku v roce 2014"		4 624,000			
VV			900 "založení trávníku v roce 2015 - bude v budoucnosti zničen a nahrazen stavbou"		900,000			
VV			Součet		5 524,000			
7	M	005724400	osivo směs travní hřištní	kg	165,720	114,00	18 892,08	CS ÚRS 2014 01
PP			osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg hřištní					
VV			5524*0,03 Přepočtené koeficientem množství		165,720			
8	K	181411151	Založení parkového trávníku travním koberecem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m2	675,000	38,00	25 650,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² předpěstovaným travním koberecem parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
P			Poznámka k položce: - včetně zařízení okrajů a řádného zakropení vodou (do tzv. rozmnožení)					
VV			položení travního koberce kolem plovárny - jaro 2015		675,000			
9	M	0057901.M	předpěstovaný trávníkový koberec	m2	688,500	128,00	88 128,00	
PP			předpěstovaný trávníkový koberec					
VV			675*1,02 Přepočtené koeficientem množství		688,500			
10	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	5 524,000	4,20	23 200,80	CS ÚRS 2014 01
PP			Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5					
VV			předsetová příprava vegetační vrstvy uhrabáním					
VV			4624+900		5 524,000			
11	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	5 524,000	0,40	2 209,60	CS ÚRS 2014 01
PP			Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5					
12	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m ² postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	5 524,000	3,60	19 886,40	CS ÚRS 2014 01
PP			Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m ² v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko					
P			Poznámka k položce: - včetně herbicidů a vody na přípravu roztoku					
13	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,166	3 340,00	554,44	CS ÚRS 2014 01
PP			Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
W			hnojení startovacím hnojivem 30 g/m2					
W			5524*0,03*0,001		0,166			
14	M	2519102.M	startovací hnojivo průmyslové	kg	166,000	18,00	2 988,00	
PP			startovací hnojivo průmyslové					
W			0,166*1000 Přepočtené koeficientem množství		166,000			
D	998		Přesun hmot				10 772,99	
15	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	21,041	512,00	10 772,99	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m					

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Obnova sokolské plovárny v Táboře
Objekt:

015 - Vedlejší náklady

KSO:	CC-CZ:	25.06.2014
Místo: Tábor	Datum:	
Zadavatel:	IČ:	00253014
MĚSTO TÁBOR	DIČ:	CZ253014
Uchazeč:	IČ:	42407559
DAICH spol. s r.o.	DIČ:	CZ42407559
Projektant:	IČ:	10319107
Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury	DIČ:	CZ5711170102
Poznámka:		

Cena bez DPH	86 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně 86 000,00 0,00	Výše daně 21,00% 15,00% 18 060,00 0,00
Cena s DPH	104 060,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova sokolské plovárny v Táboře

Objekt:

015 - Vedlejší náklady

Místo:

Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o.

Datum:

25.06.2014

Projektant:

Ing.arch.Šimeček Atelier

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

86 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

86 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova sokolské plovárny v Táboře
Objekt:

015 - Vedlejší náklady

Místo: Tábor
Zadavatel: MĚSTO TÁBOR
Uchazeč: DAICH spol. s r.o.

Datum: 25.06.2014
Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

86 000,00

Vedlejší rozpočtové náklady

86 000,00

1	K	012203000.1	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby								
Poznámka k položce:								
- vytyčení součástí stavby oprávněným geodetem								
2	K	012303000.1	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby - 4 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečné provedení stavby - 4 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD								
Poznámka k položce:								
- na území města Tábora musí být geodetické zaměření stavby vyhotoveno v souladu se zněním "Směrnice pro tvorbu a údržbu OTTM - JH" (text směrnice zpracovatelé dokumentace poskytne odbor územního rozvoje, Michael Vrba, tel. 381 486 205, e-mail: michael.vrba@mutabor.cz)								
3	K	012303000.2	Geometrický plán - 4 paré v tištěné podobě, 4x v elektronické podobě na CD	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
Geometrický plán - 4 paré v tištěné podobě, 4x v elektronické podobě na CD								
4	K	013254000.1	Dokumentace skutečného provedení stavby - 4x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby - 4x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD								
5	K	022003000.1	Vytýčení stávajících inženýrských sítí před zahájením zemních prací	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
Příprava staveniště záchranné práce přeložení konstrukcí								
6	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2014 01
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště								

Poznámka k položce:

Součástí položky je zejména :
 - náklady na stavební buňky (kanceláře, stavební sklady, mobilní WC atd.)

- pronájem ploch

- zřízení provozních komunikací (lávky, můstky, zábrany atd.)

- skládky na staveništi

- zabezpečení staveniště (ohrazení prováděných objektů a osvětlení staveniště, dopravní značení na staveništi, strážní

služba atd.)

- kontejnery na odpad

- zřízení přípojek vody a elektro včetně samostatného měření apod.

Součástí je také :

- zajištění bezpečnosti (BOZP) během výstavby

- zpracování plánu organizace výstavby aj.

P

7	K	030001000.1	Zajištění ochrany stávajících kabelů a instalací po dobu stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
PP							
8	K	039103000	Zajištění ochrany stávajících kabelů a instalací po dobu stavby	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00 CS ÚRS 2013 02
PP							
9	K	039203000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00 CS ÚRS 2013 02
PP							
10	K	045002000	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00 CS ÚRS 2014 01
PP							
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost							

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Obnova sokolské plovárny v Táboře
Objekt:

016 - Ostatní náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Tábor	Datum:	25.06.2014
Zadavatel:		IČ:	00253014
	MĚSTO TÁBOR	DIČ:	CZ253014
Uchazeč:		IČ:	42407559
	DAICH spol. s r.o.	DIČ:	CZ42407559
Projektant:		IČ:	10319107
	Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury	DIČ:	CZ5711170102
Poznámka:			

Cena bez DPH	18 000,00
--------------	-----------

DPH základní snižena	Základ daně 18 000,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 3 780,00 0,00
-------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Cena s DPH	V	CZK	21 780,00
------------	---	-----	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova sokolské plovárny v Táboře

Objekt: 016 - Ostatní náklady

Místo: Tábor

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Uchazeč: DAICH spol. s r.o.

Datum: 25.06.2014

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní	18 000,00
001.1 - Ostatní	3 000,00
001.2 - Zajištění publicity projektu	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova sokojské plovárny v Táboře

Objekt: 016 - Ostatní náklady

Místo: Tábor

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Uchazeč: DAICH spol. s r.o.

Datum: 25.06.2014

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

18 000,00

D OST Ostatní

18 000,00

D 001.1 Ostatní

3 000,00

1	K	091003000.1	Ostatní náklady související s vybavením, konstrukcemi, prvky a administrativou za účelem dodržení podmínek uvedených ve vzorové smlouvě zadavatele.	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00	
---	---	-------------	---	----	-------	----------	----------	--

pp
Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - ostatní náklady související s vybavením, konstrukcemi, prvky a administrativou za účelem dodržení podmínek uvedených ve vzorové smlouvě zadavatele.

D 001.2 Zajištění publicity projektu

15 000,00

2	K	091504000.1	Vybudování velkoplošného reklamního panelu (rozměry panelu obecně alespoň 2 x 2 m)	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
---	---	-------------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

pp
Ostatní náklady související s objektem náklady související s publikační činností

P
Poznámka k položce:

- osazení panelu bezprostředně po zahájení prací

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
VV			odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km		46,880			
VV			46,88 "výkopek z rýh pro vodovod"		-20,380			
VV			-20,38 "odpočet zeminy pro zpětný zásyp"		26,500			
VV			Součet		265,000	8,40	2 226,00	CS ÚRS 2014 01
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3				
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
VV			odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km					
VV			příplatek za dalších 10 km					
VV			26,5*10		265,000			
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	26,500	50,00	1 325,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
VV			nakládání přebytečného výkopku k odvozu na skládku					
VV			26,5		26,500			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	26,500	10,00	265,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Uložení sypaniny na skládky					
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	42,400	100,00	4 240,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
VV			objemová hmotnost zeminy 1,6 t/m3					
VV			26,5*1,6		42,400			
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	20,380	70,00	1 426,60	CS ÚRS 2014 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
VV			zásyp rýh výkopovou zeminou					
VV			46,88 "celková kubatura výkopků"		46,880			
VV			-(9+15+17+6+15)*0,35 "odpočet obsypu a lože pro vodovod v trase výkopů rýh SO-10"		-21,700			
VV			-(9+15)*0,2 "odpočet obsypu a lože pro NN ve společném výkopu"		-4,800			
VV			Součet		20,380			
10	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	59,000	351,50	20 738,50	CS ÚRS 2014 01
PP			Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny					
VV			obsyp v tl. 300 mm - 0,25 m3/m					
VV			236*0,25		59,000			
11	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	112,100	309,00	34 638,90	CS ÚRS 2014 01
PP			kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopisky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d<=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 tříděná					
VV			59*1,9 Přepočtené koeficientem množství		112,100			

D 45 Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb

17 676,40



PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého		m3	23,600	749,00	17 676,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm						
	VV		lože v tl. 100 mm - 0,1 m3/m						
	VV		236*0,1			23,600			
55 548,43									
D	8		Trubní vedení						
13	K	871181121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 50 mm		m	238,000	50,00	11 900,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařených vnějšího průměru 50 mm						
14	M	286131120	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 50 x 4,6 mm		m	249,900	42,75	10 683,23	CS ÚRS 2014 01
	PP		trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE100 SDR 11 PN16 tyče 6 m, 12 m, návin 100 m 50 x 4,6 mm, tyče + návin						
	VV		238*1,05 přepočtené koeficientem množství			249,900			
15	K	879211111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 50		kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 ‰ DN 50						
16	K	891211111	Montáž vodovodních soupátek otevřený výkop DN 50		kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí soupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50						
17	M	268100100016	SOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY KOMBINOVANÉ NAVRTÁVACÍ ISO DN 2"-6/4"		kus	1,000	1 255,80	1 255,80	
	PP		SOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY KOMBINOVANÉ NAVRTÁVACÍ ISO DN 2"-6/4"						
18	M	R60103400002	SOUP. ZEM. TEL.+POKL. L=1,05 -1,8 DN 3/4"-2"		sada	1,000	1 155,70	1 155,70	
	PP		ZEMNÍ SOUPRAVY DOMOVNÍ PŘÍPOJKY TELESKOPICKÉ POKL L=1,05 -1,8 DN 3/4"-2"						
	VV		zemní souprava teleskopická včetně plovoucího poklopu						
	VV		1			1,000			
19	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80		kus	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa, na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80						
20	M	350008006416	PAS NAVRTÁVACÍ ZÁVITOVÝ VÝSTUP DN 80-6/4"		kus	1,000	591,50	591,50	
	PP		NAVRTÁVACÍ PÁSY UNIVERZÁLNÍ NAVRTÁVACÍ DN 80-6/4"						
	P		Poznámka k položce: • navrtávací pás pro litinové potrubí						
21	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70		m	238,000	30,00	7 140,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70						
	VV		238 "PE 50 x 4,6 mm"			238,000			
22	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80		m	238,000	20,00	4 760,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80						
	VV		238 "PE 50 x 4,6 mm"			238,000			
23	K	893811113	Osazení vodotěsné šachty hranaté z PP samonosné pro běžné zatížení plochy do 1,1 m2 hloubky do 1,6 m		kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení vodotěsné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení hranaté, půdorysné plochy do 1,1 m2, světlé hloubky od 1,4 m do 1,6 m						
24	M	562305540	šachta vodotěsná samonosná hranatá typ VS H 5 0,9/1,2/1,5 m		kus	1,000	8 235,00	8 235,00	CS ÚRS 2014 01

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

PP	materiál stavební instalační z plastů šachty vodoměrné šachty samonosné - hranaté typ VS H S šířka/délka/ výška (m)							
	0,9/1,2/1,5 Poznámka k položce: - šachta s uzamykatelným poklopem							
P								

25	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	236,000	14,40	3 398,40	CS ÚRS 2014 01
PP	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm							
26	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	236,000	3,30	778,80	CS ÚRS 2014 01
PP	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm							
P	Poznámka k položce: - fólie s nápisem "VODA"							

D	998	Přesun hmot					14,52
27	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,726	20,00	14,52 CS ÚRS 2014 01
pe	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace						

D	PSV	Práce a dodávky PSV					4 520,30
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					4 520,30
28	K	722231076.1	Ventil zpětný DN 40	kus	1,000	550,00	550,00
PP	Ventil zpětný DN 40						

29	K	722232047.1	Kohout kulový přímý DN 40	kus	1,000	480,00	480,00	
PP	Armatury se dvěma závitý kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 1 1/2							
30	K	722232065.1	Kohout kulový přímý s vypouštěním DN 40	kus	1,000	550,00	550,00	
PP	Armatury se dvěma závitý kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit s vypouštěním (R 250 DS Giacomini) G 1							
31	K	722234267.1	Filtr do potrubí DN 40	kus	1,000	400,00	400,00	
PP	Armatury se dvěma závitý filtry mosazný (IVAR) PN 16 do 120 st.C G 6/4							
32	K	722262303.1	Vodoměr Qn 10 m3/h	kus	1,000	2 540,00	2 540,00	
PP	Vodoměr Qn 10 m3/h							
33	K	998722101	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,015	20,00	0,30	CS ÚRS 2014 01
PP	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m							

D	OST	Ostatní						14 220,00
D	O01	Ostatní						14 220,00
34	K	O001	Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací	m2	400,000	20,00	8 000,00	
PP	Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací							
VV	pro trasu vodovodní přípojky v délce 236 m							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	VV	K 0003	400 "orientační plocha oblasti"		400,000			
	PP		Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006	m2	30,000	50,00	1 500,00	
	P		Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 Poznámka k položce: - hutnění zkoušky na pláni - 1 ks zkoušky na 250 m délky					
	VV		zkoušky hutnění zásepů v trase vodovodních přípojek (v pláni chodníku)					
	VV		30*1,0 "orientační plocha oblasti"		30,000			
36	VV	K 0004.1	Geometrické zaměření skutečného provedení stavby	m	236,000	20,00	4 720,00	
	PP		Geometrické zaměření skutečného provedení stavby					
	P		Poznámka k položce: - součástí je zpracování geometrického plánu					
	VV		zaměření skutečného provedení vodovodní přípojky - délka trasy 236 m					
	VV		236		236,000			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Obnova sokolské plovárny v Táboře
Objekt:

011 - SO-11 Přípojka splaškové kanalizace

KSO:	827 29	CC-CZ:	
Místo:	Tábor	Datum:	25.06.2014
Zadavatel:		IČ:	00253014
MĚSTO TÁBOR		DIČ:	CZ253014
Uchazeč:		IČ:	42407559
DAICH spol. s r.o.		DIČ:	CZ42407559
Projektant:		IČ:	10319107
Ing. arch. Šimeček Atelier Architektury		DIČ:	CZ5711170102
Poznámka:			

Cena bez DPH	736 013,66
--------------	------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	736 013,66	21,00%	154 562,87
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	V CZK	890 576,53
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova sokolské plovárny v Táboře

Objekt:

011 - SO-11 Přípojka splaškové kanalizace

Místo:

Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o.

Datum: 25.06.2014

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

736 013,66

HSV - Práce a dodávky HSV

706 123,66

1 - Zemní práce	289 309,80
45 - Vodotěsné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb	21 477,12
8 - Trubní vedení	392 453,91
998 - Přesun hmot	2 882,83
OST - Ostatní	29 890,00
001 - Ostatní	29 890,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova sokolské plovárny v Táboře

Objekt: 011 - SO-11 Přípojka splaškové kanalizace

Místo: Tábor

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Uchazeč: DAICH spol. s r.o.

Datum: 25.06.2014

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupísu celkem

736 013,66

Práce a dodávky HSV

706 123,66

D	1	Zemní práce					289 309,80	
1	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	350,200	152,51	53 409,00	CS ÚRS 2014 01

p>			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
VV			výkop pro výtlačné kanalizační potrubí				159,600	
VV			1,5*0,8*133 "společný výkop s vodou a NN dl. 133 m, š. 1,5 m, hl. 0,8 m od úrovně pláně (ve stávající komunikaci)"				73,800	
VV			1,5*1,2*41 "společný výkop s vodou a NN dl. 41 m, š. 1,5 m, hl. 1,2 m (v zeleni)"				9,600	
VV			0,8*0,8*15 "společný výkop s NN dl. 15 m, š. 0,8 m, hl. 0,8 m od úrovně pláně (ve stávající komunikaci)"				18,240	
VV			0,8*1,2*19 "samostatný výkop dl. 19 m, š. 0,8 m, hl. 1,2 m (v zeleni)"				2,560	
VV			0,8*0,8*4 "samostatný výkop dl. 4 m, š. 0,8 m, hl. 0,8 m od úrovně pláně (ve stávající komunikaci)"				263,800	
VV			Mezisoučet				86,400	
VV			výkop pro gravitační kanalizační potrubí				350,200	
VV			0,8*1,2*90					
VV			Součet					
2	K	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	350,200	20,00	7 004,00	CS ÚRS 2014 01

p>			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3					
VV			předpoklad 100% dle pol. č. 13220 1202					
VV			350,2					

3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	724,800	30,00	21 744,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

p>			Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
VV			výkop pro výtlačné kanalizační potrubí					

PC typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1,2*133*2 "společný výkop s vodou a NN dl. 133 m, š. 1,5 m, hl. 0,8 m od úrovně pláně (ve stávající komunikaci)"		319,200			
VV		1,2*41*2 "společný výkop s vodou a NN dl. 41 m, š. 1,5 m, hl. 1,2 m (v zeleni)"		98,400			
VV		1,2*15*2 "společný výkop s NN dl. 15 m, š. 0,8 m, hl. 0,8 m od úrovně pláně (ve stávající komunikaci)"		36,000			
VV		1,2*19*2 "samostatný výkop dl. 19 m, š. 0,8 m, hl. 1,2 m (v zeleni)"		45,600			
VV		1,2*4*2 "samostatný výkop dl. 4 m, š. 0,8 m, hl. 0,8 m od úrovně pláně (ve stávající komunikaci)"		9,600			
VV		Mezisoučet		508,800			
VV		výkop pro gravitační kanalizační potrubí					
VV		1,2*90*2		216,000			
VV		Součet		724,800			
4	K	151101111		m2	724,800	10,00	7 248,00 CS ÚRS 2014 01
PP		Odstraňování pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m					
VV		příložné, hloubky do 2 m					
VV		odstraňování bednění dle pol. č. 15110 1101					
VV		724,8		724,800			
5	K	161101101		m3	175,100	15,00	2 626,50 CS ÚRS 2014 01
PP		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m					
VV		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
VV		50% z objemu dle pol. č. 13220 1202					
VV		350,2*0,5		175,100			
6	K	162701105		m3	217,700	84,00	18 286,80 CS ÚRS 2014 01
PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4					
VV		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
VV		odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km					
VV		350,2 "výkopek z rýh pro splaškovou kanalizaci"		350,200			
VV		-132,5 "odpočet zeminy pro zpětný zásyp"		-132,500			
VV		Součet		217,700			
7	K	162701109		m3	2 177,000	8,40	18 286,80 CS ÚRS 2014 01
PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m					
VV		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m					
VV		odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km					
VV		příplatek za dalších 10 km					
VV		217,7*10		2 177,000			
8	K	167101102		m3	217,700	50,00	10 885,00 CS ÚRS 2014 01
PP		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3					
VV		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
VV		nakládání přebytečného výkopku k odvozu na skládku					
VV		217,7		217,700			
9	K	171201201		m3	217,700	10,00	2 177,00 CS ÚRS 2014 01
PP		Uložení sypání na skládky					
10	K	171201211		t	348,320	100,00	34 832,00 CS ÚRS 2014 01
PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)					
PP		Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkovné)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena.celkem [CZK]	Gena.Va soustava
VV			objemová hmotnost zeminy 1,6 t/m3		348,320			
VV			217,7*1,6					
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	132,500	70,00	9 275,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
VV			zpětný zásyp rýh		350,200			
VV			263,8+86,4 "celková kubatura výkopů rýh"		-112,600			
VV			-112,6 "odpočet obsypu a lože pro splaškovou kanalizaci"		-60,900			
VV			-(133+41)*0,35 "odpočet obsypu a lože pro vodovod ve společném výkopu"		-37,800			
VV			-(133+41+15)*0,2 "odpočet obsypu a lože pro NN ve společném výkopu"		-1,920			
VV			-0,8*0,2*12 "odpočet konstrukce šterkové plochy dětského hřiště"		-4,480			
VV			-0,8*0,4*14 "odpočet konstrukce nového chodníku"		132,500			
VV			Součet					
12	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	112,600	351,50	39 578,90	CS ÚRS 2014 01
PP			Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
VV			obsyp potrubí šterkopiskem s max velikostí zrna 20 mm		112,600			
VV			112,6		225,200	284,00	63 956,80	CS ÚRS 2014 01
13	M	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t				
PP			kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) šterkopisky ČSN 72 1511-2 frakce 0-16					
VV			112,6*2 Přepočtené koeficientem množství		225,200			
D	45		Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb				21 477,12	
14	K	451573111.2	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	28,560	752,00	21 477,12	
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 20 mm					
VV			max velikost zrna 20 mm					
VV			28,56					
D	8		Trubní vedení				392 453,91	
15	K	871224201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 63x5,8mm	m	212,000	70,00	14 840,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm					
VV			přecherpací potrubí PE 100 63 x 5,8 mm (výtlačné)					
VV			212		212,000			
16	M	286136840	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11 63 x 5,8 mm	m	218,360	84,00	18 342,24	CS ÚRS 2014 01
PP			trubky z polyetylenu kanalizační potrubí PE kanalizační tlakové potrubí ČSN EN 13244 PE100 SDR 11 tyče 12 m, návin 100 m 63 x 5,8 mm, tyče + návin					
VV			212*1,03 Přepočtené koeficientem množství		218,360			
17	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	90,000	80,00	7 200,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV			gravitační kanalizační potrubí s hladkou stěnou 160 x 4,7 mm		90,000			
VV			90					
18	M	286112640	trubka KGE M s hrdlem 150X4,7X5M SN8KOE, PVC	kus	19,000	742,00	14 098,00	CS ÚRS 2014 01
PP			trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) Pipe-lite trubka KGE M s hrdlem SN8 150x4,7x5					
VV			prořez, ztrátne 3%					
VV			=90,0/5,0*1,03=18,54					
VV			19		19,000			
19	K	8911801.R	Úprava stávajících vodovodních šoupát	kus	3,000	500,00	1 500,00	
PP			Úprava stávajících vodovodních šoupát					
VV			wodovodní šoupata v prostoru výkopových prací (předpoklad úpravy)					
VV			3		3,000			
20	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	212,000	13,40	2 840,80	CS ÚRS 2014 01
PP			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
VV			potrubí 63 x 5,8					
VV			212		212,000			
21	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	5 085,00	10 170,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
22	K	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	3,000	1 451,00	4 353,00	CS ÚRS 2014 01
PP			šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu					
23	K	894411111.1	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tří. C 25/30 - s přeřa šachtovým dnem	kus	5,000	9 190,01	45 950,05	
PP			Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložněním dna betonem tří. C 25/30, na potrubí DN do 200 s přeřa šachtovým dnem					
VV			kanalizační šachty RŠ, RŠ1 - RŠ4		5,000			
24	M	592241120	skruž betonová s ocelovými stupadly TBS-Q 1000/250/90 SP 100x25x9 cm	kus	3,000	559,48	1 678,44	CS ÚRS 2014 01
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBS-Q 1000/250/90 SP 100 x 25 x 9					
VV			dle tabulky revizních šachet splaškové kanalizace		3,000			
25	M	592241130	skruž betonová s ocelovými stupadly TBS-Q 1000/500/90 SP100x50x9 cm	kus	1,000	700,77	700,77	CS ÚRS 2014 01
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBH-Q 1000/500/90 SP 100 x 50 x 9					
VV			dle tabulky revizních šachet splaškové kanalizace		1,000			
26	M	592241140	skruž betonová s ocelovými stupadly TBS-Q 1000/1000/90 SP100x100x9 cm	kus	1,000	1 334,80	1 334,80	CS ÚRS 2014 01
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBH-Q 1000/1000/90 SP 100 x 100 x 9					
VV			dle tabulky revizních šachet splaškové kanalizace		1,000			
VV			1		1,000			
VV			1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Celková soustava
27	M	592241210	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/90 SPK 62,5/100x60x9 cm	kus	2,000	1 073,52	2 147,04	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní					
	VV		soustavy skruž přechodová TBR-Q 625/600/90 SPK 62,5/100 x 60 x 9					
	VV		dle tabulky revizních šachet splaškové kanalizace					
	VV		2		2,000			
28	M	592241300	deska betonová přechodová TZK-Q 625/200/90 T 62,5x20x9 cm	kus	3,000	2 110,83	6 332,49	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní					
	VV		soustavy deska přechodová TZK-Q 625/200/90 T 62,5 x 20 x 9					
	VV		dle tabulky revizních šachet splaškové kanalizace					
	VV		3		3,000			
29	M	592241350.1	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/90 62,5x8x9 cm	kus	1,000	107,50	107,50	
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní					
	VV		soustavy prstenec vyrovnávací, tl. stěny 9 cm TBW-Q 625/40/100 62,5 x 4 x 9					
	VV		dle tabulky revizních šachet splaškové kanalizace					
	VV		1		1,000			
30	M	592241360	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/90 62,5x8x9 cm	kus	2,000	151,23	302,46	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní					
	VV		soustavy prstenec vyrovnávací, tl. stěny 9 cm TBW-Q 625/80/100 62,5 x 8 x 9					
	VV		dle tabulky revizních šachet splaškové kanalizace					
	VV		2		2,000			
31	M	592241370	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/90 62,5x10x9 cm	kus	1,000	182,47	182,47	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní					
	VV		soustavy prstenec vyrovnávací, tl. stěny 9 cm TBW-Q 625/100/100 62,5 x 10 x 9					
	VV		dle tabulky revizních šachet splaškové kanalizace					
	VV		1		1,000			
32	M	592241830	dno betonové šachtové kulaté TZZ-Q 100/75 D130x15 cm	kus	5,000	5 900,00	29 500,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí					
	VV		uložená v zemi dno šachtové TZZ-Q 1000/600 100/130 x 115 x 15					
	VV		dle tabulky revizních šachet splaškové kanalizace					
	VV		5		5,000			
33	K	8962101.R	Zhotovení bočního spádště 150/300 mm u napojovací kanalizační šachty	kus	1,000	19 230,00	19 230,00	
	PP		Zhotovení bočního spádště 150/300 mm u napojovací kanalizační šachty včetně hlavy spádště, obtokového potrubí a					
	PP		obetonování.					
34	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	5,000	541,01	2 705,05	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg					
	VV		poklopy pro kanalizační šachty					
	VV		RŠ, RŠ1 - RŠ3		4,000			
	VV		4 "A 15"		0,000			
	VV		RŠ4		1,000			
	VV		1 "D 400"					

Pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	------------------	----------------------	--------------------

VV Součet

5,000

35	M	592246600.1	poklop šachtový A1 /betonová výpíň- litina/ A 15 - Begu, bez odvětrání	kus	4,000	2 890,00	11 560,00	
----	---	-------------	--	-----	-------	----------	-----------	--

PP přetlakový pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) poklopy šachtové poklop šachtový A1 /betonová výpíň- litina/ A 15 - Begu, bez odvětrání

36	M	552410180	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm, REXESS s ventilační	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PP výrobky kanalizační litinové šachtové poklopy a mříže z tvárné litiny poklop třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm REXESS s ventilační

Poznamánka k položce:

P poklop na kloubu bude z výroby opatřen známkem místa a možnosti osazení: zemníku

37	K	894201232	Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého betonu obvyčejného tř. C 35/45	m3	2,600	2 960,00	7 696,00	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

PP Ostatní konstrukce na trubicím vedení z prostého betonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu obvyčejného tř. C

VV betonáž mezizpláště čerpací šachty

VV 2,6

38	K	8999002.R	M+D čerpací šachta plastová	kpl	1,000	171 628,00	171 628,00	
----	---	-----------	-----------------------------	-----	-------	------------	------------	--

PP M+D čerpací šachta plastová, samonosná pro osazení pod terén, vybavená dvěma kusy čerpadel s řezacím ústrojím Q=3 l/s, vč. elektronizovače, vč. technologického vystrojení

PČ	Typ	Kód	Popis	Množství	Jednotka	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----------	----------	-------------------	-----------------

Pozámka k položce:

Čerpač stanice - dvoupásková šachta o rozměrech: vnitřní průměr 1440 mm, vnější průměr 1770 mm, výška 3100 mm. Šachta je osazena vstupním kamínkem 900 x 600 x 500 mm (1ks). Šachta je dvoupáskově konstruována, určená pro betonování meziláště na stavbě. Pro betonáž meziláště je potřeba 2,6m³ betonu C 35/45. Šrap nad nádrží je stálicí dimenzován na přítlak terénu konstrukcí vozovky s pojezdem vozidel.

Čerpadla 2 ks:

Řezací oběžné kole/průchodnost 60mm, parametry: Q = 3 l/s, H = 13m, elektromotor: 1,3 kW/2900 ot.min⁻¹, materiálové provedení - litina. Příslušenství v ceně: spouštěcí zařízení do 4,5m tvedení tyčemi, 10m kabelu, toplovní a vchlkostní ochrana, hmotnost 45kg.

Technologické vybavení:

- trubní rozvody DN50 - PLAST

- zpětná klapka DN 50 - 2ks

- uzavírací šoupě DN 50 - 2ks

- vodící trubky pro instalaci čerpadel

- pozink. želez - 2ks

- spojovací materiál

El. Rozvaděč:

Vystrojeny pro dvě čerpadla - do 2kw

Místní signalizace chodu a poruchy čerpadel, havarijní hladina - houkačka

Valba ovládací čerpadel automat / manuál

Valba ovládací čerpadel při poruše mezi sebou

Automat záskok čerpadel při poruše mezi sebou

Servisní zásuvka 230V a 400V chráněný proudovým jističem

Přepínač síť - 0 - zároj

Kompletní dokumentace zapojení k rozvaděči

Součtové hodnoty pro každé čerpadlo

Přístavý plíš

Výkrovi rmutu

Výstup na dálkový přenos dat - beznapětové kontakty

- porucha M1, M2

- přepínání ČS

- ztráta napětí v el. rozvaděči

Merzový poklop, vstupní žebřík, doprava, zapojení a uvedení do provozu.

39	K	8999101.R	Monitoring a revize kanalizačního potrubí DN 40 - 250 přenosnou kamerou	m	90,000	100,00	9 000,00
	PP		Monitoring a revize kanalizačního potrubí DN 40 - 250 přenosnou kamerou				
	VV		monitoring gravitační větve kanalizace				
	VV		90 "DN 150"		90,000		
40	K	89972111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	302,000	8,30	2 506,60 CS ÚRS 2014 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm				
	VV		90+212		302,000		
41	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	302,000	9,10	2 748,20 CS ÚRS 2014 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm				
	VV		90+212		302,000		

PC typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
--------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

D 998 Přesun hmot

2 882,83

42	K	998276101	Přesun hmot pro trubi vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	26,817	107,50	2 882,83	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Přesun hmot pro trubi vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

D OST Ostatní

29 890,00

D 001 Ostatní

29 890,00

43	K	0001	Výtyčení stávajících sítí před zahájením zemních prací	m2	600,000	20,00	12 000,00	
----	---	------	--	----	---------	-------	-----------	--

PP Výtyčení stávajících sítí před zahájením zemních prací

VV pro trasu splaškové kanalizace v délce 302 m

600 "orientační plocha oblasti"

600,000

44	K	0003	Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006	m2	237,000	50,00	11 850,00	
----	---	------	---	----	---------	-------	-----------	--

PP Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006

Poznámka k položce:

• hutnění zkoušky na pláni - každé konstrukční vrstvě - 1 ks zkoušky na 250 m délky

VV zkoušky hutnění záspů v trase splaškové kanalizace (v pláni komunikace a chodníku)

(6+133+15+4)1,5 "orientační plocha oblasti"

237,000

45	K	0004.1	Geometrické zaměření skutečného provedení stavby	m	302,000	20,00	6 040,00	
----	---	--------	--	---	---------	-------	----------	--

PP Geometrické zaměření skutečného provedení stavby

Poznámka k položce:

• součástí je zpracování geometrického plánu

VV zaměření skutečného provedení splaškové kanalizace - délka trasy 302 m

VV 302

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Obnova sokolské plovárny v Táboře
Objekt: 012 - SO-12 Odvodnění
Soupis:

121 - Dešťová kanalizace

KSO:	827 29	CC-CZ:	
Místo:	Tábor	Datum:	25.06.2014
Zadavatel:		IČ:	00253014
MĚSTO TÁBOR		DIČ:	CZ253014
Uchazeč:		IČ:	42407559
DAICH spol. s r.o.		DIČ:	CZ42407559
Projektant:		IČ:	10319107
Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury		DIČ:	CZ5711170102

Poznámka:

Cena bez DPH

163 660,55

DPH základní
snížena

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
163 660,55	21,00%	34 368,72
0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

V CZK 198 029,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova sokolské plovárny v Táboře

Objekt:

012 - SO-12 Odvodnění

Soupis:

121 - Dešťová kanalizace

Místo:

Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o.

Datum: 25.06.2014

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

163 660,55

HSV - Práce a dodávky HSV

160 760,55

1 - Zemní práce	36 848,87
45 - Vodovodné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb	2 286,08
5 - Komunikace	2 427,50
8 - Trubní vedení	118 856,04
998 - Přesun hmot	342,06
OST - Ostatní	2 900,00
001 - Ostatní	2 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obnova sokolské plovárny v Táboře

Objekt:
012 - SO-12 Odvodnění

Soupis:
121 - Dešťová kanalizace

Místo:
Tábor

Zadavatel:
MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:
DAICH spol. s r.o.

Datum:
25.06.2014

Projektant:
Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

163 660,55

D HSV Práce a dodávky HSV

160 760,55

D	1	Zemní práce					36 848,87	
1	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	52,920	160,00	8 467,20	CS ÚRS 2014 01

Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v

hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

0,8*1,8*7,5 "šachta 21 - 15"

0,8*1,8*3,0 "šachta 15 - 16"

0,8*1,8*23,0 "šachta 16 - 17"

0,8*1,3*4,5 "šachta 17 - výústní objekt"

Součet

10,800

4,320

33,120

4,680

52,920

2	K	132201209	Příplatek za lepičnost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	52,920	20,00	1 058,40	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v

hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepičnost horniny tř. 3

předpoklad 100% dle pol. č. 13220 1202

52,92

3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	132,300	30,00	3 969,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost,

hloubky do 2 m

pažení výkopu od hloubky 1,3 m

7,5*1,8*2 "šachta 21 - 15"

3,0*1,8*2 "šachta 15 - 16"

23*1,8*2 "šachta 16 - 17"

4,5*1,3*2 "šachta 17 - výústní objekt"

27,000

10,800

82,800

11,700

PC typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		132,300			
4	K	15110111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	132,300	10,00	1 323,00 CS ÚRS 2014 01
PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m					
VV		odstranění bednění dle pol. č. 15110 1101					
VV		132,3		132,300			
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	52,920	15,00	793,80 CS ÚRS 2014 01
PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
VV		100% z objemu dle pol. č. 13220 1202					
VV		52,92		52,920			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	18,120	84,00	1 522,08 CS ÚRS 2014 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
VV		odvoz přebytkové zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km					
VV		52,92 "výkopek z rýh pro dešťovou kanalizaci"		52,920			
VV		-34,8 "odpočet zeminy pro zpětný zásep"		-34,800			
VV		Součet		18,120			
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	181,200	8,40	1 522,08 CS ÚRS 2014 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m					
VV		odvoz přebytkové zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km					
VV		příplatek za dalších 10 km					
VV		18,12*10		181,200			
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	18,120	50,00	906,00 CS ÚRS 2014 01
PP		Nakládání, skládání a překládání neulehleného výkopku nebo sypání nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
VV		nakládání přebytkového výkopku k odvozu na skládku					
VV		18,12		18,120			
9	K	171201201	Uložení sypání na skládku	m3	18,120	10,00	181,20 CS ÚRS 2014 01
PP		Uložení sypání na skládku					
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	28,992	100,00	2 899,20 CS ÚRS 2014 01
PP		Uložení sypání poplatku za uložení sypání na skládce (skládkové)					
VV		objemová hmotnost zeminy 1,6 t/m3					
VV		18,12*1,6		28,992			
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se ztluštěním	m3	34,800	70,00	2 436,00 CS ÚRS 2014 01
PP		Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vstřevách se ztluštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
VV		předpoklad použití výkopové zeminy					
VV		52,92 "výkopek z rýh"		52,920			
VV		-13,263 "odpočet kubatury obsypu"		-13,263			
VV		-3,04 "odpočet kubatury lože"		-3,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota	Cena celkem	Cena
VV			-0,8*0,2*5 "odpočet šterkové vrstvy pro obnovu příjezdové komunikace"		-0,800			
VV			vytlačená kubatura potrubím		-0,664			
VV			-PI*0,08*0,08*33		-0,353			
VV			-PI*0,15*0,15*5		34,800			
VV			Součet					
12	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	13,263	351,50	4 661,94	CS ÚRS 2014 01
PP			Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
VV			obsyp potrubí šterkopiskem s max velikostí zrna 20 mm					
VV			0,8*0,45*33		11,880			
VV			0,8*0,6*5		2,400			
VV			vytlačená kubatura potrubím					
VV			-PI*0,08*0,08*33		-0,664			
VV			-PI*0,15*0,15*5		-0,353			
VV			Součet		13,263			
13	M	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	26,526	268,00	7 108,97	CS ÚRS 2014 01
PP			kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) šterkopisky ČSN 72 1511-2 frakce 0-16					
VV			13,263*2 Přepočtené koeficientem množství		26,526			
D	45		Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb				2 286,08	
14	K	451573111.2	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	3,040	752,00	2 286,08	
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písků a šterkopisku do 20 mm					
VV			max velikost zrna 20 mm					
VV			0,8*0,1*38		3,040			
D	5		Komunikace				2 427,50	
15	K	566901143	Vyspravení podkladu po překopecích ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	5,000	485,50	2 427,50	CS ÚRS 2014 01
PP			Vyspravení podkladu po překopecích inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm					
VV			vyspravení příjezdové šterkové cesty v trase dešťové kanalizace dl. 5,0 m, š. 1,0 m		5,000			
VV			5,0*1,0					
D	8		Trubní vedení				118 856,04	
16	K	871350410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	33,000	110,00	3 630,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 200					
VV			žebrované potrubí PP					
VV			33 "DN 150"		33,000			
17	M	286147180.1	trubka kanalizační žebrovaná z PP vnitřní průměr 150mm, dl. 5m	kus	7,000	1 393,80	9 756,60	
PP			trubky z polypropylenu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP trubky kanalizační žebrované DIN 16961, včetně těsnícího kroužku vnější/vnitřní průměr 170/150 mm, dl. 5 m					

PE	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

VV ztrátě 3%
VV =33,0/5,0*1,03=6,798
VV 7

18	K	871370410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	5,000	154,00	770,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 300					
VV			žebrované potrubí PP					
VV			5,0		5,000			

19	M	286147280.1	trubka kanalizační žebrovaná z PP vnitřní průměr 300mm, dl. 2m	kus	3,000	1 641,00	4 923,00	
PP			trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP trubky kanalizační žebrované DIN 16961, včetně těsnícího kroužku vnější/vnitřní průměr 335/300 mm, dl. 2 m					
VV			ztrátě 3%					
VV			=5,0/2,0*1,03=2,575					
VV			3		3,000			

20	K	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	12,000	1 451,00	17 412,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu					
21	K	89441111.1	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30 - s přeřa šachtovým dnem	kus	4,000	9 190,01	36 760,04	

PP Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložěním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200 s přeřa šachtovým dnem
VV kanalizační šachty RŠ15, RŠ16, RŠ17 a RŠ21
VV 4

22	M	592241120	skruž betonová s ocelovými stupadly TBS-Q 1000/250/90 SP 100x25x9 cm	kus	4,000	559,48	2 237,92	CS ÚRS 2014 01
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBS-Q 1000/250/90 SP 100 x 25 x 9					
VV			dle tabulky revizních šachet dešťové kanalizace		4,000			

23	M	592241210	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/90 SPK 62,5/100x60x9 cm	kus	11,000	1 700,00	18 700,00	CS ÚRS 2014 01
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy skruž přechodová TBR-Q 625/600/90 SPK 62,5/100 x 60 x 9					
VV			dle tabulky revizních šachet dešťové kanalizace					
VV			11		11,000			

24	M	592241300	deska betonová přechodová TZK-Q 625/200/90 T 62,5x20x9 cm	kus	2,000	2 110,83	4 221,66	CS ÚRS 2014 01
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy deska přechodová TZK-Q 625/200/90 T 62,5 x 20 x 9					
VV			dle tabulky revizních šachet dešťové kanalizace					
VV			2		2,000			

25	M	592241350.1	přístenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/90 62,5x4x9 cm	kus	2,000	107,50	215,00	
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy přístence vyrovnávací, tl. stěny 9 cm TBW-Q 625/40/100 62,5 x 4 x 9					
VV			dle tabulky revizních šachet dešťové kanalizace					
VV			2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cenacelekem [CZK]	Cenová složka
26	M	592241350	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/90 62,5x6x9 cm	kus	1,000	137,74	137,74	CS ÚRS 2014 01
	P		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní					
	VV		soustavy prstenec vyrovnávací, tl. stěny 9 cm TBW-Q 625/60/100 62,5 x 6 x 9					
	VV		dle tabulky revizních šachet dešťové kanalizace					
	VV		1		1,000			
27	M	592241360	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/90 62,5x8x9 cm	kus	1,000	151,23	151,23	CS ÚRS 2014 01
	P		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní					
	VV		soustavy prstenec vyrovnávací, tl. stěny 9 cm TBW-Q 625/80/100 62,5 x 8 x 9					
	VV		dle tabulky revizních šachet dešťové kanalizace					
	VV		1		1,000			
28	M	592241380	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/90 62,5x12x9 cm	kus	1,000	203,77	203,77	CS ÚRS 2014 01
	P		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní					
	VV		soustavy prstenec vyrovnávací, tl. stěny 9 cm TBW-Q 625/120/100 62,5 x 12 x 9					
	VV		dle tabulky revizních šachet dešťové kanalizace					
	VV		1		1,000			
29	M	592241830	dno betonové šachtové kulaté TZZ-Q 100/75 D130x15 cm	kus	4,000	1 211,26	4 845,04	CS ÚRS 2014 01
	P		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí					
	VV		uložená v zemi dno šachtové TZZ-Q 1000/600 100/130 x 115 x 15					
	VV		dle tabulky revizních šachet dešťové kanalizace					
	VV		4		4,000			
30	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	4,000	541,01	2 164,04	CS ÚRS 2014 01
	P		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg					
	VV		poklopy pro kanalizační šachty					
	VV		4 "D 400"		4,000			
31	M	552410180	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm, REXESS s ventilací	kus	4,000	2 232,00	8 928,00	CS ÚRS 2014 01
	P		výrobky kanalizační litinové šachtové poklopy a míře z tvárné litiny poklop třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600					
	P		mm REXESS s ventilací					
	P		Poznámka k položce:					
	P		poklop na litinu bude z výroby opatřen znakem místa a					
	P		možností osazení ramku					
32	K	8999101.R	Monitoring a revize kanalizačního potrubí DN 40 - 250 přenosnou kamerou	m	33,000	100,00	3 300,00	
	P		Monitoring a revize kanalizačního potrubí DN 40 - 250 přenosnou kamerou					
	VV		33 "DN 150"		33,000			
33	K	8999103.R	Monitoring a revize kanalizačního potrubí DN 200 - DN 1000 pojezdovou průmyslovou kamerou	m	5,000	100,00	500,00	
	P		Monitoring a revize kanalizačního potrubí DN 200 - DN 1000 pojezdovou průmyslovou kamerou					
	VV		5,0 "DN 300"		5,000			
D	998		Přesun hmot				342,06	
34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	17,103	20,00	342,06	CS ÚRS 2014 01

PP Přesun hmot pro trubi vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

D OST Ostatní 2 900,00

D 001 Ostatní 2 900,00

PC typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K 0001	Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací	m2	50,000	20,00	1 000,00	
PP		Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací					
VV		pro trasu dešťové kanalizace v délce 38,0 m					
VV		50 "orientační plocha oblasti"		50,000			
36	K 0004.1	Geometrické zaměření skutečného provedení stavby	m	38,000	50,00	1 900,00	
PP		Geometrické zaměření skutečného provedení stavby					
P		Poznámka k položce: - součástí je zpracování geometrického plánu					
VV		zaměření skutečného provedení dešťové kanalizace - délka trasy 38,0 m					
VV		38,0		38,000			