

Dodatek č.: 1

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby

„Chodník podél III 2387 – Etapa 2 a Stavební úpravy okolí zastávky BUS 7.ulice, Vinařice“

(uzavřená podle Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku)

Smluvní strany

Objednatel: Obec Vinařice
se sídlem: V. ulice 250, 273 07 Vinařice
IČ: 002 35 113
číslo účtu: 2222141 / 0100
zastoupen: Bc. Petrem Suchým – starostou

Zhotovitel: SILNICE Slaný, spol. s r.o.
se sídlem: Netovická 351, 274 01 Slaný
IČ: 48953661
DIČ: CZ48953661
číslo účtu: 604004694 / 0600
zastoupen: Ing. Petrem Kubíčkem, jednatelem

1. Předmět dodatku

1.1. Provedení prací nad rámec nabídkové ceny, odpočet méněprací dle přiloženého soupisu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku:

Méněpráce:	-32.140,48,- Kč	DPH 21%:	-6.749,50,- Kč	Celkem:	-38.889,98,-Kč
Vícepráce:	124.427,25,- Kč	DPH 21%:	26.129,72,- Kč	Celkem:	150.556,97,-Kč
Stavební práce:	92.286,77,- Kč	DPH 21%	19.380,22,- Kč	Celkem:	111.666,99,- Kč

Celková cena díla: 1.647.232,01,- Kč DPH 21% 345.918,72,- Kč Celkem: 1.993.150,73,- Kč


2. Ostatní ujednání

2.1. Tímto dodatkem nejsou dotčena žádná práva a povinnosti plynoucí z uzavřené Smlouvy o dílo.

2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž objednatel obdrží jeden a zhotovitel jeden. Oba výtisky jsou považovány za originály.


Vinařice dne: 28.11.2023

Slaný dne: 28.11.2023


za objednatele
Bc. Petr Suchý – starosta




za zhotovitele
Ing. Petr Kubíček - jednatel



ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.11.2023 - 30.11.2023



Forma: SIL_2023_5

Stavba: Chodník podél III 2387 - Etapa 2 a Stavbení úpravy okolí zastávky BUS 7. ulice, Vinařice

Číslo faktury:

Místo: Vinařice

Datum: 28.11.2023

Objednatel: Obec Vinařice

IC: 00235113
DIČ: CZ00235113

Zhotovitel: SILNICE Slaný, spol. s r.o.

IC: 48953661
DIČ: CZ48953661

Celkový náklad z rozpočtu

1 647 232,01

Průběh výstavby	Prostavěné do začátku období	Období	Zůstatek
		01.11.2023 - 30.11.2023	
	1 522 804,76	124 427,25	0,00

DP	Sazba daně	Výše daně	Výše daně	Výše daně
DP - základní	21,0 %	319 789,00	26 129,72	0,00

K úhradě	v	CZK	150 556,97
----------	---	-----	------------

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Zhotovitel:

**SILNICE Slaný
spol. s r.o.**
Netovická 351
274 01 SLANÝ
Tel. 312 527 045 DIČ: CZ48953661



Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.11.2023 - 30.11.2023



Kód: SIL_2023_5

Stavba: Chodník podél III 2387 - Etapa 2 a Stavbení úpravy okolí zastávky BUS 7. ulice, Vinařice

Objekt: Vinařice Datum: 28.11.2023
 Objednatel: Obec Vinařice IČ: 00235113
 DIČ: CZ00235113
 Zhotovitel: SILNICE Slaný, spol. s r.o. IČ: 48953661
 DIČ: CZ48953661

Smluvní rozpočet			Průběh výstavby			
			Prostavené do začátku období	Aktuální období	Zůstatek	Méně práce
TV	Kód	Popis	Cena	Cena	Cena	Cena
S	SIL_2023_5	Chodník podél III 2387 - Etapa 2 a Stavbení úpravy okolí zastávky BUS 7. ulice, Vinařice	1 647 232,01	124 427,25	0,00	0,00
O	200525	Vinařice chodník podél III 2387 - Etapa 2	1 118 616,97	12 964,64	0,00	0,00
O	01	Rekonstrukce chodníku	1 041 116,97	12 964,64	0,00	0,00
O	OST	Ostatní a vedlejší náklady	77 500,00	0,00	0,00	0,00
O	210416	Stavební úpravy okolí zastávky BUS 7. ulice, Vinařice	436 328,27	19 175,84	0,00	0,00
O	01	Rekonstrukce okolí zastávky BUS	406 828,27	19 175,84	0,00	0,00
O	OST	Ostatní a vedlejší náklady	29 500,00	0,00	0,00	0,00
ZL	01	Vícepráce	124 427,25	124 427,25	0,00	0,00
ZL	02	Méněpráce	-32 140,48	-32 140,48	0,00	0,00

SILNICE Slaný
 spol. s r.o.
 Netovická 351
 274 01 SLANÝ
 Tel. 312527045 DIČ: CZ48953661



SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.11.2023 - 30.11.2023

Kód:
Objekt:

SIL_2023_5/200525/01
Rekonstrukce chodníku

Místo: Vinařice
Datum: 28.11.2023
Objekt: Obec Vinařice
Číslo: 00235113
Číslo: CZ00235113
Objekt: SIANICE Slaný, spol. s r.o.
Číslo: 48953661
Číslo: CZ48953661

Smluvní rozpočet				Prostaveno			Období (01.11. - 30.11.)			Zůstatek				
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena
S	SIL_2023_5		Chodník podél III 2387 - Etapa 2 a Stavbení úpravy okolí zastávky BUS 7. ulice, Vinařice											
O	200525		Vinařice chodník podél III 2387 - Etapa 2											
O	01		Rekonstrukce chodníku				1 041 116,97		1 028 152,33		12 964,64	0,00		0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 036 771,30		1 028 152,33		12 964,64	0,00		0,00
D	1		Zemní práce				94 846,29		94 846,29		0,00	0,00		0,00
1	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	104,650	58,00	6 069,70	104,650	6 069,70	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
41	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	104,650	60,40	6 320,86	104,650	6 320,86	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
2	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	7,500	207,00	1 552,50	7,500	1 552,50	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
66	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	120,000	25,60	3 072,00	120,000	3 072,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
67	K	131151103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	60,000	175,00	10 500,00	60,000	10 500,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
3	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	7,500	19,30	144,75	7,500	144,75	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
4	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - třídně	t	0,675	673,00	454,28	0,675	454,28	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
7	K	113106121	Rozbrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	68,900	53,80	3 706,82	68,900	3 706,82	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
64	K	113106290	Rozbrání vozovek ze silničních dlažeb se spárami vyplněnými kamenným strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	97,900	68,40	6 696,36	97,900	6 696,36	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
8	K	113106123	Rozbrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	31,500	96,50	3 039,75	31,500	3 039,75	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
12	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	118,500	68,00	8 058,00	118,500	8 058,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
6	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	471,300	48,50	22 858,05	471,300	22 858,05	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
5	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	67,300	89,40	6 016,62	67,300	6 016,62	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
10	K	113201112	Vytváření obrub silničních ležatých	m	115,000	65,00	7 475,00	115,000	7 475,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
42	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	195,200	45,50	8 881,60	195,200	8 881,60	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
D	2		Zakládání				7 135,96		2 300,99		4 834,97	0,00		0,00
13	K	116951201	Úprava zemín vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy	m3	16,825	189,00	3 179,93	0,000	0,00	16,825	3 179,93	0,00	0,000	0,00
14	M	58530160	vápno nehášené vzdušné CL 90 jemně mleté VL	t	0,384	4 310,00	1 655,04	0,000	0,00	0,384	1 655,04	0,00	0,000	0,00
16	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	67,300	26,00	1 749,80	67,300	1 749,80	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00

ČP	TV	Kód	Smluvní rozpočet		MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Prostaveno			Období (01.11. - 30.11.)			Zůstatek		
									Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	
15	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násep		m2	67,300	8,19	551,19	67,300	551,19	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
D 5 Komunikace pozemní																	
17	K	564851011	Podklad ze žtěrčodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm		m2	372,000	189,00	70 308,00	372,000	70 308,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
18	K	564861011	Podklad ze žtěrčodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm		m2	28,000	260,00	7 280,00	28,000	7 280,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
19	K	564871016	Podklad ze žtěrčodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm		m2	67,300	382,00	25 708,60	67,300	25 708,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
68	K	567124113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 150 mm		m2	67,300	481,00	32 371,30	67,300	32 371,30	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
46	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 40 mm		m2	115,600	422,00	48 783,20	115,600	48 783,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
47	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2		m2	115,600	22,70	2 624,12	115,600	2 624,12	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
45	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 mm		m2	67,300	533,00	35 870,90	67,300	35 870,90	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
48	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2		m2	67,300	28,80	1 938,24	67,300	1 938,24	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
20	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2		m2	372,000	312,00	116 064,00	372,000	116 064,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
21	M	59245032	dlažba zámková profilová 230x140x60mm přírodní		m2	371,484	255,00	94 728,42	371,484	94 728,42	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
22	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná		m2	7,854	449,00	3 526,45	7,854	3 526,45	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
23	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2		m2	32,000	355,00	11 360,00	32,000	11 360,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
24	M	59245090	dlažba zámková profilová 230x140x80mm přírodní		m2	28,840	308,00	8 882,72	28,840	8 882,72	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
25	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná		m2	3,570	569,00	2 031,33	3,570	2 031,33	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
26	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého		m	410,300	352,00	144 425,60	410,300	144 425,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
27	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm		m	185,334	155,00	28 726,77	185,334	28 726,77	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
28	M	59217030	obrubník betonový sádkový přechodový 1000x150x150-250mm		m	3,060	376,00	1 150,56	3,060	1 150,56	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
29	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm		m	16,014	140,50	2 249,97	16,014	2 249,97	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
30	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm		m	214,098	95,00	20 339,31	214,098	20 339,31	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
D 8 Trubní vedení																	
53	K	899131111	Výměna šachtového rámu s osazením a dodáním litinového rámu s patkou		kus	1,000	8 200,00	8 200,00	1,000	8 200,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
55	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových		kus	2,000	593,00	1 186,00	2,000	1 186,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
56	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní dopravu osazení do terénu a do vozovky		kus	2,000	1 060,00	2 120,00	2,000	2 120,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
52	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením krycho hrnce, šoupátka nebo hydrantu		kus	2,000	1 340,00	2 680,00	2,000	2 680,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání																	
58	K	966006211	Odstavení svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol		kus	1,000	61,80	61,80	1,000	61,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
62	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu		kus	1,000	865,00	865,00	1,000	865,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
63	M	404451M02	informační značky směrové I52.4a		kus	1,000	2 500,00	2 500,00	0,000	0,00	0,00	1,000	2 500,00	0,00	0,000	0,00	0,00
59	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm		kus	1,000	1 295,00	1 295,00	1,000	1 295,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
60	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m		kus	1,000	667,00	667,00	0,000	0,00	0,00	1,000	667,00	0,00	0,000	0,00	0,00
61	M	40445240	patka pro sloupek AI D 60mm		kus	1,000	617,00	617,00	0,000	0,00	0,00	1,000	617,00	0,00	0,000	0,00	0,00
49	K	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro sliabotraké		m	10,800	532,00	5 745,60	10,800	5 745,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
65	K	915611111	Přednazení vodorovného liniového značení		m	10,800	6,71	72,47	10,800	72,47	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
43	K	919112212	Rezaní spár pro vytvoření komůrek š 10 mm hl 20 mm pro těsnění závluk v živičném krytu		m	195,200	30,20	5 895,04	195,200	5 895,04	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00

Smluvní rozpočet				Prostaveno				Období (01.11. - 30.11.)		Zůstatek				
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena
44	K	919121111	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	195,200	95,00	18 544,00	195,200	18 544,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
Přesun sutě							222 541,67		222 541,67		0,00	0,00		0,00
34	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze syplých materiálů do 1 km	t	651,029	28,40	18 489,22	651,029	18 489,22	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
35	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze syplých materiálů	t	2 604,116	12,40	32 291,04	2 604,116	32 291,04	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
36	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	124,794	28,40	3 544,15	124,794	3 544,15	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
37	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	499,176	12,40	6 189,78	499,176	6 189,78	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
38	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	98,724	160,00	15 795,84	98,724	15 795,84	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
39	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	651,029	210,00	136 716,09	651,029	136 716,09	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
40	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	26,070	365,00	9 515,55	26,070	9 515,55	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
Přesun hmot							3 428,98		3 428,98		0,00	0,00		0,00
50	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	408,212	8,40	3 428,98	408,212	3 428,98	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
Práce a dodávky PSV							4 345,67		4 345,67		0,00	0,00		0,00
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							4 345,67		4 345,67		0,00	0,00		0,00
31	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé z nopové fólie	m2	39,250	65,30	2 563,03	39,250	2 563,03	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
32	M	28323005	Fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	47,924	36,80	1 763,60	47,924	1 763,60	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
33	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,016	1 190,00	19,04	0,016	19,04	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00



SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.11.2023 - 30.11.2023

Kód: SIL_2023_5/210416/01
Objekt: Rekonstrukce okolí zastávky BUS

Vinařice 28.11.2023
Obec Vinařice
SILNICE Slaný, spol. s r.o.
CZ00235113
48953661
CZ48953661

Smluvní rozpočet				Prostaveno			Období (01.11. - 30.11.)			Zůstatek				
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena
5 SIL_2023_5				Chodník podél III 2387 - Etapa 2 a Stavební úpravy okolí zastávky BUS 7. ulice, Vinařice										
O 210416				Stavební úpravy okolí zastávky BUS 7. ulice, Vinařice										
O 01				Rekonstrukce okolí zastávky BUS										
D HSV				Práce a dodávky HSV										
D 1				Zemní práce										
1	K	121112003	Sejmutí ornice tl vstvy do 200 mm ručně	m2	25,300	58,00	1 467,40	25,300	1 467,40	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
2	K	181311103	Rozproštění ornice tl vstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	25,300	207,00	5 237,10	25,300	5 237,10	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
3	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	30,900	22,70	701,43	30,900	701,43	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
4	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,100	100,00	10,00	0,100	10,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
5	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	154,500	19,30	2 981,85	154,500	2 981,85	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
6	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	22,248	273,00	6 073,70	22,248	6 073,70	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
D 1-1				Zemní práce - odstranění povrchů										
7	K	919735112	Řezání stávajícího živého křtu hl přes 50 do 100 mm	m	49,300	29,00	1 429,70	49,300	1 429,70	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
8	K	113106021	Rozbrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	46,100	91,00	4 195,10	46,100	4 195,10	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
9	K	113106023	Rozbrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	12,500	146,00	1 825,00	12,500	1 825,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
10	K	113107183	Odstranění podkladu živého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	101,400	108,00	10 951,20	101,400	10 951,20	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
11	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	121,400	50,50	6 130,70	121,400	6 130,70	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
12	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	30,900	51,00	1 575,90	30,900	1 575,90	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
13	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	24,200	74,40	1 800,48	24,200	1 800,48	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
14	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	24,200	110,00	2 662,00	24,200	2 662,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
15	K	113201112	Vyrubání obrub silničních ležatých	m	9,000	65,00	585,00	9,000	585,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
16	K	113201111	Vyrubání obrub chodníkových ležatých	m	36,000	65,00	2 340,00	36,000	2 340,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
D 4				Vodorovné konstrukce										
17	K	464541111	pohoz ze štěrku zrno do 63 mm z terénu	m3	0,165	1 160,00	191,40	0,165	191,40	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
D 5				Komunikace pozemní										
18	K	564851011	Podklad ze štěrku zrno 50 plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	30,900	189,00	5 840,10	30,900	5 840,10	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00

Smluvní rozpočet				Prostaveno				Období (01.11. - 30.11.)				Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena	
19	K	564851111	Podklad ze šetrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	121,400	189,00	22 944,60	121,400	22 944,60	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
20	K	564871016	Podklad ze šetrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	24,200	382,00	9 244,40	24,200	9 244,40	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
21	K	567134113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 200 mm	m2	24,200	635,00	15 367,00	24,200	15 367,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
22	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 40 mm	m2	24,200	422,00	10 212,40	24,200	10 212,40	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
23	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	24,200	533,00	12 898,60	24,200	12 898,60	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
24	K	573111112	Postřik živičný infiltranční s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	24,200	28,80	696,96	24,200	696,96	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
25	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	24,200	22,70	549,34	24,200	549,34	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
26	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	12,500	322,00	4 025,00	12,500	4 025,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
27	M	59245032	dlažba zámková profilová 230x140x60mm přírodní	m2	0,550	255,00	140,25	0,550	140,25	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
28	M	59245222	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé	m2	2,200	449,00	987,80	2,200	987,80	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
29	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	120,500	312,00	37 596,00	120,500	37 596,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
30	M	59245222	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé	m2	10,890	449,00	4 889,61	10,890	4 889,61	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
31	M	59245212	dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm barevná	m2	121,660	295,00	35 889,70	121,660	35 889,70	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
32	K	596811311	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm	m2	3,400	511,00	1 737,40	0,000	0,00	3,400	1 737,40	0,00	0,000	0,00	0,00
33	M	59246018	velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	3,502	1 090,00	3 817,18	0,000	0,00	3,502	3 817,18	0,00	0,000	0,00	0,00
34	K	916131213	dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 80mm přírodní	m	18,200	352,00	6 406,40	18,200	6 406,40	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
35	M	59217029	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	7,150	142,00	1 015,30	7,150	1 015,30	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
36	M	59217026	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	10,670	165,00	1 760,55	10,670	1 760,55	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
37	K	916231213	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	m	22,100	352,00	7 779,20	22,100	7 779,20	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
38	M	59217030	Osazení chodničkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	2,200	376,00	827,20	2,200	827,20	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
39	M	59217016	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	12,100	121,50	1 470,15	12,100	1 470,15	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
40	M	59217001	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	12,210	95,00	1 159,95	12,210	1 159,95	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
41	K	916431112	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	20,000	983,00	19 660,00	20,000	19 660,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
42	M	59217041	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm s boční opěrkou	m	20,900	2 778,00	58 060,20	20,900	58 060,20	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
43	M	59217040	obrubník betonový bezbariérový přímý	m	1,100	2 778,00	3 055,80	1,100	3 055,80	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
44	K	935113111	obrubník betonový bezbariérový náběhový	m	4,900	531,00	2 601,90	0,000	0,00	4,900	2 601,90	0,00	0,000	0,00	0,00
45	M	59227006	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	5,145	1 899,00	9 770,36	0,000	0,00	5,145	9 770,36	0,00	0,000	0,00	0,00
46	K	919112212	žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 130x155/160mm	m	49,300	30,20	1 488,86	49,300	1 488,86	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
47	K	919121111	Řezání spár pro vytvoření komůrký š 10 mm hl 20 mm pro těsnění závlaku v živičném krytu	m	49,300	95,00	4 683,50	49,300	4 683,50	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
D 9							17 362,31		16 113,31		1 249,00	0,00			
48	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	865,00	865,00	1,000	865,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
49	M	40445644	Informační značky jiné Uda 500x500mm	kus	1,000	632,00	632,00	0,000	0,00	1,000	632,00	0,00	0,000	0,00	0,00
50	M	40445240	ozka pro sloupek A1 D 60mm	kus	1,000	617,00	617,00	0,000	0,00	1,000	617,00	0,00	0,000	0,00	0,00
51	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	10,000	7,44	74,40	10,000	74,40	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
52	K	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	5,500	532,00	2 926,00	5,500	2 926,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00

Smluvní rozpočet					Prostaveno			Období (01.11. - 30.11.)			Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena
53	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	5,500	6,71	36,91	5,500	36,91	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
54	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonovaním noh lavička bez opěradla (neoktovaná) 2000x400x450mm	kus	2,000	1 390,00	2 780,00	2,000	2 780,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
55	M	74910104	konstrukce-beton, sedák-dřev	kus	1,000	6 920,00	6 920,00	1,000	6 920,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
56	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	447,00	447,00	1,000	447,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
57	K	966071111	Demontáž ocelových kcl hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	0,400	5 160,00	2 064,00	0,400	2 064,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
D 997 Přesun sutě							51 373,33		51 373,33		0,00	0,00		0,00
58	K	997221131	Vodorovná doprava vyburaných hmot nošením do 50 m	t	3,000	882,00	2 646,00	3,000	2 646,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
59	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	103,665	28,40	2 944,09	103,665	2 944,09	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
60	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	414,660	12,40	5 141,78	414,660	5 141,78	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
61	K	997221571	Vodorovná doprava vyburaných hmot do 1 km	t	55,820	28,40	1 585,29	55,820	1 585,29	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
62	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vyburaných hmot	t	223,280	12,40	2 768,67	223,280	2 768,67	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
63	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	10,972	160,00	1 755,52	10,972	1 755,52	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
64	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	103,665	210,00	21 769,65	103,665	21 769,65	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
65	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	32,042	365,00	11 695,33	32,042	11 695,33	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
66	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,300	1 650,00	495,00	0,300	495,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
67	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,200	2 860,00	572,00	0,200	572,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
D 998 Přesun hmot							1 358,96		1 358,96		0,00	0,00		0,00
68	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	161,781	8,40	1 358,96	161,781	1 358,96	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00



SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.11.2023 - 30.11.2023

Objekt: SIL_2023_5/01
Vícepráce

Objekt: Vinařice
Obec Vinařice
SILNICE Slaný, spol. s r.o.
28.11.2023
IČ: 00235113
DIČ: CZ00235113
IČ: 48953661
DIČ: CZ48953661

ČP	TV	Kód	Smluvní rozpočet			Prostaveno			Období (01.11. - 30.11.)			Zůstatek		
			Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena
S	SIL_2023_5		Chodník podél III 2387 - Etapa 2 a Stavění úpravy okolí zastávky BUS 7. ulice, Vinařice											
ZL	01		Vícepráce				124 427,25					124 427,25	0,00	0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				124 427,25					124 427,25	0,00	0,00
D	1		Zemní práce				43 944,99					43 944,99	0,00	0,00
1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	58,000	60,40	3 503,20	0,000	0,00	58,000	3 503,20	0,00	0,000	0,00
2	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezařazené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	118,400	140,00	16 576,00	0,000	0,00	118,400	16 576,00	0,00	0,000	0,00
3	K	132151101	Hloubení rýh nezařazených 3 do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	1,320	596,00	786,72	0,000	0,00	1,320	786,72	0,00	0,000	0,00
4	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	58,000	207,00	12 006,00	0,000	0,00	58,000	12 006,00	0,00	0,000	0,00
5	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	58,000	19,30	1 119,40	0,000	0,00	58,000	1 119,40	0,00	0,000	0,00
6	M	103641100	Zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	14,790	673,00	9 953,67	0,000	0,00	14,790	9 953,67	0,00	0,000	0,00
D	2		Zakládání				5 161,20				5 161,20	0,00	0,000	0,00
7	K	274313611	Zakladové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	1,320	3 910,00	5 161,20	0,000	0,00	1,320	5 161,20	0,00	0,000	0,00
D	5		Komunikace pozemní				1 542,50				1 542,50	0,00	0,000	0,00
8	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) tl 200 mm	m2	2,500	617,00	1 542,50	0,000	0,00	2,500	1 542,50	0,00	0,000	0,00
D	8		Trubní vedení				12 400,00				12 400,00	0,00	0,000	0,00
9	K	899131111	Výměna šachtového rámu s osazením a dodáním litinového rámu s patkou	kus	2,000	6 200,00	12 400,00	0,000	0,00	2,000	12 400,00	0,00	0,000	0,00
D	997		Přesun sutě				61 378,56				61 378,56	0,00	0,000	0,00
10	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	213,120	28,40	6 052,61	0,000	0,00	213,120	6 052,61	0,00	0,000	0,00
11	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	852,480	12,40	10 570,75	0,000	0,00	852,480	10 570,75	0,00	0,000	0,00
12	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	213,120	210,00	44 755,20	0,000	0,00	213,120	44 755,20	0,00	0,000	0,00



SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.11.2023 - 30.11.2023

Předmět:
Objekt: SIL_2023_5/02
Měněpráce

Datum: 28.11.2023
Místo: Vinařice
Objekt: Obec Vinařice
Dílo: CZ00235113
Dílo: CZ00235113
Dílo: 48953661
Dílo: CZ48953661

Smluvní rozpočet													
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Zůstatek
S SIL_2023_5													
Chodník podél III 2387 - Etapa 2 a Stavění úpravy okolí zastávky BUS 7. ulice, Vinařice													
ZL 02													
Měněpráce													
D HSV													
Práce a dodávky HSV													
D 2													
Zakládání													
1	K	116951201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy	m3	-16,825	189,00	-3 179,93	0,000	0,00	-16,825	-3 179,93	0,00	0,00
2	M	58530160	vápno nehašené vzdušné CL 90 jemně mleté VL	t	-0,384	4 310,00	-1 655,04	0,000	0,00	-0,384	-1 655,04	0,00	0,00
D 5													
Komunikace pozemní													
15	M	59246018	dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 80mm přírodní	m2	-3,502	1 090,00	-3 817,18	0,000	0,00	-3,502	-3 817,18	0,00	0,00
10	K	596811311	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	-3,400	511,00	-1 737,40	0,000	0,00	-3,400	-1 737,40	0,00	0,00
11	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	-4,900	531,00	-2 601,90	0,000	0,00	-4,900	-2 601,90	0,00	0,00
12	M	59227006	žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0.5% 130x155/160mm	m	-5,145	1 899,00	-9 770,36	0,000	0,00	-5,145	-9 770,36	0,00	0,00
D 9													
Ostatní konstrukce a práce, bourání													
3	M	4044517M02	informační značky směrové IS24a	kus	-1,000	2 500,00	-2 500,00	0,000	0,00	-1,000	-2 500,00	0,00	0,00
4	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	-1,000	667,00	-667,00	0,000	0,00	-1,000	-667,00	0,00	0,00
5	M	40445240	patka pro sloupek AI D 60mm	kus	-1,000	617,00	-617,00	0,000	0,00	-1,000	-617,00	0,00	0,00
13	M	40445644	informační značky jiné II4a 500x500mm	kus	-1,000	632,00	-632,00	0,000	0,00	-1,000	-632,00	0,00	0,00
14	M	40445240	patka pro sloupek AI D 60mm	kus	-1,000	617,00	-617,00	0,000	0,00	-1,000	-617,00	0,00	0,00
D PSV													
Práce a dodávky PSV													
D 711													
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům													
6	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	-39,250	65,30	-2 563,03	0,000	0,00	-39,250	-2 563,03	0,00	0,00
7	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	-47,924	36,80	-1 763,60	0,000	0,00	-47,924	-1 763,60	0,00	0,00
8	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	-0,016	1 190,00	-19,04	0,000	0,00	-0,016	-19,04	0,00	0,00