SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy zhotovitele: 2614 3100
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

I.
Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Obec Tasov**
Jednající: Ing. Vlastimilem Falešníkem, starostou obce
Se sídlem: Tasov č.p. 89, 696 63 Hroznová Lhota
IČ: 00488879

tato společnost (tento dále také jen) dále také jen ***„objednatel"***

2. **Zhotovitel:** **Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o.**
Jednající: Stanislavem Říhou, jednatelem společnosti
Se sídlem: Jiřího z Poděbrad 996, Strážnice, PSČ 696 62
IČ: 42637899
DIČ: CZ 42637899
e-mail: info@stavspolnezdub.com
Osoba zmocněná jednat ve věcech technických .: Ing. Jiří Frolka
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Strážnice.
č.ú. 409447 – 721/0100
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2719, datum zápisu: 8.10. 1991

tato společnost dále také jen ***„zhotovitel"***

II.
Předmět smlouvy, rozsah díla, podmínky realizace díla

2.1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí v souladu s podmínkami dohodnutými v této smlouvě dílo s názvem „Obnova sociálního zařízení kulturního domu" specifikované blíže v bodě 2.2. tohoto článku a objednatel se zavazuje předmětné dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí:

„Obnova sociálního zařízení kulturního domu"

(dále jen „dílo" nebo „stavba")

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu a v souladu s následujícími podklady, které zajistil objednatel a které objednatel předal zhotoviteli před podpisem této smlouvy:

- stavebním povolením vydaným dne ..... Úřadem ....., odborem ....., pod čj. ....., které nabylo právní moci dne ..... (dále také jen „stavební povolení
- vyjádřeními, rozhodnutími a stanovisky závaznými pro provádění díla,
- projektovou dokumentací zpracovanou v měsíci ..... Společností ..... pod názvem ..... (dále také jen „projektová dokumentace"),

2.4. Objednatel prohlašuje, že financování díla, které je předmětem této smlouvy, je zajištěno. Objednatel dále prohlašuje, že není předlužen, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz ani proti němu nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. V případě, že by se takto stalo, zavazuje se objednatel o této skutečnosti zhotovitele neprodleně písemně informovat.

III.
Místo provádění díla, termíny provádění díla

3.1. Místem provádění díla je Kulturní dům Tasov, Tasov č.p. 89, nacházející se na pozemku st.p.č. 216, k.ú. Tasov nad Veličkou.

3.2. Dílo specifikované v článku **II.** této smlouvy provede zhotovitel v těchto termínech:

Zahájení provádění díla: 11.07.2022
Dokončení a předání díla: 15.08.2022

3.3. Smluvní strany se touto smlouvou dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodů vyšší moci (živelné pohromy, havárie, nepříznivé klimatické podmínky, legislativní změny bránící pokračování atd.), které nastaly bez zavinění některého z účastníků, dojde k úměrnému prodloužení termínu dokončení a předání díla.

IV.
Cena díla

4.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění, a činí 725 882,72,- Kč (bez DPH). K ceně díla bude účtována DPH v zákonné výši.

4.2. Cena díla je blíže specifikována v položkovém rozpočtu odsouhlaseném oběma smluvními stranami, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její **Příloha č.1** přičemž zhotovitel prohlašuje a objednatel souhlasí s tím, že se nezaručuje jeho úplnost (tzv. položkový rozpočet s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost). Zhotovitel současně prohlašuje, že při sestavování položkového rozpočtu zahrnul do rozpočtu veškeré činnosti, které byly v době uzavření této smlouvy předvídatelné.

4.3. Cenu díla uvedenou v položkovém rozpočtu je možno překročit v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane potřeba změny díla, přičemž změnou díla („vícepracemi" nebo „méněpracemi") se rozumí provedení díla v kvalitativním (materiál, standardy provedení) nebo kvantitativním (objemovém) rozsahu jinak, než jak je uvedeno v podkladech pro provedení díla, ke kterému dojde na základě některé z následujících skutečností:

- při provádění díla vyvstane potřeba činností do položkového rozpočtu nezahrnutých, jež nebyly v době uzavření smlouvy předvídatelné a jejichž provedení je nevyhnutelné nebo
- na základě požadavku objednatele nebo
- změny podkladu pro provedení díla (např. změna projektové dokumentace) nebo
- rozhodnutí dotčeného orgánu státní správy vztahujícího se k dílu vydanému po uzavření této smlouvy; nebo
- požadavku správců sítí dotčených prováděním díla vydaného po uzavření této smlouvy.

V každém případě se jedná o takové práce a plnění zhotovitele, které nebyly součástí základního zadání objednatele uvedeného v podkladech pro provedení díla, nebyly v době uzavření této smlouvy předvídatelné a mají být ve smyslu tohoto bodu provedeny (vícepráce) či naopak byly součástí základního řešení uvedeného v podkladech pro provedení díla a prokazatelně provedeny nebyly (méněpráce).

4.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že případné vícepráce budou oceněny následovně:

- vícepráce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny v cenové úrovni dle položkového rozpočtu
- stavební vícepráce neobsažené v jednotlivých položkách položkového rozpočtu se budou oceňovat ve výši dle platného Sazebníku RTS.

4.5. Zhotovitel se zavazuje akceptovat změny rozsahu díla písemně vyžádané objednatelem dle předchozích bodů až do úhrnné výše 10% smluvní ceny bez nároků na změnu konečného termínu dokončení a předání díla. Podmínkou je, aby objednatel uplatnil požadavek včas tak, aby technicky bylo možné provedení prací zajistit, v opačném případě není zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla. Technickou nemožnost provedení je zhotovitel povinen objednateli neodkladně oznámit.

4.6. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín dokončení ani výsledné užitné vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny zástupcem objednatele uvedeným ve smlouvě a to formou zápisu ve stavebním deníku.

V.
Platební podmínky

5.1. Cenu za dílo se objednatel zavazuje platit zhotoviteli průběžně měsíčně na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem a doručeného objednateli vždy za skutečný objem prací zrealizovaný zhotovitelem v daném kalendářním měsíci, za který je daňový doklad vystaven. Podkladem pro vystavení daňového dokladu a současně jeho přílohou bude vždy oběma smluvními stranami odsouhlasený přehled skutečně zrealizovaných prací v daném kalendářním měsíci (dále také jen „soupis" nebo „zjišťovací protokol"), který zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení vždy nejpozději do 5-tého dne následujícího kalendářního měsíce. Objednatel je povinen soupis písemně odsouhlasit nejpozději do 5-ti dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem, přičemž v případě, že takto neučiní, se má za to, že se soupisem bezvýhradně souhlasí.

5.2. Cenu za dílo (nebo jeho část) uvedenu na daňovém dokladu je objednatel povinen zaplatit ve lhůtě 30-ti dnů ode dne doručení daňového dokladu zhotoviteli. V případě nejasností se má za to, že daňové doklady byly doručeny objednateli třetí pracovní den po jejich odeslání na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

5.3. Datem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, poslední den kalendářního měsíce, za který je daňový doklad vystaven.

VI.
Stavební deník

6.1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. Stavební deník zhotovitel povede od písemného převzetí staveniště od objednatele. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace. Povinnost vést stavební deník končí dokončením a předáním díla objednateli.

6.2. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu, nejpozději den následující. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor (stavbyvedoucí) objednatele, odpovědný zástupce zhotovitele, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

6.3. V případě, kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů svoje vyjádření. V opačném případě se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. To neplatí v případě, kdy je zapotřebí smlouvu změnit písemným dodatkem.

6.4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy. Mohou ale sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

VII.
Staveniště, skryté překážky

7.1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

7.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 3 pracovní dny před termínem zahájení provádění díla dohodnutým v této smlouvě. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran V případě, že zhotovitel při provádění díla zjistí skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, nebo se provádění díla dotýká práv třetích osob, je nesplnění spolupůsobení objednatele považováno smluvními stranami za podstatné porušení smluvních povinností. V takovém případě je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, že skutečný stav staveniště se odlišuje od stavu popsaného v zápise o předání a převzetí staveniště. Objednatel je povinen učinit následně potřebná opatření k odstranění závadného stavu. Objednatel se musí k provedení opatření zavázat v určité lhůtě s tím, že po dobu, kdy se tyto závady odstraňují nebo po dobu, kdy je objednatel v prodlení s odstraněním závadného stavu, není zhotovitel v prodlení s prováděním díla. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má v takovém případě právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

7.3. V případě prodlení objednatele s předáním staveniště se o dobu prodlení objednatele s předáním staveniště prodlužuje termín dokončení a předání díla uvedený v této smlouvě. Zhotovitel v tomto případě není v prodlení s dokončením a předáním díla.

7.4. Zhotovitel provede veškerá potřebná opatření na předaném staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní nemovitosti přiléhající ke staveništi, o případných stížnostech bude objednatele neprodleně písemně informovat.

7.5. Objednatel předá zhotoviteli podmínky, které stanoví vlastníci či správci inženýrských sítí na staveništi a na přilehlých, prováděním díla přímo dotčených plochách, a zhotovitel se zavazuje tyto podmínky při provádění díla respektovat. Objednatel na své náklady zajistí veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a rozkopávkám na nich. Zhotovitel hradí cenu za delší než povolenou dobu užívání těchto ploch a případné majetkové sankce s tím spojené, bylo-li takové prodloužení užívání způsobeno porušením jeho povinností ze smlouvy o dílo.

7.6. Převzetím staveniště od objednatele a zahájením provádění díla přejímá zhotovitel v plném rozsahu odpovědnost za dodržování předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci a za dodržování hygienických a požárních předpisů, a to po celou dobu provádění díla, až do jeho předání objednateli.

7.7. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a protokolárně jej předat objednateli nejpozději do 5-ti pracovních dnů po dokončení a předání díla objednateli.

VIII.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

8.1. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění díla veškeré právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu uvedeném v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a v předpisech prováděcích a souvisejících, jakož i předpisy hygienické, požární a zajišťující ochranu životního prostředí.

8.2. Zhotovitel odpovídá za to, že technický stav veškerých strojů a zařízení používaných na staveništi a při provádění díla splňuje platnou legislativu.

8.3. Zhotovitel je povinen vybavit všechny své pracovníky potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky podle povahy vykonávané práce a tito je musí při výkonu práce soustavně používat, ve smyslu § 104 zákoníku práce, a nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků.

8.4. Zhotovitel je povinen před započetím prací provést školení svých pracovníků v oblasti BOZP, PO. O provedeném školení musí být pořízen záznam s prokazatelnými podpisy zúčastněných osob, jehož kopie bude kdykoliv v průběhu realizace díla předána na vyžádání objednateli. Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci si hradí zhotovitel.

IX.
Provádění díla, kontrola provádění díla

9.1. Odlišné materiály a výrobky oproti projektové dokumentaci může zhotovitel použít pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele ve stavebním deníku, který je podmíněn dohodou o jakosti a ceně. Případná změna ceny musí být následně potvrzena písemným dodatkem ke smlouvě.

9.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Kontrola bude soustředěna zejména na ty stavební práce, konstrukce nebo technologické části díla, které budou zakryty. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření zakrytých konstrukcí tři pracovní dny předem, a to formou zápisu do stavebního deníku. Kladné či záporné stanovisko se zakrytím díla je objednatel povinen vydat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin po prověrce zakrývaných prací, konstrukcí nebo technologických částí díla, a to formou zápisu do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve stavebním

deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.

9.3. V případě, kdy se objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací, konstrukcí či technologických částí díla a nevydá v dohodnuté lhůtě vyjádření, je zhotovitel oprávněn předmětnou část díla zakrýt a pokračovat v provádění díla. V případě, kdy na pozdější žádost objednatele bude zhotovitel povinen zakrytou část díla odkrýt, náklady na toto odkrytí nese objednatel.

X.
Přechod vlastnického práva k dílu, dokončení a předání díla

10.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele postupným prováděním stavebních prací, včetně všech rozpracovaných a rozestavěným částí, včetně zabudovaného materiálu, všech součástí a příslušenství, a po celou dobu zhotovování díla. Současně s přechodem vlastnického práva ke zhotovovanému dílu na objednatele však přechází na objednatele také nebezpečí škody na díle.

10.2. Dílo (nebo jeho část) je provedeno, je-li dokončeno a předáno, tzn. je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a objednatel jej převezme. Dokončené dílo (nebo jeho část) převezme objednatel s výhradami nebo bez výhrad. Dílo (nebo jeho část) se považuje za dokončené a předané okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí díla (nebo jeho části) oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že objednatel převezme dílo s výhradami, budou tyto výhrady blíže specifikovány v předávacím protokolu, ve kterém bude současně smluvními stranami dohodnut termín pro jejich odstranění.

10.3. Dílo bude předáváno najednou po jeho dokončení.

10.4. Připravenost díla (nebo jeho části) k jeho předání a převzetí oznámí zhotovitel objednateli ve stavebním deníku a ten svolá přejímací řízení nejpozději do 7 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat objednateli a objednatel takto připravené dílo převezme nejpozději v poslední den termínu dokončení a předání díla.

10.5. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

10.6. O předání a převzetí díla (nebo jeho části) bude vyhotoven zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. Předvedením způsobilosti díla (nebo jeho části) sloužit svému účelu a podpisem zápisu dochází k předání díla (jeho části) objednateli.

XI.
Kvalita díla, záruka, odpovědnost za vady díla

11.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikované v projektové dokumentaci a souvisejících platných technických normách, včetně technických požadavků na stavební výrobky ve smyslu platných právních předpisů.

11.2. Délka záruční doby je smluvními stranami sjednána v délce trvání 36-ti měsíců, přičemž záruka začíná běžet ode dne předání a převzetí dokončeného díla objednateli. Záruka počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bude dílo řádně předáno objednateli a budou odstraněny všechny vady a nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí díla. Na stroje a zařízení bude poskytnuta záruka v délce stanovené výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců ode dne řádného předání díla jako celku.

11.3. V případě zjištění vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vadu zdarma na vlastní náklady v dohodnutém termínu. Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí díla předá objednateli kontaktní údaje na odpovědné osoby, u nichž bude možné nahlásit reklamovanou vadu. Rovněž sdělí objednateli kontaktní osobu včetně telefonního čísla a osoby, kde bude možno nepřetržitě po dobu 24h nahlásit havárii.

11.4. Vady zjištěné v záruční době oznámí objednatel písemně zhotoviteli, a to dopisem či na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy a současně na e-mailovou adresu pracovníka určeného zhotovitelem k vyřizování reklamací (kontaktní údaje na tohoto pracovníka budou uvedeny v předávacím protokolu) a zhotovitel je povinen vady, jejichž reklamaci uzná za oprávněnou, odstranit bez zbytečného odkladu .

11.5. Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady v průběhu záruční doby, nebo nezahájí-li její odstraňování v termínu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn

- vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli částku, která se rovná ceně, kterou objednatel třetí osobě v důsledku takového postupu prokazatelně zaplatil.

11.6. Podmínkou odpovědnosti za vady je užívání díla v souladu s účelem stanoveným projektem. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze, nedodržení obvyklých způsobů užívání a za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel neodpovídá. Záruka se dále nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením a na závady, které nevznikly v příčinné souvislosti s činností zhotovitele.

XII.
Smluvní pokuty

12.1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení a předání díla uvedeným v této smlouvě o dílo, vzniká objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,-Kč (bez DPH) za každý i započatý kalendářní den prodlení, maximálně však do výše 3 % ceny díla. Smluvní pokuta je splatná do 30-ti dnů ode dne jejího vyúčtování zhotoviteli.

12.2. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků ve lhůtách uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, má objednatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,-Kč (bez DPH) za každý i

započatý kalendářní den prodlení, maximálně však do výše 3 % ceny díla. Smluvní pokuta je splatná do 30-ti dnů ode dne jejího vyúčtování zhotoviteli.

12.3. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla (nebo její části) uvedené na daňovém dokladu vzniká zhotovitel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,-Kč (bez DPH) za každý i započatý kalendářní den prodlení se zaplacením ceny díla (nebo její části) , maximálně však do výše 3 % ceny díla. Smluvní pokuta je splatná do 30-ti dnů ode dne jejího vyúčtování objednateli.

XIII.
Ostatní ustanovení

13.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu trvání této smlouvy pojištěn proti škodám vzniklým jeho činností třetím osobám.

XIV.
Závěrečná ustanovení

14.1. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

14.2. Smluvní strany prohlašují, že v případě, že kdykoli v budoucnu by bylo shledáno některé ustanovení této smlouvy neplatným, platnost ostatních ujednání smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují formou dodatku k této smlouvě nahradit takto neplatná či neúčinná ustanovení této smlouvy ustanoveními jejich povaze nejbližšími, a to s přihlédnutím k vůli obou smluvních stran obsažené v této smlouvě.

14.3. Případné změny v označení či zastoupení smluvních stran je povinna smluvní strana, u které změna nastala, písemně oznámit a doložit prokazatelným způsobem a bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně. Jakékoliv další změny nebo doplňky této smlouvy jsou platné a účinné pouze formou písemných oboustranně potvrzených dodatků.

14.4. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem této smlouvy seznámily se všemi jejími ustanoveními, měly možnost ovlivnit jejich znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení smlouvy bez výhrad přijímají.

14.5. Smlouva je vyhotovena v třech (**3**) stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.

Za objednatele:

V/Ve TASOVÉ dne 4.7. 2022

OBEC TASOV
TASOV 89
696 63 Hroznová Lhota
tel.: 518 327 336

.....

Ing. Vlastimil Falešník
starosta obce

Za zhotovitele:

Ve Strážnici dne 4.7. 2022

Stavební společnost Kněždub, spol. s r. o.
Jiřího z Poděbrad 996
696 62 STRÁŽNICE
Tel./fax.: 518 332 004-5

.....

Stanislav Říha
jednatel Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **11471100 OBNOVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ KULTURNÍHO TASOV**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **Stavební společnost Kněždub, spol. s r. o.**
Jiřího z Poděbrad 996
696 62 Strážnice
IČO: **42637899**
DIČ: **CZ42637899**

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			185 081,65
PSV			476 951,07
MON			54 850,00
Vedlejší náklady			9 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**725 882,72**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**725 882,72** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem bez DPH		**725 882,72** CZK

v TASOVÉ dne 4.7.2022

Stavební společnost Kněždub, spol. s r. o.
Jiřího z Poděbrad 996
696 62 STRÁŽNICE
Tel./fax.: 518 332 004-5

Za zhotovitele

OBEC TASOV
TASOV 89
696 63 Hroznová Lhota
tel.: 518 327 336

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	**Kulturní dům TASOV**	**0,00**	**725 882,72**		**725 882,72**	**100**
3	Sociální zařízení ženy	0,00	540 828,26		540 828,26	75
4	Sociální zařízení muži	0,00	185 054,46		185 054,46	25
Celkem za stavbu					725 882,72	58

Popis stavby: 11471100 - OBNOVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ KULTURNÍHO TASOV
Popis objektu: SO01 - Kulturní dům TASOV
Popis rozpočtu: 3 - Sociální zařízení ženy
Popis rozpočtu: 3 - Sociální zařízení ženy
Popis rozpočtu: 4 - Sociální zařízení muži

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			74 199,99	10
4	Vodorovné konstrukce	HSV			10 540,96	1
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			42 537,33	6
64	Výplně otvorů	HSV			21 200,00	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 385,77	0
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			2 651,36	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			13 653,42	2
97	Prorážení otvorů	HSV			15 608,85	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 303,99	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			23 003,10	3
722	Vnitřní vodovod	PSV			40 081,84	6
725	Zařizovací předměty	PSV			109 835,00	15
726	Předstěnové systémy	PSV			111 734,00	15
735	Otopná tělesa	PSV			145,00	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			30 117,00	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			64 441,25	9
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			28 172,15	4
781	Obklady keramické	PSV			65 151,76	9
783	Nátěry	PSV			1 950,40	0

784	Malby	PSV			2 319,57	0
M21	Elektromontáže	MON			41 000,00	6
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			13 850,00	2
VN	Vedlejší náklady	VN			9 000,00	1
Cena celkem					725 882,72	100

Položkový rozpočet

S:	11471100	OBNOVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ KULTURNÍHO TASOV
O:	SO01	Kulturní dům TASOV
R:	3	Sociální zařízení ženy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**13 332,79**
1	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	13,03940	877,00	11 435,55
2	342264098RT3	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy 5 - 10 m2	m2	13,03940	145,50	1 897,23
Díl: 61		**Upravy povrchů vnitřní**				**32 632,09**
3	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	81,12000	300,00	24 336,00
4	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	34,01000	178,50	6 070,79
5	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	23,80000	93,50	2 225,30
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**1 478,44**
6	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	12,63620	117,00	1 478,44
Díl: 95		**Dokončovací kce na pozem.stav.**				**1 662,60**
7	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	13,04000	127,50	1 662,60
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**72,40**
8	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	4,00000	18,10	72,40
Díl: 97		**Prorážení otvorů**				**7 069,34**
9	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2, vč.omítky	m2	24,84000	119,50	2 968,38
10	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	24,84000	94,30	2 342,41
11	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,82000	244,00	688,08
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,82000	341,50	963,03
13	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,82000	38,10	107,44
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**1 137,87**
14	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	2,82000	403,50	1 137,87
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**				**18 228,10**
15	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	1,50000	271,00	406,50
16	HZS	demontáž stávajícího odpad.potrubí	hod	6,00000	400,00	2 400,00
17	HZS	Napojení na stávající kanalizaci vč. zedn.výpomoci	hod	6,00000	400,00	2 400,00
18	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	11,80000	952,00	11 233,60
19	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	3,50000	300,00	1 050,00
20	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	4,00000	134,50	538,00
21	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	100,00000	2,00	200,00
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**				**26 907,04**
22	HZS	Demontáž stávajícího vod. potrubí	hod	6,00000	400,00	2 400,00
23	HZS	Napojení na stávající vodovod	hod	6,00000	400,00	2 400,00
24	722172332R00	Potrubí z PPR , teplá, D 25x4,2 mm	m	11,95000	435,00	5 198,25
25	722172332R00	Potrubí z PPR , teplá, D 25x4,2 mm	m	14,95000	435,00	6 503,25
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
26	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	26,90000	38,90	1 046,41
27	PC	Dodávka izol. pouzdra z pěněného PE 20-35 1´´	m	21,50000	49,00	1 053,50
28	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	9,00000	235,50	2 119,50
29	725810401R00	Ventil rohový G 1/2	soubor	10,00000	205,50	2 055,00
30	722237122R00	Kohout kulový, DN 20	kus	4,00000	410,50	1 642,00
31	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí DN 25	m	26,90000	53,80	1 447,22
32	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	26,90000	33,90	911,91
33	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	100,00000	1,30	130,00
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**4 828,00**

Položkový rozpočet

S:	11471100	OBNOVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ KULTURNÍHO TASOV
O:	SO01	Kulturní dům TASOV
R:	3	Sociální zařízení ženy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	HZS	Demontáž stávajících zařiz. předmětů	hod	4,00000	400,00	1 600,00
35	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	4,00000	807,00	3 228,00
Díl: 726		**Předstěnové systémy**				**111 734,00**
36	726212331R00	Modul-PRO WC SYSTEM+PANEL SET, pro závěsné WC	soubor	4,00000	6 650,00	26 600,00
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.				
37	64238930R	Klozet závěsný TIGO hluboké splachování bílý 360x490 mm, 4,5/3 l	kus	4,00000	2 847,00	11 388,00
38	55230533R	Dvojumyvadlo nerez SLUN 19	kus	1,00000	40 950,00	40 950,00
39	55143302R	Baterie automatická SLU 02N pro 2 vody	kus	3,00000	6 810,00	20 430,00
40	551620221R	A413 Sifon umyvadlový d 63 mm prostorově úsporný, s nerezovou mřížkou	kus	3,00000	172,00	516,00
41	54151325	Sálavý panel 300W bezp.sklo rám elox hliník stříbrný stropní	kus	3,00000	3 950,00	11 850,00
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**52 535,00**
42	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	3,00000	884,00	2 652,00
43	PC	D+M montážní prvek pro závěsné WC	ks	4,00000	5 800,00	23 200,00
44	PC	Dodávka - klozet závěsný s hlubokým splachováním	ks	4,00000	3 000,00	12 000,00
45	PC	D+M sedátko klozetové s poklopem, antibakter.	ks	4,00000	800,00	3 200,00
46	PC	D+M ovládací tlačítko bílé	ks	4,00000	1 250,00	5 000,00
47	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	100,00000	0,33	33,00
48	725017232R00	Umyvadlo rohové OLYMP 1364.1, 55 cm, bílé	soubor	2,00000	3 225,00	6 450,00
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				**6 752,00**
49	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	4,00000	688,00	2 752,00
50	PC	Úprava dveřních prahů pro bezbariérový přejezd	ks	4,00000	1 000,00	4 000,00
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**56 521,25**
51	767132812R00	Demontáž příček z plechu, svařovaných	m2	0,00000	461,00	0,00
52	R 3282547	D+M příčky s dveřmi z vysokotlak. laminátu	m2	11,37500	4 950,00	56 306,25
53	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	100,00000	2,15	215,00
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**485,24**
54	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	9,22500	52,60	485,24
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**10 540,96**
55	457451131R00	Cementový potěr tl.do 4 cm s vložkou ze svař. sítí	m2	13,17620	800,00	10 540,96
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**2 767,50**
56	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	9,22500	300,00	2 767,50
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**8 451,54**
57	964011351R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 1 m, 150 kg/m	m3	0,15000	2 700,00	405,00
58	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	2,68218	3 000,00	8 046,54
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**11 439,00**
59	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	9,22500	800,00	7 380,00
60	PC	Dodávka dlažby keramické 300*300mm, tl.9mm, , protiskluz. úprava	m2	10,14750	400,00	4 059,00
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**58 961,60**
61	317942524RA0	Překlad z nosníků I 200,dl.3,0 m,š.450 mm, podchyc	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00
62	342270042RAA	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 10 cm tvárnice 600 x 250 x 100 mm, P 3 - 550	m2	6,45000	880,00	5 676,00

Položkový rozpočet

S:	11471100	OBNOVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ KULTURNÍHO TASOV
O:	SO01	Kulturní dům TASOV
R:	3	Sociální zařízení ženy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
63	342270041RAA	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 7,5 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 75 mm	m2	19,65000	780,00	15 327,00
64	342270044RAA	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 15 cm tvárnice 600 x 250 x 150 mm, P 3 - 550	m2	16,39900	1 400,00	22 958,60
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**4 382,78**
65	971028661R00	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 4 m2, tl. 60 cm	m3	1,93500	2 265,00	4 382,78
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**1 905,60**
66	349231811RT2	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm s použitím suché maltové směsi	m2	1,20000	1 588,00	1 905,60
Díl: 64		**Výplně otvorů**				**11 200,00**
67	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových; pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00
68	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	2,00000	2 600,00	5 200,00
Díl: M65		**Elektroinstalace a veřejné osvětlení**				**13 850,00**
69	210201531R00	Zapojení LED podsvícení zrcadla	kus	1,00000	500,00	500,00
70	615290316R	Skříňka zrcadlová, dveře L/P DEEP 58x76x17cm bílá 2 police	kus	3,00000	4 450,00	13 350,00
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**720,00**
71	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	100,00000	7,20	720,00
Díl: 781		**Obklady keramické**				**31 941,64**
72	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	24,84000	52,60	1 306,58
73	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	24,84000	800,00	19 872,00
74	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	24,84000	33,40	829,66
75	PC	Dodávka obkladu keramického , 198*198*6,5mm, světlý odstín	m2	27,32400	350,00	9 563,40
76	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	100,00000	3,70	370,00
Díl: 783		**Nátěry**				**1 494,00**
77	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením	m2	1,00000	197,00	197,00
78	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	5,00000	186,00	930,00
79	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	5,00000	73,40	367,00
Díl: 784		**Malby**				**1 475,50**
80	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	12,42000	38,80	481,90
81	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	12,42000	5,00	62,10
82	784195222R00	Malba tekutá , barva, 2 x	m2	12,42000	75,00	931,50
Díl: M21		**Elektromontáže**				**20 000,00**
83	PC	D+M 4 ks LED strop.svítidel vč.úpravy vnitřní, elektroinstalace	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**5 000,00**
84	1	VRN	-	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				**21 177,00**
85	766812112R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 1,5m,včetně materiálu	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
86	615290086	Skříňka pod dvojumyvadlo MIO 146x50x34cm bílá/bílá 2 zásuvka, pro dvojumyvadla 150 cm	kus	1,00000	16 177,00	16 177,00
Díl: 735		**Otopná tělesa**				**145,00**
87	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm s odpojením v suterénu	kus	1,00000	145,00	145,00
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**0,00**
88	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	0,00000	1 257,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	11471100	OBNOVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ KULTURNÍHO TASOV
O:	SO01	Kulturní dům TASOV
R:	3	Sociální zařízení ženy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	11471100	OBNOVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ KULTURNÍHO TASOV
O:	SO01	Kulturní dům TASOV
R:	4	Sociální zařízení muži

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**0,00**
1	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	0,00000	877,00	0,00
2	342264098RT1	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy do 2 m2	m2	0,00000	301,00	0,00
3	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2	m2	0,00000	223,00	0,00
4	342264098RT3	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy 5 - 10 m2	m2	0,00000	145,50	0,00
Díl: 61		**Upravy povrchů vnitřní**				**9 905,24**
5	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	6,00000	93,50	561,00
6	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	26,92000	300,00	8 076,00
7	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	7,10500	178,50	1 268,24
8	PC	demontáž a zpětná montáž stávajícího radiátoru , vč. nátěru	soubor	0,00000	0,00	0,00
Díl: 64		**Výplně otvorů**				**10 000,00**
9	642200011RAB	Vybour. otvoru dveře 1kř, překlad, zárubeň, práh zeď tloušťky 30 cm	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**907,34**
10	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	7,75500	117,00	907,34
Díl: 95		**Dokončovací kce na pozem.stav.**				**988,76**
11	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	7,75500	127,50	988,76
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**746,70**
12	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	7,10500	100,00	710,50
13	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	2,00000	18,10	36,20
Díl: 97		**Prorážení otvorů**				**8 539,50**
14	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	34,02500	94,30	3 208,56
15	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2, vč.omítky	m2	26,92000	119,50	3 216,94
16	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,39000	244,00	827,16
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,39000	341,50	1 157,69
18	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,39000	38,10	129,16
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**1 166,12**
19	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	2,89000	403,50	1 166,12
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**				**4 775,00**
20	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	1,00000	271,00	271,00
21	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	0,00000	300,00	0,00
22	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	2,00000	952,00	1 904,00
23	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	0,00000	798,00	0,00
24	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	0,00000	134,50	0,00
25	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	100,00000	2,00	200,00
26	HZS	demontáž stávajícího odpad.potrubí	hod	3,00000	400,00	1 200,00
27	HZS	Napojení na stávající kanalizaci vč. zedn.výpomoci	hod	3,00000	400,00	1 200,00
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**				**13 174,80**
28	722172332R00	Potrubí z PPR , teplá, D 25x4,2 mm	m	14,00000	435,00	6 090,00
29	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	14,00000	38,90	544,60
30	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	2,00000	235,50	471,00
31	722237122R00	Kohout kulový, DN 20	kus	3,00000	410,50	1 231,50
32	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	14,00000	53,80	753,20

Položkový rozpočet

S:	11471100	OBNOVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ KULTURNÍHO TASOV
O:	SO01	Kulturní dům TASOV
R:	4	Sociální zařízení muži

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	0,00000	33,90	0,00
34	725810401R00	Ventil rohový G 1/2	soubor	3,00000	205,50	616,50
35	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	100,00000	1,30	130,00
36	722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 20 mm,vodovod	kus	2,00000	91,00	182,00
37	HZS	Demontáž stávajícího vod. potrubí	hod	3,00000	400,00	1 200,00
38	HZS	Napojení na stávající vodovod	hod	3,00000	400,00	1 200,00
39	PC	Dodávka izol. pouzdra z pěněného PE 20-35 1´´	m	14,00000	54,00	756,00
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**52 472,00**
40	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	1,00000	807,00	807,00
41	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	2,00000	1 657,00	3 314,00
42	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	884,00	884,00
43	725829201RT1	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové, včetně dodávky pákové baterie	kus	1,00000	2 380,00	2 380,00
44	725860168R00	Zápachová uzávěrka pro pisoáry HL430, D 40, 50 mm	kus	2,00000	989,00	1 978,00
45	725860212R00	Sifon umyvadlový HL134.0 pod omítku	kus	1,00000	673,00	673,00
46	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	100,00000	0,33	33,00
47	HZS	Demontáž stávajících zařiz. předmětů	hod	3,00000	400,00	1 200,00
48	PC	Dodávka - pisoár keram. vč. fotobunky	ks	2,00000	13 580,00	27 160,00
49	PC	D+M montážní prvek pro závěsné WC	ks	1,00000	6 650,00	6 650,00
50	PC	Dodávka - umývadlo š. 55cm	ks	1,00000	2 546,00	2 546,00
51	PC	Dodávka - klozet závěsný s hlubokým splachováním	ks	1,00000	2 847,00	2 847,00
52	PC	D+M sedátko klozetové s poklopem, antibakter.	ks	1,00000	800,00	800,00
53	PC	D+M ovládací tlačítko bílé	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				**2 188,00**
54	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	1,00000	688,00	688,00
55	PC	Úprava dveřních prahů pro bezbariérový přejezd	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**7 920,00**
56	767132812R00	Demontáž příček z plechu, svařovaných	m2	0,00000	461,00	0,00
57	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	0,00000	2,15	0,00
58	R 3282547	D+M příčky s dveřmi z vysokotlak. laminátu	m2	1,60000	4 950,00	7 920,00
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**12 760,41**
59	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	7,75500	300,00	2 326,50
60	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	7,75500	52,60	407,91
61	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	7,75500	800,00	6 204,00
62	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	100,00000	7,20	720,00
63	PC	Dodávka dlažby keramické 300*300mm, tl.9mm, , protiskluz. úprava	m2	7,75500	400,00	3 102,00
Díl: 781		**Obklady keramické**				**33 210,12**
64	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	0,77550	52,60	40,79
65	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	26,92000	33,40	899,13
66	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	26,92000	800,00	21 536,00
67	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	100,00000	3,70	370,00
68	PC	Dodávka obkladu keramického , 198*198*6,5mm, světlý odstín	m2	29,61200	350,00	10 364,20
Díl: 783		**Nátěry**				**456,40**
69	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením	m2	1,00000	197,00	197,00

Položkový rozpočet

S:	11471100	OBNOVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ KULTURNÍHO TASOV
O:	SO01	Kulturní dům TASOV
R:	4	Sociální zařízení muži

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
70	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	1,00000	186,00	186,00
71	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	1,00000	73,40	73,40
Díl: 784		**Malby**				**844,07**
72	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	7,10500	38,80	275,67
73	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	7,10500	5,00	35,53
74	784195222R00	Malba tekutá , barva, 2 x	m2	7,10500	75,00	532,88
Díl: M21		**Elektromontáže**				**21 000,00**
75	PC	D+M 4 ks LED stropních svítidel vč. úpravy vnitřní, elektroinstalace	soubor	3,00000	7 000,00	21 000,00
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**4 000,00**
76	1	VRN	-	1,00000	4 000,00	4 000,00