

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024_05_23
Stavba: Návštěvnícké centrum – stavební úpravy Malého dělostřeleckého skladu na Korunní pevnůstce v Olomouci

KSO:
Místo: Olomouc - město

CC-CZ:
Datum: 1. 5. 2024

Zadavatel:
Muzeum Olomoucké pevnosti, z.s., Sokolská 536/22,

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. arch. Michal Bednařík, ČKA 03306

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024_05_23		
Stavba:	Návštěvnícké centrum – stavební úpravy Malého dělostřeleckého skladu na Korunní pevnůstce v Olomouci		
Místo:	Olomouc - město	Datum:	1. 5. 2024
Zadavatel:	Muzeum Olomoucké pevnosti, z.s., Sokolská 536/22,	Projektant:	Ing. arch. Michal Bednařík, ČKA 03306
Uchazeč:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
D.1.1.	Architektonicko stavební část	0,00	0,00
D.1.4.a	Zařízení pro vytápění staveb	0,00	0,00
D.1.4.b	Zařízení zdravotnických instalací	0,00	0,00
D.1.4.c	Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. bleskosvodů	0,00	0,00
VRN	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Návštěvnícké centrum – stavební úpravy Malého dělostřeleckého skladu na Korunní pevnůstce v Olomouci
Objekt: D.1.1. - Architektonicko stavební část

KSO:
Místo: Olomouc - město

CC-CZ:
Datum: 1. 5. 2024

Zadavatel:
Muzeum Olomoucké pevnosti, z.s., Sokolská 536/22,

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. arch. Michal Bednařík, Ing. Yvona Hoppová

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Mgr. Martina Věženský a kolektiv

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Návštěvnícké centrum – stavební úpravy Malého dělostřeleckého skladu na Korunní pevnůstce v Olomouci

Objekt: D.1.1. - Architektonicko stavební část

Místo:	Olomouc - město	Datum:	1. 5. 2024
Zadavatel:	Muzeum Olomoucké pevnosti, z.s., Sokolská 536/22,	Projektant:	Ing. arch. Michal Bednařík, Ing. Yvona Hoppová
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Mgr. Martina Věženský a kolektiv

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
765 - Krytina skládaná	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
775 - Podlahy skládané	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Návštěvnícké centrum – stavební úpravy Malého dělostřeleckého skladu na Korunní pevnůstce v Olomouci

Objekt: D.1.1. - Architektonicko stavební část

Místo: Olomouc - město Datum: 1. 5. 2024

Zadavatel: Muzeum Olomoucké pevnosti, z.s., Sokolská 536/22, Projektant: Ing. arch. Michal Bednařík, Ing. Yvona Hoppová

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Mgr. Martina Věženský a kolektiv

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	11,704		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151100								
VV			výkres půdorys základů					
VV			podsyyp pod schodištěm řez 1-1 (2,4*18,1)*0,15		6,516			
VV			podsyyp pod schodištěm řez 2-2 12,72*2,35*0,15		4,484			
VV			podsyyp pod schodištěm řez 3-3 1,4*3,35*0,15		0,704			
VV			Součet		11,704			
2	K	131151103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	61,250		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151103								
VV			Skladba CH(0,1+0,05+0,2)		61,250			
3	K	132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrřžných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	69,848		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132112131								
VV			Skladba D1					
VV			(2*42,395+2*10,52)*1,1*0,6		69,848			
4	K	132154101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	28,908		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132154101								
VV			výkres půdorys základů (pod úroveň terénu)					
VV			podsyyp pod schodištěm řez 1-1 (2*18,1+2*1,6)*0,88*0,4		13,869			
VV			3*1,6*0,88*0,3		1,267			
VV			podsyyp pod schodištěm řez 2-2 (2*12,72+2*1,55)*0,83*0,4		9,475			
VV			2*1,6*0,83*0,3		0,797			
VV			podsyyp pod schodištěm řez 3-3 (2*3,3+2*0,72)*0,88*0,3		2,123			
VV			Mezisoučet		27,531			
VV			27,531*0,05		1,377			
VV			Součet		28,908			
5	K	139711111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	31,592		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139711111								
VV			vyhloubení nevhodné zeminy v objektu - výměna za kamenivo					
VV			354,5*0,1		35,450			
VV			-2*40,19*0,48*0,1		-3,858			
VV			Součet		31,592			
6	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	31,592		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211311								
VV			Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně					
VV					31,592			
7	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	31,592		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211319								
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	133,454		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117								
VV			Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně		11,704			
VV					11,704			
VV			Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		61,25		61,250			
	VV		Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy					
	VV		těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně		28,908			
	VV		28,908					
	VV		Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti					
	VV		I skupiny 1 až 3 ručně		31,592			
	VV		31,592		31,592			
	VV		Součet		133,454			
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	667,270		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
	VV		133,454*5 'Přepočtené koeficientem množství		667,270			
10	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	133,454		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	266,908		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
	VV		133,454*2 'Přepočtené koeficientem množství		266,908			
12	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	69,848		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101					
	VV		zpětný zásyp po hloubení pro nopovou folii					
	VV		Skladba D1					
	VV		(2*42,395+2*10,52)*1,1*0,6		69,848			
13	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	29,821		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111102					
	VV		prostor základů skladba C a D					
	VV		výkres základů					
	VV		40,19*2,575*0,1		10,349			
	VV		40,19*2,27*0,1		9,123			
	VV		40,19*2,575*0,1		10,349			
	VV		Součet		29,821			
14	M	58343920	kamenivo drcené hrubé frakce 16/22	t	59,642		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		29,821*2 'Přepočtené koeficientem množství		59,642			
15	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	298,209		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181911102					
	VV		prostor základů skladba C a D					
	VV		výkres základů					
	VV		40,19*2,575		103,489			
	VV		40,19*2,27		91,231			
	VV		40,19*2,575		103,489			
	VV		Součet		298,209			
16	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	271,257		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
	VV		Skladba_E1		69,000			
	VV		Skladba_E2		4,380			
	VV		Skladba_E3		22,877			
	VV		Skladba_CH		175,000			
	VV		Součet		271,257			
D	2		Zakládání				0,00	
17	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	21,366		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271532212					
	VV		výkres půdorys základů					
	VV		podšyp pod schodištěm řez 1-1					
	VV		(4,1*((0,32+0,15)/2))*1,6		1,542			
	VV		(4,25*((0,35+0,7)/2))*1,6		3,570			
	VV		2,7*0,7*1,6		3,024			
	VV		(5,65*((0,7+0,15)/2))*1,6		3,842			
	VV		podšyp pod schodištěm řez 2-2					
	VV		(4,52*((0,35+0,15)/2))*1,6		1,808			
	VV		(4,5*((0,37+0,75)/2))*1,6		4,032			
	VV		2,3*0,7*1,6		2,576			
	VV		podšyp pod schodištěm řez 3-3					
	VV		2,7*0,5*0,72		0,972			
	VV		Součet		21,366			
18	K	274322511	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	28,908		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274322511					
	VV		výkres půdorys základů					
	VV		(pod úroveň terénu)					
	VV		podšyp pod schodištěm řez 1-1					
	VV		(2*18,1+2*1,6)*0,88*0,4		13,869			
	VV		3*1,6*0,88*0,3		1,267			
	VV		podšyp pod schodištěm řez 2-2					
	VV		(2*12,72+2*1,55)*0,83*0,4		9,475			
	VV		2*1,6*0,83*0,3		0,797			
	VV		podšyp pod schodištěm řez 3-3					
	VV		(2*3,3+2*0,72)*0,88*0,3		2,123			
	VV		Mezisoučet		27,531			
	VV		navýšení za liti do rýhy					
	VV		27,531*0,05		1,377			
	VV		Součet		28,908			
19	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,156		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274361821					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C					
			vv 25/30					
			vv 28,908*0,04		1,156			
20	K	279322511	Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže	m3	14,153		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279322511					
		vv	výkres půdorys základů					
		vv	(pod úroveň terénu)					
		vv	podsyyp pod schodištěm řez 1-1					
		vv	(2*18,1)*((0,15+0,7)/2)*0,4		6,154			
		vv	1,6*0,35*0,3		0,168			
		vv	2*1,6*0,7*0,3		0,672			
		vv	podsyyp pod schodištěm řez 2-2					
		vv	2*9,72*((0,15+0,7)/2)*0,4		3,305			
		vv	2*3,02*0,7*0,4		1,691			
		vv	1,6*0,75*0,4		0,480			
		vv	1,6*0,75*0,3		0,360			
		vv	1,6*0,37*0,3		0,178			
		vv	podsyyp pod schodištěm řez 3-3					
		vv	2*3,35*0,5*0,3		1,005			
		vv	0,72*0,5*0,3		0,108			
		vv	0,72*0,15*0,3		0,032			
		vv	Mezisoučet		14,153			
		vv	Součet		14,153			
21	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	74,970		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351121					
		vv	výkres půdorys základů					
		vv	(pod úroveň terénu)					
		vv	podsyyp pod schodištěm řez 1-1					
		vv	2*(2*18,1)*((0,15+0,7)/2)		30,770			
		vv	2*1,6*0,35		1,120			
		vv	2*2*1,6*0,7		4,480			
		vv	podsyyp pod schodištěm řez 2-2					
		vv	2*2*9,72*((0,15+0,7)/2)		16,524			
		vv	2*2*3,02*0,7		8,456			
		vv	2*1,6*0,75		2,400			
		vv	2*1,6*0,75		2,400			
		vv	2*1,6*0,37		1,184			
		vv	podsyyp pod schodištěm řez 3-3					
		vv	2*2*3,35*0,5		6,700			
		vv	2*0,72*0,5		0,720			
		vv	2*0,72*0,15		0,216			
		vv	Mezisoučet		74,970			
		vv	Součet		74,970			
22	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	74,970		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351122					
23	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	1,132		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279361821					
		vv	Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C					
		vv	25/30 bez výztuže					
		vv	14,153*0,08		1,132			
		D 3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
24	K	3142723R1	Provedení nového komínu výšky 8,1 m vč. hlavy komínu	soubor	1,000		0,00	
25	K	315231115	Zdivo půdní z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 MPa	m3	24,522		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/315231115					
		vv	výkres půdorys krovu					
		vv	štíťové zdivo					
		vv	2*10,52*3,885*0,3		24,522			
26	K	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168022					
		vv	výkres půdorys 1.NP					
		vv	3		3,000			
27	K	317168024	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1750 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168024					
		vv	výkres půdorys 1.NP					
		vv	2		2,000			
28	K	317231111R	Římky z cihelných naplocho do MC vyložených do 400 mm	m	83,780		0,00	
		vv	nové provedené vyložení římsy					
		vv	2*41,89		83,780			
29	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	1 080,526		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/319201321					
		vv	Skladba_D2		41,928			
		vv	2*Skladba_D3		48,216			
		vv	2*Skladba_D4		418,062			
		vv	2*Skladba_D5		572,320			
		vv	Součet		1 080,526			
30	K	319202115	Dodatečná izolace zdiva tl přes 600 do 900 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	101,420		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/319202115					
		vv	sanace zdiva					
		vv	2*41,89+2*8,82		101,420			
31	K	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	9,724		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342244211					
		vv	výkres půdorys 1.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		místnost 1.01					
	VV		2*1,3*3,74		9,724			
32	K	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	46,150		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342244221						
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		místnost 112 - 115					
	VV		2,83*3,74		10,584			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		2,8*3,74		10,472			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		(2,72+3,55)*3,74		23,450			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-1,2*2		-2,400			
	VV		3,06*3,74		11,444			
	VV		-1,2*2		-2,400			
	VV		Součet		46,150			
33	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	7,480		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291112						
	VV		Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm					
	VV		2*3,74		7,480			
34	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	41,140		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291121						
	VV		Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm					
	VV		2*3,74		7,480			
	VV		Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm					
	VV		9*3,74		33,660			
	VV		Součet		41,140			
35	K	346971122	Izolace pod příčky proti šíření zvuku jednoduchá z MC a lepenky š přes 100 do 200 mm	m	12,660		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346971122						
	VV		Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm					
	VV		místnost 1.01					
	VV		2*1,3		2,600			
	VV		Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm					
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		místnost 112 - 115					
	VV		2,83		2,830			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		2,8		2,800			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		(2,72+3,55)		6,270			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-1,2		-1,200			
	VV		3,06		3,060			
	VV		-1,2		-1,200			
	VV		Součet		12,660			
D 4			Vodorovné konstrukce					0,00
36	K	411321414R	Stropy deskové ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	42,537		0,00	
	VV		skladba C					
	VV		plocha podlah					
	VV		8,82*40,19*0,12		42,537			
37	K	411354234R	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,88 mm nastřelením	m2	354,476		0,00	
	VV		plocha podlah					
	VV		8,82*40,19		354,476			
38	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,966		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411361821						
	VV		výkres D.1.2.b02 - ocelová konstrukce podlahy 1.NP					
	VV		0,966		0,966			
39	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	2,050		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411362021						
	VV		výkres D.1.2.b02 - ocelová konstrukce podlahy 1.NP					
	VV		2,05		2,050			
40	K	413231231	Zazdívká zhlaví stropních trámů průřezu přes 0,04 m2	kus	92,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413231231						
	VV		výkres podkroví					
	VV		2*42		84,000			
	VV		2*4		8,000			
	VV		Součet		92,000			
41	K	413232221	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm	kus	90,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413232221						
	VV		výkres D.1.2.b02 - ocelová konstrukce podlahy 1.NP					
	VV		90		90,000			
42	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	7,411		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413941123						
	VV		výkres D.1.2.b02 - ocelová konstrukce podlahy 1.NP					
	VV		ozn. N1					
	VV		90*3,1*17,9*0,001		4,994			
	VV		ozn. N2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		45*3*17,9*0,001		2,417			
	VV		Součet		7,411			
43	M	13010718	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160	t	7,782		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		výkres D.1.2.b02 - ocelová konstrukce podlahy 1.NP					
	VV		ozn. N1					
	VV		90*3,1*17,9*0,001		4,994			
	VV		ozn. N2					
	VV		45*3*17,9*0,001		2,417			
	VV		Součet		7,411			
	VV		7,411*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		7,782			
44	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	9,436		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417321515					
	VV		výkres půdorys krovu + řez A					
	VV		(délka x plocha)					
	VV		2*41,89*0,1		8,378			
	VV		výkres půdorys krovu + řez B					
	VV		2*8,82*0,3*0,2		1,058			
	VV		Součet		9,436			
45	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	53,796		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351115					
	VV		výkres půdorys krovu + řez A					
	VV		(délka x plocha)					
	VV		2*2*41,89*0,3		50,268			
	VV		výkres půdorys krovu + řez B					
	VV		2*8,82*0,2		3,528			
	VV		Součet		53,796			
46	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	53,796		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351116					
47	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,650		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417361821					
	VV		výkres D.1.2.b03					
	VV		0,65033		0,650			
48	K	430321515R	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/25	m3	12,322		0,00	
	VV		výkres půdorys základů					
	VV		podsyyp pod schodištěm řez 1-1					
	VV		(2,4*18,185)*0,15		6,547			
	VV		podsyyp pod schodištěm řez 2-2					
	VV		12,72*2,35*0,15		4,484			
	VV		podsyyp pod schodištěm řez 3-3					
	VV		1,4*3,35*0,15		0,704			
	VV		Mezisoučet		11,735			
	VV		11,735*0,05		0,587			
	VV		Součet		12,322			
49	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	1,232		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/430361821					
	VV		Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/25					
	VV		12,322*0,1		1,232			
50	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,296		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/430362021					
	VV		výkres půdorys základů					
	VV		podsyyp pod schodištěm řez 1-1					
	VV		(2,4*18,185)*3,03*1,25*0,001		0,165			
	VV		podsyyp pod schodištěm řez 2-2					
	VV		12,72*2,35*3,03*1,25*0,001		0,113			
	VV		podsyyp pod schodištěm řez 3-3					
	VV		1,4*3,35*3,03*1,25*0,001		0,018			
	VV		Mezisoučet		0,296			
	VV		Součet		0,296			
51	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	90,843		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/431351121					
	VV		výkres půdorys základů					
	VV		podsyyp pod schodištěm řez 1-1					
	VV		(2,55*18,185)		46,372			
	VV		18,185*0,15		2,728			
	VV		2*2,55*0,15		0,765			
	VV		podsyyp pod schodištěm řez 2-2					
	VV		12,72*2,55		32,436			
	VV		12,72*0,15		1,908			
	VV		2*2,55*0,15		0,765			
	VV		podsyyp pod schodištěm řez 3-3					
	VV		1,47*3,35		4,925			
	VV		3,35*0,15		0,503			
	VV		2*1,47*0,15		0,441			
	VV		Součet		90,843			
52	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	90,843		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/431351122					
D 5			Komunikace pozemní				0,00	
53	K	564761101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	175,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564761101					
	VV		Skladba CH		175,000			
54	K	594111112	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s provedením lože z kameniva těžného	m2	175,000		0,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/594111112 Skladba_CH		175,000			
55	M	58381086R	kámen lomový upravený štípaný	m2	183,750		0,00	
VV			175*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		183,750			
56	K	594511112	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s provedením lože z betonu	m2	69,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/594511112 Skladba_E1		69,000			
57	M	58381086R	kámen lomový upravený štípaný	m2	72,450		0,00	
VV			69*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		72,450			
58	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	22,877		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596811220 Skladba_E3		22,877			
59	M	592-001	dlažba kamenná dle skladby E3	m2	24,021		0,00	
VV			22,877*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		24,021			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
60	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	519,299		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131101 Skladba_D3 Skladba_D4 Skladba_D5 Součet		24,108 209,031 286,160 519,299			
61	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	519,299		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311131 Skladba_D3 Skladba_D4 Skladba_D5 Součet		24,108 209,031 286,160 519,299			
62	K	612811002	Vnitřní tepelně izolační jednovrstvá omítka stěn tloušťky do 30 mm	m2	519,299		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612811002 Skladba_D3 Skladba_D4 Skladba_D5 Součet		24,108 209,031 286,160 519,299			
63	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	561,227		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131101 Skladba_D2 Skladba_D3 Skladba_D4 Skladba_D5 Součet		41,928 24,108 209,031 286,160 561,227			
64	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	4,900		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143003 1.NP 2*(0,95+2*0,75)		4,900			
65	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	5,635		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			4,9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		5,635			
66	K	622221001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl do 40 mm	m2	11,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622221001 Skladba_A3		11,000			
67	M	63142020	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno A=0,035-0,036 tl 40mm	m2	12,650		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			11*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		12,650			
68	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	11,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622251105 Skladba_A3		11,000			
69	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	28,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252002 profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS 18 profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS 10 Součet		18,000 10,000 28,000			
70	M	63127416	profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	20,700		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV VV VV			skladba A3 2*10*0,9 18*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		18,000 20,700			
71	M	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	11,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			skladba A3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10*1		10,000			
	VV		10*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		11,500			
72	K	622311131	Vápenný štuk vnějších stěn tloušťky do 3 mm	m2	561,227		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622311131						
	VV		Skladba_D2		41,928			
	VV		Skladba_D3		24,108			
	VV		Skladba_D4		209,031			
	VV		Skladba_D5		286,160			
	VV		Součet		561,227			
73	K	622311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	43,200		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622311141						
	VV		Skladba_D6		43,200			
74	K	622311191	Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	129,600		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622311191						
	VV		Skladba_D6		43,200			
	VV		43,2*3 'Přepočtené koeficientem množství		129,600			
431	K	622525103	Tenkovrstvá omítka malých ploch přes 0,25 do 0,5 m2 na stěnách	kus	30,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622525103						
	VV		samostatné plochy vikýřů 3 plochy 1 vikýř					
	VV		2*5*3		30,000			
75	K	622811002	Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 30 mm	m2	561,227		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622811002						
	VV		Skladba_D2		41,928			
	VV		Skladba_D3		24,108			
	VV		Skladba_D4		209,031			
	VV		Skladba_D5		286,160			
	VV		Součet		561,227			
76	K	631311213R	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/25	m3	18,152		0,00	
	VV		Skladba_C*0,05		9,725			
	VV		Skladba_D_O*0,05		7,049			
	VV		Skladba_D_S*0,05		1,378			
	VV		Součet		18,152			
77	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	18,152		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319011						
78	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	18,152		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319171						
79	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,375		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021						
	VV		Skladba_C*3,03*1,25*0,001		0,737			
	VV		Skladba_D_O*3,03*1,25*0,001		0,534			
	VV		Skladba_D_S*3,03*1,25*0,001		0,104			
	VV		Součet		1,375			
80	K	632450122	Vyrovňovací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	38,582		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632450122						
	VV		vyrovnání základu pro kladení I nosníků					
	VV		2*40,19*0,48		38,582			
81	K	632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	553,937		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213						
	VV		Skladba_B/2		190,917			
	VV		Skladba_C		194,490			
	VV		Skladba_D_O		140,980			
	VV		Skladba_D_S		27,550			
	VV		Součet		553,937			
82	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	277,446		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634111113						
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		místnost 1.01 - zádveř					
	VV		(2*3,51+2*1,3)		9,620			
	VV		místnost 1.02 - hala/foyer					
	VV		(2*10,863+2*6,12+2*2,7)		39,366			
	VV		místnost 1.03 - recepcce					
	VV		(2*6,435+2*2,8)		18,470			
	VV		místnost 1.04 - edukace/sál					
	VV		(2*10,885+2*8,82)		39,410			
	VV		místnost 1.05 - sociální zařízení ženy					
	VV		(2*3,12+2*1,27)		8,780			
	VV		místnost 1.06 - sociální zařízení ženy - wc					
	VV		(2*2,67+2*1,6)		8,540			
	VV		místnost 1.07 - sociální zařízení muži - předsíň					
	VV		(2*2,21+2*0,875)		6,170			
	VV		místnost 1.08 - sociální zařízení muži - wc					
	VV		(2*2,66+2*1,6)		8,520			
	VV		místnost 1.09 - sociální zařízení imobilní					
	VV		(2*1,83+2*3,02)		9,700			
	VV		místnost 1.11 - historická expozice/sál					
	VV		(2*14,52+2*5,8)		40,640			
	VV		místnost 1.12 - technická místnost/sál					
	VV		(2*3,55+2*3,51)		14,120			
	VV		místnost 1.13 - chodba					
	VV		(2*4+2*1,5)		11,000			
	VV		místnost 1.14 - kancelář					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(2*3,55+2*3,51)		14,120			
VV			místnost 1.15 - čajová kuchyňka					
VV			(2*3,09+2*2,83+2*0,63)		13,100			
VV			místnost 1.16 - chodba					
VV			(2*4,76+2*1,2)		11,920			
VV			místnost 1.17 - sociální zařízení personál ženy - předsíň					
VV			(2*2,345+2*1,99)		8,670			
VV			místnost 1.18 - sociální zařízení personál ženy - wc					
VV			(2*0,88+2*1,09)		3,940			
VV			místnost 1.19 - sociální zařízení personál - předsíň					
VV			(2*1,285+2*1,99)		6,550			
VV			místnost 1.20 - sociální zařízení personál - wc					
VV			(2*0,875+2*1,53)		4,810			
VV			Součet		277,446			

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
83	K	9-001	Ostatní stavební práce při bourání	hod.	80,000		0,00	
84	K	9-002	Celoplošná sanace a dezinfekce konstrukcí a suti dle TZ str. 1-3 (není-li uvedeno jinak)	soubor	1,000		0,00	

Poznámka k položce:
Před zahájením stavebních prací včetně prací na vyklizení suti bude provedena celoplošná dezinfekce celého objektu a suti v přízemí a dále bude aplikováno opatření proti šíření nákazy dřevokazných hub spórami a částecami mycelií, tedy celoplošný postřik suti, dřevěných a zděných konstrukcí přípravkem Asanex nebo Ansilver. Asanex je kapalný protiplísňový suspenzní prostředek určený pro komplexní sanaci vlhkých zdí budov a sklepních prostor apod. Přípravek působí na celou škálu mikroorganismů, které jsou schopné množit se na vlhkých zdech. Přípravek působí okamžitě i preventivně. Působením aktivního kyslíku a chlóru se okamžitě ničí už narostlé kolonie plísní a dalších mikroorganismů. Následně aktivní stříbro dlouhodobě a aktivně likviduje podhoubí plísní a zabíráuje růstu nových kolonií mikroorganismů. Účinné látky jsou chlorman sodný a chlorid stříbrný.
Princip sanace zdiva.
Zdivo bude ošetřeno celoplošně trojnásobným postřikem fungicidem v 15 % roztoku. Totéž bude provedeno v místě myceliální nákazy v úrovni vybouraných dřevěných prvků.
Před zabudováním veškerých nových či repasovaných truhlářských výrobků bude provedeno fungicidní ošetření zdiva přípravkem Borowood nebo Bochemitem QB – 3x 15 % roztokem.
Napažené dřevo ponechané ve stavbě v jakékoliv podobě může zcela zhatit sanační zásah a znehodnotit vložené finanční prostředky.
V oblasti zdiva v místech zatékání a tam, kde je prokázána existence mycelií dřevomorky domácí a dalších dřevokazných hub bude zdivo sanováno dle následujícího postupu:
Celá půdní nadezdívka u římsy bude postupně rozebrána a přezděna. Nové zdivo bude vyzděno z nových cihel na fungicidní maltu.
Pod pozednicemi bude celý povrch zdiva fungicidně ošetřen 2x nástřikem (Biostat Profi SAN, nebo Bochemitem QB). Zbylé zdivo pod novou nadezdívkou bude očištěno průmyslovým vysavačem, spáry do hloubky 3 cm proškrábány, myceliové provazce dřevomorky budou přerušeny zničením vysokou teplotou a zdivo bude sanováno zahřátím na teplotu 60° C nebo mikrovlnným zářením. Potom bude zdivo zaspárováno na fungicidní maltu a zapraveno. Fungicidní malta (zámesová voda v poměru 1:9) bude doplněna přípravkem Bochemit QB.

Shrnutí technologického postupu sanace:
– preventivní dezinfekční nástřik fungicidem typu F B, P, IP, 1,2,3 SP (15 %)
nalezení ohnisek houbové a hmyzové nákazy, opatrné odstranění napažených částí
dřevěných prvků, jejich likvidace zahmutím na skládce, vycištění podlah, konstrukcí a zdí
a nadezdívek průmyslovým vysavačem a likvidace odpadů předepsaným způsobem

85	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	108,050		0,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	---	---------	--	------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231113
VV	Skladba E3
VV	12,14+11,62+19,89
VV	chodníky
VV	64,4
VV	64,400
VV	Součet
	108,050

86	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	118,855		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			108,05*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		118,855			

87	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2	m2	298,209		0,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726121
VV	prostor základů skladba C a D
VV	výkres základů
VV	40,19*2,575
VV	40,19*2,27
VV	40,19*2,575
VV	Součet
	298,209

88	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	499,764		0,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211111
VV	fasáda budovy
VV	2*41,89*4,2
VV	2*10,52*4,2
VV	2*2*0,9*4,2
VV	dopočet štítu
VV	2*((11,1*4)/2)
VV	Součet
	499,764

89	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	44 978,760		0,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	------------	--	------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211211
------------	---

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			499,764*90 'Přepočtené koeficientem množství	44 978,760				
90	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	499,764		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211811					
91	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	499,764		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511111					
92	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	44 978,760		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511211					
VV			499,764*90 'Přepočtené koeficientem množství	44 978,760				
93	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	499,764		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511811					
94	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	677,200		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111					
VV			výkres půdorys 1.NP					
VV			místnost 1.01 - zádveří					
VV			4,21	4,210				
VV			místnost 1.02 - hala/foyer					
VV			68,98	68,980				
VV			místnost 1.03 - recepcce					
VV			20,93	20,930				
VV			místnost 1.04 - edukace/sál					
VV			104,58	104,580				
VV			místnost 1.05 - sociální zařízení ženy					
VV			3,75	3,750				
VV			místnost 1.06 - sociální zařízení ženy - wc					
VV			4,27	4,270				
VV			místnost 1.07 - sociální zařízení muži - předsíň					
VV			1,93	1,930				
VV			místnost 1.08 - sociální zařízení muži - wc					
VV			5,1	5,100				
VV			místnost 1.09 - sociální zařízení imobilní					
VV			4,81	4,810				
VV			místnost 1.11 - historická expozice/sál					
VV			87,14	87,140				
VV			místnost 1.12 - technická místnost/sál					
VV			13,53	13,530				
VV			místnost 1.13 - chodba					
VV			6	6,000				
VV			místnost 1.14 - kancelář					
VV			14,53	14,530				
VV			místnost 1.15 - čajová kuchyňka					
VV			9,91	9,910				
VV			místnost 1.16 - chodba					
VV			5,66	5,660				
VV			místnost 1.17 - sociální zařízení personál ženy - předsíň					
VV			3,19	3,190				
VV			místnost 1.18 - sociální zařízení personál ženy - wc					
VV			0,93	0,930				
VV			místnost 1.19 - sociální zařízení personál - předsíň					
VV			2,34	2,340				
VV			místnost 1.20 - sociální zařízení personál - wc					
VV			1,23	1,230				
VV			Mezisoučet	363,020				
VV			výkres podkroví					
VV			místnost 2.01 - vstup					
VV			51,71	51,710				
VV			místnost 2.02 - kancelář					
VV			55,76	55,760				
VV			místnost 2.03 - půda					
VV			60,45	60,450				
VV			místnost 2.04 - půda					
VV			146,26	146,260				
VV			Mezisoučet	314,180				
VV			Součet	677,200				
95	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	881,366		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111					
VV			1.NP					
VV			41,89*10,52	440,683				
VV			podkroví					
VV			41,89*10,52	440,683				
VV			Součet	881,366				
96	K	953312122	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm	m2	51,030		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953312122					
VV			oddílatování ramp a schodiště					
VV			18*1,5	27,000				
VV			12,72*1,5	19,080				
VV			3,3*1,5	4,950				
VV			Součet	51,030				
97	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943211					
98	M	953-PSV-OST/03	hasicí přístroj s hasicí schopností 21A	kus	4,000		0,00	
99	K	953961213	Kotva chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961213					
100	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965121								
101	K	953993311	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí	kus	27,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953993311								
102	M	953-S001	symbolika únikových východů v polepu	kus	15,000		0,00	
103	M	953-S002	symbolika směrovek a bezpečnostních zařízení v polepu	kus	6,000		0,00	
104	M	953-S003	symbolika hasicích zařízení, uzávěrů aj. v polepu	kus	6,000		0,00	
105	K	953993321	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přilepením	kus	27,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953993321								
106	M	953-P001	symbolika únikových východů v plastu	kus	15,000		0,00	
107	M	953-P002	symbolika směrovek a bezpečnostních zařízení v plastu	kus	6,000		0,00	
108	M	953-P003	symbolika hasicích zařízení, uzávěrů aj. v plastu	kus	6,000		0,00	
109	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	26,731		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031133								
	VV		bourací práce 1. podlaží					
	VV		2,8*3,74		10,472			
	VV		-0,64*1,89		-1,210			
	VV		2,72*3,74		10,173			
	VV		2,8*3,74		10,472			
	VV		-1,34*(2+0,37)		-3,176			
	VV		Součet		26,731			
110	K	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	36,778		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032241								
	VV		bourání - pudorys prizemi					
	VV		3,06*3,74*0,19		2,174			
	VV		-1,17*2,13*0,19		-0,473			
	VV		3,06*3,74*0,19		2,174			
	VV		-1,28*2,15*0,19		-0,523			
	VV		2,68*3,74*0,3		3,007			
	VV		2,8*3,74*0,18		1,885			
	VV		2,75*3,74*0,18		1,851			
	VV		2,16*3,74*0,18		1,454			
	VV		-1,19*2,17*0,18		-0,465			
	VV		0,67*0,74*3,74		1,854			
	VV		1,67*3,74*0,19		1,187			
	VV		3,335*3,74*0,19		2,370			
	VV		-1,22*2*0,19		-0,464			
	VV		bourání - půdorys krovu					
	VV		(2*(10,52*3,79)/2)*0,22		8,772			
	VV		-2*0,95*0,66*0,22		-0,276			
	VV		2*2*0,99*3,79*0,15		2,251			
	VV		ostatní bourání					
	VV		4		4,000			
	VV		odbourání venkovní části dovyzdění u ramp					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		36,778			
111	K	962032631	Bourání zdiva komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	3,365		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032631								
	VV		bourání - pudorys prizemi					
	VV		0,48*0,47*(3,94+0,38)		0,975			
	VV		0,45*0,45*(3,94+0,38)		0,875			
	VV		bourání - půdorys krovu					
	VV		0,42*0,47*3,79		0,748			
	VV		0,45*0,45*3,79		0,767			
	VV		Součet		3,365			
112	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	6,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962042321								
	VV		odbourání stávajících schodišť a ramp vč. základových částí					
	VV		6		6,000			
113	K	964061331	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví do 0,05 m2	kus	88,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/964061331								
	VV		výkres půdorys 1. podlaží					
	VV		trámy podlah					
	VV		44		44,000			
	VV		výkres půdorys krovu					
	VV		trámy stropu					
	VV		44		44,000			
	VV		Součet		88,000			
114	K	965031131	Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2	m2	365,170		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965031131								
	VV		půdorys krov					
	VV		365,17		365,170			
115	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	36,517		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965082923								
	VV		výkres půdorys krovu					
	VV		podlaha střešní prostor předpoklad 100 mm					
	VV		365,17*0,1		36,517			
116	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	0,711		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/967031132								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkres bourání přizemí					
	VV		místnost 1.04					
	VV		0,19*3,74		0,711			
117	K	968062244	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	7,226		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062244						
	VV		výkres bourání přizemí					
	VV		0,84*0,57		0,479			
	VV		0,94*0,56		0,526			
	VV		2*0,8*0,68		1,088			
	VV		0,82*0,62		0,508			
	VV		0,94*0,55		0,517			
	VV		0,8*0,6		0,480			
	VV		0,8*0,69		0,552			
	VV		0,8*0,88		0,704			
	VV		0,81*0,68		0,551			
	VV		0,8*0,7		0,560			
	VV		výkres půdorys krovu					
	VV		0,95*0,66		0,627			
	VV		0,96*0,66		0,634			
	VV		Součet		7,226			
118	K	968062245	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	4,771		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062245						
	VV		výkres bourání přizemí					
	VV		2*0,84*1,44		2,419			
	VV		2*0,84*1,4		2,352			
	VV		Součet		4,771			
119	K	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	13,905		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062356						
	VV		výkres bourání přizemí					
	VV		1,98*1,85		3,663			
	VV		1,97*1,85		3,645			
	VV		1,98*1,67		3,307			
	VV		1,97*1,67		3,290			
	VV		Součet		13,905			
120	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,301		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062455						
	VV		výkres bourání přizemí					
	VV		místnost 1.03					
	VV		0,86*1,95		1,677			
	VV		místnost 1.04					
	VV		0,64*1,89		1,210			
	VV		0,76*1,86		1,414			
	VV		Součet		4,301			
121	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	27,613		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062456						
	VV		výkres bourání přizemí					
	VV		místnost 1.01					
	VV		1,3*2,15		2,795			
	VV		1,17*2,13		2,492			
	VV		1,28*2,15		2,752			
	VV		místnost 1.05					
	VV		2*2,38*2,39		11,376			
	VV		místnost 1.06					
	VV		1,22*2		2,440			
	VV		1,34*(2+0,37)		3,176			
	VV		1,19*2,17		2,582			
	VV		Součet		27,613			
438	K	971024471	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 750 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971024471						
	VV		výkres základy					
	VV		2		2,000			
122	K	975121131	Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 1000 do 1500 kg/m	m	80,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975121131						
	VV		podchycování konstrukcí pro vyřezání sloupů					
	VV		80		80,000			
123	K	975121132	Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 1000 do 1500 kg/m za první a ZKD den použití	m	1 200,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975121132						
	VV		80*15 'Přepočetné koeficientem množství		1 200,000			
124	K	975121133	Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 1000 do 1500 kg/m	m	80,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975121133						
437	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151118						
125	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151123						
	VV		ostatní					
	VV		10		10,000			
126	K	978012191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	50,000		0,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978012191 VV lokální místa s rákosovým stropem 50 50,000								
127	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	414,151		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191 VV odsekání omítek vnitřních stěn 2*40,19*3,86 2*8,82*3,86 2*2*10*0,46*2,15 2*10*0,46*2,66 -28,238 Součet 310,267 68,090 39,560 24,472 -28,238 414,151								
128	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	388,205		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978015391 VV odsekání omítek vnějších stěn - fasády 2*41,89*4 2*10,52*4 Mezisoučet odpočet otvory 2*(2,38+2*2,39)*0,48 (1,5+2*2,15)*0,22 -0,84*1,4 -0,84*1,4 -1,98*1,67 -0,84*0,57 -2,38*2,39 -0,94*0,56 -0,8*0,68 -0,82*0,68 -0,94*0,55 -0,8*0,6 -0,8*0,69 -0,8*0,68 -0,8*0,88 -2,38*2,39 -0,81*0,68 -1,97*1,67 -0,8*0,7 -0,84*1,4 -0,84*1,4 -1,98*1,85 -1,5*2,15 -1,97*1,85 Součet 335,120 84,160 419,280 6,874 1,276 -1,176 -1,176 -3,307 -0,479 -5,688 -0,526 -0,544 -0,558 -0,517 -0,480 -0,552 -0,544 -0,704 -5,688 -0,551 -3,290 -0,560 -1,176 -1,176 -3,663 -3,225 -3,645 388,205								
129	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	388,205		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131111 VV očištění vnější - fasády 2*41,89*4 2*10,52*4 Mezisoučet odpočet otvory 2*(2,38+2*2,39)*0,48 (1,5+2*2,15)*0,22 -0,84*1,4 -0,84*1,4 -1,98*1,67 -0,84*0,57 -2,38*2,39 -0,94*0,56 -0,8*0,68 -0,82*0,68 -0,94*0,55 -0,8*0,6 -0,8*0,69 -0,8*0,68 -0,8*0,88 -2,38*2,39 -0,81*0,68 -1,97*1,67 -0,8*0,7 -0,84*1,4 -0,84*1,4 -1,98*1,85 -1,5*2,15 -1,97*1,85 Součet 335,120 84,160 419,280 6,874 1,276 -1,176 -1,176 -3,307 -0,479 -5,688 -0,526 -0,544 -0,558 -0,517 -0,480 -0,552 -0,544 -0,704 -5,688 -0,551 -3,290 -0,560 -1,176 -1,176 -3,663 -3,225 -3,645 388,205								
130	K	985221023	Postupné rozebírání cihelného zdiva pro další použití přes 3 m3	m3	44,404		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985221023 VV výkres půdorys krovu + výkres příčný řez A-A římky 41,89*0,53 41,89*0,53 Součet 22,202 22,202 44,404								
131	K	985221120	Příplatek za objem zdiva do 1 m3 jednotlivě	m3	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985221120								
132	K	985221121	Doplnění zdiva cihlami do vápenocementové nebo vápenocementové malty	m3	21,565		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985221121								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		doplnění zdíva kolem věnce viz řez A-A (krom římsy)					
	VV		2*41,89*0,3*0,5		12,567			
	VV		doplnění zdíva kolem věnce viz řez B-B					
	VV		(délka x plocha)					
	VV		2*8,82*0,34		5,998			
	VV		ostatní lokální zaprávky stávajícího zdíva, které bylo					
	VV		odbouráno - odhad					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		21,565			
133	M	59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	kus	6 906,191		0,00	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 333 kus/m3					
	VV		21,565*320,25 'Přepočtené koeficientem množství		6 906,191			
134	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	499,764		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111111					
	VV		Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200					
	VV		kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m					
	VV		499,764		499,764			
135	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	499,764		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111119					
136	K	993211121	Dovoz a odvoz samostatných stojek pro podchycování konstrukcí do 10 km včetně naložení a složení	m2	80,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993211121					
	VV		Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými					
	VV		samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 1000 do 1500					
	VV		kg/m					
	VV		80*1		80,000			
137	K	993211129	Příplatek k ceně dovozu a odvozu samostatných stojek pro podchycování konstrukcí ZKD 10 km přes 10 km	m2	80,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993211129					
	D	997	Přesun sutě				0,00	
138	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	391,255		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002611					
139	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	195,628		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211					
	VV		391,255*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		195,628			
140	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	391,255		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
141	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 477,570		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
	VV		391,255*14 'Přepočtené koeficientem množství		5 477,570			
142	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	391,255		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631					
	D	998	Přesun hmot				0,00	
143	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	749,214		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017001					
	P		Poznámka k položce: použita výška do 6m, jelikož prvky HSV jsou z 99% do této výšky dodávány a zabudovány					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
144	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	385,066		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001					
	VV		skladba C, D					
	VV		plocha podlah					
	VV		8,82*40,19		354,476			
	VV		výklenky					
	VV		25*2,66*0,46		30,590			
	VV		Součet		385,066			
145	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,116		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		385,066*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,116			
146	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	12,102		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112001					
	VV		skladba C, D					
	VV		plocha podlah					
	VV		(2*8,82+2*40,19)*0,1		9,802			
	VV		výklenky					
	VV		2*25*0,46*0,1		2,300			
	VV		Součet		12,102			
147	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,004		0,00	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
	VV		12,102*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,004			
148	K	71114-02	Provedení utěštění prostupů profesí skrz desku	soubor	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: - prostupy skrz stěnu garáže - prostupy skrz základovou desku - apod.					
149	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	770,132		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559					
VV			1. vrstva					
VV			skladba C, D					
VV			plocha podlah					
VV			8,82*40,19		354,476			
VV			výklenky					
VV			25*2,66*0,46		30,590			
VV			Mezisoučet		385,066			
VV			2. vrstva					
VV			385,066		385,066			
VV			Součet		770,132			
150	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	897,589		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			770,132*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		897,589			
151	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	24,204		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711142559					
VV			1. vrstva					
VV			skladba C, D					
VV			plocha podlah					
VV			(2*8,82+2*40,19)*0,1		9,802			
VV			výklenky					
VV			2*25*0,46*0,1		2,300			
VV			Mezisoučet		12,102			
VV			2. vrstva					
VV			12,102		12,102			
VV			Součet		24,204			
152	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	29,553		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			24,204*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		29,553			
153	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	133,448		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161273					
VV			Skladba D1					
VV			(2*42,395+2*10,52-18-12,77-3,3)*1,1		78,936			
VV			(18+12,77+3,3)*1,6		54,512			
VV			Součet		133,448			
154	M	28323010	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm	m2	162,940		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			133,448*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		162,940			
155	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	105,830		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161383					
VV			Skladba D1					
VV			(2*42,395+2*10,52)		105,830			
156	K	711192102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zděvu, 1 vrstva	m2	90,144		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711192102					
VV			Skladba_D2		41,928			
VV			2*Skladba_D3		48,216			
VV			Součet		90,144			
157	M	24551R01	hydrosilikátová stěrka	m2	94,651		0,00	
P			Poznámka k položce: Spotřeba: na dvě vrstvy 1,5 kg/m2					
VV			90,144*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		94,651			
158	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	133,448		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491272					
VV			Skladba D1					
VV			(2*42,395+2*10,52-18-12,77-3,3)*1,1		78,936			
VV			(18+12,77+3,3)*1,6		54,512			
VV			Součet		133,448			
159	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	153,465		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			133,448*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		153,465			
160	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	5,713		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101					
D 712			Povlakové krytiny					0,00
161	K	712631111	Provedení povlakové krytiny střech přes 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	731,264		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712631111					
VV			Skladba_A1		536,000			
VV			Skladba_A2		78,000			
VV			Výkres D.1.1.14 - korunní římsa					
VV			zatažení izolace kolem pozednice					
VV			2*41,29*(0,05+0,82+0,55)		117,264			
VV			Součet		731,264			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
162	M	62856002	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	852,288		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Skladba_A1		536,000			
	VV		Skladba_A2		78,000			
	VV		Výkres D.1.1.14 - korunní římsa					
	VV		zatažení izolace kolem pozednice					
	VV		2*41,29*(0,05+0,82+0,55)		117,264			
	VV		Součet		731,264			
	VV		731,264*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		852,288			
163	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,665		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712102							
D		713	Izolace tepelné				0,00	
164	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	474,324		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111							
	VV		Skladba_B		381,834			
	VV		Výkres D.1.1.14 - korunní římsa					
	VV		2*41,29*(0,46+0,4+0,26)		92,490			
	VV		Součet		474,324			
165	M	63231200	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 20mm	m2	400,926		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Skladba_B		381,834			
	VV		381,834*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		400,926			
166	M	63166763	pás tepelné izolační univerzální λ=0,036-0,037 tl 100mm	m2	97,115		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výkres D.1.1.14 - korunní římsa					
	VV		2*41,29*(0,46+0,4+0,26)		92,490			
	VV		92,49*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		97,115			
167	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	363,020		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121121							
	VV		Skladba_C		194,490			
	VV		Skladba_D_O		140,980			
	VV		Skladba_D_S		27,550			
	VV		Součet		363,020			
168	M	28376075R	deska EPS grafitová podlahová tl 80mm	m2	381,171		0,00	
	VV		363,02*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		381,171			
169	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	11,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131151							
	VV		Skladba_A3		11,000			
436	M	28376532	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 100mm	m2	12,100		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Skladba_A3		11,000			
	VV		11*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		12,100			
171	K	713151111	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	78,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713151111							
	VV		Skladba_A2		78,000			
172	M	28376533	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 120mm	m2	81,900		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Skladba_A2		78,000			
	VV		78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		81,900			
173	K	713151121	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek	m2	78,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713151121							
	VV		Skladba_A2		78,000			
174	M	28376528R	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 40mm	m2	81,900		0,00	
	VV		Skladba_A2		78,000			
	VV		78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		81,900			
175	K	713151161	Montáž izolace tepelné střeš šikmých přišroubované nad krokve z desek sklonu přes 30° do 45° tl do 60 mm	m2	78,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713151161							
	VV		Skladba_A2		78,000			
176	M	28376530R	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 40mm	m2	79,800		0,00	
	VV		76*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		79,800			
177	M	31140215	vrut pro kotvení nadkroevních střešních systémů s korozní odolností 15 cyklů talířová hlava 8x240mm	100 kus	2,340		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Skladba_A2*3/100		2,340			
178	K	713151165	Montáž izolace tepelné střeš šikmých přišroubované nad krokve z desek sklonu přes 30° do 45° tl přes 140 do 160 mm	m2	536,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713151165							
	VV		Skladba_A1		536,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
179	M	28376535	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy $\lambda=0,022$ tl 160mm	m2	562,800		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			536*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		562,800			
180	M	31140221	vrut pro kotvení nadkrokevních střešních systémů s korozní odolností 15 cyklů talířová hlava 8x360mm	100 kus	16,080		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			Skladba A1*3/100		16,080			
181	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	5,469		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713102					
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					0,00
182	K	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721242115					
183	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	t	0,006		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721101					
D 762			Konstrukce tesařské					0,00
184	K	762081410	Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	884,269		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762081410					
VV			Pz + hrany 10%					
VV			368*1,1		404,800			
VV			ST 190x210					
VV			33*10,5*(0,19+2*0,21)		211,365			
VV			PR 260x240					
VV			2*41,5*(2*0,26+2*0,24)		83,000			
VV			VT 190x210					
VV			10*10,5*(2*0,19+2*0,21)		84,000			
VV			V 210x160					
VV			2*10*(2*0,21+2*0,16)		14,800			
VV			Kr 210x160					
VV			2*12*6,2*(2*0,21+0,16)		86,304			
VV			Součet		884,269			
185	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	78,337		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762083122					
VV			řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 25mm dl 3/5m					
VV			0,316		0,316			
VV			hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m					
VV			26,889		26,889			
VV			hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m					
VV			0,773		0,773			
VV			hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m					
VV			8,988		8,988			
VV			hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m					
VV			1,343		1,343			
VV			hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 přes dl 8m					
VV			5,956		5,956			
VV			řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 25mm dl 3/5m					
VV			13,034		13,034			
VV			hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m					
VV			0,321		0,321			
VV			hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m					
VV			20,717		20,717			
VV			Součet		78,337			
186	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762085112					
187	M	31197004	tyč závitová Pz 4.6 M12	m	0,750		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			0,5*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,750			
188	K	762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken tl do 32 mm na sraz	m2	11,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762131124					
VV			Skladba A3		11,000			
189	M	60511145	řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 25mm dl 3/5m	m3	0,316		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			Skladba A3*0,025		0,275			
VV			0,275*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,316			
190	K	762211140	Montáž schodiště přímočarého z fošen bez podstupnice š ramene přes 1 do 1,5 m	m	27,800		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762211140					
VV			schodiště 1.NP - 2.NP					
VV			20*1,39		27,800			
191	M	60556102	řezivo dubové sušené tl 60mm	m3	0,499		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			schodiště 1.NP - 2.NP					
VV			20*1,39*0,26*0,06		0,434			
VV			0,434*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,499			
192	M	605-R01	povrchová úprava schodů	m	31,970		0,00	
VV			schodiště 1.NP - 2.NP					
VV			20*1,39		27,800			
VV			27,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		31,970			
193	K	762212811	Demontáž schodiště se zábradlím přímočarých nebo křivočarých z prken nebo fošen bez podstupnic, šířky do 1,50 m	m	5,720		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762212811					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		schodiště do půdního prostoru					
	VV		5,72		5,720			
194	K	762295001	Spojovací prostředky pro montáž schodiště a zábradlí	m3	0,499		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762295001					
	VV		řezivo dubové sušené tl 60mm					
	VV		0,499		0,499			
195	K	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	703,520		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762331812					
	VV		podélné trámký na krokách					
	VV		16*41,47		663,520			
	VV		ostatní prvky krovu					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		703,520			
196	K	762331814	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 450 cm2	m	187,200		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762331814					
	VV		demontáž krokví					
	VV		2*12*6		144,000			
	VV		vzpěry					
	VV		2*12*1,8		43,200			
	VV		Součet		187,200			
197	K	762332532	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	1 388,400		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762332532					
	VV		výkres půdorys krovu					
	VV		prvek K1 - 130x130					
	VV		2*12*41,9		1 005,600			
	VV		prvek K2 - 130x130					
	VV		2*8*2,3		36,800			
	VV		prvek K3 - 130x130					
	VV		2*10*1,8		36,000			
	VV		prvek K4 - 130x130					
	VV		2*10*1,3		26,000			
	VV		prvek KV - 130x130					
	VV		2*10*3,5		70,000			
	VV		prvek UK - 130x130					
	VV		2*10*3,35		67,000			
	VV		prvek OK - 130x130					
	VV		65		65,000			
	VV		prvek ZH - 100x160					
	VV		82		82,000			
	VV		Součet		1 388,400			
198	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	26,899		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		výkres půdorys krovu					
	VV		prvek K1 - 130x130					
	VV		2*12*41,9*0,13*0,13		16,995			
	VV		prvek K2 - 130x130					
	VV		2*8*2,3*0,13*0,13		0,622			
	VV		prvek K3 - 130x130					
	VV		2*10*1,8*0,13*0,13		0,608			
	VV		prvek K4 - 130x130					
	VV		2*10*1,3*0,13*0,13		0,439			
	VV		prvek KV - 130x130					
	VV		2*10*3,5*0,13*0,13		1,183			
	VV		prvek UK - 130x130					
	VV		2*10*3,35*0,13*0,13		1,132			
	VV		prvek OK - 130x130					
	VV		65*0,13*0,13		1,099			
	VV		prvek ZH - 100x160					
	VV		82*0,1*0,16		1,312			
	VV		Součet		23,390			
	VV		23,39*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		26,899			
199	K	762332534	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	252,600		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762332534					
	VV		výkres půdorys krovu					
	VV		prvek P - 160x210					
	VV		2*41,9		83,800			
	VV		prvek V - 210x160					
	VV		10*2		20,000			
	VV		prvek Kr 210x160					
	VV		2*12*6,2		148,800			
	VV		Součet		252,600			
200	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	0,773		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		výkres půdorys krovu					
	VV		prvek V - 210x160					
	VV		10*2*0,21*0,16		0,672			
	VV		0,672*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,773			
201	M	60512141	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m	m3	8,988		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		výkres půdorys krovu					
	VV		prvek P - 160x210					
	VV		2*41,9*0,16*0,21		2,816			
	VV		prvek Kr 210x160					
	VV		2*12*6,2*0,21*0,16		5,000			
	VV		Součet		7,816			
	VV		7,816*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		8,988			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
202	K	762341026	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	614,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341026					
		VV	Skladba_A1		536,000			
		VV	Skladba_A2		78,000			
		VV	Součet		614,000			
433	K	762341043	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt	m2	11,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341043					
		VV	Skladba_A3		11,000			
204	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	562,333		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341811					
		VV	2*41,47*6,78		562,333			
205	K	762342214	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	624,020		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762342214					
		VV	výkres půdorys krovu					
		VV	střecha					
		VV	535,02		535,020			
		VV	vykýře					
		VV	78		78,000			
		VV	Skladba_A3		11,000			
		VV	Součet		624,020			
206	M	60514114	řezivo jehličnaté lat' impregnovaná dl 4 m	m3	7,728		0,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	výkres půdorys krovu					
		VV	2800*0,04*0,06		6,720			
		VV	6,72*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		7,728			
434	K	762342521	Montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tl do 100 mm	m	44,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762342521					
		VV	Skladba_A3*4		44,000			
435	M	60514114	řezivo jehličnaté lat' impregnovaná dl 4 m	m3	0,122		0,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	Skladba_A3*4*0,06*0,04		0,106			
		VV	0,106*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,122			
208	K	762342523	Montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tl přes 140 mm do 200 mm	m	858,228		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762342523					
		VV	613,02*1,4		858,228			
209	M	60514114	řezivo jehličnaté lat' impregnovaná dl 4 m	m3	2,369		0,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	858,228*0,04*0,06		2,060			
		VV	2,06*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		2,369			
210	K	762381111	Ukotvení komínu ke krovu	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762381111					
211	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	60,597		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762395000					
		VV	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m					
		VV	26,889		26,889			
		VV	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m					
		VV	0,773		0,773			
		VV	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m					
		VV	8,988		8,988			
		VV	řezivo jehličnaté lat' impregnovaná dl 4 m					
		VV	7,728		7,728			
		VV	řezivo jehličnaté lat' impregnovaná dl 4 m					
		VV	0,122		0,122			
		VV	řezivo jehličnaté lat' impregnovaná dl 4 m					
		VV	2,369		2,369			
		VV	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve					
		VV	614*0,022		13,508			
		VV	Bednění střech rovných sklon do 60° z cementotřískových desek tl 20 mm na sraz šroubovaných na rošt					
		VV	11*0,02		0,220			
		VV	Součet		60,597			
212	K	762431016	Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm na sraz přibíjených	m2	24,774		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762431016					
		VV	Výkres D.1.1.14 - korunní římsa					
		VV	ukončení prostoru střechy					
		VV	2*41,29*0,3		24,774			
213	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	24,774		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762495000					
		VV	Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm na sraz přibíjených					
		VV	24,774		24,774			
214	K	762511284	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x15 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	381,834		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762511284					
		VV	Skladba_B		381,834			
215	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	729,790		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762521811					
		VV	výkres půdorys krovu					
		VV	365,17		365,170			
		VV	výkres půdorys 1. podlaží					
		VV	místnost 1.01					
		VV	5,82		5,820			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		místnost 1.02					
	VV		3,16		3,160			
	VV		místnost 1.03					
	VV		21,09		21,090			
	VV		místnost 1.04					
	VV		44		44,000			
	VV		místnost 1.05					
	VV		242,25		242,250			
	VV		místnost 1.06					
	VV		22,74		22,740			
	VV		místnost 1.07					
	VV		25,56		25,560			
	VV		Součet		729,790			
216	K	762711810	Demontáž prostorových vázaných kčí z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	80,380		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762711810						
	VV	demontáž podkladové fošny na základovém pasu						
	VV	2*40,19			80,380			
217	K	762711850	Demontáž prostorových vázaných kčí z hraněného řeziva průřezové pl přes 450 cm2	m	83,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762711850						
	VV	demontáž průvlaku						
	VV	2*41,5			83,000			
218	K	762712945	Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce hranoly hoblovanými průřezové pl přes 450 do 600 cm2	m	18,680		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762712945						
	VV	výkres půdorys úprav sloupů						
	VV	výměna uhnílé paty sloupu						
	VV	12*1			12,000			
	VV	výměna celého sloupu						
	VV	2*3,34			6,680			
	VV	Součet			18,680			
219	M	60512145	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m	m3	1,343		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV	výkres půdorys úprav sloupů						
	VV	výměna uhnílé paty sloupu						
	VV	12*1*0,25*0,25			0,750			
	VV	výměna celého sloupu						
	VV	2*3,34*0,25*0,25			0,418			
	VV	Součet			1,168			
	VV	1,168*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			1,343			
220	K	762713161	Montáž prostorové vázané kce z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 600 cm2	m	83,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762713161						
	VV	výkres půdorys krovu						
	VV	prvek PR - 240x260 mm						
	VV	2*41,5			83,000			
221	M	60512147	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 přes dl 8m	m3	5,956		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV	výkres půdorys krovu						
	VV	prvek PR - 240x260 mm						
	VV	2*41,5*0,24*0,26			5,179			
	VV	5,179*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			5,956			
222	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kčí	m3	7,299		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762795000						
	VV	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m						
	VV	1,343			1,343			
	VV	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 přes dl 8m						
	VV	5,956			5,956			
	VV	Součet			7,299			
223	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	50,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762811811						
	VV	lokální podbití stropů						
	VV	50			50,000			
224	K	762812140	Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na sraz spáry nekryté	m2	751,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762812140						
	VV	výkres půdorys krovu						
	VV	prvek Pz						
	VV	368			368,000			
	VV	383			383,000			
	VV	Součet			751,000			
225	K	7628121R1	Montáž vrchního přesahového záklopu z hoblovaných prken	m2	368,000		0,00	
	VV	výkres půdorys krovu						
	VV	prvek Pz						
	VV	368			368,000			
226	M	60511145	řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 25mm dl 3/5m	m3	13,034		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV	výkres půdorys krovu						
	VV	prvek Pz						
	VV	368*0,028			10,304			
	VV	přesahy						
	VV	368*0,028*0,1			1,030			
	VV	Součet			11,334			
	VV	11,334*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			13,034			
227	K	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	405,680		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762822820						
	VV	trámy podlahy						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	44*(8,82+2*0,2)		405,680			
228	K	762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	405,680		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762822830						
	VV	výměna stávajících stropních trámů - poškozených uhnílych apod.						
	VV	44*(8,82+2*0,2)			405,680			
229	K	762823230	Montáž stropního trámu z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2 s výměnami	m	458,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762823230						
	VV	výkres půdorys krovu						
	VV	prvek ST - 190x210 mm						
	VV	33*10,5			346,500			
	VV	prvek VT - 190x210 mm						
	VV	10*10,5			105,000			
	VV	prvek SV - 190x210 mm						
	VV	2*3,5			7,000			
	VV	Součet			458,500			
230	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	0,321		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV	výkres půdorys krovu						
	VV	prvek SV - 190x210 mm						
	VV	2*3,5*0,19*0,21			0,279			
	VV	0,279*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			0,321			
231	M	60512142	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m	m3	20,717		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV	výkres půdorys krovu						
	VV	prvek ST - 190x210 mm						
	VV	33*10,5*0,19*0,21			13,825			
	VV	prvek VT - 190x210 mm						
	VV	10*10,5*0,19*0,21			4,190			
	VV	Součet			18,015			
	VV	18,015*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			20,717			
232	K	762842121	Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š do 0,8 m z hoblovaných prken na sraz	m	82,580		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762842121						
	VV	Výkres D.1.1.14 - korunní římsa						
	VV	ukončení prostoru střechy						
	VV	2*41,29			82,580			
233	M	611911R1	prkno hoblované tl. 25 mm	m2	18,993		0,00	
	VV	Výkres D.1.1.14 - korunní římsa						
	VV	ukončení prostoru střechy						
	VV	2*41,29*0,2			16,516			
	VV	16,516*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			18,993			
234	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	34,547		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762895000						
	VV	řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 25mm dl 3/5m						
	VV	13,034			13,034			
	VV	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m						
	VV	0,321			0,321			
	VV	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m						
	VV	20,717			20,717			
	VV	prkno hoblované tl. 25 mm						
	VV	18,993*0,025			0,475			
	VV	Součet			34,547			
235	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	92,072		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762102						
D		763	Konstrukce suché výstavby					0,00
236	K	763111331	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	21,542		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111331						
	VV	výkres půdorys 1.NP						
	VV	místnost 1.06 - 1.09						
	VV	(2,21)*3,74			8,265			
	VV	místnost 1.17 - 1.20						
	VV	(0,93+1,09+1,53)*3,74			13,277			
	VV	Součet			21,542			
237	K	763111411	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB	m2	2,356		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111411						
	VV	výkres půdorys 1.NP						
	VV	místnost 1.15						
	VV	0,63*3,74			2,356			
238	K	763111414	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 53 dB	m2	4,488		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111414						
	VV	výkres půdorys 1.NP						
	VV	místnost 1.16						
	VV	1,2*3,74			4,488			
239	K	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	10,472		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111417						
	VV	výkres půdorys 1.NP						
	VV	místnos 1.02						
	VV	2,8*3,74			10,472			
240	K	763111426	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB	m2	35,600		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111426						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkres půdorys krovu					
	VV		2*17,8		35,600			
241	K	763111433R	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60	m2	23,786		0,00	
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		místnost 1.17 - 1.20					
	VV		(1,63+4,73)*3,74		23,786			
242	K	763111437	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	85,609		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111437					
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		místnost 1.06 - 1.09					
	VV		(7,985+0,25+2,55+2,67+1,775+0,8+3,02+1,85)*3,74		78,166			
	VV		místnost 1.17 - 1.20					
	VV		1,99*3,74		7,443			
	VV		Součet		85,609			
243	K	763111713	SDK příčka ukončení ve volném prostoru	m	3,740		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111713					
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		místnost 1.15					
	VV		3,74		3,740			
244	K	763111714	SDK příčka zalomení	m	18,700		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111714					
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		místnost 1.06 - 1.09					
	VV		3*3,74		11,220			
	VV		místnost 1.17 - 1.20					
	VV		2*3,74		7,480			
	VV		Součet		18,700			
245	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	189,089		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111717					
	VV		SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB					
	VV		21,542		21,542			
	VV		SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB					
	VV		2,356		2,356			
	VV		SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 53 dB					
	VV		4,488		4,488			
	VV		SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB					
	VV		10,472		10,472			
	VV		SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB					
	VV		35,6		35,600			
	VV		SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60					
	VV		23,786		23,786			
	VV		SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB					
	VV		85,609		85,609			
	VV		SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 54 dB					
	VV		2,618		2,618			
	VV		SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB					
	VV		2,618		2,618			
	VV		Součet		189,089			
246	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	18,700		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111722					
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		místnost 1.06 - 1.09					
	VV		2*3,74		7,480			
	VV		místnost 1.17 - 1.20					
	VV		3*3,74		11,220			
	VV		Součet		18,700			
247	K	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	11,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111741					
	VV		Skladba A3		11,000			
248	M	28329028	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou	m2	12,359		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		11*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství		12,359			
249	K	763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	68,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111742					
	VV		Skladba D3					
	VV		2*2*17		68,000			
250	M	63150970	role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 60mm	m2	71,400		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		71,400			
251	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	2,356		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111751					
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		místnost 1.15					
	VV		0,63*3,74		2,356			
252	K	763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2	189,089		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111771					
	VV		SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		21,542		21,542			
	VV		SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB					
	VV		2,356		2,356			
	VV		SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 53 dB					
	VV		4,488		4,488			
	VV		SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB					
	VV		10,472		10,472			
	VV		SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB					
	VV		35,6		35,600			
	VV		SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60					
	VV		23,786		23,786			
	VV		SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB					
	VV		85,609		85,609			
	VV		SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 54 dB					
	VV		2,618		2,618			
	VV		SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB					
	VV		2,618		2,618			
	VV		Součet		189,089			
253	K	763113330	SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 54 dB	m2	2,618		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763113330					
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		místnost 1.16					
	VV		0,7*3,74		2,618			
254	K	763113341	SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB	m2	2,618		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763113341					
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		místnost 1.08					
	VV		0,7*3,74		2,618			
255	K	763121451	SDK stěna přesazena tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30	m2	68,526		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121451					
	VV		výkres podkrovní					
	VV		2*41,09*0,7		57,526			
	VV		Skladba_A3		11,000			
	VV		Součet		68,526			
256	K	763121455	SDK stěna přesazena tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30	m2	34,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121455					
	VV		Skladba D2					
	VV		2*17		34,000			
257	K	763121590	SDK stěna přesazena pro osazení závěsného WC tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI	m2	5,916		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121590					
	VV		obklady stěn					
	VV		místnost 1.06					
	VV		(1,6)*1,2		1,920			
	VV		místnost 1.08					
	VV		1,6*1,2		1,920			
	VV		místnost 1.18					
	VV		0,855*1,2		1,026			
	VV		místnost 1.20					
	VV		0,875*1,2		1,050			
	VV		Součet		5,916			
258	K	763121712	SDK stěna přesazena zalomení	m	4,930		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121712					
	VV		obklady stěn					
	VV		místnost 1.06					
	VV		(1,6)		1,600			
	VV		místnost 1.08					
	VV		1,6		1,600			
	VV		místnost 1.18					
	VV		0,855		0,855			
	VV		místnost 1.20					
	VV		0,875		0,875			
	VV		Součet		4,930			
259	K	763121714	SDK stěna přesazena základní penetrační nátěr	m2	108,442		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121714					
	VV		SDK stěna přesazena tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30					
	VV		68,526		68,526			
	VV		SDK stěna přesazena pro osazení závěsného WC tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI					
	VV		5,916		5,916			
	VV		SDK stěna přesazena tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30					
	VV		34		34,000			
	VV		Součet		108,442			
260	K	763121751	Příplatek k SDK stěně přesazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	16,916		0,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121751					
			VV SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 150 -					
			VV 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI					
			VV 5,916		5,916			
			VV Skladba_A3		11,000			
			VV Součet		16,916			
261	K	763121761	Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3	m2	108,442		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121761					
			VV SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky					
			VV 2xDF 12,5 bez izolace EI 30					
			VV 68,526		68,526			
			VV SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 150 -					
			VV 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI					
			VV 5,916		5,916			
			VV SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky					
			VV 2xDF 12,5 bez izolace EI 30					
			VV 34		34,000			
			VV Součet		108,442			
262	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní ke profil CD+UD	m2	49,630		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131411					
			VV výkres půdorys 1.NP					
			VV místnost 1.12 - technická místnost/sál					
			VV 13,53		13,530			
			VV místnost 1.13 - chodba					
			VV 6		6,000			
			VV místnost 1.14 - kancelář					
			VV 14,53		14,530			
			VV místnost 1.15 - čajová kuchyňka					
			VV 9,91		9,910			
			VV místnost 1.16 - chodba					
			VV 5,66		5,660			
			VV Součet		49,630			
263	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní ke profil CD+UD	m2	27,550		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131451					
			VV výkres půdorys 1.NP					
			VV místnost 1.05 - sociální zařízení ženy					
			VV 3,75		3,750			
			VV místnost 1.06 - sociální zařízení ženy - wc					
			VV 4,27		4,270			
			VV místnost 1.07 - sociální zařízení muži - předsíň					
			VV 1,93		1,930			
			VV místnost 1.08 - sociální zařízení muži - wc					
			VV 5,1		5,100			
			VV místnost 1.09 - sociální zařízení imobilní					
			VV 4,81		4,810			
			VV místnost 1.17 - sociální zařízení personál ženy - předsíň					
			VV 3,19		3,190			
			VV místnost 1.18 - sociální zařízení personál ženy - wc					
			VV 0,93		0,930			
			VV místnost 1.19 - sociální zařízení personál - předsíň					
			VV 2,34		2,340			
			VV místnost 1.20 - sociální zařízení personál - wc					
			VV 1,23		1,230			
			VV Součet		27,550			
264	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	482,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131714					
			VV SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní ke					
			VV profil CD+UD					
			VV 49,63		49,630			
			VV SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní ke					
			VV profil CD+UD					
			VV 27,55		27,550			
			VV SDK podkroví desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní ke					
			VV profil CD+UD na krokrových závěsech					
			VV 404,82		404,820			
			VV Součet		482,000			
265	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	89,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131751					
			VV Skladba_A2		78,000			
			VV Skladba_A3		11,000			
			VV Součet		89,000			
266	M	28329028	folie PE vyztužená AI vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou	m2	99,992		0,00	CS ÚRS 2024 01
			VV 89*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství		99,992			
267	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	6,430		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131761					
			VV výkres půdorys 1.NP					
			VV místnost 1.07 - sociální zařízení muži - předsíň					
			VV 1,93		1,930			
			VV místnost 1.18 - sociální zařízení personál ženy - wc					
			VV 0,93		0,930			
			VV místnost 1.19 - sociální zařízení personál - předsíň					
			VV 2,34		2,340			
			VV místnost 1.20 - sociální zařízení personál - wc					
			VV 1,23		1,230			
			VV Součet		6,430			
268	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	482,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131771					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce					
	VV		profil CD+UD		49,63			
	VV		SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce					
	VV		profil CD+UD		27,55			
	VV		SDK podkroví desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce					
	VV		profil CD+UD na krokrových závěsech		404,82			
	VV		Součet		482,000			
269	K	763161763	SDK podkroví desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokrových závěsech	m2	404,820		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763161763					
	VV		výkres podkroví					
	VV		2*41,09*(4,78)		392,820			
	VV		přípočet vykyře					
	VV		12*1		12,000			
	VV		Součet		404,820			
270	K	763182313	Ostění oken z desek v SDK konstrukci hl do 0,3 m	m	6,800		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763182313					
	VV		výkres podkroví					
	VV		2*(2*0,95+2*0,75)		6,800			
271	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763402					
D 764			Konstrukce klempířské				0,00	
272	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	21,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851					
	VV		8*0,8		6,400			
	VV		4*1,97		7,880			
	VV		4*0,84		3,360			
	VV		4*0,84		3,360			
	VV		Součet		21,000			
273	K	764241466	Oplechování úžlabí z TiZn předzvětrálního plechu rš 500 mm	m	60,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764241466					
	VV		PSV K7					
	VV		20*3		60,000			
274	K	764242403	Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn předzvětrálního plechu rš 250 mm	m	36,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764242403					
	VV		PSV K8					
	VV		20*1,8		36,000			
275	K	764242404R	Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn předzvětrálního plechu rš 350 mm	m	28,000		0,00	
	VV		PSV K6					
	VV		2*14		28,000			
276	K	764242433	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětrálního plechu rš 250 mm	m	84,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764242433					
	VV		PSV K5					
	VV		2*42		84,000			
277	K	764242437R	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětrálního plechu rš 640 mm	m	84,000		0,00	
	VV		PSV K4					
	VV		2*42		84,000			
278	K	764246444R	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětrálního plechu rš 350 mm	m	35,350		0,00	
	VV		PSV T1					
	VV		3*1,97		5,910			
	VV		PSV T3					
	VV		2*0,84		1,680			
	VV		PSV T4					
	VV		1*1,98		1,980			
	VV		PSV T5					
	VV		4*0,8		3,200			
	VV		PSV T6					
	VV		2*0,9		1,800			
	VV		PSV T7					
	VV		8*0,9		7,200			
	VV		PSV T8					
	VV		2*0,84		1,680			
	VV		PSV T9					
	VV		2*0,95		1,900			
	VV		PSV T10					
	VV		10*1		10,000			
	VV		Součet		35,350			
279	K	764341415R	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn předzvětrálního plechu rš 360 mm	m	28,000		0,00	
	VV		PSV K9					
	VV		10*2,8		28,000			
280	K	764344412	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z TiZn předzvětrálního plechu	m2	2,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764344412					
	VV		komín					
	VV		2,5		2,500			
281	K	764541405R	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětrálního plechu rš 360 mm	m	84,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		PSV K1					
	VV		2*42		84,000			
282	K	764541446R	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn předvztráleného plechu 360/160 mm	kus	4,000		0,00	
283	K	764548425R	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předvztráleného plechu průměru 160 mm	m	18,000		0,00	
	VV		PSV K2					
	VV		4*4,5		18,000			
284	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,230		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764102								
D	765		Krytina skládaná				0,00	
285	K	765113121	Krytina keramická okapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou	m	12,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765113121								
	VV		PSV K10					
	VV		1*12		12,000			
286	K	765131061	Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané ze šablon jednoduché krytí počtu přes 10 do 20 ks/m2	m2	614,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765131061								
	VV		Skladba_A1		536,000			
	VV		Skladba_A2		78,000			
	VV		Součet		614,000			
287	M	59160238	krytina vláknocementová s buničinou a umělými vlákny černá 400x400x4mm	kus	6 387,442		0,00	CS ÚRS 2024 01
P Poznámka k položce: Spotřeba: 10,1 ks/m2								
	VV		614*10,403 'Přepočtené koeficientem množství		6 387,442			
288	K	765131131	Montáž okapové hrany skládané vláknocementové krytiny do 30° jednoduché krytí	m	83,800		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765131131								
	VV		opracování					
	VV		2*41,9		83,800			
289	K	765131151	Montáž nárožní hrany skládané vláknocementové krytiny do 30° jednoduché z desek	m	27,200		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765131151								
	VV		opracování					
	VV		4*6,8		27,200			
290	K	765131191	Montáž hřebene skládané vláknocementové krytiny do 30° z hřebenáčů	m	41,900		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765131191								
	VV		41,9		41,900			
291	M	59164480R	hřebenáč úhlový vláknocementový černý dl 1,2m	kus	147,000		0,00	
	VV		41,9/0,3+0,333		140,000			
	VV		140*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		147,000			
292	M	59164004R	pás větrací pod hřebenáč	m	46,090		0,00	
	VV		41,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		46,090			
293	M	59164511	ukončení hřebenáče sklolaminát v barvách krytiny	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
294	K	765131201	Montáž úžlabí skládané vláknocementové krytiny do 30° přifezáním	m	80,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765131201								
	VV		opracování					
	VV		vykřefe střecha					
	VV		2*10*4		80,000			
295	K	765131281	Příplatek k montáži skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30° na laťování	m2	614,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765131281								
	VV		Skladba_A1		536,000			
	VV		Skladba_A2		78,000			
	VV		Součet		614,000			
296	K	765135001	Montáž střešních doplňků skládané vláknocementové krytiny plochy do 0,2m2	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765135001								
297	M	59161151	prostup ventilační k větrání sanity 300x600mm D 110mm pro obdélníky vláknocementové krytiny	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
298	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	625,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765191023								
	VV		Skladba_A1		536,000			
	VV		Skladba_A2		78,000			
	VV		Skladba_A3		11,000			
	VV		Součet		625,000			
299	M	28329220	folie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES 270g/m2	m2	728,438		0,00	CS ÚRS 2024 01
P Poznámka k položce: max. třída těsnosti 2								
	VV		625*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		728,438			
300	K	765191031	Lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	109,200		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765191031								
	VV		Skladba_A2*1,4		109,200			
301	M	28329303	páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm	m	120,120		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		109,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		120,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
302	K	765191091	Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30°	m2	625,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765191091					
VV			Skladba_A1		536,000			
VV			Skladba_A2		78,000			
VV			Skladba_A3		11,000			
VV			Součet		625,000			
303	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m	t	9,934		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998765102					
D 766			Konstrukce truhlářské				0,00	
304	K	766621112	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	13,019		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766621112					
VV			okno kastlové 1970 x 1650 mm dle PSV T1					
VV			3*1,97*1,65		9,752			
VV			okno kastlové 1980 x 1650 mm dle PSV T4					
VV			1,98*1,65		3,267			
VV			Součet		13,019			
305	M	766-PSV-T01	okno kastlové 1970 x 1650 mm dle PSV T1	kus	3,000		0,00	
306	M	766-PSV-T04	okno kastlové 1980 x 1650 mm dle PSV T4	kus	1,000		0,00	
307	K	766621435	Montáž dřevěných oken obloukových nebo kulatých plochy přes 1 m2 výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	3,654		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766621435					
VV			dřevěné okno o rozměru 840x1350-1480 mm dle PSV T3					
VV			2*0,84*1,48		2,486			
VV			dřevěné okno o rozměru 840x1260-1390 mm dle PSV T8					
VV			0,84*1,39		1,168			
VV			Součet		3,654			
308	M	766-PSV-T03	dřevěné okno o rozměru 840x1350-1480 mm dle PSV T3	kus	2,000		0,00	
309	M	766-PSV-T08	dřevěné okno o rozměru 840x1260-1390 mm dle PSV T8	kus	2,000		0,00	
310	K	766621621	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíravých, sklápěcích do dřevěné konstrukce	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766621621					
311	M	766-PSV-T10	dřevěné okno 1000x900 mm dle PSV T10	kus	10,000		0,00	
312	K	766621622	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíravých do zdiva	kus	13,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766621622					
313	M	766-PSV-T05	dřevěné okno 800x570 mm dle PSV T5	kus	1,000		0,00	
314	M	766-PSV-T06	dřevěné okno 800x570 mm dle PSV T6	kus	2,000		0,00	
315	M	766-PSV-T07	dřevěné okno 900x690 mm dle PSV T7	kus	8,000		0,00	
316	M	766-PSV-T09	dřevěné okno 950x750 mm dle PSV T9	kus	2,000		0,00	
317	K	766660171	Montáž dveřních křídel otevíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	13,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660171					
318	M	766-PSV-T22	dveře jednokřídlé plné 700x1970 mm vč. kování, zámku apod. dle PSV T22	kus	2,000		0,00	
319	M	766-PSV-T23	dveře jednokřídlé plné 800x1970 mm vč. kování, zámku apod. dle PSV T23	kus	11,000		0,00	
320	K	766660172	Montáž dveřních křídel otevíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660172					
321	M	766-PSV-T24	dveře jednokřídlé plné 900x1970 mm vč. kování, zámku apod. dle PSV T24	kus	2,000		0,00	
322	K	766660173	Montáž dveřních křídel otevíravých dvoukřídlových š do 1,45 m do obložkové zárubně	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660173					
323	M	766-PSV-T25	dveře dvoukřídlé plné 1200x1970 mm vč. kování, zámku apod. dle PSV T25	kus	2,000		0,00	
324	K	766660174	Montáž dveřních křídel otevíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do obložkové zárubně	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660174					
325	M	766-PSV-T26	dveře dvoukřídlé plné 1500x1970 mm vč. kování, zámku apod. dle PSV T26	kus	1,000		0,00	
326	K	766660451	Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660451					
327	M	766-PSV-T02	dřevěná vrata dvoukřídla 1540 x 2400 mm včetně rámu/zárubně, prahu apod. dle PSV T02	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: vč. kování					
328	M	766-PSV-T11	dřevěná vrata dvoukřídla 1880 x 2130-2230 mm včetně rámu/zárubně, prahu apod. dle PSV T11	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: vč. kování					
329	M	766-PSV-T12	dřevěná vrata dvoukřídla 1880 x 2130-2230 mm včetně rámu/zárubně, prahu apod. dle PSV T12	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: vč. kování					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
330	M	766-PSV-T13	dřevěná vrata dvoukřídlá 1880 x 2140-2290 mm včetně rámu/zárubně, prahu apod. dle PSV T13	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: vč. kování					
331	M	766-PSV-T14	dřevěná vrata dvoukřídlá 1880 x 2140-2290 mm včetně rámu/zárubně, prahu apod. dle PSV T14	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: vč. kování					
332	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	15,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766682111					
333	M	611-PSV-T15	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem 700/1970 mm dle PSV T15	kus	2,000		0,00	
334	M	611-PSV-T16	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem 800/1970 mm dle PSV T16	kus	8,000		0,00	
335	M	611-PSV-T17	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem 900/1970 mm dle PSV T17	kus	1,000		0,00	
336	M	611-PSV-T19	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem 800/1970 mm dle PSV T19	kus	3,000		0,00	
337	M	611-PSV-T20	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem 900/1970 mm dle PSV T20	kus	1,000		0,00	
338	K	766682121	Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 170 mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766682121					
339	M	611-PSV-T18	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem 1500/1970 mm dle PSV T18	kus	1,000		0,00	
340	M	611-PSV-T21	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem 1200/1970 mm dle PSV T21	kus	2,000		0,00	
341	K	766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	20,410		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691811					
VV			výkres bourání přizemí					
VV			0,84+0,84+1,98+0,84+0,94+0,8+0,82+0,94+0,8+0,8+0,8+0,8+0,81+1,97+0,8+0,84+0,84+1,98+1,97		20,410			
342	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	35,350		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116					
VV			PSV T1					
VV			3*1,97		5,910			
VV			PSV T3					
VV			2*0,84		1,680			
VV			PSV T4					
VV			1*1,98		1,980			
VV			PSV T5					
VV			4*0,8		3,200			
VV			PSV T6					
VV			2*0,9		1,800			
VV			PSV T7					
VV			8*0,9		7,200			
VV			PSV T8					
VV			2*0,84		1,680			
VV			PSV T9					
VV			2*0,95		1,900			
VV			PSV T10					
VV			10*1		10,000			
VV			Součet		35,350			
343	M	60794102	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm	m	40,653		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			35,35*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		40,653			
344	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	3,424		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766101					
D 767			Konstrukce zámečnické				0,00	
345	K	767163101	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do zdíva nebo lehčeného betonu v rovině	m	45,400		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767163101					
VV			PSV Z14					
VV			(2*2,8+1,5)		7,100			
VV			PSV Z15					
VV			2*3,4		6,800			
VV			PSV Z16					
VV			(8,3+3+5,6)		16,900			
VV			PSV Z18					
VV			(2,4+12,2)		14,600			
VV			Součet		45,400			
346	M	767-PSV-Z14	zábradlí dle PSV Z14	m	7,455		0,00	
P			Poznámka k položce: kompletní dodávka vč. povrchové úpravy, kotvení a pomocného materiálu					
VV			2*2,8+1,5		7,100			
VV			7,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,455			
347	M	767-PSV-Z15	zábradlí dle PSV Z15	m	7,140		0,00	
P			Poznámka k položce: kompletní dodávka vč. povrchové úpravy, kotvení a pomocného materiálu					
VV			2*3,4		6,800			
VV			6,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,140			
348	M	767-PSV-Z16	zábradlí dle PSV Z16	m	17,745		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: kompletní dodávka vč. povrchové úpravy, kotvení a pomocného materiálu</i>					
VV			PSV Z16					
VV			(8,3+3+5,6)		16,900			
VV			16,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		17,745			
349	M	767-PSV-Z18	zábradlí dle PSV Z18	m	15,330		0,00	
P			<i>Poznámka k položce: kompletní dodávka vč. povrchové úpravy, kotvení a pomocného materiálu</i>					
VV			PSV Z18					
VV			(2,4+12,2)		14,600			
VV			14,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,330			
350	K	767163211	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do ocelové konstrukce na schodišti	m	13,180		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767163211					
VV			PSV Z13					
VV			2*(6,355+0,235)		13,180			
351	M	767-PSV-Z13	schodišťové zábradlí dle PSV Z13	m	13,839		0,00	
P			<i>Poznámka k položce: kompletní dodávka vč. povrchové úpravy, kotvení a pomocného materiálu</i>					
VV			13,18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		13,839			
352	K	767165114	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů svařovaného	m	25,920		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767165114					
VV			PSV Z17					
VV			9,4+6,4		15,800			
VV			PSV Z19					
VV			10,12		10,120			
VV			Součet		25,920			
353	M	767-PSV-Z17	madlo rampy dle PSV Z17	m	16,590		0,00	
P			<i>Poznámka k položce: kompletní dodávka vč. povrchové úpravy, kotvení a pomocného materiálu</i>					
VV			PSV Z17					
VV			9,4+6,4		15,800			
VV			15,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		16,590			
354	M	767-PSV-Z19	madlo rampy dle PSV Z19	m	10,626		0,00	
P			<i>Poznámka k položce: kompletní dodávka vč. povrchové úpravy, kotvení a pomocného materiálu</i>					
VV			PSV Z19					
VV			10,12		10,120			
VV			10,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,626			
355	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	7,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767531121					
VV			PSV OST/01					
VV			2*1,5+2*2		7,000			
356	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al	m	8,050		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		8,050			
357	K	767531125	Osazení náběhového rámu širokého š 65 mm k čistícím rohožím	m	10,800		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767531125					
VV			PSV OST/02					
VV			2*(2*1,5+2*1,2)		10,800			
358	M	697521530	náběh gumový pro textilní rohože	m	12,420		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			10,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		12,420			
359	K	767531214	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 1,5 do 2 m2	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767531214					
360	M	697-PSV-OST/02	rohož textilní provedení PA, hustý povrch, jemné dočistění dle PSV OST 02	m2	3,960		0,00	
VV			2*1,5*1,2		3,600			
VV			3,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,960			
361	K	767531215	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 2 m2	m2	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767531215					
VV			PSV OST 01					
VV			1,5*2		3,000			
362	M	697-PSV-OST-01	rohož vstupní provedení hliník dle PSV OST 01	m2	3,300		0,00	
VV			PSV OST 01					
VV			1,5*2		3,000			
VV			3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,300			
363	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	700,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767996801					
VV			demontáž mříží, fasád a vnitřních kovových prvků apod.					
VV			700		700,000			
364	K	767-PSV-001	Dodávka a montáž kotvení sloupu vč. podložky dle výkresu D.1.2.b01	soubor	14,000		0,00	
365	K	767-PSV-SCH	Dodávka a montáž ocelové konstrukce schodiště dle výkresu D.1.2.b05	kg	540,000		0,00	
366	K	767-PSV-Z01	Dodávka a montáž prosklené sestavy a automatickými posuvnými dveřmi dle PSV Z1	kus	1,000		0,00	
367	K	767-PSV-Z02	Dodávka a montáž prosklené příčky 2715/2990-3190 mm dle PSV Z2	kus	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
368	K	767-PSV-Z03	Dodávka a montáž prosklené příčky 3415/2990-3190 mm dle PSV Z3	kus	1,000		0,00	
369	K	767-PSV-Z04	Dodávka a montáž prosklené příčky s dveřmi 1500/3390 mm dle PSV Z4	kus	1,000		0,00	
370	K	767-PSV-Z05	Dodávka a montáž prosklené příčky s dveřmi 2720/3390 mm dle PSV Z5	kus	1,000		0,00	
371	K	767-PSV-Z06	Dodávka a montáž prosklené příčky 2800/3390 mm dle PSV Z6	kus	1,000		0,00	
372	K	767-PSV-Z07	Dodávka a montáž prosklené příčky s dveřmi 2720/3390 mm dle PSV Z7	kus	1,000		0,00	
373	K	767-PSV-Z08	Dodávka a montáž prosklené příčky s dveřmi dle PSV Z8	kus	1,000		0,00	
374	K	767-PSV-Z09	Dodávka a montáž oddělující montované systémové příčky dle PSV Z9	kus	1,000		0,00	
375	K	767-PSV-Z10	Dodávka a montáž oddělující montované systémové příčky dle PSV Z10	kus	1,000		0,00	
376	K	767-PSV-Z11	Dodávka a montáž madla příčky dle PSV Z11	kus	4,000		0,00	
377	K	767-PSV-Z12	Dodávka a montáž vybavení invalidního wc dle PSV Z12	soubor	1,000		0,00	
378	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	5,484		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101								
D 771 Podlahy z dlaždic							0,00	
379	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	168,530		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111011								
VV Skladba_D_O					140,980			
VV Skladba_D_S					27,550			
VV Součet					168,530			
380	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	168,530		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011								
VV Skladba_D_O					140,980			
VV Skladba_D_S					27,550			
VV Součet					168,530			
381	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	168,530		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771151011								
VV Skladba_D_O					140,980			
VV Skladba_D_S					27,550			
VV Součet					168,530			
382	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	84,985		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474112								
VV výkres půdorys 1.NP								
VV místnost 1.01 - zádveří								
VV (2*3,51+2*1,3)					9,620			
VV -3,51					-3,510			
VV -1,88					-1,880			
VV místnost 1.11 - historická expozice/sál								
VV (2*14,52+2*5,8)					40,640			
VV -0,9-0,8-2,655-3,47-2,72					-10,545			
VV místnost 1.12 - technická místnost/sál								
VV (2*3,55+2*3,51)					14,120			
VV -1,2					-1,200			
VV místnost 1.13 - chodba								
VV (2*4+2*1,5)					11,000			
VV -2*1,2-1,5-0,9					-4,800			
VV místnost 1.14 - kancelář								
VV (2*3,55+2*3,51)					14,120			
VV -1,2-0,8					-2,000			
VV místnost 1.15 - čajová kuchyňka								
VV (2*3,09+2*2,83+2*0,63)					13,100			
VV -3*0,8					-2,400			
VV místnost 1.16 - chodba								
VV (2*4,76+2*1,2)					11,920			
VV -4*0,8					-3,200			
VV Součet					84,985			
383	M	5976111-2	dlaždice keramické - sokl	m	97,733		0,00	
VV 84,985*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					97,733			
384	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	168,530		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574413								
VV Skladba_D_O					140,980			
VV Skladba_D_S					27,550			
VV Součet					168,530			
385	M	597611-01	dlažba keramická sociální zázemí	m2	31,683		0,00	
VV Skladba_D_S					27,550			
VV 27,55*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					31,683			
386	M	597611-02	dlažba keramická společné prostory	m2	162,127		0,00	
VV Skladba_D_O					140,980			
VV 140,98*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					162,127			
387	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	27,550		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591112								
VV Skladba_D_S					27,550			
388	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	300,000		0,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591115								
389	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591184								
390	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	43,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591241								
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		místnost 1.05 - sociální zařízení ženy					
	VV		5		5,000			
	VV		místnost 1.06 - sociální zařízení ženy - wc					
	VV		4		4,000			
	VV		místnost 1.07 - sociální zařízení muži - předsíň					
	VV		4		4,000			
	VV		místnost 1.08 - sociální zařízení muži - wc					
	VV		5		5,000			
	VV		místnost 1.09 - sociální zařízení imobilní					
	VV		6		6,000			
	VV		místnost 1.17 - sociální zařízení personál ženy - předsíň					
	VV		6		6,000			
	VV		místnost 1.18 - sociální zařízení personál ženy - wc					
	VV		4		4,000			
	VV		místnost 1.19 - sociální zařízení personál - předsíň					
	VV		5		5,000			
	VV		místnost 1.20 - sociální zařízení personál - wc					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		43,000			
391	K	771591242	Izolace těsnícími pásy vnější roh	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591242								
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		místnost 1.05 - sociální zařízení ženy					
	VV		1		1,000			
	VV		místnost 1.08 - sociální zařízení muži - wc					
	VV		1		1,000			
	VV		místnost 1.09 - sociální zařízení imobilní					
	VV		2		2,000			
	VV		místnost 1.17 - sociální zařízení personál ženy - předsíň					
	VV		2		2,000			
	VV		místnost 1.19 - sociální zařízení personál - předsíň					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
392	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	55,680		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591264								
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		místnost 1.05 - sociální zařízení ženy					
	VV		(2*3,12+2*1,27)		8,780			
	VV		-2*0,8		-1,600			
	VV		místnost 1.06 - sociální zařízení ženy - wc					
	VV		(2*2,67+2*1,6)		8,540			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		místnost 1.07 - sociální zařízení muži - předsíň					
	VV		(2*2,21+2*0,875)		6,170			
	VV		-2*0,8		-1,600			
	VV		místnost 1.08 - sociální zařízení muži - wc					
	VV		(2*2,66+2*1,6)		8,520			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		místnost 1.09 - sociální zařízení imobilní					
	VV		(2*1,83+2*3,02)		9,700			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		místnost 1.17 - sociální zařízení personál ženy - předsíň					
	VV		(2*2,345+2*1,99)		8,670			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		místnost 1.18 - sociální zařízení personál ženy - wc					
	VV		(2*0,88+2*1,09)		3,940			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		místnost 1.19 - sociální zařízení personál - předsíň					
	VV		(2*1,285+2*1,99)		6,550			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		místnost 1.20 - sociální zařízení personál - wc					
	VV		(2*0,875+2*1,53)		4,810			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		Součet		55,680			
393	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	8,497		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771101								
D 775 Podlahy skládané							0,00	
394	K	775111311	Vysátí podkladu skládaných podlah	m2	194,490		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775111311								
	VV		Skladba_C		194,490			
395	K	775121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu skládaných podlah	m2	194,490		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775121111								
	VV		Skladba_C		194,490			
396	K	775413115	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené	m	113,975		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775413115								
	VV		lišta obvodová k dubové podlaze					
	VV		77,775		77,775			
	VV		lišta obvodová k podlaze z profilovaných prken					
	VV		36,2		36,200			
	VV		Součet		113,975			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
397	M	775412R1	lišta obvodová k dubové podlaze	m	89,441		0,00	
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		místnost 1.02 - hala/foyer					
	VV		(0,125+1,3+7,23+2*2*0,46+0,1+7,895+2,7+2,75+3,05)		26,990			
	VV		-1,88-0,8-0,8-0,8		-4,280			
	VV		místnost 1.03 - recepce					
	VV		6,425+1,3+3,02+2*2*0,46		12,585			
	VV		místnost 1.04 - edukace/sál					
	VV		(10,885+8,82+11,29+2,55+0,405+0,25+2*9*0,46)		42,480			
	VV		Součet		77,775			
	VV		77,775*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		89,441			
398	M	775412R2	lišta obvodová k podlaze z profilovaných prken	m	41,630		0,00	
	VV		výkres podkrovní					
	VV		místnost 2.01 - vstup					
	VV		(2*3,2+7,75)		14,150			
	VV		místnost 2.02 - kancelář					
	VV		(2*7,15+7,75)		22,050			
	VV		Součet		36,200			
	VV		36,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		41,630			
399	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775429121					
400	M	5534311	hliníkový přechodový profil	m	22,000		0,00	
	VV		20*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		22,000			
401	K	7755300R1	Montáž podlahy masivní dubové lepením	m2	194,490		0,00	
	VV		Skladba_C		194,490			
402	M	605151-C	dřevěná dubová masivní podlaha	m2	213,939		0,00	
	VV		Skladba_C		194,490			
	VV		194,49*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		213,939			
403	K	7755300R2	Montáž dřevěné podlahy z profilovaných prken na P+D dle skladby B	m2	381,834		0,00	
	VV		Skladba_B		381,834			
404	M	605151-B	dřevěná podlaha z profilovaných prken na P+D tl. 24 mm	m2	420,017		0,00	
	VV		Skladba_B		381,834			
	VV		381,834*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		420,017			
405	K	775591311	Podlahy dřevěné, základní lak	m2	576,324		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775591311					
	VV		Skladba_B		381,834			
	VV		Skladba_C		194,490			
	VV		Součet		576,324			
406	K	775591314	Podlahy dřevěné, vrchní lak pro velmi vysokou zátěž	m2	576,324		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775591314					
	VV		Skladba_B		381,834			
	VV		Skladba_C		194,490			
	VV		Součet		576,324			
407	K	775591316	Podlahy dřevěné, mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	576,324		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775591316					
	VV		Skladba_B		381,834			
	VV		Skladba_C		194,490			
	VV		Součet		576,324			
408	K	998775101	Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané v objektech v do 6 m	t	19,495		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998775101					
D 781			Dokončovací práce - obklady					0,00
409	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	117,928		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011					
410	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	17,694		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131112					
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		místnost 1.05 - sociální zařízení ženy					
	VV		(2*3,12+2*1,27)*0,15		1,317			
	VV		-2*0,8*0,15		-0,240			
	VV		místnost 1.06 - sociální zařízení ženy - wc					
	VV		(2*2,67+2*1,6)*0,15		1,281			
	VV		-0,8*0,15		-0,120			
	VV		místnost 1.07 - sociální zařízení muži - předsíň					
	VV		(2*2,21+2*0,875)*0,15		0,926			
	VV		-2*0,8*0,15		-0,240			
	VV		místnost 1.08 - sociální zařízení muži - wc					
	VV		(2*2,66+2*1,6)*0,15		1,278			
	VV		-0,8*0,15		-0,120			
	VV		místnost 1.09 - sociální zařízení imobilní					
	VV		(2*1,83+2*3,02)*0,15		1,455			
	VV		-0,8*0,15		-0,120			
	VV		místnost 1.17 - sociální zařízení personál ženy - předsíň					
	VV		(2*2,345+2*1,99)*0,15		1,301			
	VV		(2*0,93+0,875)*(2,1-0,15)		5,333			
	VV		-0,8*0,15		-0,120			
	VV		-0,7*0,15		-0,105			
	VV		místnost 1.18 - sociální zařízení personál ženy - wc					
	VV		(2*0,88+2*1,09)*0,15		0,591			
	VV		(0,8+0,805+0,45)*(2,1-0,15)		4,007			
	VV		-0,7*0,15		-0,105			
	VV		místnost 1.19 - sociální zařízení personál - předsíň					
	VV		(2*1,285+2*1,99)*0,15		0,983			
	VV		-0,8*0,15		-0,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV		-0,7*0,15		-0,105	
			VV		místnost 1.20 - sociální zařízení personál - wc			
			VV		(2*0,875+2*1,53)*0,15		0,722	
			VV		-0,7*0,15		-0,105	
			VV		Součet		17,694	
411	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	19,630		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781161021			
			VV		výkres půdorys 1.NP			
			VV		místnost 1.05 - sociální zařízení ženy			
			VV		2,1		2,100	
			VV		místnost 1.06 - sociální zařízení ženy - wc			
			VV		1,6		1,600	
			VV		místnost 1.07 - sociální zařízení muži - předsíň			
			VV		2,1+1,6		3,700	
			VV		místnost 1.09 - sociální zařízení imobilní			
			VV		2*2,1		4,200	
			VV		místnost 1.17 - sociální zařízení personál ženy - předsíň			
			VV		2*2,1		4,200	
			VV		místnost 1.18 - sociální zařízení personál ženy - wc			
			VV		0,855		0,855	
			VV		místnost 1.19 - sociální zařízení personál - předsíň			
			VV		2,1		2,100	
			VV		místnost 1.20 - sociální zařízení personál - wc			
			VV		0,875		0,875	
			VV		Součet		19,630	
412	M	59054125	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník matně eloxovaný 12,5x2500mm	m	22,575		0,00	CS ÚRS 2024 01
			VV		19,63*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		22,575	
413	K	781474153	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	117,928		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781474153			
			VV		výkres půdorys 1.NP			
			VV		místnost 1.05 - sociální zařízení ženy			
			VV		(2*3,12+2*1,27)*2,1		18,438	
			VV		-2*0,8*2		-3,200	
			VV		místnost 1.06 - sociální zařízení ženy - wc			
			VV		(2*2,67+2*1,6)*2,1		17,934	
			VV		-0,8*2		-1,600	
			VV		místnost 1.07 - sociální zařízení muži - předsíň			
			VV		(2*2,21+2*0,875)*2,1		12,957	
			VV		-2*0,8*2		-3,200	
			VV		místnost 1.08 - sociální zařízení muži - wc			
			VV		(2*2,66+2*1,6)*2,1		17,892	
			VV		-0,8*2		-1,600	
			VV		místnost 1.09 - sociální zařízení imobilní			
			VV		(2*1,83+2*3,02)*2,1		20,370	
			VV		-0,8*2		-1,600	
			VV		místnost 1.17 - sociální zařízení personál ženy - předsíň			
			VV		(2*2,345+2*1,99)*2,1		18,207	
			VV		-0,8*2		-1,600	
			VV		-0,7*2		-1,400	
			VV		místnost 1.18 - sociální zařízení personál ženy - wc			
			VV		(2*0,88+2*1,09)*2,1		8,274	
			VV		-0,7*2		-1,400	
			VV		místnost 1.19 - sociální zařízení personál - předsíň			
			VV		(2*1,285+2*1,99)*2,1		13,755	
			VV		-0,8*2		-1,600	
			VV		-0,7*2		-1,400	
			VV		místnost 1.20 - sociální zařízení personál - wc			
			VV		(2*0,875+2*1,53)*2,1		10,101	
			VV		-0,7*2		-1,400	
			VV		Součet		117,928	
414	M	597610-1	obkládačky keramické	m2	135,617		0,00	
			VV		117,928*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		135,617	
415	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	25,332		0,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781479191			
			VV		výkres půdorys 1.NP			
			VV		(2*2,21+2*0,875)*2,1		12,957	
			VV		-2*0,8*2		-3,200	
			VV		místnost 1.18 - sociální zařízení personál ženy - wc			
			VV		(2*0,88+2*1,09)*2,1		8,274	
			VV		-0,7*2		-1,400	
			VV		místnost 1.20 - sociální zařízení personál - wc			
			VV		(2*0,875+2*1,53)*2,1		10,101	
			VV		-0,7*2		-1,400	
			VV		Součet		25,332	
416	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	150,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495115			
417	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	24,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495141			
418	K	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495142			
419	K	781495184	Řezání pracnější rovne keramických obkladaček	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495184			
420	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	3,009		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781101			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
421	K		783213111	Napouštěcí jednonásobný syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	100,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783213111					
422	K		783268111	Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	984,269		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783268111					
	VV			Pz + hrany 10%		404,800			
	VV			368*1,1					
	VV			ST 190x210					
	VV			33*10,5*(0,19+2*0,21)		211,365			
	VV			PR 260x240					
	VV			2*41,5*(2*0,26+2*0,24)		83,000			
	VV			VT 190x210					
	VV			10*10,5*(2*0,19+2*0,21)		84,000			
	VV			V 210x160					
	VV			2*10*(2*0,21+2*0,16)		14,800			
	VV			Kr 210x160					
	VV			2*12*6,2*(2*0,21+0,16)		86,304			
	VV			ostatní					
	VV			100		100,000			
	VV			Součet		984,269			
423	K		783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	40,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314101					
424	K		783314201	Základní antikoroziní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	307,721		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314201					
	P			Poznámka k položce: u ostatních samostatných PSV prvků, kde je uveden nátěr nutno uvažovat již v ceně PSV, není-li zde uvedeno jinak.					
	VV			výkres D.1.2.b02 - ocelová konstrukce podlahy 1.NP					
	VV			ozn. N1					
	VV			90*3,1*(4*0,074+2*0,16)		171,864			
	VV			ozn. N2					
	VV			45*3*(4*0,074+2*0,16)		83,160			
	VV			výkres D.1.2.b05 - ocelová konstrukce schodiště					
	VV			U180					
	VV			3,12*(4*0,082+2*0,18)		2,147			
	VV			U220					
	VV			2*6,09*(4*0,098+2*0,22)		10,134			
	VV			2*0,25*(4*0,098+2*0,22)		0,416			
	VV			ostatní					
	VV			40		40,000			
	VV			Součet		307,721			
425	K		783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	40,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101					
	P			Poznámka k položce: u ostatních samostatných PSV prvků, kde je uveden nátěr nutno uvažovat již v ceně PSV, není-li zde uvedeno jinak.					
426	K		783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	604,427		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783823133					
	VV			Skladba_D2		41,928			
	VV			Skladba_D3		24,108			
	VV			Skladba_D4		209,031			
	VV			Skladba_D5		286,160			
	VV			Skladba_D6		43,200			
	VV			Součet		604,427			
427	K		783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	604,427		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783827423					
	VV			Skladba_D2		41,928			
	VV			Skladba_D3		24,108			
	VV			Skladba_D4		209,031			
	VV			Skladba_D5		286,160			
	VV			Skladba_D6		43,200			
	VV			Součet		604,427			
428	K		783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	5,668		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783937163					
	VV			uzavírací nátěr podlahy					
	VV			Skladba_E2		4,380			
	VV			dopočet schodišťových stupňů					
	VV			1,15*0,6		0,690			
	VV			2*1,15*0,26		0,598			
	VV			Součet		5,668			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety						0,00
429	K		784181111	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 477,479		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181111					
	VV			Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m					
	VV					1 477,479			
430	K		784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m	m2	1 477,479		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784321031					
	VV			stěny					
	VV			výkres půdorys 1.NP					
	VV			místnost 1.01 - zádveří					
	VV			(2*3,51+2*1,3)*3,61		34,728			
	VV			místnost 1.02 - hala/foyer					
	VV			(2*10,863+2*6,12+2*2,7)*3,61		142,111			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			místnost 1.03 - recepce					
VV			(2*6,435+2*2,8)*3,61		66,677			
VV			místnost 1.04 - edukace/sál					
VV			(2*10,885+2*8,82)*3,61		142,270			
VV			místnost 1.05 - sociální zařízení ženy					
VV			(2*3,12+2*1,27)*2,93		25,725			
VV			místnost 1.06 - sociální zařízení ženy - wc					
VV			(2*2,67+2*1,6)*2,93		25,022			
VV			místnost 1.07 - sociální zařízení muži - předsíň					
VV			(2*2,21+2*0,875)*2,93		18,078			
VV			místnost 1.08 - sociální zařízení muži - wc					
VV			(2*2,66+2*1,6)*2,93		24,964			
VV			místnost 1.09 - sociální zařízení imobilní					
VV			(2*1,83+2*3,02)*2,93		28,421			
VV			místnost 1.11 - historická expozice/sál					
VV			(2*14,52+2*5,8)*3,61		146,710			
VV			místnost 1.12 - technická místnost/sál					
VV			(2*3,55+2*3,51)*2,93		41,372			
VV			místnost 1.13 - chodba					
VV			(2*4+2*1,5)*2,93		32,230			
VV			místnost 1.14 - kancelář					
VV			(2*3,55+2*3,51)*2,93		41,372			
VV			místnost 1.15 - čajová kuchyňka					
VV			(2*3,09+2*2,83+2*0,63)*2,93		38,383			
VV			místnost 1.16 - chodba					
VV			(2*4,76+2*1,2)*2,93		34,926			
VV			místnost 1.17 - sociální zařízení personál ženy - předsíň					
VV			(2*2,345+2*1,99)*2,93		25,403			
VV			místnost 1.18 - sociální zařízení personál ženy - wc					
VV			(2*0,88+2*1,09)*2,93		11,544			
VV			místnost 1.19 - sociální zařízení personál - předsíň					
VV			(2*1,285+2*1,99)*2,93		19,192			
VV			místnost 1.20 - sociální zařízení personál - wc					
VV			(2*0,875+2*1,53)*2,93		14,093			
VV			výkres půdorys 2.NP					
VV			6*17,8		106,800			
VV			2*40,99*0,7		57,386			
VV			STROP					
VV			výkres půdorys 1.NP					
VV			místnost 1.05 - sociální zařízení ženy					
VV			3,75		3,750			
VV			místnost 1.06 - sociální zařízení ženy - wc					
VV			4,27		4,270			
VV			místnost 1.07 - sociální zařízení muži - předsíň					
VV			1,93		1,930			
VV			místnost 1.08 - sociální zařízení muži - wc					
VV			5,1		5,100			
VV			místnost 1.09 - sociální zařízení imobilní					
VV			4,81		4,810			
VV			místnost 1.12 - technická místnost/sál					
VV			13,53		13,530			
VV			místnost 1.13 - chodba					
VV			6		6,000			
VV			místnost 1.14 - kancelář					
VV			14,53		14,530			
VV			místnost 1.15 - čajová kuchyňka					
VV			9,91		9,910			
VV			místnost 1.16 - chodba					
VV			5,66		5,660			
VV			místnost 1.17 - sociální zařízení personál ženy - předsíň					
VV			3,19		3,190			
VV			místnost 1.18 - sociální zařízení personál ženy - wc					
VV			0,93		0,930			
VV			místnost 1.19 - sociální zařízení personál - předsíň					
VV			2,34		2,340			
VV			místnost 1.20 - sociální zařízení personál - wc					
VV			1,23		1,230			
VV			Mezisoučet		1 154,587			
VV			výkres podkroví					
VV			2*41,09*(4,78)		392,820			
VV			přípočet vykýře					
VV			12*1		12,000			
VV			Mezisoučet		404,820			
VV			ODPOČET OBKLADY					
VV			-117,928+9*4		-81,928			
VV			Součet		1 477,479			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Návštěvnícké centrum – stavební úpravy Malého dělostřeleckého skladu na Korunní pevnůstce v Olomouci
Objekt:

D.1.4.a - Zařízení pro vytápění staveb

KSO:
Místo: Olomouc - město

CC-CZ:
Datum: 1. 5. 2024

Zadavatel:
Muzeum Olomoucké pevnosti, z.s., Sokolská 536/22,

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Luděk Kulczycki

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Luděk Kulczycki

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Návštěvnícké centrum – stavební úpravy Malého dělostřeleckého skladu na Korunní pevnůstce v Olomouci

Objekt: D.1.4.a - Zařízení pro vytápění staveb

Místo:	Olomouc - město	Datum:	1. 5. 2024
Zadavatel:	Muzeum Olomoucké pevnosti, z.s., Sokolská 536/22,	Projektant:	Ing. Luděk Kulczycki
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Luděk Kulczycki

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
713 - IZOLACE TEPELNÉ	0,00
732 - STROJOVNY	0,00
733 - POTRUBÍ	0,00
734 - ARMATURY	0,00
735 - OTOPNÁ TĚLESA	0,00
MaR - mereni a regulace	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Návštěvnícké centrum – stavební úpravy Malého dělostřeleckého skladu na Korunní pevnůstce v Olomouci

Objekt: D.1.4.a - Zařízení pro vytápění staveb

Místo: Olomouc - město Datum: 1. 5. 2024

Zadavatel: Muzeum Olomoucké pevnosti, z.s., Sokolská 536/22, Projektant: Ing. Luděk Kulczycki

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Kulczycki

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D		713	IZOLACE TEPELNÉ		0,00			
1	K	713	Izolace trubice 15/10	m	163,000		0,00	
2	K	713.1	Izolace trubice 18/10	m	42,000		0,00	
3	K	713.2	Izolace trubice 22/10	m	26,000		0,00	
4	K	713.3	Izolace trubice 28/10	m	30,000		0,00	
5	K	713.4	Izolace trubice 35/10	m	95,000		0,00	
6	K	713.5	Návrkové tepelně izolační trubice TUBEX AL 35/30	m	5,000		0,00	
7	K	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	361,000		0,00	
8	K	713.6	Montážní a spojovací materiál	soubor	1,000		0,00	
9	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	1,211		0,00	

D		732	STROJOVNY		0,00			
10	K	732	Kombinovaný rozdělovač a sběrač f. ETL	kus	1,000		0,00	
11	K	732.1	Elektronicky regul. čerpadlo Grundfos ALPHA 2 25-80-180	kus	2,000		0,00	
12	K	732111242R	Montáž rozdělovače a sběrače	kus	1,000		0,00	
13	K	732429111	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí	soubor	2,000		0,00	
14	K	732.2	Rezerva pro napojení potrubí topné vody od stávajících uzávěrů v šachtě před budovou	soubor	1,000		0,00	

P		Poznámka k položce: do rozdělovače-sběrače umístěného v technické místnosti 1.12 Včetně průrazu podlahou a tvarovky přechodu plast-měděné potrubí 42x2 (DN 40)).						
15	K	998732101	Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,413		0,00	

D		733	POTRUBÍ		0,00			
16	K	733221202	Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 15x1	m	163,000		0,00	
17	K	733221203	Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 18x1	m	42,000		0,00	
18	K	733221204	Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 22x1	m	26,000		0,00	
19	K	733222205	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5	m	30,000		0,00	
20	K	733222206	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5	m	100,000		0,00	
21	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	293,000		0,00	
22	K	733	Chránička pro potrubí- průchody stěnou	soubor	1,000		0,00	
23	K	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	1,554		0,00	

D		734	ARMATURY		0,00			
24	K	734292775	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	6,000		0,00	
25	K	734292776	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	2,000		0,00	
26	K	734291245	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	2,000		0,00	
27	K	734241216	Ventil závitový zpětný přímý Ve 3030 G 5/4	kus	2,000		0,00	
28	K	734.1	Uzavírací a vyvažovací ventil TA STAD 32	kus	2,000		0,00	
29	K	734.2	ESBE 3-cestný směšovací ventil VRG 131 DN20 RP 3/4" Kvs 4 s pohonem ARA 600	kus	2,000		0,00	

P		Poznámka k položce: Pohon upřesnit dle MaR						
30	K	734291114	Kohout závitový plnicí a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 3/4	kus	6,000		0,00	
31	K	734212113	Automatický odvodušňovací ventil DN15	kus	6,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	734411112	Teploměr přímý s ochranným pouzdrům D80	kus	5,000		0,00	
33	K	734419111	Montáž teploměru a tlakoměru s ochranným pouzdrům nebo pevným stonkem a jímkou	kus	8,000		0,00	
34	K	734422110	Tlakoměr diferenční D 60	kus	2,000		0,00	
35	K	734422110R	Tlakoměr d 63 mm, 0-10 bar, zadní výdod 1/4 "	kus	2,000		0,00	
36	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	10,000		0,00	
37	K	734209104	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4	kus	6,000		0,00	
38	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	2,000		0,00	
39	K	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4	kus	8,000		0,00	
40	K	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4	kus	2,000		0,00	
41	K	734209124	Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4	kus	2,000		0,00	
42	K	734	Zaregulování vyvažovacích ventilů TA STAD 32	kus	3,000		0,00	
43	K	998734101	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,193		0,00	

D 735 OTOPNÁ TĚLESA 0,00

44	K	735152480R	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/1400 mm	kus	6,000		0,00	
45	K	735152541R	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 400/1600 mm	kus	2,000		0,00	
46	K	735152561R	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 500/1600 mm	kus	2,000		0,00	
47	K	735152563R	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 500/2000 mm	kus	1,000		0,00	
48	K	735152572R	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/500 mm	kus	1,000		0,00	
49	K	735152573R	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/600 mm	kus	2,000		0,00	
50	K	735152574R	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/700 mm	kus	1,000		0,00	
51	K	735152575R	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/800 mm	kus	2,000		0,00	
52	K	735152577R	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/1000 mm	kus	2,000		0,00	
53	K	735152579R	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/1200 mm	kus	1,000		0,00	
54	K	735152580R	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/1400 mm	kus	2,000		0,00	
55	K	735152581R	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/1600 mm	kus	7,000		0,00	
56	K	735152583R	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/2000 mm	kus	2,000		0,00	
57	K	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých mimo těles Korado Radik délky do 1500 mm	kus	6,000		0,00	
58	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radik délky do 1140 mm	kus	8,000		0,00	
59	K	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radik délky do 1500 mm	kus	3,000		0,00	
60	K	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radik délky do 1980 mm	kus	9,000		0,00	
61	K	735159240	Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radik délky do 2820 mm	kus	3,000		0,00	
62	K	73515R	Stěnová konzola dvojitá pro panelová otopná tělesa Radik VK (H=400)	kus	2,000		0,00	
63	K	73516R	Stěnová konzola dvojitá pro panelová otopná tělesa Radik VK (H=500)	kus	3,000		0,00	
64	K	73517R	Stěnová konzola dvojitá pro panelová otopná tělesa Radik VK (H=600)	kus	26,000		0,00	
65	K	735R	Set pro radiátory VK-s integrovaným ventilem	kus	31,000		0,00	
66	K	734R	Svěrné spojky pro měděné potrubí Cu 15	kus	62,000		0,00	
67	K	735000912	Vyregulování termostatického ventilu	kus	31,000		0,00	
68	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	31,000		0,00	
69	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	360,000		0,00	
70	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	240,000		0,00	

P Poznámka k položce:
Z násobné vypuštění systému (2 * 280m2)

71	K	735	Topná zkouška 72h	hod	24,000		0,00	
72	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	10,000		0,00	

D MaR mereni a regulace 0,00

73	K	920.1	Sada ekvitermní regulace	KUS	1,000		0,00	
74	K	920.2	Čidlo teploty	KUS	5,000		0,00	
75	K	920.3	Směšovací ventil 3-cestný, třípolohový se servopohonem 230 V	KUS	2,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> viz položka 734,2 - ESBF 3-cestný směšovací ventil VRG 131 DN20 RP 3/4" Kvs 4 s pohonem ARA 600					
76	K	920.4	Kabeláž	soubor	1,000		0,00	
77	K	920.5	Oživení systému a montáž	soubor	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Návštěvnícké centrum – stavební úpravy Malého dělostřeleckého skladu na Korunní pevnůstce v Olomouci
Objekt:

D.1.4.b - Zařízení zdravotnických instalací

KSO:
Místo: Olomouc - město

CC-CZ:
Datum: 1. 5. 2024

Zadavatel:
Muzeum Olomoucké pevnosti, z.s., Sokolská 536/22,

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Martin Zubal

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Návštěvnícké centrum – stavební úpravy Malého dělostřeleckého skladu na Korunní pevnůstce v Olomouci

Objekt: D.1.4.b - Zařízení zdravotnických instalací

Místo: Olomouc - městoDatum: 1. 5. 2024

Zadavatel: Muzeum Olomoucké pevnosti, z.s., Sokolská 536/22,Projektant: Martin Zubal

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
61 - Úpravy povrchů vnitřní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
90 - Přípočty	0,00
97 - Prorážení otvorů	0,00
99 - Stavební přesun hmot	0,00
720 - Zdravotnická instalace	0,00
721 - Vnitřní kanalizace	0,00
722 - Vnitřní vodovod	0,00
725 - Zařizovací předměty	0,00
765 - Krytiny tvrdé	0,00
M46 - Zemní práce při montážích	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Návštěvnícké centrum – stavební úpravy Malého dělostřeleckého skladu na Korunní pevnůstce v Olomouci

Objekt: D.1.4.b - Zařízení zdravotnických instalací

Místo: Olomouc - město Datum: 1. 5. 2024
Zadavatel: Muzeum Olomoucké pevnosti, z.s., Sokolská 536/22, Projektant: Martin Zubal
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 0,00

1	K	612 44-3541.R00	Omítka rýh stěn maltou sádrovou šířky do 15 cm	m2	4,215		0,00	
---	---	-----------------	--	----	-------	--	------	--

D 8 Trubní vedení 0,00

2	K	286-51800.A	Odbočka kanalizační na stávající DN110-200 tvarovka PVC	kus	4,000		0,00	
3	K	831 35-0012 V	Kanalizace dešťová hl.do 1,5m z trub PVC hrdlových DN125, D+M	m	12,295		0,00	

vv			3,1+2,95+3,21+3,035		12,295			
vv			Součet		12,295			

4	K	831 26-0010.RAA	Kanalizace z trub PVC DN 110, hloubka do 1,5 m	m	22,290		0,00	
5	K	831 26-0012.RAA	Kanalizace z trub PVC DN 125, hloubka do 1,5 m	m	27,890		0,00	
6	K	831 35-0012.RA0	Kanalizace z trub PVC DN 150, hloubka do 1,5 m	m	2,850		0,00	
7	K	831 23-0110 V	Vodovodní přípojka z PE100 RC 40x3,7 SDR11 napojení na řád, D+M	m	12,480		0,00	
8	K	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	47,578		0,00	
9	K	892 57-1111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	75,985		0,00	
10	K	831 35-0013.RA0	Kanalizace splašková přípojka DN150 D+M	m	10,660		0,00	
11	K	422-73606 V	Hydrant podz., dvojité uzavírání a automat. odvod kompletní D+M	kus	1,000		0,00	

D 90 Přípočty 0,00

12	K	900 - .R03	HZS - stavební práce přípravné práce	hod	50,000		0,00	
----	---	------------	--------------------------------------	-----	--------	--	------	--

D 97 Prorážení otvorů 0,00

13	K	974 10-0030.RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 15 cm	m	6,800		0,00	
14	K	974 03-1122.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	18,460		0,00	
15	K	974 10-0020.RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm	m	4,800		0,00	

D 99 Staveništní přesun hmot 0,00

16	K	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,000		0,00	
17	K	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	60,000		0,00	
18	K	979 98-1101.R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	3,000		0,00	
19	K	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za každých 5 m	t	30,000		0,00	
20	K	979 08-7213.R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	3,000		0,00	

D 720 Zdravotechnická instalace 0,00

21	K	220 89-0202.R00	Revize zdravotnických instalací	hod	10,000		0,00	
22	K	541-32292 V	Ohříváč vody el. zásobníkový tlakový 10 L D+M	soubor	1,000		0,00	
23	K	484-38691 V	Ohříváč vody el. zásobn. 100 L, závěsný svislý 2x KK, 1x PV, D+M	soubor	2,000		0,00	

D 721 Vnitřní kanalizace 0,00

24	K	721 15-2208.R00	Potrubí PVC odpadní - D 110 x 4,3	m	3,200		0,00	
25	K	721 15-3204.R00	Potrubí PVC HTpřipojovací, D 40 x 3,0	m	4,090		0,00	
26	K	721 15-3205.R00	Potrubí PVC HT připojovací, D 50 x 3,0	m	8,140		0,00	
27	K	551-62347 V	HL klimatizační UP-Sífon D+M	kus	1,000		0,00	
28	K	721 15-3208.R00	Potrubí PVC HT připojovací, D 70 x 3,0	m	10,300		0,00	
29	K	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	4,000		0,00	
30	K	721 19-4104.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	8,000		0,00	
31	K	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanaliz. vodou do DN 160	m	25,690		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	998 73-3103.R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,314		0,00	
33	K	721 24-2803.R00	Demontáž lapače střešních splavenin DN 100	kus	4,000		0,00	
34	K	721 24-2111.RT1	Lapač střešních splavenin PP DN 100 kolmý odtok	kus	4,000		0,00	

D		722	Vnitřní vodovod						0,00
35	K	998 72-2102.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	1,591		0,00		
36	K	722 22-3113.R00	Ventily přívzduš. a odvzdušňovací T 1070,G 3/4	kus	2,000		0,00		
37	K	722 22-2223.R00	Armatury s 1závitem-ventil vypouštěcí Ke 275,G 3/4	soubor	2,000		0,00		
38	K	722 26-2151 V	Vodoměrná sestava dle PD D+M	kus	1,000		0,00		
39	K	998 72-2102.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	1,588		0,00		
40	K	449-82622.A	Hydrantový syst D25 prům. 25/30 prosklené dveře	kus	1,000		0,00		
41	K	892 24-1111.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m	102,179		0,00		
42	K	892 23-3111.R00	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 70	m	102,179		0,00		
43	K	722 20-0001 V	Vodovod, potrubí PPr 20 ochrana potrubí skruží Mirelon, D+M	m	39,930		0,00		
44	K	722 20-0002 V	Vodovod, potrubí PPr 25 ochrana potrubí skruží Mirelon, D+M	m	12,561		0,00		
45	K	722 20-0003 V	Vodovod, potrubí PPr 32 ochrana potrubí skruží Mirelon, D+M	m	24,088		0,00		
46	K	722 20-0004 V	Vodovod, potrubí PPr 40 ochrana potrubí skruží Mirelon, D+M	m	1,950		0,00		
47	K	722 10-0004.RAB	Vodovod požární, potrubí ocelové pozink. DN 32 ochrana potrubí skruží Mirelon	m	23,650		0,00		
48	K	722 23-6614 V	Klapka zpětná, 2xvnitřní závit, DN 32 D+M	kus	1,000		0,00		
49	K	722 22-1113 V	Kohout vypouštěcí kulový, DN 20 D+M, vnitřní závit	kus	1,000		0,00		
50	K	722 23-5114.R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 D+M	kus	1,000		0,00		

D		725	Zařizovací předměty						0,00
51	K	725 86-0107.R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015,D 40	kus	7,000		0,00		
52	K	725 82-1308.R00	Baterie umyvadlové stojánkové TU 843V G 1/2	kus	7,000		0,00		
53	K	998 72-5102.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,516		0,00		
54	K	725 82-9202.R00	Montáž baterie pro umyv., výlevku a spchu	kus	10,000		0,00		
55	K	725 12-2232.R00	Senzorový pisoár s montážní krabicí	soubor	2,000		0,00		
56	K	725 20-0020.RA0	Montáž zařizovacích předmětů - pisoár	kus	2,000		0,00		
57	K	725 81-0405.R00	Ventil rohový s přípoj. trubičkou TE 67 G 1/2	soubor	14,000		0,00		
58	K	725 11-1263.RT1	Nádrž podomítková vestavěná ovlád.zepředu pro zazdění	soubor	6,000		0,00		
59	K	725 11-9110.R00	Montáž splachovací nádrže podomítkové pro WC	kus	6,000		0,00		
60	K	725 01-4171.R00	Klozet závěsný , sedátko, bílý	soubor	6,000		0,00		
61	K	725 01-7153.R00	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé	soubor	1,000		0,00		
62	K	551-67408	Sedátko klozetové pro těl. postižené s poklopem	kus	1,000		0,00		
63	K	642-32422 V	Klozet invalidní, kombinační stojící odpad svislý	soubor	1,000		0,00		
64	K	220 11-0701.R00	Obezdní závěsného WC systému	kus	6,000		0,00		
65	K	725 11-9306.R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	6,000		0,00		
66	K	725 11-9305.R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,000		0,00		
67	K	725 33-9101.R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,000		0,00		
68	K	725 11-2011.R00	Souprava zvukizolační mezi klozet a stěnu	soubor	6,000		0,00		
69	K	642-86207	Sada upevňovací pro umyvadlo	kus	7,000		0,00		
70	K	725 84-0292.R00	Baterie sprchové nástěnné G 1/2x150	soubor	2,000		0,00		
71	K	725 83-0219.R00	Baterie výlevky nástěnné G 1/2	soubor	1,000		0,00		
72	K	725 01-9101.R00	Výlevka s plastovou mřížkou	soubor	1,000		0,00		
73	K	725 01-7182.R00	Umyvadlo na šrouby , 60 cm, bílé	soubor	6,000		0,00		
74	K	725 20-0050.RA0	Montáž zařizovacích předmětů - sprchový žlab	kus	2,000		0,00		
75	K	725 21-9401.R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	7,000		0,00		
76	K	642-93806 V	Podlahový žlab s okrajem, perforovaný rošt Nerezová ocel DIN 1.4301, PP sifon	kpl	2,000		0,00		

D		765	Krytiny tvrdé						0,00
77	K	765 33-1631.RT1	Taška odvětrávací, nástavec, kryt s pružnou spojkou a redukcí, D+M	kus	2,000		0,00		

D		M46	Zemní práce při montážích						0,00
78	K	460 68-0022.RT2	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky do 30 cm plochy do 0,025 m2	kus	2,000		0,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Návštěvnícké centrum – stavební úpravy Malého dělostřeleckého skladu na Korunní
pevnůstce v Olomouci
Objekt:
D.1.4.c - Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. bleskosvodů

KSO:
Místo: Olomouc - město

CC-CZ:
Datum: 1. 5. 2024

Zadavatel:
Muzeum Olomoucké pevnosti, z.s., Sokolská 536/22,

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Martin Příleský, Mekos Group a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Martin Příleský, Mekos Group a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Návštěvnické centrum – stavební úpravy Malého dělostřeleckého skladu na Korunní pevnůstce v Olomouci

Objekt: D.1.4.c - Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. bleskosvodů

Místo:	Olomouc - město	Datum:	1. 5. 2024
Zadavatel:	Muzeum Olomoucké pevnosti, z.s., Sokolská 536/22,	Projektant:	Martin Přileský, Mekos Group a.s.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Martin Přileský, Mekos Group a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741-A - Elektromontáže - rozváděče	0,00
741-B - Elektromontáže - kabely a vodiče	0,00
741-C - Elektromontáže - hrubá montáž	0,00
741-D - Elektromontáže - soubory pro kabely a vodiče	0,00
741-E - Elektromontáže - kompletace - přístroje	0,00
741-F - Elektromontáže - osvětlení	0,00
741-G - Elektromontáže - ostatní - demontáže, měření	0,00
741-H - Elektromontáže - hromosvod	0,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	0,00
742-A - Elektroinstalace - slaboproud-EZS/EPS	0,00
742-B - Elektroinstalace - slaboproud-kamerový systém	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Návštěvnícké centrum – stavební úpravy Malého dělostřeleckého skladu na Korunní pevnůstce v Olomouci

Objekt: D.1.4.c - Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. bleskosvodů

Místo: Olomouc - město Datum: 1. 5. 2024

Zadavatel: Muzeum Olomoucké pevnosti, z.s., Sokolská 536/22, Projektant: Martin Přileský, Mekos Group a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Martin Přileský, Mekos Group a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741-A Elektromontáže - rozváděče 0,00

1	K	R-741-A-01	Zapojení rozvaděč RH	kus	1,000		0,00	
2	M	35711044	Skříňový rozvaděč KC IP55, 1křídle dveře, 1800 x 600 x 400mm včetně montážní desky	kus	1,000		0,00	
3	M	R-741-A-12	svodič přepětí SALTEK 4modulový 12,5kA B+C	kus	1,000		0,00	
4	M	R-741-A-13	hlavní vypínač IS 100A/3	kus	1,000		0,00	
5	M	35822110	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	3,000		0,00	
6	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	34,000		0,00	
7	M	35822158	jistič 3-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000		0,00	
8	M	R-741-A-10	chránič proudový 2pólový 1+N 10A, pracovního proudu 0,03A	kus	9,000		0,00	
9	M	35889206	chránič proudový 4pólový 63A, pracovního proudu 0,03A	kus	7,000		0,00	
10	M	R-741-A-11	impulsní paměťové relé Z-S230/S	kus	16,000		0,00	
11	M	R-741-A-14	soumrakový snímač SOU1	kus	1,000		0,00	
12	M	R-741-A-15	vypínací spoušť	kus	1,000		0,00	
13	K	R-741-A-04	přidružený materiál	kus	1,000		0,00	

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: propojovací lišty, popisovací bužírky, vodič CYA6, nulové můstky atd...

14	K	R-741-A-20	výměna přípojkové skříně SR408	kus	1,000		0,00	
----	---	------------	--------------------------------	-----	-------	--	------	--

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: demontáž stávající SR402 nahradit za SR408 - odpojení v trafostanici

15	M	R-741-A-21	distribuční rozváděč rozpojovací (poj. spodky) SR408/NKW+P2 (dříve SR402)	kus	1,000		0,00	
----	---	------------	---	-----	-------	--	------	--

D 741-B Elektromontáže - kabely a vodiče 0,00

16	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	100,000		0,00	
17	M	34140842	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x4mm2	m	100,000		0,00	
18	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m	10,000		0,00	
19	M	34140846	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x10mm2	m	10,000		0,00	
20	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	2 180,000		0,00	
21	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	2 020,000		0,00	

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: CYKY-O 3x1,5 - 470m CYKY-J 3x1,5 - 1550m

22	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2	m	160,000		0,00	
23	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	1 620,000		0,00	
24	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	1 620,000		0,00	
25	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	620,000		0,00	
26	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	620,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	741122034	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku piný kulatý 5x25 až 35 mm2 (např. CYKY)	m	44,000		0,00	
28	M	34113134	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x25mm2	m	44,000		0,00	
29	K	741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (např. JYTY)	m	25,000		0,00	
30	M	34113141	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příloženým Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 225V (JE-Y(S)Y...Bd) 4x2x0,80mm2	m	25,000		0,00	
31	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	3 290,000		0,00	
32	M	34121263	kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 6	m	2 440,000		0,00	
33	M	R-741-B-01	kabel sdělovací jádro Cu plně plášť PVC FI-HT04 2x2x0,5	m	150,000		0,00	
34	M	R-741-B-02	kabel sdělovací jádro Cu plně plášť PVC FI-HT06 3x2x0,5	m	700,000		0,00	
D 741-C			Elektromontáže - hrubá montáž				0,00	
35	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	300,000		0,00	
36	M	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	300,000		0,00	
37	K	741110301	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně	m	120,000		0,00	
38	M	34571360	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm	m	120,000		0,00	
39	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	150,000		0,00	
40	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	129,000		0,00	
41	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	21,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: určena pro zásuvky PC a zásuvky 230V s ochranou proti přepětí					
42	K	741112071	Montáž krabice přístrojová lištová plast jednoduchá	kus	5,000		0,00	
43	M	34571476	krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm hluboká	kus	5,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: určeno pro zásuvky PC a zásuvky 230V montované na strop					
44	K	742190005	Vození požárně těsnicího materiálu pro prostup	kus	20,000		0,00	
45	M	23170006	pěna montážní PUR protipožární dvojsložková	litr	2,000		0,00	
46	M	R-741-C-01	přidružený materiál	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: sádra, stahovací pásky, hmoždinky, vruty, příchytky, svorky WAGO atd...					
D 741-D			Elektromontáže - soubory pro kabely a vodiče				0,00	
47	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	675,000		0,00	
48	K	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	4,000		0,00	
49	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	2,000		0,00	
50	K	741130007	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000		0,00	
D 741-E			Elektromontáže - kompletace - přístroje				0,00	
51	K	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	16,000		0,00	
52	M	R-741-E-01	přístroj spínače jednopólového (č.1) 10A komplet - (strojek, klapka, rámeček)	kus	16,000		0,00	
53	K	741310112	Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací se zapojením vodičů	kus	23,000		0,00	
54	M	R-741-E-02	přístroj tlačítkového ovladače zapínacího 10A komplet - (strojek, klapka, rámeček)	kus	4,000		0,00	
55	M	R-741-E-022	přístroj tlačítkového ovladače dvojitěho zapínacího 10A komplet - (strojek, klapka, rámeček)	kus	19,000		0,00	
56	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů	kus	1,000		0,00	
57	M	R-741-E-03	přístroj přepínače sériového (č.5) 10A komplet - (strojek, klapka, rámeček)	kus	1,000		0,00	
58	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů	kus	4,000		0,00	
59	M	R-741-E-04	přístroj přepínače střídavého (č.6) 10A komplet - (strojek, klapka, rámeček)	kus	4,000		0,00	
60	K	741310125	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6+6-dvojitý střídavý se zapojením vodičů	kus	4,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	M	R-741-E-044	přístroj přepínače dvojitého střídavého (č.6+6) 10A komplet - (strojek, klapka, rámeček)	kus	4,000		0,00	
62	K	741310126	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový se zapojením vodičů	kus	2,000		0,00	
63	M	R-741-E-05	spínač přepínače křížového (č.7) 10A komplet - (strojek, klapka, rámeček)	kus	2,000		0,00	
64	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	79,000		0,00	
65	M	R-741-E-10	zásuvka 1násobná 16A komplet - (strojek, krytka, rámeček)	kus	79,000		0,00	
66	K	741313005	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepětovou ochranou se zapojením vodičů	kus	5,000		0,00	
67	M	R-741-E-11	zásuvka 1násobná s ochrannou proti přepětí 16A komplet - (strojek, krytka, rámeček)	kus	5,000		0,00	
68	K	741313083	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvoji zapojení, prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	2,000		0,00	
69	M	R-741-E-08	zásuvka 1násobná IP44 16A	kus	2,000		0,00	
70	K	R-741-E-40	Montáž sinalizačního systému (sestra-pacient) včetně nastavení a zaškolení obsluhy	kus	1,000		0,00	
71	M	R741-E-11	signalizační systém sestra pacinet - sada pro nouzovou signalizaci 3280B-C10001 B	kus	1,000		0,00	
72	K	R-741-E-50	Montáž podlahové krabice včetně zapojení přístrojů	kus	10,000		0,00	
73	M	R-741-E-51	podlahová krabice LEGRAND PK 16 modulů (0880 70) - 4x silová zásuvka 230V, 2x silová zásuvka 230V s přepětovou ochranou, 4x zásuvka PC Cat 6 RJ45 (1 modulová)	kus	10,000		0,00	

D		741-F	Elektromontáže - osvětlení				0,00	
74	K	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené/vestavné stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	130,000		0,00	
75	M	R-741-F-01	Svítidlo A - LMD DO-842-PM LED 4000K SDK vestavné/závěsné svítidlo UGR, 1x33W	kus	16,000		0,00	
76	M	R-741-F-02	Svítidlo B - LMD FA-ELex 2 PM 4000K IP44 vestavné svítidlo do SDK, 1x14W	kus	19,000		0,00	
77	M	R-741-F-03	Svítidlo C - LMD DO-970-PM LED 34W IP66 technické přisazené svítidlo, 1x34W	kus	9,000		0,00	
78	M	R-741-F-04	Svítidlo D - LMD FA-ELexQ2 PM 4000K IP44 vestavné svítidlo do SDK, 1x18W	kus	6,000		0,00	
79	M	R-741-F-05	Svítidlo E - LMD FA-22303006-PM 3F white lineární svítidlo do lišty opál, 1x29W	kus	26,000		0,00	
80	M	R-741-F-06	Svítidlo F - LMD FA-22104311-PM 3F white reflektorové svítidlo do lišty, 1x27W	kus	24,000		0,00	
81	M	R-741-F-07	Svítidlo G - LMD C4-05-9649-Z5-T2 LED 3K nástěnné svítidlo direkt IP54, 1x13W	kus	3,000		0,00	
82	M	R-741-F-08	Svítidlo G1 - LMD C4-05-9649-Z5-T2 LED 3K nástěnné svítidlo direkt IP54, 1x13W se senzorem pohybu	kus	6,000		0,00	
83	M	R-741-F-09	Svítidlo H - LUCIDE 14871/50/30 VENKOVNÍ SLOUPEK SOLID 1x9W LED, E27, IP54 včetně LED žárovky 1x9W 4000K	kus	5,000		0,00	
84	M	R-741-F-N	Svítidlo N - LMD NSON LED IP44 + piktogram 1x2W	kus	16,000		0,00	
85	K	741375002	Montáž modulový osvětlovací systém - nosná soustava stropní zavěšená	m	80,000		0,00	
86	M	R-741-F-20	3F lišta pro svítidla	m	80,000		0,00	
87	M	R-741-F-21	komponenty pro - 3F lištu (koncovky, spojky, napájecí moduly atd..)	kpl	1,000		0,00	
88	M	R-741-F-50	sada na zavěšení svítidel - ocelové lanko, klobouček	kpl	30,000		0,00	
89	M	348100000	příspěvek na recyklaci zářivka-svítidlo	kpl	1,000		0,00	
90	M	348100001	příspěvek na recyklaci zářivka-zdroj	kpl	1,000		0,00	

D		741-G	Elektromontáže - ostatní - demontáže, měření				0,00	
91	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000		0,00	
92	K	741810011	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	kus	2,000		0,00	

D		741-H	Elektromontáže - hromosvod				0,00	
93	K	741410001	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu	m	120,000		0,00	
94	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	m	120,000		0,00	
95	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	256,000		0,00	
96	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	m	190,000		0,00	
97	M	35441073	drát D 10mm FeZn	m	66,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	M	35441490	podpěra vedení FeZn na hřebeni a prezovou krytinu 120mm PV15	kus	120,000		0,00	
99	M	35441415	podpěra vedení FeZn do zdíva 150mm	kus	44,000		0,00	
100	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	22,000		0,00	
101	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm SS	kus	22,000		0,00	
102	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	48,000		0,00	
103	M	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby SJ	kus	5,000		0,00	
104	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn SR2	kus	10,000		0,00	
105	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn SR3	kus	22,000		0,00	
106	M	35431015	svorka uzemnění FeZn zkušební, spoj hromosvod/uzemnění	kus	11,000		0,00	
107	K	741420023	Montáž svorka hromosvodná na okapové žlaby	kus	9,000		0,00	
108	M	35441905	svorka připojovací k připojení okapových žlabů SO	kus	9,000		0,00	
109	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdíva	kus	11,000		0,00	
110	M	35441830	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn	kus	11,000		0,00	
111	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	11,000		0,00	
112	M	R-741-H-01	štítek označení svodu č. 1-9	kus	11,000		0,00	
113	K	741430004	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	5,000		0,00	
114	M	35442176	objímka jímací tyče FeZn	kus	5,000		0,00	
115	M	35441070	tyč jímací s rovným koncem 2000mm FeZn	kus	5,000		0,00	
116	K	R-741-H-10	Měření zemního odporu včetně vypracování revizní zprávy	kpl	1,000		0,00	
117	M	R-741-H-02	přidružený materiál	kpl	1,000		0,00	
118	M	35442235	antikorozi nátěr - asfaltový lak	kg	1,000		0,00	

D		742	Elektroinstalace - slaboproud				0,00	
119	K	742330001	Montáž rozvaděče nástěnného	kus	1,000		0,00	
120	M	ADI.0051045.UR S	Rozvaděč nástěnný jednodílný 12U/400mm celoskleněné dveře	kus	1,000		0,00	
121	K	742330012	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	2,000		0,00	
122	M	35712105	switch 24 portů Gigabit (24x PoE/PoE+) kapacita 48Gbps 370W	kus	1,000		0,00	
123	M	ADI.0051181.UR S	Ventilační jednotka univerzální se 2 ventilátory do stropu nebo do podlahy	kus	1,000		0,00	
124	K	742330022	Montáž napájecího panelu do rozvaděče	kus	1,000		0,00	
125	M	35712106	panel rozvodný 19" 8x zásuvka dle ČSN max 16A kabel 3x1,5mm 2m	kus	1,000		0,00	
126	K	742330023	Montáž vyvazovacího panelu 1U	kus	2,000		0,00	
127	M	37451145	panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"	kus	2,000		0,00	
128	K	742330024	Montáž patch panelu 24 portů	kus	2,000		0,00	
129	M	37451110	patch panel Cat6 PCB 1U 24 portů 19" UTP	kus	2,000		0,00	
130	K	R-742-A-01	Montáž datové zásuvky 1x RJ45	kus	5,000		0,00	
131	M	R-742-A-03	datová zásuvka 1xRJ45 komplet (1x keystone,maska,krytka,rámaček)	kus	16,000		0,00	
132	K	R-742-A-02	Montáž datové zásuvky 2x RJ45	kus	16,000		0,00	
133	M	R-742-A-04	datová zásuvka 2xRJ45 komplet (2x keystone,maska,krytka,rámaček)	kus	16,000		0,00	
134	K	R-742-A-05	Montáž wifi routeru	kus	3,000		0,00	
135	M	R-742-A-06	WiFi router AP AC LITE stropní, 2.4/5GHz	kus	3,000		0,00	

D		742-A	Elektroinstalace - slaboproud-EZS/EPS				0,00	
136	K	742220002	Montáž ústředny PZTS přes 16 do 48 zón a 8 podsystémů s komunikátorem na PCO a zdrojem	kus	1,000		0,00	
137	M	40462013	ústředna PZTS, 48 skupin, 4 podsystémy	kus	1,000		0,00	
138	K	742210128	Montáž hlásiče plamene	kus	16,000		0,00	
139	M	59081362	hlásič plamene, opticko-kouřový, sběrníkový	kus	16,000		0,00	
140	K	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	kus	2,000		0,00	
141	M	59081452	hlásič konvenční tlačítkový červený, prolamovací plast	kus	2,000		0,00	
142	K	742220141	Montáž ovládací klávesnice pro dodanou ústřednu	kus	3,000		0,00	
143	M	40467025	klávesnice ústředny PZTS, LED	kus	3,000		0,00	
144	K	742220232	Montáž detektoru na stěnu nebo na strop	kus	11,000		0,00	
145	M	40461021	detektor pohybu sběrníkový	kus	11,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 742-B			Elektroinstalace - slaboproud-kamerový systém				0,00	
146	K	742230001	Montáž DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro kamery	kus	1,000		0,00	
147	M	38471012	videorekordér síťový (NVR) pro záznam 16 IP kamer bez HDD (max 4 HDD) maximální rozlišení záznamu 12MP rozpoznání osob a vozidel 16x PoE včetně 4TB disku	kus	1,000		0,00	
148	K	742230003	Montáž venkovní kamery	kus	3,000		0,00	
149	M	38475058	kamera venkovní IP maximální rozlišení záznamu 5MP přisvit IR 30m IP67, 12V DC/PoE	kus	3,000		0,00	
150	K	742230004	Montáž vnitřní kamery	kus	7,000		0,00	
151	M	38475194	kamera vnitřní IP maximální rozlišení záznamu 5MP, 12V DC/PoE	kus	7,000		0,00	
152	K	742230007	Montáž konzoly pro kryt nebo kameru	kus	10,000		0,00	
153	M	ADI.0060978.URS	Konzole pro montáž kamer na zed'/strop	kus	10,000		0,00	
D M			Práce a dodávky M				0,00	
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	
154	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,180		0,00	
155	K	460061171	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu u elektromontážních prací	m	180,000		0,00	
156	K	460161162	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	180,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: pro uložení zemního pásu a napájecího kabelu ke svítidlům</i>					
157	K	460431172	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuštěním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	180,000		0,00	
158	K	460581131	Uvedení nebezpečného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopu s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	90,000		0,00	
159	K	460680564	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v betonových podlahách a mazaninách hl do 5 cm a š do 10 cm	m	58,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rýha v podlaze pro PVC KOPOFLEX do PK</i>					
160	K	468081313	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 30 do 45 cm	kus	14,000		0,00	
161	K	468081314	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 45 do 60 cm	kus	8,000		0,00	
162	K	468094112	Vyvrtní otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky přes 6 do 9 cm	kus	150,000		0,00	
163	K	468101412	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm	m	112,000		0,00	
164	K	468101422	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š přes 5 do 7 cm	m	88,000		0,00	
165	K	468101433	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm	m	36,000		0,00	
166	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	1,973		0,00	
167	K	469971121	Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každé další podlaží	t	1,973		0,00	
168	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	1,973		0,00	
169	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	1,973		0,00	
170	K	469973116	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,973		0,00	
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				0,00	
171	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	32,000		0,00	
172	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	10,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Návštěvnícké centrum – stavební úpravy Malého dělostřeleckého skladu na Korunní pevnůstce v Olomouci
Objekt: VRN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:
Místo: Olomouc - město

CC-CZ:
Datum: 1. 5. 2024

Zadavatel:
Muzeum Olomoucké pevnosti, z.s., Sokolská 536/22,

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. arch. Michal Bednařík, ČKA 03306

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Mgr. Martina Věženský a kolektiv

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Návštěvnické centrum – stavební úpravy Malého dělostřeleckého skladu na Korunní pevnůstce v Olomouci

Objekt: VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:	Olomouc - město	Datum:	1. 5. 2024
Zadavatel:	Muzeum Olomoucké pevnosti, z.s., Sokolská 536/22,	Projektant:	ing. arch. Michal Bednařík, ČKA
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Mgr. Martina Věženský a kolektiv

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
960 - Kompletační činnost	0,00
OST - Ostatní náklady	0,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Návštěvnícké centrum – stavební úpravy Malého dělostřeleckého skladu na Korunní pevnůstce v Olomouci

Objekt: VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Olomouc - město Datum: 1. 5. 2024
Zadavatel: Muzeum Olomoucké pevnosti, z.s., Sokolská 536/22, Projektant: Ing. arch. Michal Bednařík, ČKA
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Mgr. Martina Věženský a kolektiv

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D 960 Kompletační činnost 0,00

1	K	045203001	Kompletační a koordinační činnost na řízení subdodavatelů	soubor	1,000		0,00	
---	---	-----------	---	--------	-------	--	------	--

Poznámka k položce:
Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů
V případě, že všechny práce budou prováděny vlastními pracovníky, lze tuto položku ocenit nulovou za podmínky, že tato skutečnost bude zapsána do poznámky položky.

D OST Ostatní náklady 0,00

2	K	012103001	Náklady na geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000		0,00	
---	---	-----------	--	--------	-------	--	------	--

Poznámka k položce:
Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické před výstavbou
Poznámka k položce:

Jedná se zejména o náklady na zajištění:
- geodetického vytýčení hlavních bodů stavebních objektů před zahájením stavebních prací,
- vytýčení staveniště,
- vytýčení ochranných pásem,
- vytýčení zajišťovacích bodů stavby,
- vytýčení kontrolních bodů na stávajících objektech pro zajištění pasportizace stávajících konstrukcí, apod.
Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové podobě.

3	K	012203001	Náklady na geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000		0,00	
---	---	-----------	--	--------	-------	--	------	--

Poznámka k položce:
Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické při provádění stavby

Poznámka k položce:
Jedná se zejména o náklady na zajištění:
- dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením,
- vytyčovací práce k jednotlivým stavebním objektům,
- zaměření stávajících napojení přílehlých produktovodů/konstrukcí k navrhovaným produktovodům/konstrukcím,
- kontrolních měření prováděných stavebních prací (ověření umístění prováděných konstrukcí dle projektové dokumentace),
- zaměření objemů výkopových prací,
- veškerých měření, které mají charakter kontrolních a upřesňujících činností, apod.
Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové podobě.

4	K	012303001	Náklady na geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000		0,00	
---	---	-----------	---	--------	-------	--	------	--

Poznámka k položce:
Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické při provádění stavby

Poznámka k položce:
Jedná se zejména o náklady na zajištění:
- dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením,
- vytyčovací práce k jednotlivým stavebním objektům,
- zaměření stávajících napojení přílehlých produktovodů/konstrukcí k navrhovaným produktovodům/konstrukcím,
- kontrolních měření prováděných stavebních prací (ověření umístění prováděných konstrukcí dle projektové dokumentace),
- zaměření objemů výkopových prací,
- veškerých měření, které mají charakter kontrolních a upřesňujících činností, apod.
Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové podobě.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	013254001	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu dle SOD a VOP					
6	K	013254101	Monitoring průběhu výstavby	soubor	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných např. pro vícepráce a méněpráce					
7	K	013274001	Náklady na realizační (dílenskou) dokumentace	soubor	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Náklad zhotovitele na zpracování realizační (dílenské) dokumentace, uzná-li zhotovitel, že ji k realizaci díla potřebuje. Soulad realizační dokumentace se zadávací dokumentací musí být před vlastní realizací odsouhlasena autorským dozorem.					
8	K	013284001	Náklady na zpracování a vedení dokumentu KZP	soubor	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> KZP = kontrolní a zkušební plán zpracovaný do podrobnosti položek rozpočtu, povinné obsahující všechny zkoušky, revize a měření požadované technickými normami a předpisy ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám.					
9	K	090001001	Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby	soubor	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kopletací všech dokumentů požadovaných v SOD a VOP k předání stavby objednateli.					
10	K	090001002	Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP	soubor	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Náklady související s plněním povinností zhotovitele požadované v SOD a VOP, např.: - náklady na zřízení bankovních záruk - náklady spojené vypracováním technologických postupů - náklady na vypracování ohlášení změn a změnových listů - náklady spojené s předáním díla atd.					
D 0 Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
11	K	012103101	Náklady na vytýčení inženýrských sítí	soubor	1,000		0,00	
12	K	030001001	Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV	soubor	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí, vybudování odběrných míst, zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizorních komunikací.					
13	K	030001002	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště	soubor	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění ploch, zabezpečení staveniště					
14	K	039001003	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených					
15	K	041403002	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob	soubor	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Náklady na zbudování, údržbu a zrušení: - zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob - komunikací pro pohyb osob po staveništi - přechodů přes výkopy - a další prvky kolektivní ochrany osob, pokud nejsou jinde uvedeny					
16	K	049103001	Náklady na inženýrskou činnost zhotovitele vzniklou v souvislosti s realizací stavby	soubor	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD a VOP <i>Poznámka k položce:</i> Jedná se zejména o náklady na zajištění: - vyřízení záborů, žádosti o uzavírky; - vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci, - jednání s úřady, - jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení, - zpracování havarijního a povodňového plánu, apod.					
17	K	049103002	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	soubor	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Náklady vzniklé v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD a VOP <i>Poznámka k položce:</i> Jedná se zejména o náklady na zajištění: - čištění veřejných komunikací znečištěných v souvislosti s realizací stavby - zimní údržby komunikací přístupných veřejnosti v obvodu staveniště - ochrany díla, apod.					
18	K	079002001	Ostatní provozní vlivy	soubor	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Například:</i> - provoz investora a třetích osob - práce na památkově chráněném objektu - náklady na provádění zimní údržby - práce na těžce přístupných místech - ztížený provoz vozidel v centru města - ztížené dopravní podmínky - práce v ochranných pásmech atd.					
P								

SEZNAM FIGUR

Kód:2024_05_23

Stavba:Návštěvnícké centrum – stavební úpravy Malého dělostřeleckého skladu na Korunní pevnůstce v Olomouci

Datum:1. 5. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
2024_05_23	Návštěvnícké centrum – stavební úpravy Malého dělostřeleckého skladu na Korunní pevnůstce v Olomouci		
Skladba_A1	Skladba A1	m2	536,000
	536		536,000
Skladba_A2	Skladba A2	m2	78,000
	78		78,000
Skladba_A3	Skladba A3	m2	11,000
	10*1,1		11,000
Skladba_B	Skladba B	m2	381,834
	9,4*41,09		386,246
	-1,29*3,42		-4,412
	Součet		381,834
Skladba_C	Skladba C	m2	194,490
	výkres půdorys 1.NP		0,000
	místnost 1.02 - hala/foyer		0,000
	68,98		68,980
	místnost 1.03 - recepce		0,000
	20,93		20,930
	místnost 1.04 - edukace/sál		0,000
	104,58		104,580
	Součet		194,490
Skladba_D_O	Skladba dlažba - ostatní společné prostory	m2	140,980
	výkres půdorys 1.NP		0,000
	místnost 1.01 - zádveří		0,000
	4,21		4,210
	místnost 1.11 - historická expozice/sál		0,000
	87,14		87,140
	místnost 1.12 - technická místnost/sál		0,000
	13,53		13,530
	místnost 1.13 - chodba		0,000
	6		6,000
	místnost 1.14 - kancelář		0,000
	14,53		14,530
	místnost 1.15 - čajová kuchyňka		0,000
	9,91		9,910
	místnost 1.16 - chodba		0,000
	5,66		5,660
	Součet		140,980
Skladba_D_S	Skladba Dlažba - sociální zázemí	m2	27,550
	výkres půdorys 1.NP		0,000
	místnost 1.05 - sociální zařízení ženy		0,000
	3,75		3,750
	místnost 1.06 - sociální zařízení ženy - wc		0,000
	4,27		4,270
	místnost 1.07 - sociální zařízení muži - předsín		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	1,93		1,930
	místnost 1.08 - sociální zařízení muži - wc		0,000
	5,1		5,100
	místnost 1.09 - sociální zařízení imobilní		0,000
	4,81		4,810
	místnost 1.17 - sociální zařízení personál ženy - předsíň		0,000
	3,19		3,190
	místnost 1.18 - sociální zařízení personál ženy - wc		0,000
	0,93		0,930
	místnost 1.19 - sociální zařízení personál - předsíň		0,000
	2,34		2,340
	místnost 1.20 - sociální zařízení personál - wc		0,000
	1,23		1,230
	Součet		27,550
Skladba_D1	Skladba D1	m2	133,448
	Skladba D1		0,000
	$(2*42,395+2*10,52-18-12,77-3,3)*1,1$		78,936
	$(18+12,77+3,3)*1,6$		54,512
	Součet		133,448
Skladba_D2	Skladba D2	m2	41,928
	2*41,89*0,4		33,512
	2*10,52*0,4		8,416
	Součet		41,928
Skladba_D3	Skladba D3	m2	24,108
	2*41,89*0,23		19,269
	2*10,52*0,23		4,839
	Součet		24,108
Skladba_D3_V	Skladba D3 - vnitřní	m2	22,544
	2*40,19*0,23		18,487
	2*8,82*0,23		4,057
	Součet		22,544
Skladba_D4	Skladba D4	m2	209,031
	2*41,89*2,19		183,478
	2*10,52*2,19		46,078
	$2*(0,84+2*1,4)*0,2$		1,456
	-2*0,84*1,4		-2,352
	$(1,98+2*1,67)*0,13$		0,692
	-1,98*1,67		-3,307
	$(0,84+2*0,57)*0,2$		0,396
	-0,84*0,57		-0,479
	$2*(1,88+2*2,14)*0,51$		6,283
	-2*1,88*2,14		-8,046
	$2*(0,94+2*0,57)*0,2$		0,832
	-2*0,94*0,57		-1,072
	$3*(0,9+2*0,69)*0,2$		1,368
	-3*0,9*0,69		-1,863
	-3*0,92*0,69		-1,904
	-0,95*0,69		-0,656
	$2*(1,97+2*1,65)*0,13$		1,370
	-2*1,97*1,65		-6,501
	-0,91*0,69		-0,628

Kód	Popis	MJ	Výměra
	2*(0,84+2*1,4)*0,12		0,874
	-2*0,84*1,4		-2,352
	(1,98+2*1,65)*0,13		0,686
	-1,98*1,65		-3,267
	(1,5+2*2,25)*0,22		1,320
	-1,5*2,25		-3,375
	Součet		209,031
Skladba_D4_V	Skladba D4 - vnitřní	m2	395,123
	(2*40,19+2*8,82)*3,61		353,852
	2*10*2,65*0,46		24,380
	2*2*10*1,89*0,46		34,776
	2*(0,84+2*1,4)*0,15		1,092
	-2*0,84*1,4		-2,352
	(1,98+2*1,67)*0,115		0,612
	-1,98*1,67		-3,307
	(0,84+2*0,57)*0,115		0,228
	-0,84*0,57		-0,479
	2*(0,94+2*0,57)*0,115		0,478
	-2*0,94*0,57		-1,072
	3*(0,9+2*0,69)*0,115		0,787
	-3*0,9*0,69		-1,863
	3*(0,9+2*0,69)*0,115		0,787
	-3*0,92*0,69		-1,904
	(0,95+2*0,69)*0,115		0,268
	-0,95*0,69		-0,656
	2*(1,97+2*1,65)*0,115		1,212
	-2*1,97*1,65		-6,501
	(0,91+2*0,69)*0,115		0,263
	-0,91*0,69		-0,628
	2*(0,84+2*1,4)*0,115		0,837
	-2*0,84*1,4		-2,352
	(1,98+2*1,65)*0,115		0,607
	-1,98*1,65		-3,267
	(1,5+2*2,25)*0,45		2,700
	-1,5*2,25		-3,375
	Součet		395,123
Skladba_D5	Skladba D5	m2	286,160
	2*41,89*1,365		114,360
	2*41,89*1,365		114,360
	2*10,52*1,365		28,720
	2*10,52*1,365		28,720
	Součet		286,160
Skladba_D6	Skladba D6	m2	43,200
	2*21,6		43,200
Skladba_D6_V	Skladba D6 - vnitřní	m2	34,000
	2*17		34,000
Skladba_E1	Skladba E1	m2	69,000
	40		40,000
	29		29,000
	Součet		69,000
Skladba_E2	Skladba E2	m2	4,380

Kód	Popis	MJ	Výměra
	4,38		4,380
Skladba_E3	Skladba E3	m2	22,877
	12,14*0,55		6,677
	10,52*0,5		5,260
	19,89*0,55		10,940
	Součet		22,877
Skladba_CH	Venkovní chodníky	m2	175,000
	175		175,000
Skladba_S2p	Skladba S2 - EXENZIVNÍ ZELENÁ STŘECHA (např. TOPWET EXTENSIVE UNIVERSAL) – (plocha vč. hlavy atiky)	m2	61,000
	61		61,000

D.1.1. Architektonicko stavební část

Skladba_A1	Skladba A1	m2	536,000
	536		536,000
Použití figury:			
712631111	Provedení povlakové krytiny střech přes 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	731,264
713151165	Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované nad krokve z desek sklonu přes 30° do 45° tl přes 140 do 160 mm	m2	536,000
762341026	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	614,000
765131061	Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané ze šablon jednoduché krytí počtu přes 10 do 20 ks/m2	m2	614,000
765131281	Příplatek k montáži skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30° na laťování	m2	614,000
765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	625,000
765191091	Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30°	m2	625,000
31140221	vrut pro kotvení nadkroevních střešních systémů s korozní odolností 15 cyklů talířová hlava 8x360mm	100 kus	16,080
62856002	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	852,288
Skladba_A2	Skladba A2	m2	78,000
	78		78,000

Použití figury:

712631111	Provedení povlakové krytiny střech přes 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	731,264
713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	78,000
713151121	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek	m2	78,000
713151161	Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované nad krokve z desek sklonu přes 30° do 45° tl do 60 mm	m2	78,000
762341026	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	614,000
763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	89,000
765131061	Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané ze šablon jednoduché krytí počtu přes 10 do 20 ks/m2	m2	614,000
765131281	Příplatek k montáži skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30° na laťování	m2	614,000
765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	625,000
765191031	Lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	109,200
765191091	Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30°	m2	625,000
28376528R	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 40mm	m2	81,900
28376533	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 120mm	m2	81,900
31140215	vrut pro kotvení nadkroevních střešních systémů s korozní odolností 15 cyklů talířová hlava 8x240mm	100 kus	2,340
62856002	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	852,288
Skladba_A3	Skladba A3	m2	11,000
	10*1,1		11,000

Použití figury:

622221001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl do 40 mm	m2	11,000
622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelnéizolačních zátek z minerální vlny	m2	11,000
713131151	Montáž izolace tepelné stěn volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	11,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken tl do 32 mm na sraz	m2	11,000
762341043	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt	m2	11,000
762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	624,020
762342521	Montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tl do 100 mm	m	44,000
763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	11,000
763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30	m2	68,526
763121751	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	16,916
763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	89,000
765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	625,000
765191091	Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30°	m2	625,000
28376532	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 100mm	m2	12,100
60511145	řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 25mm dl 3/5m	m3	0,316
60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,122
Skladba_B	Skladba B	m2	381,834
	9,4*41,09		386,246
	-1,29*3,42		-4,412
	Součet		381,834
Použití figury:			
632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	553,937
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	474,324
762511284	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x15 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	381,834
7755300R2	Montáž dřevěné podlahy z profilovaných prken na P+D dle skladby B	m2	381,834
775591311	Podlahy dřevěné, základní lak	m2	576,324
775591314	Podlahy dřevěné, vrchní lak pro velmi vysokou zátěž	m2	576,324
775591316	Podlahy dřevěné, mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	576,324
605151-B	dřevěná podlaha z profilovaných prken na P+D tl. 24 mm	m2	420,017
63231200	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 20mm	m2	400,926
Skladba_C	Skladba C	m2	194,490
	výkres půdorys 1.NP		0,000
	místnost 1.02 - hala/foyer		0,000
	68,98		68,980
	místnost 1.03 - recepcce		0,000
	20,93		20,930
	místnost 1.04 - edukace/sál		0,000
	104,58		104,580
	Součet		194,490
Použití figury:			
631311213R	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/25	m3	18,152
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,375
632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	553,937
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	363,020
775111311	Vysátí podkladu skládaných podlah	m2	194,490
775121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu skládaných podlah	m2	194,490
7755300R1	Montáž podlahy masivní dubové lepením	m2	194,490
775591311	Podlahy dřevěné, základní lak	m2	576,324
775591314	Podlahy dřevěné, vrchní lak pro velmi vysokou zátěž	m2	576,324
775591316	Podlahy dřevěné, mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	576,324
605151-C	dřevěná dubová masivní podlaha	m2	213,939
Skladba_D_O	Skladba dlažba - ostatní společné prostory	m2	140,980
	výkres půdorys 1.NP		0,000
	místnost 1.01 - zádveří		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	4,21		4,210
	místnost 1.11 - historická expozice/sál		0,000
	87,14		87,140
	místnost 1.12 - technická místnost/sál		0,000
	13,53		13,530
	místnost 1.13 - chodba		0,000
	6		6,000
	místnost 1.14 - kancelář		0,000
	14,53		14,530
	místnost 1.15 - čajová kuchyňka		0,000
	9,91		9,910
	místnost 1.16 - chodba		0,000
	5,66		5,660
	Součet		140,980
Použití figury:			
631311213R	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/25	m3	18,152
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,375
632481213	SeparáčnÍ vrstva z PE fólie	m2	553,937
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	363,020
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	168,530
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	168,530
771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	168,530
771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	168,530
597611-02	dlažba keramická společné prostory	m2	162,127
Skladba_D_S	Skladba Dlažba - sociální zázemí	m2	27,550
	výkres půdorys 1.NP		0,000
	místnost 1.05 - sociální zařízení ženy		0,000
	3,75		3,750
	místnost 1.06 - sociální zařízení ženy - wc		0,000
	4,27		4,270
	místnost 1.07 - sociální zařízení muži - předsíň		0,000
	1,93		1,930
	místnost 1.08 - sociální zařízení muži - wc		0,000
	5,1		5,100
	místnost 1.09 - sociální zařízení imobilní		0,000
	4,81		4,810
	místnost 1.17 - sociální zařízení personál ženy - předsíň		0,000
	3,19		3,190
	místnost 1.18 - sociální zařízení personál ženy - wc		0,000
	0,93		0,930
	místnost 1.19 - sociální zařízení personál - předsíň		0,000
	2,34		2,340
	místnost 1.20 - sociální zařízení personál - wc		0,000
	1,23		1,230
	Součet		27,550
Použití figury:			
631311213R	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/25	m3	18,152
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,375
632481213	SeparáčnÍ vrstva z PE fólie	m2	553,937
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	363,020
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	168,530
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	168,530

Kód	Popis	MJ	Výměra
771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	168,530
771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	168,530
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	27,550
597611-01	dlažba keramická sociální zázemí	m2	31,683
Skladba_D2	Skladba D2	m2	41,928
	2*41,89*0,4		33,512
	2*10,52*0,4		8,416
	Součet		41,928
Použití figury:			
319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	1 080,526
622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	561,227
622311131	Vápenný štuk vnějších stěn tloušťky do 3 mm	m2	561,227
622811002	Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 30 mm	m2	561,227
711192102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 1 vrstva	m2	90,144
783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	604,427
783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	604,427
Skladba_D3	Skladba D3	m2	24,108
	2*41,89*0,23		19,269
	2*10,52*0,23		4,839
	Součet		24,108
Použití figury:			
319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	1 080,526
612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	519,299
612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	519,299
612811002	Vnitřní tepelně izolační jednovrstvá omítka stěn tloušťky do 30 mm	m2	519,299
622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	561,227
622311131	Vápenný štuk vnějších stěn tloušťky do 3 mm	m2	561,227
622811002	Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 30 mm	m2	561,227
711192102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 1 vrstva	m2	90,144
783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	604,427
783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	604,427
Skladba_D4	Skladba D4	m2	209,031
	2*41,89*2,19		183,478
	2*10,52*2,19		46,078
	2*(0,84+2*1,4)*0,2		1,456
	-2*0,84*1,4		-2,352
	(1,98+2*1,67)*0,13		0,692
	-1,98*1,67		-3,307
	(0,84+2*0,57)*0,2		0,396
	-0,84*0,57		-0,479
	2*(1,88+2*2,14)*0,51		6,283
	-2*1,88*2,14		-8,046
	2*(0,94+2*0,57)*0,2		0,832
	-2*0,94*0,57		-1,072
	3*(0,9+2*0,69)*0,2		1,368
	-3*0,9*0,69		-1,863
	-3*0,92*0,69		-1,904
	-0,95*0,69		-0,656
	2*(1,97+2*1,65)*0,13		1,370
	-2*1,97*1,65		-6,501
	-0,91*0,69		-0,628

Kód	Popis	MJ	Výměra
	2*(0,84+2*1,4)*0,12		0,874
	-2*0,84*1,4		-2,352
	(1,98+2*1,65)*0,13		0,686
	-1,98*1,65		-3,267
	(1,5+2*2,25)*0,22		1,320
	-1,5*2,25		-3,375
	Součet		209,031
Použití figury:			
319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	1 080,526
612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	519,299
612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	519,299
612811002	Vnitřní tepelně izolační jednovrstvá omítka stěn tloušťky do 30 mm	m2	519,299
622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	561,227
622311131	Vápenný štuk vnějších stěn tloušťky do 3 mm	m2	561,227
622811002	Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 30 mm	m2	561,227
783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	604,427
783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	604,427
Skladba_D5	Skladba D5	m2	286,160
	2*41,89*1,365		114,360
	2*41,89*1,365		114,360
	2*10,52*1,365		28,720
	2*10,52*1,365		28,720
	Součet		286,160
Použití figury:			
319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	1 080,526
612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	519,299
612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	519,299
612811002	Vnitřní tepelně izolační jednovrstvá omítka stěn tloušťky do 30 mm	m2	519,299
622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	561,227
622311131	Vápenný štuk vnějších stěn tloušťky do 3 mm	m2	561,227
622811002	Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 30 mm	m2	561,227
783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	604,427
783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	604,427
Skladba_D6	Skladba D6	m2	43,200
	2*21,6		43,200
Použití figury:			
622311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	43,200
622311191	Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	129,600
783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	604,427
783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	604,427
Skladba_E1	Skladba E1	m2	69,000
	40		40,000
	29		29,000
	Součet		69,000
Použití figury:			
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	271,257
594511112	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s provedením lože z betonu	m2	69,000
Skladba_E2	Skladba E2	m2	4,380
	4,38		4,380
Použití figury:			
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	271,257

Kód	Popis	MJ	Výměra
783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	5,668
Skladba_E3	Skladba E3	m2	22,877
	12,14*0,55		6,677
	10,52*0,5		5,260
	19,89*0,55		10,940
	Součet		22,877
Použití figury:			
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	271,257
596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	22,877
Skladba_CH	Venkovní chodníky	m2	175,000
	175		175,000
Použití figury:			
131151103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3	m3	61,250
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	271,257
564761101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	175,000
594111112	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s provedením lože z kameniva těženého	m2	175,000