

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

na akci Rekonstrukce zdroje a sítě centrálního zásobování teplem ve městě Nýrsko PS 01, 02-Kotelna HU

Smluvní strany

Objednatel: město Nýrsko

Se sídlem: Náměstí 122, 340 22 Nýrsko
Statutární zástupce: Ing. Miloslav Rubáš, starosta města
IČ: 00255921
DIČ: CZ00255921
Č. účtu: 1322351/0100

dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: EVČ s.r.o.

Se sídlem: Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice, Zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, C/116
Statutární zástupce: Ing. Václav Taubr, předseda rady jednatelů
Vladimír Kučera, místopředseda rady jednatelů
Ing. Michal Satrapa, člen rady jednatelů
IČ: 13582275
DIČ: CZ13582275
Č. účtu: 165446561/0100


(dále jen zhotovitel)

1. Obě smluvní strany se dohodly na doplnění textu článku II. Předmět díla:

Smluvní strany se v průběhu realizace dohodly na úpravě předmětu díla. Změna předmětu díla spočívá v tom, že objednatel nepožaduje dodání ocelových vrat a některých stavebních prací specifikovaných v příloze č 1 tohoto dodatku. Namísto toho požaduje provedení nové betonové podlahy v kotelně v rozsahu specifikovaném v příloze č 2 této smlouvy. Tato změna předmětu díla nemá jakýkoli vliv na cenu díla.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.


V Nýrsku dne: 8. 6. 2018


Ing. Miloslav Rubáš
starosta města
(objednatel)

MĚSTO NÝRSKO
340 22 NÝRSKO
okres Klatovy

V Pardubicích dne: 05. 08. 2018


Ing. Václav TAUBR
předseda rady jednatelů
(zhotovitel)


Ing. Michal SATRAPA
člen rady jednatelů

EVČ s.r.o. ②
Arnošta z Pardubic 676
530 02 Pardubice
IČ: 13582275 DIČ: CZ13582275

Příloha č 1: Specifikace neprováděných prací

Příloha č 2: Specifikace prací spojených s provedením nové betonové podlahy

Příloha č 1 dodatku č 2

1 - Zemní práce							32 077,00
1	K	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	9,000	1 627,10	14 644,00
2	K	174101103R00	Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním	m3	30,608	145,20	4 444,00
3	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	9,000	1 264,00	11 376,00
4	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	9,000	46,50	419,00
5	K	174100010RAA	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 50 m	m3	5,200	145,20	755,00
6	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,270	1 627,10	439,00
2 - Základy,zvláštní zakládání							92 178,00
7	K	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% ps	m2	9,000	17,50	158,00
8	K	271100010RA0	Polštář pod základy ze štěrkopísku	m3	2,700	1 162,20	3 138,00
9	K	273320150RAC	Základová deska ŽB z betonu C 25/30, vč.bednění, výztuž 150 kg/m3	m3	3,800	22 518,00	85 568,00
10	K	273320150RAA	Základová deska ŽB z betonu C 25/30, vč.bednění, výztuž 90 kg/m3	m3	0,169	19 612,40	3 314,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce							56 484,00
11	K	311230052RAB	Zdivo nosné Porotherm, tloušťka 30 cm, cihla pero + drážka 300 x 247 x 238 mm, P 10	m3	7,200	7 845,00	56 484,00
60 - Úpravy povrchů, omítky							939,00
12	K	602011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky bílý Cemix K	m2	18,480	50,80	939,00
61 - Úpravy povrchů vnitřní							4 105,00
13	K	612470240RA0	Omítka stěn vnitřní Hasit vápenná dvouvrstvá	m2	5,540	741,00	4 105,00
62 - Úpravy povrchů vnější							4 105,00
14	K	622420010RAB	Omítka stěn vnější vápenocementová štuková, stupeň složitosti 3, lešení	m2	5,540	741,00	4 105,00
767 - Konstrukce zámečnické							219 617,00
19	K	767652230R00	Montáž vrat otočných do oc.konstrukce, pl.do 13 m2	kus	1,000	8 716,70	8 717,00
20	K	55344633R	Vrata ocelová 746616 360x360 s rámem zateplená	kus	1,000	189 075,70	189 076,00
21	K	553R1	I profil 240 l=4200	kus	2,000	10 911,80	21 824,00
784 - Malby							965,00
19	K	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	5,540	50,80	281,00
20	K	784165212R00	Malba tekutá HET Super malba, bílá, bez penetr. 2x	m2	5,540	123,50	684,00
Celkový odpočet neprovedených prací							410 470,00



LESNÍ STAVBY, s.r.o.

Rozpočet

Zakázka

Popis:

Rekonstrukce betonové podlahy v kotelně v Nýrsku

Číslo zakázky:

252018

Rozpočet číslo:

Dodavatel

Lesní stavby, s.r.o.

Komentář:

Cena

Rekapitulace:

Bez DPH: 410 470

DPH:	Sazba	Základ	
	21%	410 470	86 199
celkem			86 199

Celkem s DPH:**496 669**

Rozpočet

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
A_00: Základní rozpočet						410 470
SO-01: Rekonstrukce podlahy						410 470
001: Zemní práce						2 130
310	181101102	Úprava pláně v zářezech v homině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	195,000	10,92	2 130
0063: Podlahy a podlahové konstrukce						230 760
2	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	44,000	2 812,94	123 770
3	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	44,000	169,79	7 471
4	631319203	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	44,000	773,77	34 046
5	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,800	239,06	430
6	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,800	53,78	97
7	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	235,000	9,01	2 118
8	633121111	Povrchová úprava průmyslových podlah vsypovou směsí s přísadou korundu střední provoz	m2	220,000	278,76	61 327
9	634112115	Obvodová dilatace podlahovým páskem v 150 mm mezi stěnou a mazaninou	m	95,000	15,80	1 501
009: Ostatní konstrukce a práce						20 548
312	967042714	Odsekání zdíva z kamene nebo betonu plošné tl do 300 mm	m2	30,000	684,95	20 548
767: Konstrukce zámečnické						6 842
19	7670101	D+M ocelové profilu do vrat vč povrchové úpravy - dl. cca 3 m	kus	3,000	2 280,76	6 842
9: Ostatní konstrukce, bourání						150 189
59	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	33,000	1 559,88	51 476
60	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	44,000	1 649,29	72 569
244	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	220,000	38,86	8 549
289	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	220,000	37,75	8 304
316	160861	Osazení stávajících roštů -gul vč úpravy výšek	kpl	4,000	2 323,00	9 292
						410 470