

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

na stavební práce pod názvem:

„Bezbarierový přístup do budovy 2. stupně ZŠ T.G. Masaryka Písek“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Občanský zákoník“)

1. Smluvní strany:

1.1 Objednatel: **Základní škola T.G.Masaryka a Mateřská škola Písek,
Čelakovského 24**
IČ: 70943150
DIČ: CZ70943150
Sídlo: Čelakovského 24, 397 19 Písek
Telefon: +420 380 425 343
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 7592500237/0100
Zastoupené: Mgr. Jiřím Kothánkem, ředitelem školy
Zástupce objednatele ve věcech technických:
Ing. Miroslav Máška , tel. : 777171940

v dalším nazýván také jen jako „**objednatel**“

1.2 Zhotovitel: **KOČÍ a.s.**
IČ: 46683046
DIČ: CZ46683046
Sídlo: K Lipám 132, 397 01 Písek
Telefon: 382208202
Peněžní ústav: Oberbank AG, pobočka Písek
Č. účtu: 7300003109/8040
Zastoupený: Ing. Tomáš Kočí, statutární ředitel

v dalším nazýván také jen jako „**zhotovitel**“

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly o následujících změnách v předmětné Smlouvě o dílo.

4. Čas plnění:

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo dle čl. 3 v době:

Předání staveniště:	10.06.2016
Zahájení plnění:	10.06.2016
Dokončení plnění:	26.08.2016
Vyklizení staveniště:	26.08.2016

- 4.6 Termín zahájení plnění byl posunut z důvodu změny objemu prací a zahájení průzkumných prací na fasádě z důvodu přípravy pro montáž výtahu.

5. Cena díla:

- 5.4 Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla s ohledem na změny objemu prací činí:

původní celková cena dle SoD bez DPH:	3.790.233,00 Kč
dodatečné práce nad rámec SoD bez DPH:	273.883,00 Kč
nová smluvní cena za dílo bez DPH:	4.064.116,00 Kč

K této ceně nebude připočtena DPH. Daň odvede objednatel ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Bude uplatněna přenesená daňová povinnost. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá objednatel.

Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet

Příloha č. 2 – Časový harmonogram

V Písku dne 9. 6. 2016

za zhotovitele:

V Písku, dne 10. 6. 2016

za objednatele:

L



Ing. Tomáš Kočí
Písek, K Ústřední 132
IČO: 46683046

Ing. Tomáš Kočí, statutární ředitel

Základní škola T. G. Masaryka
Mateřská škola Písek, Čelákovského 24
tel: 382 271 366
IČ 709 43 150

Mgr. Jiří Kothánek, ředitel školy

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	2016/022 dodatek
Zakázka	ZŠ TGM Písek - st.úpravy a výtah - vícepráce
Klasifikace	
Fáze	Aktuální zakázka
Komentář	

Verze

Popis	Výchozí
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Dodavatel	KOČI a.s.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Jitka Hedencová

Zakázka:

ZŠ TGM Písek - st.úpravy a výtah - vícepráce

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01: Osobní výtah a přístavba šaten	101 017		4 899	28 229
009: Ostatní konstrukce a práce	51 290		10 771	62 061
021: Silnoproud	26 397		5 543	31 940
730: Ústřední vytápění	22 930		4 815	27 745
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	400		84	484
SO_02: Zateplení stáv.šaten a koridoru	172 866	6,5	36 302	209 168
006: Úpravy povrchu	3 926	0,7	824	4 750
099: Přesun hmot HSV	30		6	36
771: Podlahy z dlaždic a obklady	167 311	5,9	35 135	202 446
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 600		336	1 936
Celkem (bez DPH)	273 883			
DPH	57 515			
DPH 21 % ze základny: 273 883	57 515			
Celkem (včetně DPH)	331 398 CZK			

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
----------	-----	------------	-------	----	-----------------	------------	------

SO_01: Osobní výtah a přístavba šaten

101 017

009: Ostatní konstrukce a práce

51 290

1.	B	X1	Dešťový žlab a svod na výtahové šachtě	kus	1,0	16 200,00	16 200
2.	B	X2	Nucené větrání výtahové šachty	kus	1,0	15 990,00	15 990
3.	B	X3	Doplnění přímotopu do výtahové šachty	kus	1,0	5 500,00	5 500
4.	B	X4	Doplnění GSM modulu do výtahové kabiny	kus	1,0	13 600,00	13 600

021: Silnoproud

26 397

5.	B	X5	Doplnění elektroinstalací - výtah - viz. příložený soupis	kus	1,0	26 397,00	26 397
----	---	----	---	-----	-----	-----------	--------

730: Ústřední vytápění

22 930

203.	B	SUB641246	Dodávka a montáž ústředního vytápění - viz. samostatný výkaz výměr	kpl	1,0	22 929,72	22 930
------	---	-----------	--	-----	-----	-----------	--------

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

400

263.	B	07a	Zařízení stavenišť	%	2,0	200,00	400
------	---	-----	--------------------	---	-----	--------	-----

SO_02: Zateplení stáv. šaten a koridoru

172 866

006: Úpravy povrchu

3 926

253.	SP	631391111	Sokliky rovné výšky 100 mm pro omítky z MC hlazené dřevěným hladítkem	m	84,525	46,44	3 926
------	----	-----------	---	---	--------	-------	-------

099: Přesun hmot HSV

30

254.	SP	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,66	45,00	30
------	----	-----------	---------------------------------------	---	------	-------	----

771: Podlahy z dlaždic a obklady

167 311

245.	H	59761111	Dlaždice keramické RAKO - koupelny ALLEGRO (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm tl. j.	m2	177,708	241,40	42 899
------	---	----------	---	----	---------	--------	--------

156,71,1

168,43

9,298

246.	SP	771473113	Montáž sokliků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm	m	84,525	68,00	5 748
247.	SP	771573114	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených do 19 ks/m2	m2	153,1	248,00	37 969

02: stavební práce

167,3

Pof. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
----------	-----	------------	-------	----	-----------------	------------	------

07 kordloz 70, 3

10, 3

250.	SP	771990112	Výrovnnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 30 Mpa	m2	153,1	129,00	19 750
251.	SP	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	5,47	1 586,33	8 677
252.	SP	771990192	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevností 30 Mpa	m2	153,1	45,10	6 905
			ZKD 1 mm tloušťky				
257.	SP	776121511	Dvousložková penetrace podkladu podlah s pískem	m2	153,1	278,00	42 562
258.	SP	783903812	Odmaštění nátěrů saponáty	m2	153,1	18,30	2 802

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							1 600
255.	B	07	Zařízení staveniště	%	2,0	800,00	1 600

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		16 964,80
Montáž - práce		6 309,13
Mezisoučet 1	0,00	23 273,93
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		1 396,44
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	24 670,37
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		24 670,37
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		1 727,00
Kompletační činnost		1,07
Náklady celkem		26 397,00

Stavba: BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DO BUDOVY 2.STUPNĚ ZŠ TGM PÍSEK

Objekt: SO 01 - OSOBNÍ VÝTAH A PŘÍSTAVBA ŠATEN

D.1.4. TPS – Vytápění

JKSO:

Objednatel: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čáslavského 24

Zhotovitel:

Datum: 10.2.2016

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky PSV

Stavební přímocy

43	Řezání drážek do zdiva pro rozvody dálkového ovládání termostatických hlavice; 3,23+0,15+20,07+0,3+6,42+0,125+20,445+0,25+6,68+8,38+1,53+5,78 cca 158 na svíslé dopojení; 73,36*0,15	bm	84,364 73,360 11,004	81,90	0,00	6 909,41	6 909,41
44	Odvaz a likvidace stavební suť	m3	1,890	900,00	0,00	1 701,00	1 701,00
45	Zazdění drážek po montáži potrubí	bm	84,364	108,00	0,00	9 111,31	9 111,31
46	Omitnutí a štukování zdiva (speciální typ omítek viz stavební část)	m2	28,000	186,00	0,00	5 208,00	5 208,00
			0,00	22 929,72		22 929,72	22 929,72

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montážní položka	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Montážní materiál a práce - Vícepráce pro elektro výtah									
ROZVODNICE OCELOPLECHOVÉ,ZAPUŠTĚNÁ									
813017,00 rozvodnice s plnými dveřmi 600x600x200	ks	1,00	8 500,00	8 500,00		189,00	189,00	8 689,00	8 689,00
PL7-B16/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový	ks	1,00	333,89	333,89		73,08	73,08	406,97	406,97
PF7-25/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól	ks	1,00	1 636,13	1 636,13		85,05	85,05	1 721,18	1 721,18
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC									
CVKY-3 3x1,5 3x1,5 mm2, pevně	m	30,00	8,78	263,40		19,50	585,00	28,28	848,40
CVKY-3 5x1,5 5x1,5 mm2, pevně	m	20,00	14,41	288,20		19,50	390,00	33,91	678,20
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC									
CY 10 10 mm2,Zž, pevně	m	35,00	18,26	639,10		12,20	427,00	30,46	1 066,10
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, PRAKTIK IP 44 (PLAST)									
3358-06929 B Přepínač střídavý IP 44; řazení 6; d. Praktik; b. bílá	ks	2,00	61,32	122,64		52,00	104,00	113,32	226,64
3358-07921 B Přepínač křížový IP 44, s čílným průřezem; řazení 750, 7; d. Praktik; b. bílá	ks	3,00	87,51	262,53		52,00	156,00	139,51	418,53
SVÍTIDLO PRŮMYSLOVÉ ŽÁROVKOVÉ									
NÁSTĚNNÉ									
513 0601 100W,IP43,s košem	ks	6,00	485,00	2 910,00		145,00	870,00	630,00	3 780,00
LÍŠTA HRANATÁ DVOJITÝ ZÁMEK- 40X20 + KRYTY									
LHD 40X20 LÍŠTA HRANATÁ (2m) - DVOJITÝ ZÁMEK	m	40,00	12,62	504,80		38,30	1 532,00	50,92	2 036,80
HMOŽDINKA									
SX8 HMOŽDINKA	ks	65,00	1,41	91,65		14,00	910,00	15,41	1 001,65
VRUT									
Vrut 4/40	ks	65,00	0,65	42,25		12,00	780,00	12,65	822,25
PŘÍSTROJ SPÍNACÍ, PŘEPÍNACÍ (se sroubovými svorkami), pro Classic, Tango, Element, Time, Alpha									
3359-A07345 Přístroj přepínače křížového (bez sroubové svorky); řazení 7, 750 (do horních podkladů do C2),komplet TANGO bílá	ks	4,00	140,59	562,36		52,00	208,00	192,59	770,36
Podružný materiál				807,85					807,85
Montážní materiál a práce - celkem				16 964,80			6 309,13		23 273,93
Ocepiolechová rozvodnice RS/ SO UI - je nutné zvětšení vzhledem požadavku o doplnění jističe a proudového chrániče pro výtah - viz. TZ výtah.Rozvaděč má dvířka v protipožární úpravě EI15 (viz původní CN).									
Cenová nabídka vytvořena na základě předložených dokladů pro požadavky									
na přípravu elektro od f.Schindler									

[illegible]

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Vícepráce - příprava elektroinstalace pro výtah
Projekt	Bez PD
Investor	
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Miroslav Pařízek, J. Mukařovského 2434, 39701 Písek, IČ: 60618531
Kontroloval	Miroslav Pařízek, mob: 603440939, e-mail: mparizek@seznam.cz
Datum	20.5.2016
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěry (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírůžky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15

Příloha č 2 - Časový harmonogram

Název	Zahájení	Dokončení	Cena Údálosti	DPH	Cena s DPH	2016													
						červen					červenec					srpen			
SO 01: Osobní výtah a přístavba šaten	10.06.16	19.08.16	3 056 305	641 824	3 698 129	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
SO 02: Zateplení stávajících šaten a koridoru	08.08.16	26.08.16	1 007 811	211 640	1 219 451														