

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	823 31
	Rekonstrukce stadionu	Plochy stadiónů	
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
	Rekonstrukce atletického stadionu Míru, Tábor		
Projektant :	Jiří Berka		
Objednatel :	Město Tábor		
	Žižkovo náměstí2, 390 15 Tábor 1	Zakázkové číslo :	N15-063-254
Zpracovatel projektu :	Jiří Berka	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z R N	Dodávka celkem	0	
	Montáž celkem	0	
	HSV celkem	0,00	
	PSV celkem		
ZRN celkem		0,00	
HVS		0	
RN II.a III.hlavy		0	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 0,00
ZRN+VRN+HVS		0,00	VN a ON celkem 0,00
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Tomáš Hlaváček		Jméno :	Jméno :
Datum : 30.4.2015		Datum :	Datum :
Podpis:		Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH		0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH		15 % činí :	0,00 Kč
DPH		15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH		21 % činí :	0,00 Kč
DPH		21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0,00 Kč

Poznámka :

Položky vycházející z cenové soustavy ÚRS Praha a.s. 2014. Položky, jejichž kód obsahuje písmena SW, jsou kalkulovány rozpočtářem
Cenová soustava ÚRS ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 230/2012 Sb. splňuje veškeré náležitosti pro její použití při sestavování soupisu prací
v rámci zadávací dokumentace veřejných zakázek.
Nové sportovní povrchy budou provedeny podle pravidel a požadavků IAAF(Mezinárodní asociace atletických federací)

Stavba :	<i>Rekonstrukce atletického stadionu Míru, Tábor</i>
Objekt :	<i>Rekonstrukce stadiou</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
581	Atletická dráha	0,00	0	0	0	0
S1	Vodní příkop	0,00	0	0	0	0
S2	Technické sektory	0,00	0	0	0	0
S3	Technické sektory	0,00	0	0	0	0
S4	Vrh koulí	0,00	0	0	0	0
PV	Provizorní vjezd	0,00	0	0	0	0
PP	Provizorní přejezd	0,00	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	0,00	0	0	0	0

Tištěno dne: 30.4.2015

Výkaz výměr

Databáze:
Nabídka číslo: N15-063-254

Stavba: N15-063-0254 Rekonstrukce atletického stadionu Míru, Tábor

Investor: Město Tábor

VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
1	SW SP 16	NUS - náklady spojené s umístěním stavby	1,00	kpl	0,00	0,00
2	SW SP 17	Zařízení staveniště	1,00	kpl	0,00	0,00
3	SW SP 18	Vytýčení stávajících inženýrských sítí před zahájením zemních prací	1,00	kpl	0,00	0,00
		<i>Příprava staveniště záchranné práce přeložení konstrukcí</i>				
4	SW SP 19	Geodetické práce při provádění stavby	1,00	kpl	0,00	0,00
		<i>Průzkumné, geodetické a projektové práce, geodetické práce při provádění stavby</i>				
5	SW SP 20	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby - 1 paré v tištěné podobě a 4x v elektronické podobě	1,00	kpl	0,00	0,00
		<i>Dokumentace skutečného provedení stavby - 4x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD</i>				
6	SW SP 21	Dokumentace skutečného provedení stavby - 4x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD	1,00	kpl	0,00	0,00
		<i>Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby - 4xv tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD</i>				
7	SW SP 22	Certifikace IAAF	1,00	kpl	0,00	0,00
VRN Celkem :						0,00
ON	Ostatní náklady					
8	SW SP 23	Vybudování velkoplošného reklamního panelu (rozměry panelu alespoň 2x2 m)	1,00	kpl	0,00	0,00
		<i>Ostatní náklady související s objektem náklady související s publikační činností</i>				
		<i>Osazení panelu bezprostředně po zahájení prací</i>				
		<i>Osazení na projektantem stanoveném místě na dokončené stavbě dle pravidel pca integrovaný operační program</i>				
		<i>Osazení trvalé</i>				

9	SW SP 24	Vybudování pamětní desky s oznámením, že akce byla realizována v daném roce za podpory MŠMT	1,00 kpl	0,00	0,00
		<i>Ostatní náklady související s objektem náklady související s publikační činností - vybudování pamětní desky s oznámením, že akce byla realizována v daném roce za podpory MŠMT</i>			

Osazení na projektantem stanoveném místě na dokončené stavbě dle zásad programu 133510 MŠMT pro rok 2015

Osazení trvalé

				Zemní práce Celkem :	0,00
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	0,00

Tištěno dne: 30.4.2015

Výkaz výměr

Databáze:
Nabídka číslo: N15-063-254

Stavba: N15-063-0254 **Rekonstrukce atletického stadionu Míru, Tábor**

Investor: Město Tábor

581 Atletická dráha

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
S	Všeobecné konstrukce a práce					
1	SW SP 0001	Demontáž plastového krytu žlabu <i>229,9*1</i> <i>Výkres č.4 Půdorys stadionu</i>	229,90 m <i>229,9000</i>		0,00	0,00
2	SW SP 0002	Osazení plastového krytu žlabu <i>229,9*1</i> <i>Výkres č.4 Půdorys stadionu</i>	229,90 m <i>229,9000</i>		0,00	0,00
3	SW SP 0003	Broušení stávajícího povrchu <i>4696,66</i> <i>Výkres č.4 Půdorys stadionu</i>	4 696,66 m2 <i>4 696,6600</i>		0,00	0,00
4	SW SP 0004	Očištění stávajícího podkladu <i>4696,66</i> <i>Výkres č.4 Půdorys stadionu</i>	4 696,66 m2 <i>4 696,6600</i>		0,00	0,00
Všeobecné konstrukce a práce Celkem :						0,00
9	Ostatní konstrukce a práce					
5	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot <i>4696,66*0,0057</i> <i>Výkres č.4 Půdorys stadionu</i>	26,77 t <i>26,7700</i>		0,00	0,00
6	979082318	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m <i>4696,66*0,0057</i> <i>Výkres č.4 Půdorys stadionu</i>	26,77 t <i>26,7700</i>		0,00	0,00
7	979083191	Příplatek k vodorovnému přemístění suti s naložením a složením na skládku ZKD 1000 m nad 6000 m <i>26,771*9 km</i> <i>Výkres č.4 Půdorys stadionu</i>	240,93 t <i>240,9390</i>		0,00	0,00
Ostatní konstrukce a práce Celkem :						0,00
1	Zemní práce					
8	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) <i>4696,66*0,0057</i> <i>Výkres č.4 Půdorys stadionu</i>	26,77 t <i>26,7710</i>		0,00	0,00
Zemní práce Celkem :						0,00

S	Všeobecné konstrukce a práce				
9	SW-SV-01	Dodávka a montáž odrazového břevna pro délku rozměr 1220/340/100 upevněného v rámu + kastlík <i>Bude provedeno dle pravidel a požadavku IAAF</i>	8,00 kpl	0,00	0,00
Všeobecné konstrukce a práce Celkem :					0,00
P	Všeobecné konstrukce a práce				
10	SW-POR-SW-1	Retopping - Sportovního polyuretanového povrchu - červený <i>Specifikace viz technická zpráva bod C.1.4.1.1</i> <i>4696,66</i> <i>Výkres č.4 Půdorys stadionu</i> <i>4 696,6600</i>	4 696,66 m2	0,00	0,00
Všeobecné konstrukce a práce Celkem :					0,00
K	Všeobecné konstrukce a práce				
11	SW-KIP-LA-1	Lajnování polyuretanového povrchu 2-k polyuretanovou barvou <i>Bude provedeno dle pravidel a požadavku IAAF</i>	1,00 kpl	0,00	0,00
Všeobecné konstrukce a práce Celkem :					0,00
Celkem			Odbytová cena bez DPH:		0,00

Tištěno dne: 30.4.2015

Výkaz výměr

Databáze:
Nabídka číslo: N15-063-254

Stavba: N15-063-0254 **Rekonstrukce atletického stadionu Míru, Tábor**

Investor: Město Tábor

S1 Vodní příkop

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
S	Všeobecné konstrukce a práce					
1	SW SP 0005	Broušení stávajícího povrchu <i>197,74</i> <i>Výkres č.5 Sektor vodní příkop</i>	197,74 m2 <i>197,7400</i>		0,00	0,00
2	SW SP 0006	Očištění stávajícího podkladu <i>197,74</i> <i>Výkres č.5 Sektor vodní příkop</i>	197,74 m2 <i>197,7400</i>		0,00	0,00
3	SW SP 0007	Vyrovnávací stěrka na asfaltový podklad tl.10mm <i>197,74</i> <i>Výkres č.5 Sektor vodní příkop</i>	197,74 m2 <i>197,7400</i>		0,00	0,00
Všeobecné konstrukce a práce Celkem :						0,00
9	Ostatní konstrukce a práce					
4	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot <i>197,74*0,001532</i> <i>Výkres č.5 Sektor vodní příkop</i>	0,30 t <i>0,3029</i>		0,00	0,00
5	979082318	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m <i>197,74*0,001532</i> <i>Výkres č.5 Sektor vodní příkop</i>	0,30 t <i>0,3029</i>		0,00	0,00
6	979083191	Příplatek k vodorovnému přemístění suti s naložením a složením na skládku ZKD 1000 m nad 6000 m <i>0,3029*9 km</i> <i>Výkres č.5 Sektor vodní příkop</i>	2,72 t <i>2,7261</i>		0,00	0,00
Ostatní konstrukce a práce Celkem :						0,00
1	Zemní práce					
7	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) <i>197,74*0,001532</i> <i>Výkres č.5 Sektor vodní příkop</i>	0,30 t <i>0,3029</i>		0,00	0,00
Zemní práce Celkem :						0,00

P	Všeobecné konstrukce a práce			
8	SW-POR-SW-1: Sportovní polyuretanový povrch tl. 13mm - červený	197,74 m2	0,00	0,00
	<i>Specifikace viz technická zpráva bod C.1.4.1.1</i>			
	<i>197,74</i>	<i>Výkres č.5 Sektor vodní příkop</i>	<i>197,7400</i>	
	Všeobecné konstrukce a práce Celkem :			0,00
K	Všeobecné konstrukce a práce			
9	SW-KIP-LA-1 Lajnování polyuretanového povrchu 2-k polyuretanovou barvou	86,45 m	0,00	0,00
	<i>(2*29,825)+13,4+13,4</i>	<i>Výkres č.5 Sektor vodní příkop</i>	<i>86,4500</i>	
	Všeobecné konstrukce a práce Celkem :			0,00
Celkem		Odbytová cena bez DPH:		0,00

Tištěno dne: 30.4.2015

Výkaz výměr

Databáze:
Nabídka číslo: N15-063-254

Stavba: N15-063-0254 **Rekonstrukce atletického stadionu Míru, Tábor**

Investor: Město Tábor

S2 Technické sektory

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
1	Zemní práce					
1	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 <i>962,15*0,37</i>	356,00 m3 <i>355,9955</i>		0,00	0,00
		<i>Výkres č.6 Sektor skok o tyči</i>				
2	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - dren.syst. <i>203,96*0,6*0,2</i>	24,48 m3 <i>24,4752</i>		0,00	0,00
		<i>Výkres č.6 Sektor skok o tyči</i>				
Zemní práce Celkem :						0,00
9	Ostatní konstrukce a práce					
3	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot <i>539,55+4,5</i>	544,05 t <i>544,0500</i>		0,00	0,00
		<i>Výkres č.6 Sektor skok o tyči</i>				
4	979082318	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m <i>962,15*0,37</i> <i>29,4</i>	385,40 t <i>355,9955</i> <i>29,4000</i>		0,00	0,00
		<i>Výkres č.6 Sektor skok o tyči</i>				
5	979083191	Příplatek k vodorovnému přemístění suti s naložením a složením na skládku ZKD 1000 m nad 6000 m <i>385,4*9 km</i>	3 468,60 t <i>3 468,6000</i>		0,00	0,00
		<i>Výkres č.6 Sektor skok o tyči</i>				
Ostatní konstrukce a práce Celkem :						0,00
1	Zemní práce					
6	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) <i>962,15*0,37</i> <i>29,4</i>	385,40 t <i>355,9955</i> <i>29,4000</i>		0,00	0,00
		<i>Výkres č.6 Sektor skok o tyči</i>				
7	113204111	Vytrhání obrub záhonových <i>55,5+25,1+261</i>	341,60 m <i>341,6000</i>		0,00	0,00
		<i>Výkres č.6 Sektor skok o tyči</i>				
Zemní práce Celkem :						0,00

9	Ostatní konstrukce a práce				
8	979082318	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m <i>341,6*0,0132 Výkres č.6 Sektor skok o tyči</i>	4,50 t	0,00	0,00
9	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m <i>341,6*0,0132 Výkres č.6 Sektor skok o tyči</i>	4,50 t	0,00	0,00
10	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti <i>341,6*0,0132 Výkres č.6 Sektor skok o tyči</i>	4,50 t	0,00	0,00
11	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot <i>((40*1,22)*2)*0,015 Výkres č.6 Sektor skok o tyči</i>	1,46 t	0,00	0,00
12	979082318	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m <i>((40*1,22)*2)*0,015 Výkres č.6 Sektor skok o tyči</i>	1,46 t	0,00	0,00
13	979083191	Příplatek k vodorovnému přemístění suti s naložením a složením na skládku ZKD 1000 m nad 6000 m <i>1,464*9 km Výkres č.6 Sektor skok o tyči</i>	13,17 t	0,00	0,00
Ostatní konstrukce a práce Celkem :					0,00
1	Zemní práce				
14	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) <i>((40*1,22)*2)*0,015 Výkres č.6 Sektor skok o tyči</i>	1,46 t	0,00	0,00
Zemní práce Celkem :					0,00
8	Potrubí				
15	843267111	Kladení drenážního potrubí vláknocementového DN 100 <i>42,85+45,5+48,15+53,05+14,41</i>	203,96 m	0,00	0,00
Potrubí Celkem :					0,00
2	Základy				
16	286112230	trubka drenážní flexibilní D 100 mm <i>42,85+45,5+48,15+53,05+14,41 Výkres č.7 Sektor skok o tyči - odvodnění</i>	203,96 m	0,00	0,00
Základy Celkem :					0,00

S	Všeobecné konstrukce a práce				
17	SW SP 0008	Napojení dren. potrubí na stávající odvodnění pomocí vsaku <i>Drenážní systém u sektoru S2 bude napojen na stávající drenáž atletického oválu, která se nachází pod první drahou. Z důvodu nenarušení konstrukce atletického oválu bude toto napojení provedeno pomocí šterkového vsaku umístěného co nejbližší drenáže atletického oválu</i>	1,00 kpl	0,00	0,00
Všeobecné konstrukce a práce Celkem :					0,00
2	Základy				
18	212971110	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 <i>203,96*0,6 Výkres č.7 Sektor skok o tyči - odvodnění</i>	122,38 m2 <i>122,3760</i>	0,00	0,00
Základy Celkem :					0,00
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
19	6936604800	GEOTEXTILIE 73/ 25 250G/M2 <i>203,96*0,6 Výkres č.7 Sektor skok o tyči - odvodnění</i>	122,38 m2 <i>122,3760</i>	0,00	0,00
Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů Celkem :					0,00
2	Základy				
20	212561111	Výplň odvodňovacích trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm <i>203,96*0,6*0,17 Výkres č.7 Sektor skok o tyči - odvodnění</i>	20,80 m3 <i>20,8039</i>	0,00	0,00
21	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 <i>962,15 Výkres č.7 Sektor skok o tyči - odvodnění</i>	962,15 m2 <i>962,1500</i>	0,00	0,00
Základy Celkem :					0,00
1	Zemní práce				
22	181102301	Úprava pláňe v zářezech bez zhutnění	962,15 m2	0,00	0,00
Zemní práce Celkem :					0,00
5	Komunikace				
23	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm <i>962,15 Výkres č.8 Vzorovýřez sektorem - skok o tyči</i>	962,15 m2 <i>962,1500</i>	0,00	0,00
Komunikace Celkem :					0,00

S	Všeobecné konstrukce a práce				
24	SW SP 0009	Zakalení spodní vrstvy šterkodrtí 16-22 tl. 20mm	962,15 m2	0,00	0,00
		962,15 Výkres č.8 Vzorovýřez sektorem - skok o tyči	962,1500		
25	SW SP 0010	Šterkodrt' 0-32 tl. 70mm.	962,15 m2	0,00	0,00
		962,15 Výkres č.8 Vzorovýřez sektorem - skok o tyči	962,1500		
Všeobecné konstrukce a práce Celkem :					0,00
1	Zemní práce				
26	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	962,15 M2	0,00	0,00
		962,15 Výkres č.8 Vzorovýřez sektorem - skok o tyči	962,1500		
Zemní práce Celkem :					0,00
9	Ostatní konstrukce a práce				
27	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	73,30 m	0,00	0,00
		53,7+19,6 Výkres č.6 Sektor skok o tyči	73,3000		
Ostatní konstrukce a práce Celkem :					0,00
S	Všeobecné konstrukce a práce				
28	SW SP 0011	Šterbinový žlab 100/152/198	18,00 m	0,00	0,00
		17,1 Výkres č.6 Sektor skok o tyči	17,1000		
Všeobecné konstrukce a práce Celkem :					0,00
5	Komunikace				
29	597101111R00	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton	17,10 m	0,00	0,00
		17,1 Výkres č.6 Sektor skok o tyči	17,1000		
30	576136321	Asfaltový koberec ACO 16 tl. 4cm	962,15 m2	0,00	0,00
		962,15 Výkres č.6 Sektor skok o tyči	962,1500		
31	576126221	Asfaltový koberec ACO 11 tl. 3cm	962,15 m2	0,00	0,00
		962,15 Výkres č.6 Sektor skok o tyči	962,1500		
32	592172140	Obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm	147,00 kus	0,00	0,00
		(53,7+19,6)*2 Výkres č.6 Sektor skok o tyči	146,6000		
Komunikace Celkem :					0,00

P	Všeobecné konstrukce a práce				
33	SW-POR-SW-1	Sportovní polyuretanový povrch tl. 13mm - červený	908,23 m2	0,00	0,00
		Specifikace viz technická zpráva bod C.1.4.1.1			
		962,15-(2*8*1,22)-(4,3*8) Výkres č.6 Sektor skok o tyči	908,2300		
34	SW-POR-SW-2	Sportovní polyuretanový povrch tl. 20mm - červený	53,92 m2	0,00	0,00
		Specifikace viz technická zpráva bod C.1.4.1.1, zesílení povrchu dle pravidel IAAF			
		(2*8*1,22)+(4,3*8) Výkres č.6 Sektor skok o tyči	53,9200		
Všeobecné konstrukce a práce Celkem :					0,00
K	Všeobecné konstrukce a práce				
35	SW-KIP-LA-1	Lajnování polyuretanového povrchu 2-k polyuretanovou barvou	231,40 m	0,00	0,00
		(2*((2*40)+1,2))+(5+4+30+30) Výkres č.6 Sektor skok o tyči	231,4000		
Všeobecné konstrukce a práce Celkem :					0,00
S	Všeobecné konstrukce a práce				
36	SW SP 0012	Truhlík pro skok o tyči nerezový D+M, IAAF	2,00 kus	0,00	0,00
		Bude provedeno dle pravidel a požadavku IAAF			
Všeobecné konstrukce a práce Celkem :					0,00
Celkem			Odbytová cena bez DPH:		0,00

Tištěno dne: 30.4.2015

Výkaz výměr

Databáze:
Nabídka číslo: N15-063-254

Stavba: N15-063-0254 **Rekonstrukce atletického stadionu Míru, Tábor**

Investor: Město Tábor

S3 Technické sektory

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
S	Všeobecné konstrukce a práce					
1	SW SP 0013	Broušení stávajícího povrchu <i>846,11</i> <i>Výkres č.9 Sektor skok vysoký</i>	846,11 m2 <i>846,1100</i>		0,00	0,00
Všeobecné konstrukce a práce Celkem :						0,00
1	Zemní práce					
2	113154222	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase <i>846,11</i> <i>Výkres č.9 Sektor skok vysoký</i>	846,11 m2 <i>846,1100</i>		0,00	0,00
Zemní práce Celkem :						0,00
9	Ostatní konstrukce a práce					
3	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot <i>846,11*0,015</i> <i>Výkres č.9 Sektor skok vysoký</i>	12,69 t <i>12,6900</i>		0,00	0,00
4	979082318	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m <i>846,11*0,015</i> <i>Výkres č.9 Sektor skok vysoký</i>	12,69 t <i>12,6900</i>		0,00	0,00
5	979083191	Příplatek k vodorovnému přemístění suti s naložením a složením na skládku ZKD 1000 m nad 6000 m <i>12,69*9 km</i> <i>Výkres č.9 Sektor skok vysoký</i>	114,21 t <i>114,2100</i>		0,00	0,00
Ostatní konstrukce a práce Celkem :						0,00
1	Zemní práce					
6	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) <i>846,11*0,015</i> <i>Výkres č.9 Sektor skok vysoký</i>	12,69 t <i>12,6900</i>		0,00	0,00
Zemní práce Celkem :						0,00

9	Ostatní konstrukce a práce				
7	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	67,20 m	0,00	0,00
		44+23,2 Výkres č.9 Sektor skok vysoký	67,2000		
Ostatní konstrukce a práce Celkem :					0,00
1	Zemní práce				
8	113204111	Vytrhání obrub záhonových	67,20 m	0,00	0,00
		44+23,2 Výkres č.9 Sektor skok vysoký	67,2000		
Zemní práce Celkem :					0,00
9	Ostatní konstrukce a práce				
9	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	54,15 t	0,00	0,00
		(846,11*0,04)*1,6 Výkres č.9 Sektor skok vysoký	54,1510		
10	979082318	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	54,15 t	0,00	0,00
		(846,11*0,04)*1,6 Výkres č.9 Sektor skok vysoký	54,1510		
11	979083191	Příplatek k vodorovnému přemístění suti s naložením a složením na skládku ZKD 1000 m nad 6000 m	487,25 t	0,00	0,00
		54,151*9 km Výkres č.9 Sektor skok vysoký	487,3590		
12	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	54,15 t	0,00	0,00
		(846,11*0,04)*1,6 Výkres č.9 Sektor skok vysoký	54,1510		
13	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	54,15 t	0,00	0,00
		(846,11*0,04)*1,6 Výkres č.9 Sektor skok vysoký	54,1510		
14	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	67,20 m	0,00	0,00
		44+23,2 Výkres č.9 Sektor skok vysoký	67,2000		
Ostatní konstrukce a práce Celkem :					0,00
S	Všeobecné konstrukce a práce				
15	SW SP 0014	Štěrkodrt' 0-32 tl. 70mm.	20,16 m2	0,00	0,00
		67,2*0,3 Výkres č.9 Sektor skok vysoký	20,1600		
Všeobecné konstrukce a práce Celkem :					0,00

5	Komunikace				
16	576136321	Asfaltový koberec ACO 16 tl. 4cm 67,2*0,3 Výkres č.10 Vzorový řez sektorem - skok vysoký	20,16 m2 20,1600	0,00	0,00
17	576126221	Asfaltový koberec ACO 11 tl. 4cm 846,11 Výkres č.9 Sektor skok vysoký	846,11 m2 846,1100	0,00	0,00
18	592172140	Obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm 2*(44+23,2) Výkres č.9 Sektor skok vysoký	135,00 kus 134,4000	0,00	0,00
Komunikace Celkem :					0,00
P	Všeobecné konstrukce a práce				
19	SW-POR-SW-1	Sportovní polyuretanový povrch tl. 13mm - červený Specifikace viz technická zpráva bod C.1.4.1.1 846,11-(3*6)-(8,3*4) Výkres č.9 Sektor skok vysoký	794,91 m2 794,9100	0,00	0,00
20	SW-POR-SW-2	Sportovní polyuretanový povrch tl. 20mm - červený Specifikace viz technická zpráva bod C.1.4.1.1, zesílení povrchu dle pravidel IAAF (3*6)+(8,3*4) Výkres č.9 Sektor skok vysoký	51,20 m2 51,2000	0,00	0,00
Všeobecné konstrukce a práce Celkem :					0,00
K	Všeobecné konstrukce a práce				
21	SW-KIP-LA-1	Lajnování polyuretanového povrchu 2-k polyuretanovou barvou 5+4+30+30 Výkres č.9 Sektor skok vysoký Bude provedeno dle pravidel a požadavku IAAF	69,00 m 69,0000	0,00	0,00
Všeobecné konstrukce a práce Celkem :					0,00
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	0,00

Tištěno dne: 30.4.2015

Výkaz výměr

Databáze:
Nabídka číslo: N15-063-254

Stavba: N15-063-0254 **Rekonstrukce atletického stadionu Míru, Tábor**

Investor: Město Tábor

S4 Vrh koulí

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
1	Zemní práce					
1	113204111	Vytrhání obrub záhonových <i>19,96+19,96+14,71</i>	54,63 m <i>54,6300</i>		0,00	0,00
		<i>Výkres č.11 Sektor hod daleký</i>				
			Zemní práce Celkem :			0,00
9	Ostatní konstrukce a práce					
2	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot <i>3,27+1,8924</i>	5,16 t <i>5,1624</i>		0,00	0,00
		<i>Výkres č.11 Sektor hod daleký</i>				
3	979082318	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m <i>3,27+1,8924</i>	5,16 t <i>5,1624</i>		0,00	0,00
		<i>Výkres č.11 Sektor hod daleký</i>				
4	979083191	Příplatek k vodorovnému přemístění suti s naložením a složením na skládku ZKD 1000 m nad 6000 m <i>5,16*9 km</i>	46,44 t <i>46,4400</i>		0,00	0,00
		<i>Výkres č.11 Sektor hod daleký</i>				
5	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti <i>3,27+1,8924</i>	5,16 t <i>5,1624</i>		0,00	0,00
		<i>Výkres č.11 Sektor hod daleký</i>				
			Ostatní konstrukce a práce Celkem :			0,00
1	Zemní práce					
6	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 <i>9,96*0,19</i>	1,89 m3 <i>1,8924</i>		0,00	0,00
		<i>Výkres č.11 Sektor hod daleký</i>				
7	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 <i>9,96*0,19</i>	1,89 m3 <i>1,8924</i>		0,00	0,00
		<i>Výkres č.11 Sektor hod daleký</i>				
8	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) <i>1,89*1,9</i>	3,59 t <i>3,5910</i>		0,00	0,00
		<i>Výkres č.11 Sektor hod daleký</i>				
			Zemní práce Celkem :			0,00

9	Ostatní konstrukce a práce				
9	916561111		54,63 m	0,00	0,00
		Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou			
		<i>19,96+19,96+14,71</i>	<i>Výkres č.11 Sektor hod daleký</i>	<i>54,6300</i>	
Ostatní konstrukce a práce Celkem :					0,00
S	Všeobecné konstrukce a práce				
10	SW SP 0015	Přýžové obrubníky 1000x250x50 červená	54,63 m	0,00	0,00
		<i>19,96+19,96+14,71</i>	<i>Výkres č.11 Sektor hod daleký</i>	<i>54,6300</i>	
Všeobecné konstrukce a práce Celkem :					0,00
5	Komunikace				
11	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	9,96 m2	0,00	0,00
		<i>9,96</i>	<i>Výkres č.11 Sektor hod daleký</i>	<i>9,9600</i>	
Komunikace Celkem :					0,00
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
12	6936604400	GEOTEXTILIE 73/ 35 300G/M2	9,96 m2	0,00	0,00
		<i>9,96</i>	<i>Výkres č.11 Sektor hod daleký</i>	<i>9,9600</i>	
Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů Celkem :					0,00
5	Komunikace				
13	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 8-16 tl 50 mm	9,96 m2	0,00	0,00
		<i>9,96</i>	<i>Výkres č.11 Sektor hod daleký</i>	<i>9,9600</i>	
14	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 4-8 tl 40 mm	153,81 m2	0,00	0,00
		<i>9,96+143,85</i>	<i>Výkres č.11 Sektor hod daleký</i>	<i>153,8100</i>	
Komunikace Celkem :					0,00
Celkem			Odbytová cena bez DPH:		0,00

Tištěno dne: 30.4.2015

Výkaz výměr

Databáze:
Nabídka číslo: N15-063-254

Stavba: N15-063-0254 Rekonstrukce atletického stadionu Míru, Tábor

Investor: Město Tábor

PV Provizorní vjezd						
Položka		Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	Zemní práce					
1	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 10*4*1,2 Výkres č.4 Půdorys stadionu	48,00 m3 48,0000		0,00	0,00
2	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 10*4*1,2 Výkres č.4 Půdorys stadionu	48,00 m3 48,0000		0,00	0,00
3	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km (10*4*1,2)*1,6 Výkres č.4 Půdorys stadionu	76,80 t 76,8000		0,00	0,00
4	171201201	Uložení sypaniny na skládky 10*4*1,2 Výkres č.4 Půdorys stadionu	48,00 m3 48,0000		0,00	0,00
Zemní práce Celkem :						0,00
5	Komunikace					
5	564871116	Podklad ze štěrkodeřtř ŠD tl. 300 mm (4*4)+(4*6) Výkres č.4 Půdorys stadionu	40,00 m2 40,0000		0,00	0,00
Komunikace Celkem :						0,00
1	Odstranění přejezdu, úprava pláň					
6	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 (4*4*0,3)+(4*6*0,2) Výkres č.4 Půdorys stadionu	9,60 m3 9,6000		0,00	0,00
7	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 (4*4*0,3)+(4*6*0,2) Výkres č.4 Půdorys stadionu	9,60 m3 9,6000		0,00	0,00
8	979082318	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m ((4*4*0,3)+(4*6*0,2)) *1,6 Výkres č.4 Půdorys stadionu	15,36 t 15,3600		0,00	0,00
9	979083191	Příplatek k vodorovnému přemístění suti s naložením a složením na skládku ZKD 1000 m nad 6000 m 15,36*9 km Výkres č.4 Půdorys stadionu	138,24 t 138,2400		0,00	0,00

10	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	15,36 t	0,00	0,00
		<i>((4*4*0,3)+(4*6*0,2)) *1,6 Výkres č.4 Půdorys stadionu</i>	<i>15,3600</i>		
11	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	48,00 m3	0,00	0,00
		<i>10*4*1,2 Výkres č.4 Půdorys stadionu</i>	<i>48,0000</i>		
12	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	76,80 t	0,00	0,00
		<i>(10*4*1,2)*1,6 Výkres č.4 Půdorys stadionu</i>	<i>76,8000</i>		
13	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	48,00 m3	0,00	0,00
		<i>10*4*1,2 Výkres č.4 Půdorys stadionu</i>	<i>48,0000</i>		
14	181102301	Úprava pláně v zářezích bez zhutnění	48,00 m2	0,00	0,00
		<i>10*4*1,2 Výkres č.4 Půdorys stadionu</i>	<i>48,0000</i>		
Zemní práce Celkem :					0,00
Celkem			Odbytová cena bez DPH:		0,00

Tištěno dne: 30.4.2015

Výkaz výměr

Databáze:
Nabídka číslo: N15-063-254

Stavba: N15-063-0254

Rekonstrukce atletického stadionu Míru, Tábor

Investor: Město Tábor

PP Provizorní přejezd

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
1	Zemní práce				
1	SW SP 0016 Provizorní přejezd k sektoru S2 a S3 <i>4,5*9 Výkres č.4 Půdorys stadionu</i> <i>Provizorní přejezd přes stávající konstrukci atletické dráhy, přejezd bude obsahovat ochrannou plachtu, geotextílii, silniční panely a nájezdy ze štěrkodrti</i>	40,50 m2 <i>40,5000</i>		0,00	0,00
2	SW SP 0017 Odstranění provizorního přejezdu S2 a S3 <i>4,5*9 Výkres č.4 Půdorys stadionu</i>	40,50 m2 <i>40,5000</i>		0,00	0,00
Zemní práce Celkem :					0,00
Celkem	Odbytová cena bez DPH:				0,00