



| Výpis oken |     |       |                  |                               |                  |       |       |         |                   |              |               |       |                 |          |              |        |                 |                                  |          |
|------------|-----|-------|------------------|-------------------------------|------------------|-------|-------|---------|-------------------|--------------|---------------|-------|-----------------|----------|--------------|--------|-----------------|----------------------------------|----------|
| OZN        | Typ | Číslo | Grafická příloha | Poč. křídel                   | Způsob otevírání | Šířka | Výška | Podlaží | Počet             | Zasklení     | Rám           |       | Parapet vnitřní |          |              | Kování | Příslušenství   |                                  | Poznámka |
|            |     |       |                  |                               |                  |       |       |         |                   | Typ zasklení | Materiál      | Barva | Šířka           | Materiál | Barva        |        | Vnitřní žaluzie | Venkovní žaluzie                 |          |
| 0          | 01  | GP01  | 1                | 1x otevíravé/sklpné, 2x fixní | 2950             | 2120  | 1NP   | 1       | Izolační trojsklo | Hliník       | Šedá antracit | 300   | DTD             | Bílá     | Celoobvodové | Yes    | No              |                                  |          |
| 0          | 01  | GP01  | 1                | 1x otevíravé/sklpné, 2x fixní | 2950             | 2120  | 2NP   | 16      | Izolační trojsklo | Hliník       | Šedá antracit | 300   | DTD             | Bílá     | Celoobvodové | Yes    | No              |                                  |          |
| 0          | 02  | GP02  | 2                | 2x otevíravé/sklpné, 2x fixní | 4700             | 1200  | 1NP   | 1       | Izolační trojsklo | Hliník       | Šedá antracit | 410   | DTD             | Bílá     | Celoobvodové | Yes    | No              | Pákový otevírač součástí dodávky |          |
| 0          | 03  | GP03  | 2                | 2x otevíravé/sklpné, 2x fixní | 4650             | 1150  | 2NP   | 1       | Izolační trojsklo | Hliník       | Šedá antracit | 280   | DTD             | Bílá     | Celoobvodové | Yes    | No              | Pákový otevírač součástí dodávky |          |
| 0          | 04  | GP04  | 2                | 2x otevíravé/sklpné, 2x fixní | 4200             | 1150  | 2NP   | 1       | Izolační trojsklo | Hliník       | Šedá antracit | 280   | DTD             | Bílá     | Celoobvodové | Yes    | No              | Pákový otevírač součástí dodávky |          |

## GRAFICKÁ PŘÍLOHA


### GP02



### GP03



### GP04



## POZNÁMKY

- PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY ZAMĚŘIT, PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU VEŠKERÉ UPEVŇOVACÍ, PŘIPOJOVACÍ KONSTRUKCE, DOPLŇKY, APOD.
- KOTVENÍ BUDE ŘEŠENO NA ZÁKLADĚ VÝBĚRU KONKRÉTNÍHO VÝROBKU A STATICKÉHO POSOUZENÍ V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU
- VČETNĚ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE
- RAL BUDOU UPŘESNĚNY PŘI VZORKOVÁNÍ
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET PLATNOU LEGISLATIVU – ZÁKONY, NAŘÍZENÍ VLÁDY, VYHLÁŠKY A DÁLE ROZHODNUTÍ A ZÁVAZNÁ STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ.
- PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU DÍLENSKOU DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ INVESTOROVÍ A AUTORSKÉMU DOZORU. KONSTRUKČNÍ SCHÉMATA ANI OSTATNÍ VÝKRESY DÍLENSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI NENAHRAZUJÍ.
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET ZÁVAZNÉ POŽADAVKY PLATNÝCH ČSN. KONSTRUKCE, NA KTERÉ SE NEVZTAHUJÍ ZÁVAZNÁ USTANOVENÍ ČSN, BUDOU PROVEDENY DLE NEZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ PLATNÝCH ČSN NEBO DODAVATEL JINÝM ZPŮSOBEM PROKAZATELNĚ DOLOŽÍ JEJICH FUNKČNOST.
- DODAVATEL GARANTUJE VEŠKERÉ VLASTNOSTI PRVKŮ
- KOTVENÍ PRVKŮ, KOTEVNÍ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ BUDOU GARANTOVÁNY DODAVATELEM. ATYPICKÉ POSTUPY BUDOU KONZULTOVÁNY S AUTORSKÝM DOZOREM.
- V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE ŘEŠIT ZPŮSOB DILATAČÍ.

## POZNÁMKY:

Rám  
Hliníkové profily, hloubka 90 mm, U<sub>w</sub> = W/m²K, barva **antracitová šedá**. Bude upřesněno při vzorkování a odsouhlaseno architektem.

Zasklení  
Izolační trojsklo – čiré, bez zabarvení. Proosklené výplně dostupné z terénu budou opatřeny bezpečnostním sklem a napojené na EZS

Otevírání  
Otevíravé/ sklopné, fixní – dle grafické přílohy.

Kování:  
Hliník, celoobvodové kování, barva antracitově šedá. Bude upřesněno při vzorkování a odsouhlaseno architektem. Kování musí umožnit ovládání jednou rukou. Při vyšším umístění oken pákový otevírač.

Vnitřní parapet:  
DTD deska s povrchem CPL, barva v odstínu **duh**. Přesah parapetu je 30 mm od pohledové stěny. Parapet rovný ("bez okapového nosu")

Součástí dodávky parapetů jsou i boční a ukončovací profily a těsnění.

Stínění:  
Součástí okna není žádné stínění. Stínění řešeno jako samostatný prvek (venkovní textilní roleta).

### Vlastnosti zasklení – mezní požadované hodnoty:

- Součinitel prostupu tepla celého okna U<sub>w</sub> 0,9 W/(m2.K)
- Součinitel prostupu tepla zasklení Ug 0,5 W/(m2.K)
- Světelná propustnost LT 71%
- Vážená vzduchová neprůzvučnost R<sub>w</sub> 39 (-2;-5 dB)

**Bezpečnost:** Veškeré prosklené příčky, dveře a jejich součásti musí být v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. a splňovat její požadavky.

**Součástí dodávky je :** kotvicí prvky, projektová dokumentace, výroba montáž, doprava

**Součástí dodávky není :** meziskelní žaluzie, elektrokabeláž, dodávka a montáž pro el.provedené prvky

0,000 = 226,960 m n.m. B.p.v

generální projektant

projektant části

číslo pare

**A99** Atelier 99 s.r.o.  
Purkyňova 71/99  
612 00 Brno

architekt Ing. arch. Jiří Betlach

vypracoval Ing. Olga Svobodová

HIP Ing. Tomáš Pulkrábek

kontroloval Ing. Marek Vrba

ved. projektant Ing. Tomáš Pulkrábek

zodp. projektant Ing. Martin Jeřábek

stavebník Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky

# Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno Žabovřesky

název stavby

objekt

SO 01

část

## D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ

název dokumentu

## Výpis oken

číslo přílohy

402