



LEGENDA PŘÍPRAVY ÚZEMÍ

- 1 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z BETONU, vstup do objektu, rozměr cca 0,8 m x 2,4 m, výška cca 0,3 m, odstranění včetně podkladních vrstev tvořených hutněným štěrkovým podsypem a pískového lože v celkové mocnosti 300mm
- 2 VYTRHÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBRUB, šířka cca 150mm, délka cca 71,9 m
- 3 VYTRHÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZAHRADNÍCH OBRUB, délka cca 84,4 m
- 4 VYTRHÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ŽULOVÝCH OBRUB, šířka cca 250mm, délka cca 38,2 m
- 5 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OKAPOVÉHO CHODNÍČKU Z PROSTÉHO BETONU, šířka 600 mm, plocha kolem celého objektu cca 52,1 m²
- 6 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z ASFALTU, plocha cca 130,1 m², odstranění včetně podkladních vrstev tvořených hutněným štěrkovým podsypem a pískového lože v celkové mocnosti cca 500 mm (dle části IO 200 - Zpevněné plochy)
- 7 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z DLAŽBY, formát dlažby 250x250 mm, plocha cca 39,4 m, odstranění včetně podkladních vrstev tvořených hutněným štěrkovým podsypem a pískového lože v celkové mocnosti cca 500 mm (dle části IO 200 - Zpevněné plochy)
- 8 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z ASFALTU, kolem ponechané vozovky pás 500 mm pouze zařezání živině vozovky. Plocha zařezán 21,5 m².
- 9 ODSTRANĚNÍ ZELENÝCH PLOCH - travnaté plochy, plocha cca 614,5 m², dochází k terénním úpravám, celkové výkopy činí cca 227,8 m³, násypy cca 23,5 m³.
- 10 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY, plocha cca 112,7 m, odstranění včetně podkladních vrstev tvořených hutněným štěrkovým podsypem a pískového lože v celkové mocnosti cca 500 mm (dle části IO 200 - Zpevněné plochy)
- 11 ODSTRANĚNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE SUŠÁKU, rozměr cca 2 m²
- 12 ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ RAMPY SE SCHODY, rozměr cca 6x1,75 m, výška cca 0,9 m
- 13 ODSTRANĚNÍ PŘÍSTŘEŠKU PRO POPELNICI, rozměr cca 6,4x2,9 m, výška cca 2,8m
- 14 KÁČENÍ STROMU, 3 ks (dle části IO 800 - Sadové úpravy)
- 15 ZASLEPENÍ STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY KANALIZACE, 2 ks, podrobněji viz dokumentace části IO 400
- 16 ODSTRANĚNÍ R.Š. - KANALIZACE, 2 ks, podrobněji viz dokumentace části IO 400

STÁVAJÍCÍ A RUŠENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- KANALIZACE - DEŠŤOVÁ - (SPRÁVCE BVK)
- KANALIZACE - DEŠŤOVÁ (BKOM)
- KANALIZACE - JEDNOTNÁ
- KANALIZACE - JEDNOTNÁ - RUŠENÁ
- VODOVOD - PITNÁ VODA
- SLABOPROUD - CETIN (METALICKÝ KABEL)
- SLABOPROUD - EON - RUŠENÉ
- SLABOPROUD - OPTICKÝ KABEL (CETIN)
- SLABOPROUD - EON (OPTICKÝ KABEL)
- SLABOPROUD - (TSB)
- SLABOPROUD - VÝHLEDOVÁ TRASA (PODA)
- SILNOPROUD - VYSOKÉ NAPĚTÍ PODZEMNÍ
- SILNOPROUD - VYSOKÉ NAPĚTÍ PODZEMNÍ - RUŠENÉ
- SILNOPROUD - NÍZKÉ NAPĚTÍ PODZEMNÍ
- SILNOPROUD - NN (TEPLÁRNY BRNO) - PODZEMNÍ
- SILNOPROUD - NN (DPMB, BKOMO) - PODZEMNÍ
- PŘEVĚSY - NADZEMNÍ VEDENÍ (DPMB)
- TEPLOVOD - NADZEMNÍ

LEGENDA BOURANÝCH A STÁVAJÍCÍCH PLOCH

- KOMUNIKACE ODSTRAŇOVANÁ ASFALTOVÝ POVRCH - cca 151,6 m²
- KOMUNIKACE ODSTRAŇOVANÁ BETONOVÉ ZÁMKOVÁ DLAŽBA - cca 112,7 m²
- ODSTRAŇOVANÁ KONSTRUCE
- KOMUNIKACE ODSTRAŇOVANÁ BETONOVÁ DLAŽBA - cca 39,4 m²
- ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE OKAP. CHODNÍK (BETON) - cca 52,1 m²
- ZELEŇ ODSTRAŇOVANÁ TRÁVNÍK - PLOCHA cca 614,5 m²
- OBJEKTY STÁVAJÍCÍ
- SKUPINA KEŘŮ, KEŘ K ODSTRANĚNÍ PLOCHA cca 139,3 m²

LEGENDA ČAR A ZNAČEK

- HRANICE STAVENIŠTĚ HLAVNÍ
- HRANICE STAVENIŠTĚ VEDLEJŠÍ
- HRANICE POZEMKŮ (DLE VÝPISU Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ)
- GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
- VÝŠKOVÁ ABSOLUTNÍ HODNOTA TERÉNU
- PARCELNÍ ČÍSLO DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- 208.89
- 1029
- VENKOVNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - LAMPA
- KANALIZAČNÍ ŠACHTA
- DOPRAVNÍ ZNAČKA
- ELEKTRO ROZVADĚČ - RUŠENO
- STÁVAJÍCÍ ZELEŇ
- STÁVAJÍCÍ ZELEŇ KÁČENÁ - 3ks

0,000 = 226,960 m n. m. B.p.v.

generální projektant

projektant části

číslo pare

A99

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

architekt Ing.arch. Jiří Betlach

vypracoval Ing. Martin Kameníček

HIP Ing. Tomáš Pulkrábek

kontroloval Ing. Marek Vrba

ved. projektant Ing. Tomáš Pulkrábek

zodp. projektant Ing. Martin Jeřábek

stavebník Statutární město Brno, MČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00

REKONSTRUKCE BUDOVY MOZOLKY 52
BRNO - ŽABOVŘESKY

název stavby

IO 100 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

objekt

D. DOKUMENTACE OBJEKTU

část

SITUAČNÍ VÝKRES - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

název dokumentu

zakázka A-19-26

datum 01/2021

stupeň DPS

měřítko 1:250

číslo přílohy