

# SMLOUVA O DÍLO

č. 2/2015

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,  
v platném a účinném znění

**na akci: „Oprava krovu a střechy kostela sv. Martina“**

## 1. Smluvní strany

### 1.1. Zhotovitel: STŘECHY – 1.Slezská s.r.o.

Sídlo: Svatopetrská 7, 617 00 Brno

Zastoupen: Ing. Pavlem Hrbáčem

IČ: 25340689

DIČ: CZ25340689

zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 27272, KS Brno

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 122837554/0300

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Ing. Pavel Hrbáč, tel. 777 733 660

b) technických Ing. Pavel Hrbáč, tel. 777 733 660

(dále jen „zhotovitel“)

### 1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Luleč

Sídlo: Luleč 33, 683 03 Luleč

Doručovací adresa: Zákostelí 415, 683 04 Drnovice

Zastoupen: ThLic. Mikuláš Wawrowski, administrátor exc.

IČ: 61729892

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: ThLic. Mikuláš Wawrowski, administrátor exc, tel. 776 710 710

b) technických: Ing. Pavel Galata, tel. 604 724 620

(dále jen „objednatel“)

## 2. Dílo

Dílem je provedení stavebních prací: Oprava krovu a střechy kostela sv. Martina v Lulči

Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

Hlavní stavební práce:

- tesařské
- pokrývačské
- klempířské

### 2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě

- dle zadávací projektové dokumentace zpracované firmou OK Pyrus s.r.o, Brno Husovická 4, z data: leden 2014
- dle oceněného výkazu výměr
- v souladu se závazným stanoviskem č. 31/14 vydaným MěÚ Vyškov, č.j. MV 30387/2014, ze dne 18. 6. 2014
- v souladu se souhlasem s provedením udržovacích prací, vydaným stavebním úřadem ve Vyškově

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.3. Místem plnění díla je kostel sv. Martina., parc. č. st. 1. pro k.ú. Luleč a obec Luleč (dále jako „předmět díla“ nebo „budova“).

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s předmětem díla, s rozpočtem a projektovou dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3.2 a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

### **3. Cena díla**

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21% 1.841.481,- Kč

Cena DPH 21% 386.711,- Kč

CENA CELKEM 2.228.192,- Kč

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací a projektovou dokumentací stavby. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Položky neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS se snížením o 5%.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. V závislosti na získaných finančních prostředcích bude před započítáním prací sjednán dodatek na příslušný kalendářní rok, kterým bude pro daný kalendářní rok dohodnut rozsah prováděných prací.

3.6. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

### **4. Doba plnění**

4.1. Zahájení prací (etapa v příslušném kalendářním roce): 16. 3. 2015

4.2. Ukončení prací (etapa v příslušném kalendářním roce): 6. 11. 2015

4.3. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: předpokládané ukončení: 31. 10. 2017

4.4. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

## 5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Fakturace bude probíhat měsíčně, k datu 5. dne v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení objednatelem, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.
- 5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.
- 5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.4. Faktury budou mít následující náležitosti:
- a) označení faktury a její číslo
  - b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
  - c) předmět fakturovaného plnění
  - d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
  - e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
  - f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH
- 5.5. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.
- 5.6. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.
- 5.7. V případě pozdního uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu, oznámí objednatel zhotoviteli tuto skutečnost a zhotovitel posune splatnost jednotlivých faktur o dohodnutou dobu nejvýše 3 měsíce. Tato nezaviněná skutečnost se nepovažuje za prodlení s uhrazením faktury. Během této doby poskytnou zhotovitelé objednavateli věcné plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak

## 6. Sankce

- 6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku dle čl. 4.2 a 4.3 v návaznosti na čl. 4.4 smlouvy, a to **0,1 %** z celkové ceny díla příslušné etapy za každý den prodlení.
- 6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **5 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **2 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních dle čl. 11.9. této smlouvy, a to **5 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

## 7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození

stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii. Voda není k objektu přivedena, zhotovitel si zajistí dodání vody na vlastní náklady.

7.6. Provozni, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

## **8. Provádění díla**

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech subdodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které subdodavatel zhotoviteli poskytl.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.8. Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (subdodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

8.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet a projektovou dokumentaci vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla. V případě, že zhotovitel zjistí nějakou vadu rozpočtu nebo projektové dokumentace vztahující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, jinak odpovídá za vzniklou škodu za vady rozpočtu či projektové dokumentace, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční doby a doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

8.12. Práce budou prováděny pouze ve dnech pracovních, v čase 7:00-19:00 hodin

## **9. Stavební deník**

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

## **10. Předání a převzetí díla**

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednáán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

10.6. Objednatel je vlastníkem budovy, na které budou prováděné práce dle této smlouvy (dílo), a to po celou dobu trvání provádění díla. Objednatel převzetím díla dané etapy, resp. převzetím díla jako celku, nabývá vlastnické právo k dané etapě díla, resp. k dílu jako celku. Zhotovitel však nese nebezpečí škody nebo zničení budovy až do řádného předání díla jako celku objednateli.

10.7. Smluvní strany se dohodly, že k okamžiku, kdy rozhodnutí o insolvenční zhotovitele bude zveřejněno v příslušném rejstříku, vlastníkem díla se automaticky stává objednatel.

## 11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně oznámit (dále jako „reklamace“) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

## 12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

## 13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.


13.5. Právní účinky této smlouvy o dílo jsou ve smyslu ustanovení §548 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, vázány na kumulativní splnění těchto dvou odkládacích podmínek:

13.5.1. objednatel obdrží dotace na financování díla dle této smlouvy v potřebné výši. Tato podmínka se považuje za splněnou desátým dnem po konečném rozhodnutí, jímž bude dotace pro objednatele definitivně přidělena, o této skutečnosti bude zhotovitel písemně bezprostředně informován;

13.5.2. tato smlouva bude odsouhlasena Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky v této smlouvě.


**Příloha ke smlouvě o dílo: - rozpočet**

V B. Dvorníku, dne 6.1.2015

  
za objednatele:

**Římskokatolická farnost  
LULEČ 21  
PSC 683 03**

Brně 5.1.2015  
V ..... dne .....

  
za zhotovitele:  
**STRECHY - 1. Stavební s.r.o.**  
Svatopetrská 7, 617 00 Brno  
IČ: 253 40 689  
DIČ: C725340689  
OR: C 27272

8.1.2015

**BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ**

TUTO SMLOUVU

ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJE

V Brně dne 9.1.2015

sořitel



ordinař

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby 1301 - Luleč, kostel sv. Martina

JKSO

801 47

Název objektu

EČO

Název části

oprava střechy lodi vč. sanktusniku a sakristie (bez hlavní věže)

Místo

Luleč

IČ

DIČ

Objednatel

Římskokatolická farnost Luleč

61729892

Projektant

OK PYRUS, s.r.o.. Ing. Otakar Koudelka, CSc.

25532464

CZ25532464

Zhotovitel

STŘECHY-1.Slezská s.r.o., Svatopetrská 7, 617 00 Brno

25340689

CZ25340689

Rozpočet číslo

Dne

5.1.2015

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A  | Základní rozp. náklady | B  | Doplňkové náklady | C  | Náklady na umístění stavby |
|----|------------------------|----|-------------------|----|----------------------------|
| 1  | HSV Dodávky            | 8  | Práce přesčas     | 13 | Zařízení staveniště        |
| 2  | Montáž 181 665,00      | 9  | Bez pevné podl.   | 14 | Mimostav. doprava          |
| 3  | PSV Dodávky            | 10 | Kulturní památka  | 15 | Územní vlivy               |
| 4  | Montáž 1 608 774,00    | 11 |                   | 16 | Provozní vlivy             |
| 5  | "M" Dodávky            |    |                   | 17 | Ostatní                    |
| 6  | Montáž 51 042,00       |    |                   | 18 | NUS z rozpočtu             |
| 7  | ZRN (ř. 1-6)           | 12 | DN (ř. 8-11)      | 19 | NUS (ř. 13-18)             |
| 20 | HZS                    | 21 | Kompl. činnost    | 22 | Ostatní náklady            |

### Projektant

OK PYRUS, s.r.o.. Ing. Otakar Koudelka, CSc.

Datum a podpis

Razítko

### Objednatel

Římskokatolická farnost Luleč

Římskokatolická farnost  
LULEČ 21  
PSČ 683 03

Datum a podpis

Razítko

### Zhotovitel

STŘECHY-1.Slezská s.r.o.

STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.  
Svatopetrská 7, 617 00 Brno  
IČ: 253 40 689  
DIČ: CZ25340689  
OR: C 27272

Datum a podpis

5.1.2015

Razítko

### D Celkové náklady

|    |                       |              |
|----|-----------------------|--------------|
| 23 | Součet 7, 12, 19-22   | 1 841 481,00 |
| 24 |                       |              |
| 25 | DPH 21,00 % z         | 386 711,00   |
| 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) | 2 228 192,00 |

### E Přípočty a odpočty

|    |                    |  |
|----|--------------------|--|
| 27 | Dodávky zadavatele |  |
| 28 | Klouzavá doložka   |  |
| 29 | Zvýhodnění + -     |  |



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 1301 - Luleč, kostel sv. Martina

JKSO: 801 47

| Kód           | Popis                              | Cena celkem         |
|---------------|------------------------------------|---------------------|
| 1             | 2                                  | 3                   |
| <b>HSV</b>    | <b>Práce a dodávky HSV</b>         | <b>181 665,00</b>   |
| 3             | Svislé a kompletní konstrukce      | 17 250,00           |
| 6             | Úpravy povrchu, podlahy, osazení   | 3 112,00            |
| 9             | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 92 800,00           |
| 94            | Lešení a stavební stroje           | 66 237,00           |
| 99            | Přesun hmot                        | 2 266,00            |
| <b>PSV</b>    | <b>Práce a dodávky PSV</b>         | <b>1 608 774,00</b> |
| 762           | Konstrukce tesařské                | 546 966,00          |
| 764           | Konstrukce klempířské              | 274 796,00          |
| 765           | Konstrukce pokrývačské             | 640 280,00          |
| 767           | Konstrukce zámečnické              | 80 406,00           |
| 783           | Nátěry                             | 66 326,00           |
| <b>M</b>      | <b>Práce a dodávky M</b>           | <b>51 042,00</b>    |
| 74-M          | Elektromontážní práce              | 51 042,00           |
| <u>Celkem</u> |                                    | <u>1 841 481,00</u> |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 1301 - Luleč, kostel sv. Martina

JKSO: 801 47

Objednatel: Římskokatolická farnost Slavkov u Brna

Zpracoval: STŘECHY-1.Slezská s.r.o, Ing.P.Hrt

Datum 15.12.2014

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           |

## HSV Práce a dodávky HSV

### 3 Svislé a kompletní konstrukce

|   |           |                                                |    |       |          |           |
|---|-----------|------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|
| 1 | 315231117 | Zdivo půdní z cihel dl 290 mm na SMS           | m3 | 5,000 | 3 450,00 | 17 250,00 |
|   |           | "lokání dozdění a přezdění půdního zdiva -"5,0 |    | 5,000 |          |           |

### 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení

|   |           |                                                                                                                   |    |       |        |          |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 2 | 622424621 | Oprava omítek ve styku s klempířskými prvky                                                                       | m2 | 7,220 | 431,00 | 3 111,82 |
|   |           | "zapravení omítek ve styku s lemováním K3 (zařezání lůžka pro lemování a opravy zvětralých ploch) - "17,4*0,3+2,0 |    | 7,220 |        |          |

### 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

|    |           |                                                                                                  |    |           |          |           |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|-----------|
| 3  | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC                               | m3 | 5,000     | 507,00   | 2 534,00  |
|    |           | "lokání přezdivování půdního zdiva -"5,0                                                         |    | 5,000     |          |           |
| 4  | 997013011 | Vyklizení suti z prostorů přes 15 m2                                                             | m3 | 5,000     | 1 402,00 | 7 010,00  |
|    |           | 5,0                                                                                              |    | 5,000     |          |           |
| 5  | 975073121 | Podchycení střešních vazníků v do 3,5 m pro zatížení do 1500 kg/m                                | m  | 57,000    | 245,00   | 13 965,00 |
|    |           | "zabezpečení stability krovu při výřezech napadených prvků -"12,0+6,0+3,0+2,0+5,0+2,0+7,0+10,0*2 |    | 57,000    |          |           |
| 6  | 952902501 | Čištění podkrovní střeš budov zametením po ukončení staveb. prací                                | m2 | 554,130   | 10,60    | 5 873,78  |
|    |           | 3,8*14,9+22,7*16,3+8,5*15,0                                                                      |    | 554,130   |          |           |
| 7  | 997013116 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m                           | t  | 88,570    | 174,50   | 15 455,46 |
| 8  | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km                                | t  | 88,570    | 219,50   | 19 441,11 |
| 9  | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km, do 15km                          | t  | 1 328,550 | 12,80    | 17 005,44 |
| 10 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)                           | t  | 88,570    | 130,00   | 11 514,10 |

### 94 Lešení a stavební stroje

|    |           |                                                           |    |           |       |           |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|
| 11 | 941311112 | Montáž lešení řad modul leh zat do 200 kg/m2 š do 0,9 m   | m2 | 323,640   | 42,00 | 13 592,88 |
|    |           | (4,0+0,9*2)*4*(4,95+9,00)                                 |    | 323,640   |       |           |
| 12 | 941311211 | Příplatek k lešení řad mod leh š 0,9 m za 1 a ZKD použití | m2 | 6 796,440 | 2,50  | 16 991,10 |
|    |           | (4,0+0,9*2)*4*(4,95+9,00)*21                              |    | 6 796,440 |       |           |
| 13 | 941311812 | Demontáž lešení řad mod leh zat do 200 kg/m2 š do 0,9 m   | m2 | 323,640   | 28,70 | 9 288,47  |
|    |           | (4,0+0,9*2)*4*(4,95+9,00)                                 |    | 323,640   |       |           |
| 14 | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken          | m2 | 208,800   | 11,80 | 2 463,84  |
|    |           | (4,0+0,9*2)*4*9,00                                        |    | 208,800   |       |           |
| 15 | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití      | m2 | 4 384,800 | 0,60  | 2 630,88  |
|    |           | (4,0+0,9*2)*4*9,00*21                                     |    | 4 384,800 |       |           |
| 16 | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken        | m2 | 323,640   | 7,10  | 2 297,84  |
|    |           | (4,0+0,9*2)*4*(4,95+9,00)                                 |    | 323,640   |       |           |

|    |           |                                                                                   |    |         |        |           |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 17 | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 136,000 | 139,50 | 18 972,00 |
|    |           | "pro sanaci krovu -"2,0*2*32,0                                                    |    | 128,000 |        |           |
|    |           | "pro opravu štítů -"4,0*2                                                         |    | 8,000   |        |           |
|    |           | Součet                                                                            |    | 136,000 |        |           |

**99 Přesun hmot**

|    |           |                                        |   |       |        |          |
|----|-----------|----------------------------------------|---|-------|--------|----------|
| 18 | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 9,619 | 235,60 | 2 266,24 |
|----|-----------|----------------------------------------|---|-------|--------|----------|

**PSV Práce a dodávky PSV**

**762 Konstrukce tesařské**

|    |            |                                                                                 |   |        |        |          |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|
| 19 | 762331921  | Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2 do 3 m                                  | m | 3,000  | 110,00 | 330,00   |
|    |            | "výměna krokvi 140/150mm -"3,0                                                  |   | 3,000  |        |          |
| 20 | 762331923  | Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2 do 8 m                                  | m | 5,500  | 81,50  | 448,25   |
|    |            | "kleština 100/210mm -"5,5                                                       |   | 5,500  |        |          |
| 21 | 762331931  | Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2 do 3 m                                  | m | 26,000 | 135,50 | 3 523,00 |
|    |            | "krokev 150/160mm -"1,5*2+2,0*7+3,0*3                                           |   | 26,000 |        |          |
| 22 | 762331931T | Technologické vyřezání části střešní vazby do 288 cm2 do 3 m pro zpětné použití | m | 10,000 | 135,50 | 1 355,00 |
|    |            | "Tkrokev 150/160mm -"2,0*5                                                      |   | 10,000 |        |          |
| 23 | 762331932  | Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2 do 5 m                                  | m | 27,000 | 120,00 | 3 240,00 |
|    |            | "krokev 150/160mm -"4,0*3+5,0                                                   |   | 17,000 |        |          |
|    |            | "vzpěra 180/160mm -"5,0*2                                                       |   | 10,000 |        |          |
|    |            | Součet                                                                          |   | 27,000 |        |          |
| 24 | 762331934  | Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2 přes 8 m                                | m | 30,000 | 98,00  | 2 940,00 |
|    |            | "úžlabní krokev 150/160mm -"10,0                                                |   | 10,000 |        |          |
|    |            | "nárožní krokev 150/160mm -"10,0*2                                              |   | 20,000 |        |          |
|    |            | Součet                                                                          |   | 30,000 |        |          |
| 25 | 762331941  | Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2 do 3 m                                  | m | 7,500  | 145,50 | 1 091,25 |
|    |            | "pozednice 180/200mm -"1,5+3,0                                                  |   | 4,500  |        |          |
|    |            | "dolní vzanice 200/220mm -"1,0+2,0                                              |   | 3,000  |        |          |
|    |            | Součet                                                                          |   | 7,500  |        |          |
| 26 | 762331941T | Technologické vyřezání části střešní vazby do 450 cm2 do 3 m pro zpětné použití | m | 10,000 | 145,50 | 1 455,00 |
|    |            | "T dolní vaznice 200/220mm -"1,5*2+2,0*2+3,0                                    |   | 10,000 |        |          |
| 27 | 762331942  | Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2 do 5 m                                  | m | 5,000  | 132,50 | 662,50   |
|    |            | "dolní vzanice 200/220mm -"5,0                                                  |   | 5,000  |        |          |
| 28 | 762331943  | Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2 do 8 m                                  | m | 12,500 | 116,50 | 1 456,25 |
|    |            | "pozednice 180/200mm -"6,5                                                      |   | 6,500  |        |          |
|    |            | "dolní vzanice 200/220mm -"6,0                                                  |   | 6,000  |        |          |
|    |            | Součet                                                                          |   | 12,500 |        |          |
| 29 | 762331951  | Vyřezání části střešní vazby přes 450 cm2 do 3 m                                | m | 35,500 | 153,00 | 5 431,50 |
|    |            | "šikmý sloupek 250/210mm -"1,5                                                  |   | 1,500  |        |          |
|    |            | "krátče 220/260mm -"2,0*5                                                       |   | 10,000 |        |          |
|    |            | "práh 220/240mm -"1,5*4                                                         |   | 6,000  |        |          |
|    |            | "sloupek 240/220mm -"3,0*5                                                      |   | 15,000 |        |          |
|    |            | "vazný trám 240/250mm -"3,0                                                     |   | 3,000  |        |          |
|    |            | Součet                                                                          |   | 35,500 |        |          |
| 30 | 762331952  | Vyřezání části střešní vazby přes 450 cm2 do 5 m                                | m | 19,000 | 140,50 | 2 669,50 |
|    |            | "vazný trám 220/260mm -"4,0                                                     |   | 4,000  |        |          |
|    |            | "práh 220/240mm -"5,0*3                                                         |   | 15,000 |        |          |
|    |            | Součet                                                                          |   | 19,000 |        |          |
| 31 | 762331954  | Vyřezání části střešní vazby přes 450 cm2 přes 8 m                              | m | 10,000 | 109,00 | 1 090,00 |
|    |            | "šikmý sloupek 250/210mm -"10,0                                                 |   | 10,000 |        |          |
| 32 | 762332932  | Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů do 224 cm2                        | m | 8,500  | 277,50 | 2 358,75 |

|    |           |                                                                           |    |         |        |           |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
|    |           | "výměna krokví 140/150mm -"3,0                                            |    | 3,000   |        |           |
|    |           | "kleština 100/210mm -"5,5                                                 |    | 5,500   |        |           |
|    |           | Součet                                                                    |    | 8,500   |        |           |
| 33 | 762332933 | Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů do 288 cm2                  | m  | 93,000  | 324,50 | 30 178,50 |
|    |           | "krokev 150/160mm -"1,5*2+2,0*7+3,0*3+4,0*3+5,0                           |    | 43,000  |        |           |
|    |           | "vzpěra 180/160mm -"5,0*2                                                 |    | 10,000  |        |           |
|    |           | "úžlabní krokev 150/160mm -"10,0                                          |    | 10,000  |        |           |
|    |           | "nárožní krokev 150/160mm -"10,0*2                                        |    | 20,000  |        |           |
|    |           | Mezisoučet                                                                |    | 83,000  |        |           |
|    |           | "I krokev 150/160mm -"2,0*5                                               |    | 10,000  |        |           |
|    |           | Mezisoučet                                                                |    | 10,000  |        |           |
|    |           | Součet                                                                    |    | 93,000  |        |           |
| 34 | 762332934 | Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů do 450 cm2                  | m  | 35,000  | 500,00 | 17 500,00 |
|    |           | "pozednice 180/200mm -"1,5+3,0+6,5                                        |    | 11,000  |        |           |
|    |           | "dolní vaznice 200/220mm -"1,0+2,0+5,0+6,0                                |    | 14,000  |        |           |
|    |           | Mezisoučet                                                                |    | 25,000  |        |           |
|    |           | "I dolní vaznice 200/220mm -"1,5*2+2,0*2+3,0                              |    | 10,000  |        |           |
|    |           | Mezisoučet                                                                |    | 10,000  |        |           |
|    |           | Součet                                                                    |    | 35,000  |        |           |
| 35 | 762332935 | Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů přes 450 cm2                | m  | 64,500  | 722,00 | 46 569,00 |
|    |           | "šikmý sloupek 250/210mm -"1,5+10,0                                       |    | 11,500  |        |           |
|    |           | "krátče 220/260mm -"2,0*5                                                 |    | 10,000  |        |           |
|    |           | "práh 220/240mm -"1,5*4+5,0*3                                             |    | 21,000  |        |           |
|    |           | "sloupek 240/220mm -"3,0*5                                                |    | 15,000  |        |           |
|    |           | "vazný trám 240/250mm -"3,0                                               |    | 3,000   |        |           |
|    |           | "vazný trám 220/260mm -"4,0                                               |    | 4,000   |        |           |
|    |           | Součet                                                                    |    | 64,500  |        |           |
| 36 | 762341931 | Vyřezání části bednění střeš plochy jednotlivě do 1 m2                    | m  | 40,000  | 315,00 | 12 600,00 |
|    |           | 40,0                                                                      |    | 40,000  |        |           |
| 37 | 762342811 | Demontáž latování střeš z latí při osové vzdálenosti do 0,22 m            | m2 | 562,128 | 14,50  | 8 150,86  |
|    |           | 820,0-(11,85*20,8+11,36*4,7)                                              |    | 520,128 |        |           |
|    |           | 42,0                                                                      |    | 42,000  |        |           |
|    |           | Součet                                                                    |    | 562,128 |        |           |
| 38 | 762342812 | Demontáž latování střeš z latí osové vzdálenosti do 0,50 m                | m2 | 299,872 | 12,10  | 3 628,45  |
|    |           | 11,85*20,8+11,36*4,7                                                      |    | 299,872 |        |           |
| 39 | 762344811 | Demontáž bednění střešních žlabů z prken                                  | m2 | 32,664  | 35,40  | 1 156,31  |
|    |           | 13,3*0,5*2+11,3*0,5*2+8,064                                               |    | 32,664  |        |           |
| 40 | 762341410 | Montáž bednění střešních žlabů z hrubých prken                            | m2 | 24,600  | 94,00  | 2 312,40  |
|    |           | "bednění střešního úžlabí prkna tl.24mm - "13,3*0,5*2+11,3*0,5*2          |    | 24,600  |        |           |
| 41 | 762341610 | Montáž bednění okapových říms z hrubých prken                             | m2 | 15,930  | 180,50 | 2 875,36  |
|    |           | "podkladní prkno námětků 40/180mm -"88,5*0,18                             |    | 15,930  |        |           |
| 42 | 762342311 | Montáž latování na střeších do 60° do 150 mm                              | m2 | 862,000 | 58,00  | 49 996,00 |
|    |           | "závěsné latění 40/60mm -"820,0+42,0                                      |    | 862,000 |        |           |
| 43 | 762343911 | Zabednění otvorů ve střeše prkny jednotlivě do 1 m2                       | m2 | 40,000  | 279,50 | 11 180,00 |
|    |           | "bednění sanktusniku tl.24mm -"40,0                                       |    | 40,000  |        |           |
| 44 | 762361114 | Montáž příložek pro vyrovnaní střešního pláště                            | m  | 496,300 | 19,50  | 9 677,85  |
|    |           | "příložka vyrovnaní 40/180mm - 40% plochy stř. pláště - "(820,0+42,0)*0,4 |    | 344,800 |        |           |
|    |           | "námětky 40/180mm -"1,5*101                                               |    | 151,500 |        |           |
|    |           | Součet                                                                    |    | 496,300 |        |           |
| 45 | 762811100 | Montáž vrchního záklopu z hrubých prken                                   | m2 | 82,800  | 39,20  | 3 245,76  |

|    |           |                                                            |    |         |          |           |
|----|-----------|------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|
|    |           | "podlaha revizní lávky tl.24mm -"92,0*0,9                  |    | 82,800  |          |           |
| 46 | 762822120 | Montáž stropního trámu z hraněného řeziva do 288 cm2       | m  | 184,000 | 46,50    | 8 556,00  |
|    |           | "stropnice revizní lávky 120/160mm -"92,0*2                |    | 184,000 |          |           |
| 47 | 762222141 | Montáž zábradlí rovného                                    | m  | 92,000  | 189,50   | 17 434,00 |
|    |           | "zábradlí revizní lávky 40/60mm -"92,0                     |    | 92,000  |          |           |
| 48 | 762395000 | Spojovací prostředky pro tesařské konstrukce               | m3 | 33,683  | 596,00   | 20 075,07 |
|    |           | (17,155+7,874+11,274)/1,1+0,680                            |    | 33,683  |          |           |
| 49 | 605141130 | řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované 40/60mm       | m3 | 17,155  | 5 785,00 | 99 241,68 |
|    |           | "závěsné latění 40/60mm -                                  |    |         |          |           |
|    |           | "((820,0+42,0)/0,15+88,5+18,8)*0,04*0,06*1,1               |    | 15,454  |          |           |
|    |           | "zábradlí revizní lávky 40/60mm -"92,0*7*0,04*0,06*1,1     |    | 1,700   |          |           |
|    |           | Součet                                                     |    | 17,155  |          |           |
| 50 | 605151210 | řezivo jehličnaté prkno tl. 2 - 4 cm                       | m3 | 7,874   | 3 700,00 | 29 133,80 |
|    |           | "bednění sanktusníku tl.24mm -"40,0*0,024*1,1              |    | 1,056   |          |           |
|    |           | "podlaha revizní lávky tl.24mm -"92,0*0,9*0,024*1,1        |    | 2,186   |          |           |
|    |           | "příložka vyrovnání 40/180mm - 40% plochy stř. pláště -    |    |         |          |           |
|    |           | "(820,0+42,0)*0,4*0,04*0,18*1,1                            |    | 2,731   |          |           |
|    |           | "námetky 40/180mm -"1,5*101*0,04*0,18*1,1                  |    | 1,200   |          |           |
|    |           | "podkladní prkno námetků 40/180mm -                        |    |         |          |           |
|    |           | "88,5*0,18*0,04*1,1                                        |    | 0,701   |          |           |
|    |           | Součet                                                     |    | 7,874   |          |           |
| 51 | 605121130 | řezivo jehličnaté SM hranol                                | m3 | 11,274  | 5 175,00 | 58 342,95 |
|    |           | "výměna krokví 140/150mm -"3,0*0,14*0,15*1,1               |    | 0,069   |          |           |
|    |           | "kleština 100/210mm -"5,5*0,1*0,21*1,1                     |    | 0,127   |          |           |
|    |           | "krokev 150/160mm -                                        |    |         |          |           |
|    |           | "(1,5*2+2,0*7+3,0*3+4,0*3+5,0)*0,15*0,16*1,1               |    | 1,135   |          |           |
|    |           | "vzpěra 180/160mm -"5,0*2*0,18*0,16*1,1                    |    | 0,317   |          |           |
|    |           | "úžlabní krokev 150/160mm -"10,0*0,15*0,16*1,1             |    | 0,264   |          |           |
|    |           | "nárožní krokev 150/160mm -"10,0*2*0,15*0,16*1,1           |    | 0,528   |          |           |
|    |           | "pozednice 180/200mm -"(1,5+3,0+6,5)*0,18*0,20*1,1         |    | 0,436   |          |           |
|    |           | "dolní vzanice 200/220mm -                                 |    |         |          |           |
|    |           | "(1,0+2,0+5,0+6,0)*0,20*0,22*1,1                           |    | 0,678   |          |           |
|    |           | "šikmý sloupek 250/210mm -"(1,5+10,0)*0,25*0,21*1,1        |    | 0,664   |          |           |
|    |           | "krátče 220/260mm -"2,0*5*0,22*0,26*1,1                    |    | 0,629   |          |           |
|    |           | "práh 220/240mm -"(1,5*4+5,0*3)*0,22*0,24*1,1              |    | 1,220   |          |           |
|    |           | "sloupek 240/220mm -"3,0*5*0,24*0,22*1,1                   |    | 0,871   |          |           |
|    |           | "vazný trám 240/250mm -"3,0*0,24*0,25*1,1                  |    | 0,198   |          |           |
|    |           | "vazný trám 220/260mm -"4,0*0,22*0,26*1,1                  |    | 0,252   |          |           |
|    |           | "stropnice revizní lávky 120/160mm -                       |    |         |          |           |
|    |           | "92,0*2*0,12*0,16*1,1                                      |    | 3,886   |          |           |
|    |           | Součet                                                     |    | 11,274  |          |           |
| 52 | 998762103 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m | t  | 21,097  | 745,00   | 15 717,27 |
| 53 | 998762000 | Zvýšený rozsah prací - 15% z tesař. kcí 762                | %  | 15,000  | 4 756,22 | 71 343,30 |
|    |           | 15,0                                                       |    | 15,000  |          |           |

764

## Konstrukce klempířské

|    |           |                                                           |     |         |          |           |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 54 | 764211273 | Krytina Cu hladká střešní přes 45° věž                    | m2  | 40,000  | 2 280,00 | 91 200,00 |
|    |           | "oplechování sanktusníku -"40,0                           |     | 40,000  |          |           |
| 55 | 764243253 | Oplechování Cu souběhu hřebene a nároží K13               | kus | 1,000   | 808,00   | 808,00    |
|    |           | 1                                                         |     | 1,000   |          |           |
| 56 | 764331230 | Lemování Pz plech lakovaný zdi tvrdá krytina rš 330 mm K4 | m   | 3,700   | 232,50   | 860,25    |
|    |           | 3,7                                                       |     | 3,700   |          |           |
| 57 | 764331240 | Lemování Pz plech lakovaný zdi tvrdá krytina rš 400 mm K3 | m   | 21,400  | 268,50   | 5 745,90  |
|    |           | 8,4+4,2+4,8+2,0*2                                         |     | 21,400  |          |           |
| 58 | 764348211 | Sněhový zachytáč lopatkový Pz K10                         | kus | 350,000 | 159,50   | 55 825,00 |

|    |           |                                                                     |     |         |          |           |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
|    |           | 350,0                                                               |     | 350,000 |          |           |
| 59 | 764352203 | Zlab Pz plech lakovaná podokapní půlkruhový rš 330 mm K9            | m   | 18,800  | 334,50   | 6 288,60  |
|    |           | "sakristie -"8,1+5,8+4,9                                            |     | 18,800  |          |           |
| 60 | 764352205 | Zlab Pz plech lakovaný podokapní půlkruhový rš 400 mm K9            | m   | 88,500  | 390,00   | 34 515,00 |
|    |           | "lod' -"88,5                                                        |     | 88,500  |          |           |
| 61 | 764359237 | Zlab podokapní Pz plech lakovaný - kotlík hranatý K7                | kus | 3,000   | 693,00   | 2 079,00  |
|    |           | 3                                                                   |     | 3,000   |          |           |
| 62 | 764367200 | Střešní výlez prosklený 60x60cm Pz lakovaný K6                      | kus | 7,000   | 2 210,00 | 15 470,00 |
|    |           | 7                                                                   |     | 7,000   |          |           |
| 63 | 764367299 | Střešní výlez plechový 60x60cm Pz lakovaný K12                      | kus | 1,000   | 1 611,00 | 1 611,00  |
|    |           | 1                                                                   |     | 1,000   |          |           |
| 64 | 764392270 | Střešní prvky Pz lakovaný plech - úžlabí rš 900 mm K2               | m   | 40,000  | 520,00   | 20 800,00 |
|    |           | 40,0                                                                |     | 40,000  |          |           |
| 65 | 764430250 | Óplechování Pz plech lakovaný zdí rš 600 mm K5                      | m   | 8,000   | 568,00   | 4 544,00  |
|    |           | 6,0+1,0*2                                                           |     | 8,000   |          |           |
| 66 | 764454202 | Odpadní trouby Pz lakovaný kruhové D 100 mm K8                      | m   | 3,500   | 388,00   | 1 358,00  |
|    |           | 3,5                                                                 |     | 3,500   |          |           |
| 67 | 764454204 | Odpadní trouby Pz lakovaný kruhové D 150 mm K8                      | m   | 40,000  | 509,00   | 20 360,00 |
|    |           | 40,0                                                                |     | 40,000  |          |           |
| 68 | 764841224 | zákrstii)                                                           | kus | 1,000   | 198,00   | 198,00    |
|    |           | 1                                                                   |     | 1,000   |          |           |
| 69 | 764312841 | Demontáž krytina hladká                                             | m2  | 40,000  | 52,50    |           |
|    |           | 40,0                                                                |     | 40,000  |          |           |
| 70 | 764392851 | Demontáž střešní úžlabí                                             | m   | 40,000  | 19,90    | 796,00    |
|    |           | 40,0                                                                |     | 40,000  |          |           |
| 71 | 764359821 | Demontáž kotlík hranatý                                             | kus | 3,000   | 39,80    | 119,40    |
|    |           | 3                                                                   |     | 3,000   |          |           |
| 72 | 764359811 | Demontáž kotlík kónický                                             | kus | 1,000   | 67,50    | 67,50     |
|    |           | 1                                                                   |     | 1,000   |          |           |
| 73 | 764430850 | Demontáž oplechování zdí                                            | m   | 8,000   | 32,70    | 261,60    |
|    |           | 6,0+1,0*2                                                           |     | 8,000   |          |           |
| 74 | 764331831 | Demontáž lemování zdí tvrdá krytina                                 | m   | 25,100  | 16,70    | 419,17    |
|    |           | 8,4+3,7+4,2+4,8+2,0*2                                               |     | 25,100  |          |           |
| 75 | 764348814 | Demontáž sněhovy zachytač                                           | kus | 80,000  | 18,30    | 1 464,00  |
|    |           | 80                                                                  |     | 80,000  |          |           |
| 76 | 764352812 | Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný                            | m   | 107,300 | 27,50    | 2 950,75  |
|    |           | 88,5+18,8                                                           |     | 107,300 |          |           |
| 77 | 764454803 | Demontáž trouby kruhové                                             | m   | 43,500  | 19,90    | 865,65    |
|    |           | 40,0+3,5                                                            |     | 43,500  |          |           |
| 78 | 764361812 | Demontáž proskleného vikýře poklopu                                 | kus | 2,000   | 41,40    | 82,80     |
|    |           | 1+1                                                                 |     | 2,000   |          |           |
| 79 | 998764103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m | t   | 3,040   | 1 318,00 | 4 006,72  |

**765 Konstrukce pokrývačské**

|    |           |                                                                                                                           |    |         |        |            |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
| 80 | 765114021 | Krytina keramická bobrovka rezná šupinové krytí sklon nad 45 st. vč. přibíjení každé 3 řady. U okapu použit okapové tašky | m2 | 862,000 | 492,30 | 424 362,60 |
|    |           | "lod' -"820,0                                                                                                             |    | 820,000 |        |            |
|    |           | "sakristie -"42,0                                                                                                         |    | 42,000  |        |            |
|    |           | Součet                                                                                                                    |    | 862,000 |        |            |
| 81 | 765114351 | Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů hladkých š.170mm rezných do malty                                           | m  | 167,700 | 462,00 | 77 477,40  |
|    |           | 5,5+17,5+3,3                                                                                                              |    | 26,300  |        |            |
|    |           | 13,3*2+11,3*2+13,0*6                                                                                                      |    | 127,200 |        |            |

|    |           |                                                                 |    |         |        |           |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
|    |           | 2,8+5,7*2                                                       |    | 14,200  |        |           |
|    |           | Součet                                                          |    | 167,700 |        |           |
| 82 | 765211027 | Krytina keramická bobrovka do malty - římsové, štítové zdivo    | m  | 4,000   | 719,00 | 2 876,00  |
|    |           | 2,0*2                                                           |    | 4,000   |        |           |
| 83 | 765313692 | Přirezáni tašek bobrovek                                        | m  | 335,000 | 130,50 | 43 717,50 |
|    |           | 8,4+40,0                                                        |    | 48,400  |        |           |
|    |           | (13,3*2+11,3*2+13,0*6)*2                                        |    | 254,400 |        |           |
|    |           | 4,2+4,8+5,8*2*2                                                 |    | 32,200  |        |           |
|    |           | Součet                                                          |    | 335,000 |        |           |
| 84 | 765111821 | Demontáž krytiny keramické hladké na sucho do suti              | m2 | 562,128 | 57,50  | 32 322,36 |
|    |           | "lod" -"820,000-299,872                                         |    | 520,128 |        |           |
|    |           | "sakristie" -"42,000                                            |    | 42,000  |        |           |
|    |           | Součet                                                          |    | 562,128 |        |           |
| 85 | 765111809 | Demontáž krytiny keramické drážkové s podmazáním maltou do suti | m2 | 299,872 | 45,50  | 13 644,18 |
|    |           | 11,85*20,8+11,36*4,7                                            |    | 299,872 |        |           |
| 86 | 765318871 | Demontáž keramické krytiny hřebenů a nároží s maltou do suti    | m  | 167,700 | 21,70  | 3 639,09  |
|    |           | 5,5+17,5+3,3                                                    |    | 26,300  |        |           |
|    |           | 13,3*2+11,3*2+13,0*6                                            |    | 127,200 |        |           |
|    |           | 2,8+5,7*2                                                       |    | 14,200  |        |           |
|    |           | Součet                                                          |    | 167,700 |        |           |
| 87 | 765111829 | Demontáž krytiny keramické hladké do malty                      | m2 | 4,000   | 65,00  | 260,00    |
|    |           | 2,0*2                                                           |    | 4,000   |        |           |
| 88 | 998765103 | Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m  | t  | 59,463  | 706,00 | 41 980,88 |

#### 767 Konstrukce zámečnické

|    |           |                                                                                                     |     |       |           |           |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 89 | 759211210 | Vrcholový kříž a makovice                                                                           | kpl | 1,000 | 76 500,00 | 76 500,00 |
|    |           | Výroba nové makovice vč. zlacení + oprava a nátěr vrcholového kříže vč. osazení na vrchol hrotnice. |     |       |           |           |
|    |           | 1                                                                                                   |     | 1,000 |           |           |
| 90 | 767111110 | Zebřík jednoduchý Al 12př. 440cm                                                                    | kus | 1,000 | 3 795,00  | 3 795,00  |
|    |           | 1                                                                                                   |     | 1,000 |           |           |
| 91 | 998767104 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m                                         | t   | 0,108 | 1 027,00  | 110,92    |

#### 783 Nátěry

|    |           |                                                          |    |           |       |           |
|----|-----------|----------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|
| 92 | 783601815 | Očistění tesařských kčí před provedením impregnace       | m2 | 1 524,584 | 20,90 | 31 863,81 |
|    |           | původní zachovávané dřevěné prvky krovu na lodi kostela: |    |           |       |           |
|    |           | "krokev 150/160mm -"777,0*(0,15+0,16)*2                  |    | 481,740   |       |           |
|    |           | "výměna krokvi 140/150mm -"3,0*(0,14+0,15)*2             |    | 1,740     |       |           |
|    |           | "vzpěra 180/160mm -"41,2*(0,18+0,16)*2                   |    | 28,016    |       |           |
|    |           | "úžlabní krokev 150/160mm -"10,0*3*(0,15+0,16)*2         |    | 18,600    |       |           |
|    |           | "nárožní krokev 150/160mm -"10,0*2*(0,15+0,16)*2         |    | 12,400    |       |           |
|    |           | "pozednice 180/200mm -"151,2*(0,18*2+0,20)               |    | 84,672    |       |           |
|    |           | "dolní vzanice 200/220mm -"72,7*(0,20+0,22)*2            |    | 61,068    |       |           |
|    |           | "vzanice 200/220mm -"132,0*(0,20+0,22)*2                 |    | 110,880   |       |           |
|    |           | "šikmý sloupek 250/210mm -"144,6*(0,25+0,21)*2           |    | 133,032   |       |           |
|    |           | "krátče 220/260mm -"27,0*(0,22+0,26)*2                   |    | 25,920    |       |           |
|    |           | "práh 220/240mm -"5,0*(0,22+0,24)*2                      |    | 4,600     |       |           |
|    |           | "nosné prvky sanktusníku sloupek -"34,0                  |    | 34,000    |       |           |
|    |           | "vazný trám 240/250mm -"81,2*(0,24+0,25)*2               |    | 79,576    |       |           |
|    |           | "pásek 140/160mm -"27,6*(0,14+0,16)*2                    |    | 16,560    |       |           |
|    |           | "kleštiny 80/160mm -"175,0*(0,08+0,16)*2                 |    | 84,000    |       |           |

|    |           |                                                                                             |    |           |       |           |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|
|    |           | Mezisoučet                                                                                  |    | 1 176,804 |       |           |
|    |           | "kontaktní zdívo kolem pozednic na lodi kostela-<br>"3,3*(4,2+22,7+6,2+7,2)*2               |    | 265,980   |       |           |
|    |           | Mezisoučet                                                                                  |    | 265,980   |       |           |
|    |           | původní zachovávané dřevěné prvky krovu sakristie kostela:                                  |    |           |       |           |
|    |           | 64,0                                                                                        |    | 64,000    |       |           |
|    |           | Mezisoučet                                                                                  |    | 64,000    |       |           |
|    |           | "kontaktní zdívo kolem pozednic sakristie kostela-<br>"1,0*17,8                             |    | 17,800    |       |           |
|    |           | Mezisoučet                                                                                  |    | 17,800    |       |           |
|    |           | Součet                                                                                      |    | 1 524,584 |       |           |
| 93 | 783783311 | Ošetření proti dřevokazným škůdcům parametr FB, P, IP, 1, 2, SP                             | m2 | 1 838,087 | 17,00 | 31 247,48 |
|    |           | původní zachovávané dřevěné prvky krovu na lodi kostela:                                    |    |           |       |           |
|    |           | "krokev 150/160mm -"777,0*(0,15+0,16)*2                                                     |    | 481,740   |       |           |
|    |           | "výměna krokví 140/150mm -"3,0*(0,14+0,15)*2                                                |    | 1,740     |       |           |
|    |           | "vzpěra 180/160mm -"41,2*(0,18+0,16)*2                                                      |    | 28,016    |       |           |
|    |           | "úžlabní krokev 150/160mm -"10,0*3*(0,15+0,16)*2                                            |    | 18,600    |       |           |
|    |           | "nárožní krokev 150/160mm -"10,0*2*(0,15+0,16)*2                                            |    | 12,400    |       |           |
|    |           | "pozednice 180/200mm -"151,2*(0,18*2+0,20)                                                  |    | 84,672    |       |           |
|    |           | "dolní vzanice 200/220mm -"72,7*(0,20+0,22)*2                                               |    | 61,068    |       |           |
|    |           | "vzanice 200/220mm -"132,0*(0,20+0,22)*2                                                    |    | 110,880   |       |           |
|    |           | "šikmý sloupek 250/210mm -"144,6*(0,25+0,21)*2                                              |    | 133,032   |       |           |
|    |           | "krátče 220/260mm -"27,0*(0,22+0,26)*2                                                      |    | 25,920    |       |           |
|    |           | "práh 220/240mm -"5,0*(0,22+0,24)*2                                                         |    | 4,600     |       |           |
|    |           | "nosné prvky sanktusníku sloupek -"34,0                                                     |    | 34,000    |       |           |
|    |           | "vazný trám 240/250mm -"81,2*(0,24+0,25)*2                                                  |    | 79,576    |       |           |
|    |           | "pásek 140/160mm -"27,6*(0,14+0,16)*2                                                       |    | 16,560    |       |           |
|    |           | "kleština 80/160mm -"175,0*(0,08+0,16)*2                                                    |    | 84,000    |       |           |
|    |           | Mezisoučet                                                                                  |    | 1 176,804 |       |           |
|    |           | nové prvky tesařských výměn:                                                                |    |           |       |           |
|    |           | "podkladní prkno námětků 32/180mm -<br>"(26,0+18,8)*(0,18+0,032)*2                          |    | 18,995    |       |           |
|    |           | "bednění sanktusníku tl.24mm -"40,0*2,1                                                     |    | 84,000    |       |           |
|    |           | "příložka vyrovnání 32/180mm - 20% plochy stř. pláště -<br>"(820,0+42,0)*0,2*(0,032+0,18)*2 |    | 73,098    |       |           |
|    |           | "výměna krokví 140/150mm -"3,0*(0,14+0,15)*2                                                |    | 1,740     |       |           |
|    |           | "krokev 150/160mm -<br>"(1,5*2+2,0*7+3,0*3+4,0*3+5,0)*(0,15+0,16)*2                         |    | 26,660    |       |           |
|    |           | "vzpěra 180/160mm -"5,0*2*(0,18+0,16)*2                                                     |    | 6,800     |       |           |
|    |           | "úžlabní krokev 150/160mm -"10,0*(0,15+0,16)*2                                              |    | 6,200     |       |           |
|    |           | "nárožní krokev 150/160mm -"10,0*2*(0,15+0,16)*2                                            |    | 12,400    |       |           |
|    |           | "pozednice 180/200mm -"(1,5+3,0+6,5)*(0,18+0,20)*2                                          |    | 8,360     |       |           |
|    |           | "dolní vzanice 200/220mm -<br>"(1,0+2,0+5,0+6,0)*(0,20+0,22)*2                              |    | 11,760    |       |           |
|    |           | "šikmý sloupek 250/210mm -"(1,5+10,0)*(0,25+0,21)*2                                         |    | 10,580    |       |           |
|    |           | "krátče 220/260mm -"2,0*5*(0,22+0,26)*2                                                     |    | 9,600     |       |           |
|    |           | "práh 220/240mm -"(1,5*4+5,0*3)*(0,22+0,24)*2                                               |    | 19,320    |       |           |
|    |           | "sloupek 240/220mm -"3,0*5*(0,24+0,22)*2                                                    |    | 13,800    |       |           |
|    |           | "vazný trám 240/250mm -"3,0*(0,24+0,25)*2                                                   |    | 2,940     |       |           |
|    |           | "vazný trám 220/260mm -"4,0*(0,22+0,26)*2                                                   |    | 3,840     |       |           |
|    |           | "kleština 100/210mm -"5,5*(0,1+0,21)*2                                                      |    | 3,410     |       |           |
|    |           | Mezisoučet                                                                                  |    | 313,503   |       |           |
|    |           | "kontaktní zdívo kolem pozednic -<br>"3,3*(4,2+22,7+6,2+7,2)*2                              |    | 265,980   |       |           |



|    |           |                                                                               |    |           |        |          |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|----------|
|    |           | Mezisoučet                                                                    |    | 265,980   |        |          |
|    |           | původní zachovávané dřevěné prvky krovu sakristie kostela:                    |    |           |        |          |
|    |           | 64,0                                                                          |    | 64,000    |        |          |
|    |           | Mezisoučet                                                                    |    | 64,000    |        |          |
|    |           | "kontaktní zdivo kolem pozednic sakristie kostela-<br>"1,0*17,8               |    | 17,800    |        |          |
|    |           | Mezisoučet                                                                    |    | 17,800    |        |          |
|    |           | Součet                                                                        |    | 1 838,087 |        |          |
| 94 | 783225600 | Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní 2x email   | m2 | 23,500    | 107,00 | 2 514,50 |
|    |           | "ocelová kce v půdním prostoru -"23,5                                         |    | 23,500    |        |          |
| 95 | 783904811 | Odrezivění a očištění kovových konstrukcí                                     | m2 | 23,500    | 29,80  | 700,30   |
|    |           | "příprava povrchu ocelové kce v půdním prostoru před provedením nátěru -"23,5 |    | 23,500    |        |          |

**M Práce a dodávky M**

**74-M Elektromontážní práce**

|    |           |                                                                          |     |        |           |           |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|
| 96 | 743621110 | Lanový bleskosvod FeZn vč. výchozí revize a demontáže stávajícího vedení | kpl | 1,000  | 48 802,00 | 48 802,00 |
|    |           | 1                                                                        |     | 1,000  |           |           |
| 97 | 744331211 | Demontáž a zpětná montáž el. rozvodů                                     | Nh  | 10,000 | 224,00    | 2 240,00  |
|    |           | 10                                                                       |     | 10,000 |           |           |

Celkem