

Změny zadání proti původní výrobní dokumentaci:

1. Výška plošiny pochozí plocha bude 4050 mm od podlahy – od této roviny je nutno zkorigovat výšku schodů. O rozdíl to je 350 mm budou sníženy i výšky souvisejících konstrukcí a přepočítány schody.
2. Stojny budou přesunuty do vestavku, bude vytvořena nová konstrukce hlavní desky.
3. Betonová výplň bude realizována o 8 mm níže – bude následovat stěrka a pokrytí linoleem (stěrka a linoleum není součástí dodávky).
4. Pro stojny bude odstraněna vrchní dlažba včetně stěrky a budou ukotveny do podkladového betonu. Dlažba bude opravena v souvislém pásu. Kotvící desky budou mít opracované, sražené hrany. Barva dlažby bude upřesněna při dodávce.
5. Pro betonáž je nutno vodovzdorně zabezpečit celý vestavek.
6. Pletivo na boky bude dle výkresové dokumentace – pozink
7. Madla - pozink
8. Barva konstrukce – žlutá RAL – dle dokumentace.
9. Před dokončením bude horní plocha vestavku potažena krycí textilií - Umyvatelná textilie na bázi polyesteru vypnutá do hliníkového rámečku po obvodu vestavku. Výměra 125 m² ukotvených na kraji AL lištou, barva šedá bude uřesněna před dodávkou.
10. Při všech pracích je nutno řádně zakrýt podlahy v prostoru haly, včetně dopravy.
 1. Kotvení do sloupů je možné. Kotvení musí být min 10 cm od okraje sloupu.
 2. Konstrukce musí dodržet rozměry pro uchycení exponátů dle přiložených podkladů