

REKAPITULACE

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Cena celkem za stavbu včetně rezervy rozpočtu

	základ pro DPH	DPH 21%	celkem s DPH
Cena za stavbu celkem (1)	- Kč	- Kč	- Kč
Rezerva 5%	- Kč	- Kč	- Kč
Cena za stavbu celkem vč. rezervy 5%	- Kč	- Kč	- Kč

(1) Uchazeč vyplní pouze cenu za stavbu celkem (žlutě podbarvená buňka B12) převzatou z oceněného soupisu prací, dodávek a služeb (list Stavba, buňka J26).

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	
Ulice a č.p.	
Místo	
PSC	
IČO	
DIČ	
Kontaktní osoba	
telefon, fax	
e-mail	

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **140000** **Synkova 2167/26, Brno**
Zateplení budovy Logopedického stacionáře Synkova 26, Brno-Líšeň

Zadavatel : Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace
Zahradníková
Brno

IČO : 00344648
DIČ : CZ00344648

Projektant : Krajská energetická agentura, s.r.o.
Vránova 1002/131
62100 Brno-Řečkovice

IČO : 26273900
DIČ : CZ26273900

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 Vedlejší a ostatní náklady		1,00	0,00
Stavební objekt		1,00	
01 Zateplení objektu stacionáře	801.13.1.2	1,00	0,00
Celkem za stavbu			0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
11	Přípravné a pomocné práce	0,00
13	Hloubené vykopávky	0,00
16	Přemístění výkopku	0,00
27	Základy	0,00
31	Zdi podpěrné a volné	0,00
34	Stěny a příčky	0,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	0,00
62	Úpravy povrchů vnější	0,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00
64	Výplně otvorů	0,00
94	Lešení a stavební výtahy	0,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0,00

96	Bourání konstrukcí	0,00
97	Prorážení otvorů	0,00
99	Staveništní přesun hmot	0,00
711	Izolace proti vodě	0,00
712	Živičné krytiny	0,00
713	Izolace tepelné	0,00
721	Vnitřní kanalizace	0,00
762	Konstrukce tesařské	0,00
764	Konstrukce klempířské	0,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0,00
783	Nátěry	0,00
784	Malby	0,00
M21	Elektromontáže	0,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00
VN	Vedlejší náklady	0,00
ON	Ostatní náklady	0,00
Cena celkem		0,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 140000	Zateplení budovy Logopedického stacionáře Synkova 26, Brno-Líšeň
O: 00	Vedlejší a ostatní náklady
R: 00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00		
1	005111010R	Zaměření stavby před výstavbou (sítí, objektu...)	Soubor	1,00000		0,00		RTS
		Zaměření stavby před výstavbou: přenesení poloh sítí, hranic pozemku apod. z mapy do terénu, označení a stabilizace lomových bodů, zaměření stávajícího objektu před rekonstrukcí.						
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
3	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		0,00		RTS
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
4	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000		0,00		RTS
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
Díl:	ON	Ostatní náklady				0,00		
5	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
6	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000		0,00		RTS
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
7	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000		0,00		RTS
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00		RTS
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
9	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000		0,00		RTS
		Náklady spojené s povinnou publicitou - informační billboard a pamětní deska.						

Stavba :	140000	Zateplení budovy Logopedického stacionáře Synkova 26, Brno-Líšeň	
Objekt :	01	Zateplení objektu stacionáře	JKSO : 801.13.1.2

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
Zateplení objektu stacionáře

Třídník stavební 801 Budovy občanské výstavby
801.1 Budovy pro zdravotní péči
801.13 budovy odborných léčebných ústavů a lázeňských léčeben
801.13.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
801.13.1.2 rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Rozsah: 4 300,00 m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Zateplení objektu stacionáře	0,00
	Celkem objekt 01	0,00

Rekapitulace soupisu 01 Zateplení objektu stacionáře

Stavební díl		Cena (Kč)
11	Přípravné a pomocné práce	0,00
13	Hloubené vykopávky	0,00
16	Přemístění výkopku	0,00
27	Základy	0,00
31	Zdi podpěrné a volné	0,00
34	Stěny a příčky	0,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	0,00
62	Úpravy povrchů vnější	0,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00
64	Výplně otvorů	0,00
94	Lešení a stavební výtahy	0,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0,00
96	Bourání konstrukcí	0,00
97	Prorážení otvorů	0,00
99	Staveništní přesun hmot	0,00
711	Izolace proti vodě	0,00
712	Živičné krytiny	0,00
713	Izolace tepelné	0,00
721	Vnitřní kanalizace	0,00
762	Konstrukce tesařské	0,00
764	Konstrukce klempířské	0,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0,00
783	Nátěry	0,00
784	Malby	0,00
M21	Elektromontáže	0,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00
	Celkem soupis 01	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140000	Zateplení budovy Logopedického stacionáře Synkova 26, Brno-Líšeň
O:	01	Zateplení objektu stacionáře
R:	01	Zateplení objektu stacionáře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	11	Přípravné a pomocné práce				0,00		
1	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
	113 10-61	komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek okapový chodník : 0,5*(14,5+26,44-1,2*2+13,2+7,2+11,38)-0,44*1,02	m2	34,71120 34,71120		0,00 822-1	RTS	
2	113 10-7	Odstranění podkladů nebo krytů ...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva těženého, o tloušťce vrstvy do 100 mm okapový chodník : 0,5*(14,5+26,44-1,2*2+13,2+7,2+11,38)-0,44*1,02	m2	34,71120 34,71120		0,00 822-1	RTS	
3	113 20	Vytrhání ohrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek ...záhonových okapový chodník : 0,5*3+(14,5+26,44-1,2*2+13,2+7,2+11,38)	m	71,82000 71,82000		0,00 822-1	RTS	
Díl:	13	Hloubené výkopávky				0,00		
4	139 6	Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek ...v hornině 4 základ pod pilíř rozvaděče : 1,06*0,15*0,9	m3	0,14310 0,14310		0,00 800-1	RTS	
Díl:	16	Přemístění výkopku				0,00		
5	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m základ pod pilíř rozvaděče : 1,06*0,15*0,9	m3	0,14310 0,14310		0,00 800-1	RTS	
6	199	Poplatky za skládku ...horniny 1-4	m3	0,14310		0,00 800-1	RTS	

[illegible]

13	31-01	zmenšení D1 : 0,5*2,9 zmenšení O3 : 0,35*0,88 D+M doplnění stěny atiky snížené části střechy spodní střecha : 0,69*(2,25+2,35)				1,45000 0,30800				Vlastní
			m2			3,17400 3,17400		0,00		
Díl:	34	Stěny a příčky						0,00		
	342 27	Příčky z cihel a tváric nepálených včetně pomocného lešení								
14	342255020R00	...Příčky z desek Ytong tl. 5 cm dozdívky 1np : 2,08*(0,4*2+0,5+0,76)	m2			4,28480 4,28480		0,00	801-1	RTS
	342 27	Příčky z cihel a tváric nepálených včetně pomocného lešení								
15	342255024R00	...tloušťky 100 mm, tvárnice zdící základní; pórobeton; hladká; l = 599,0 mm; š = 100,0 mm; h = 249,0 mm; pevnost v tlaku 2,0 MPa; R = 0,630 m2KW dozdívky 1np : 0,065*37*2,08+2,975*(0,3*4) dozdívky 2np : 0,065*36*2,08	m2			13,43960 8,57240 4,86720		0,00	801-1	RTS
	342 27	Příčky z cihel a tváric nepálených včetně pomocného lešení								
16	342255028R00	...tloušťky 150 mm, tvárnice zdící základní; pórobeton; hladká; l = 599,0 mm; š = 150,0 mm; h = 249,0 mm; pevnost v tlaku 2,0 MPa; R = 0,940 m2KW dozdívky 2np : 0,065*2*2,08	m2			0,27040 0,27040		0,00	801-1	RTS
	342 66	Těsnění styku příčky se stávající stěnou								
17	342668111R00	...PU pěnou dozdívky 1np : 37*2,08+2,975*4 dozdívky 2np : 36*2,08 dozdívky 2np : 2*2,08	m			167,90000 88,86000 74,88000 4,16000		0,00	801-4	RTS
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní						0,00		
	602 01	Omítky stěn z hotových směsí po jednotlivých vrstvách								
18	602021142RT2	...vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 3 mm, dozdívky 1np : (0,4+0,3+1,5)*2,08+1,8*1,2	m2			25,80968 6,73600		0,00	801-1	RTS

19	610 99 Zakryvání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí.	zmenšení D1 : 0,5*2,9 zmenšení O3 : 0,35*0,88 dozdívky 1np : 0,065*37*2,08+2,975*(0,3*4)+0,065*0,88+(0,065*8+1,066+0,25)*2,08 dozdívky 2np : 0,065*36*2,08	1,45000 0,30800 12,44848 4,86720		RTS
20	612 40-9 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.	...fólií Pe 0,05-0,2 mm O1 : 1,2*2,08*35 O2 : 1,2*0,88*8 O3 : 1,45*0,88*1 O4 : 1,2*0,88*2 O5 : 0,9*0,88*1 O6 : 1,2*2,08*54 D1 : 1,75*2,9*1 D2 : 1,2*2,9*4 D3 : 1,2*2,9*1 D4 : 1,4*2,9*1	261,30700 87,36000 8,44800 1,27600 2,11200 0,79200 134,78400 5,07500 13,92000 3,48000 4,06000	m2	0,00 801-1 RTS
20	612 40-9991R00	...maltou vápenou 1np : nadpraží : (1,6+1,9+3,6+1,2+1,95+3,9+1,68+2,62+2,4+1,89+3,6+2,25+1,35+3,45+4,4+6,8+5,6) (4,4+5,6+2,4+1,9+1,8+1,86+2,44+1,65+3,12+2,13+2,17+1,64+2,56+1,2+2,85+2,17+1,2-0,35-0,3) parapet : (1,6+1,9+3,6+1,2+1,95+3,9+1,68+2,62+2,4+1,89+3,6+2,25+1,35+3,45+4,4+6,8+5,6-0,35) (4,4+5,6+2,4+1,9+1,8+1,86+2,44+1,65+3,12+2,13+2,17+1,64+2,56+1,2+2,85+2,17+1,2) -(2,25+1,4+1,2*2+1,2) ostění : 2,08*42+0,88*10+2,85*2*7 2np : nadpraží : (34,6*2+14,2*2-0,7*8-0,4*10-0,5*4-0,1*4) parapet : (34,6*2+14,2*2-0,7*8-0,4*10-0,5*4-0,4*4) ostění : 2,08*44	571,89000 50,19000 40,44000 49,84000 41,09000 -7,25000 136,06000 85,60000 84,40000 91,52000	m	0,00 801-4 RTS
	612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				

21	612425931R00	...omítkou štukovou 1np : nadpraží : (1,6+1,9+3,6+1,2+1,95+3,9+1,68+2,62+2,4+1,89+3,6+2,25+1,35+3,45+4,4+6,8+5,6)*0,17 (4,4+5,6+2,4+1,9+1,8+1,86+2,44+1,65+3,12+2,13+2,17+1,64+2,56+1,2+2,85+2,17+1,2-0,35-0,3)*0,17 parapet : (1,6+1,9+3,6+1,2+1,95+3,9+1,68+2,62+2,4+1,89+3,6+2,25+1,35+3,45+4,4+6,8+5,6-0,35)*0,05 (4,4+5,6+2,4+1,9+1,8+1,86+2,44+1,65+3,12+2,13+2,17+1,64+2,56+1,2+2,85+2,17+1,2)*0,05 -(2,25+1,4+1,2*2+1,2)*0,05 ostění : (2,08*1+2,85*2)*0,17 2np : nadpraží : (34,6*2+14,2*2-0,7*8-0,4*10-0,5*4-0,1*4)*0,17 parapet : (34,6*2+14,2*2-0,7*8-0,4*10-0,5*4-0,4*4)*0,05 ostění : 2,08*2*0,17	m2	46,20690 8,53230 6,87480 2,49200 2,05450 -0,36250 7,13660 14,55200 4,22000 0,70720	0,00 801-4	RTS
22	612481211RT2	612 48-12 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou ...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu dozdívky 1np : (0,4+0,3+1,5)*2,08+1,8*1,2 zmenšení D1 : 0,5*2,9 zmenšení O3 : 0,35*0,88 dozdívky 1np : 0,065*3*2,08+2,975*(0,3*4)+0,065*0,88+(0,065*8+1,066+0,25)*2,08 dozdívky 2np : 0,065*36*2,08	m2	25,80968 6,73600 1,45000 0,30800 12,44848 4,86720	0,00 801-1	RTS
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější			0,00	
23	602016187RT6	602 01 Omítky stěn z hotových směsí po jednotlivých vrstvách ...omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm, stěna JV strana : 1,95*(4,95+10,9)*2 atika 10 cm : (35,4*2+14,96*2+7,2*2+11,38)*0,1	m2	74,46500 61,81500 12,65000	0,00 801-1	RTS
24	602016191R00	602 01-1 Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí ...penetrační nátěr stěn akrylátový stěna JV strana : 1,95*(4,95+10,9)*2 atika 10 cm : (35,4*2+14,96*2+7,2*2+11,38)*0,1	m2	74,46500 61,81500 12,65000	0,00 801-1	RTS
	602 01 Omítky stěn z hotových směsí po jednotlivých vrstvách					

25	602 01-1 Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí 602016195R00	...hloubková penetrace stěn silikátová sokl : j : 3,66+2,28+3,05+0,45+0,49 s : 9,95+0,24 z : 2,16+0,21+0,42+0,74+0,21 v : 5,9 schody jižní strana : (1,15*0,375+0,3*0,185)*2*2	m2	31,70700 9,93000 10,19000 3,74000 5,90000 1,94700	0,00 801-1	RTS
26	602 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů s rámy a zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin 620991121R00	...z postaveného lešení O1 : 1,2*2,08*35 O2 : 1,2*0,88*8 O3 : 1,4*0,88*1 O4 : 1,2*0,88*2 O5 : 0,9*0,88*1 O6 : 1,2*2,08*54 D1 : 1,75*2,9*1 D2 : 1,2*2,9*4 D3 : 1,2*2,9*1 D4 : 1,4*2,9*1	m2	261,26300 87,36000 8,44800 1,23200 2,11200 0,79200 134,78400 5,07500 13,92000 3,48000 4,06000	0,00 801-1	RTS
27	622 30 Příprava podkladu 622300131R00	...vyrovnaní podkladu tmelem tl. do 5 mm, bez dodávky materiálu odhad 10% : 381,7859*0,1 Začátek provozního součtu v : (7,22-2,08*2)*14,7+(3,92-0,88)*5,1+0,5*2,9 z : 7,22*14,7-13,35*2,08-13,35*0,88-1,2*2,075*3+(3,92-0,88)*5,1+0,875*2,1+0,35*0,88 j : (7,22-2,08)*35,1-25,35*2,08-1,2*0,9*2-1,4*0,9-9,75*0,88 s : 7,22*35,1+0,2*10,88-31,35*2,08-31,35*2,08+2,58*1,2-1,06*0,86 Konec provozního součtu	m2	38,17859 38,17859 61,93600 76,79750 115,68600 127,36640	0,00 801-1	RTS
28	622 300141R00	...montáž vyrovnávací vrstvy izolačním odhad 5% : 381,7859*0,05 Začátek provozního součtu v : (7,22-2,08*2)*14,7+(3,92-0,88)*5,1+0,5*2,9 z : 7,22*14,7-13,35*2,08-13,35*0,88-1,2*2,075*3+(3,92-0,88)*5,1+0,875*2,1+0,35*0,88	m2	19,08930 19,08930 61,93600 76,79750	0,00 801-1	RTS

	j : (7,22-2,08)*35,1-25,35*2,08-1,2*0,9*2-1,4*0,9-9,75*0,88 s : 7,22*35,1+0,2*10,88-31,35*2,08-31,35*2,08+2,58*1,2-1,06*0,86 Konec provozního součtu			115,68600 127,36640	
622 31-2 Zateplení soklu nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových listů na m2.					
29 622311522RV1	...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	3,24000		0,00 801-1
	spodní střecha : 0,3*10,8		3,24000		
622 31-3 Zateplení fasády nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových listů na m2.					
30 622311132RV1	... , expandovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	58,76160		0,00 801-1
	Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. horní střecha : 0,48*98 spodní střecha : 0,48*(6,81*2+10,8)		47,04000 11,72160		
31 622311134RT3	... , expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítká, 3,2 kg/m2 v : (7,22-2,08*2)*14,7+(3,92-2,08)*5,1+2,025*1,15+0,5*2,9 z : 7,22*14,7-13,35*2,08-13,35*0,88-1,2*2,075*3+(3,92-0,88)*7,2+0,3*0,88+0,35*0,88 j : (7,22-2,08)*35,4-25,5*2,08-1,2*0,9*2-1,4*0,9-9,9*0,88 s : 7,22*35,4+0,2*10,88-31,35*2,08-31,5*2,08+2,58*1,2-1,06*0,86 meziokenní vložky : 1,2*2,08*28+1,355*2,08*6+1,27*2,08*6+1,27*0,88*2+1,355*0,88*2+1,35*0,88+0,8*2,08 0,6*2,08*4+0,6*0,88*3+0,9*0,88+1,2*0,8*4+0,9*2,08*3+1,5*2,08	m2	515,50915 58,14475 81,60800 116,78400 128,90840 110,12000 19,94400		0,00 801-1
32 622311134RV1	... , expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	0,91160		0,00 801-1
	Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. s za rozvaděčem : 1,06*0,86		0,91160		
622 31-5 Zateplení ostění nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.					

33	622311354RT3	V položkách je obsaženo 3,33 m rohových listů, 1,67 m listů s okapničkou, 5 m napojovacích listů na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny.			0,00	801-1	RTS
		...expandovaným polystyrénem s reflexní úpravou, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka	m2		97,54585		
		v : 0,19*2,08*10+0,43*(2,11+2,95*2)+0,245*(14,98*2+7,2-2,11)			15,98355		
		z : 0,245*(7+0,88*2+2,08+13,45*2+2,1*6)+0,19*(0,88*13+2,08*3)			15,69250		
		j : 0,245*(35,4*2+2,1+0,9*5)+0,19*(2,08*33+0,88*7)			33,17500		
		s : 0,245*(31,4*2+2,1*4+1,2)+0,19*(2,08*37+0,88*2)			32,69480		
34	622311564R00	622 31-6 Zateplení parapetu nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položka obsahuje 5,0 m parapetních listů na m2.			0,00	801-1	RTS
		...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm	m2		47,81175		
		v : 0,245*(14,98*2+7,2-2,11)			8,58725		
		z : 0,245*(7+13,45*2-1,2*3)			7,42350		
		j : 0,245*(35,4*2-1,2*2-1,4)			16,41500		
		s : 0,245*(31,4*2)			15,38600		
35	622311014R00	622 33 Profily zakládací ...hliníkové, pro izolaci tl. 140 mm			0,00	801-1	RTS
		v : 14,7+5,1+0,5	m		104,54000		
		z : 14,7+7,2-1,2*3			20,30000		
		j : 35,4-1,2*2-1,4			18,30000		
		s : 35,4-1,06			31,60000		
					34,34000		
36	62242211R00	622 42 Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových, bez otlučení vadných míst, 622 42-1 stupeň členitosti 1 a 2			0,00	801-4	RTS
		...v množství opravované plochy do 10 % , hladkých	m2		380,02790		
		Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.					
		pod ZKS :					
		v : (7,22-2,08*2)*14,7+(3,92-0,88)*5,1			60,48600		
		z : 7,22*14,7-13,35*2,08-13,35*0,88-1,2*2,075*3+(3,92-0,88)*5,1+0,875*2,1			76,48950		
		j : (7,22-2,08)*35,1-25,35*2,08-1,2*0,9*2-1,4*0,9-9,75*0,88			115,68600		
		s : 7,22*35,1+0,2*10,88-31,35*2,08-31,35*2,08+2,58*1,2-1,06*0,86			127,36640		
37	622422211R00	622 42 Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových, bez otlučení vadných míst, 622 42-1 stupeň členitosti 1 a 2			0,00	801-4	RTS
		...v množství opravované plochy přes 10 do 20 % , hladkých	m2		31,70700		

43	622 90-4 Očištění fasád 622904112R00	z : (7+0,88*2+2,08+13,45*2+2,1*6)+(0,88*13+2,08*3) j : (35,4*2+2,1+0,9*5)+(2,08*33+0,88*7) s : (31,4*2+2,1*4+1,2)+(2,08*37+0,88*2)		68,02000 152,20000 151,12000		RTS
	...tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 pod ZKS :		m2	411,73490	0,00 801-1	
	v : (7,22-2,08*2)*14,7+(3,92-0,88)*5,1			60,48600		
	z : 7,22*14,7-13,35*2,08-13,35*0,88-1,2*2,075*3+(3,92-0,88)*5,1+0,875*2,1			76,48950		
	j : (7,22-2,08)*35,1-25,35*2,08-1,2*0,9*2-1,4*0,9-9,75*0,88			115,68600		
	s : 7,22*35,1+0,2*10,88-31,35*2,08-31,35*2,08+2,58*1,2-1,06*0,86			127,36640		
	sokl :			9,93000		
	j : 3,66+2,28+3,05+0,45+0,49			10,19000		
	s : 9,95+0,24			3,74000		
	z : 2,16+0,21+0,42+0,74+0,21			5,90000		
	v : 5,9			1,94700		
	schody jižní strana : (1,15*0,375+0,3*0,185)*2*2					
	627 45 Spárování maltou cementovou pro spárování (400 kg cementu/m3) 627 45-1 zapuštěné rovné 44 627452149R00	...mezi prefabrikovanými dílci sokl : j : 34,8-1,2*2-1,4 z : 14,68+7,2-2,12 s : 34,8 v : 14,68+7,2	m	107,44000 31,00000 19,76000 34,80000 21,88000	0,00 801-1	RTS
45	28350202R	profil plastový stavební rohový; s tkaninou; l = 2 500 mm; úhelník 10x10 mm (7,32*4+4,02*2)*1,05	m	39,18600 39,18600	0,00 SPCM	RTS
46	28350210R	lišta okenní s tkaninou 140 mm; materiál plast; l = 1 400 mm; oranžová APU : 435,2*1,05 Začátek provozního součtu v : 2,08*10+(2,11+2,95*2)+(14,98*2+7,2-2,11) z : (7+0,88*2+2,08+13,45*2+2,1*6)+(0,88*13+2,08*3) j : (35,4*2+2,1+0,9*5)+(2,08*33+0,88*7) s : (31,4*2+2,1*4+1,2)+(2,08*37+0,88*2)	m	456,96000 456,96000 63,86000 68,02000 152,20000 151,12000	0,00 SPCM	RTS

[illegible]

53	64899111R00	648 99 Osazení parapetních desek z plastických hmot a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. ...šířky do 200 mm 1/T : 165,42	m	165,42000 165,42000	0,00 801-1	RTS
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy			0,00	
54	941941041R00	941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami ...šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m Včetně kotvení lešení. v : 7*(14,98+1,5*2)+4*7,2 z : 7*(14,98+1,5*2)+4*7,2 j : 7*(35,4+1,5*2) s : 7*(35,4+1,5*2-11,38)+3*11,38+4*11,38	m2	846,92000 154,66000 154,66000 268,80000 268,80000	0,00 800-3	RTS
55	941941291R00	941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení ...šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m Začátek provozního součtu v : 7*(14,98+1,5*2)+4*7,2 z : 7*(14,98+1,5*2)+4*7,2 j : 7*(35,4+1,5*2) s : 7*(35,4+1,5*2-11,38)+3*11,38+4*11,38 Konec provozního součtu 846,92*1,5	m2	1 270,38000 154,66000 154,66000 268,80000 268,80000 1 270,38000	0,00 800-3	RTS
56	941941841R00	941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami ...šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	846,92000	0,00 800-3	RTS
57	941955001R00	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné ...pomocné, o výšce lešňové podlahy do 1,2 m O1 : 1,2*35 O2 : 1,2*8 O3 : 1,8*1 O4 : 1,2*2 O5 : 0,9*1 O6 : 1,2*54 D1 : 2,05*1 D2 : 1,2*4 D3 : 1,2*1	m2	201,80000 42,00000 9,60000 1,80000 2,40000 0,90000 64,80000 2,05000 4,80000 1,20000	0,00 800-3	RTS

[illegible]

64	95-01	Zatrubkování, popř. odstavení nefunkčních rozvodů po fasádě	kpl	1,00000	0,00	Vlastní
65	95-02	Demontáž a zpětná montáž informačních cedulí, tabulek a značení	kpl	1,00000	0,00	Vlastní
66	95-03	Demontáž a zpětná montáž poštovní schránky	kpl	1,00000	0,00	Vlastní
67	1/M	Odvětrávací mřížka 150/150 mm, bílý plast	kus	2,00000	0,00	Vlastní
68	2/M	Odvětrávací mřížka 200/600 mm, nerez	kus	1,00000	0,00	Vlastní
					0,00	
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
	962 03-2	Bourání zdiva nadzákladového cihelného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)				
69	962032432R00	...z dutých cihel nebo tvárníc pálených nebo nepálených, na maltu vápenou nebo vápenocementovou 1np snížení parapetu : 1,2*0,26*(8,5+5,1-0,26)	m3	4,16208 4,16208	0,00 801-3	RTS
70	962095212R00	...meziokenních, výšky budovy do 24 m meziokenní vložky 1-13 : 28*6+6+2+2*1+1+4+3*1+4*3+1	kus	62,00000 62,00000	0,00 801-3	RTS
71	965081713R00	965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitů litého bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár ...z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 schody jižní strana : (1,45*1,2+0,375*1,2)*2	m2	4,38000 4,38000	0,00 801-3	RTS
72	965082933R00	965 08-2 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších ...tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2 horní střecha : (501,68-2,88-1,08)*(0,03+0,16)/2 spodní střecha : 75,71*(0,03+0,16)/2	m3	54,47585 47,28340 7,19245	0,00 801-3	RTS
73	967031132R00	967 03-11 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném bez odstupů, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou 1np snížení parapetu : 1,2*0,26	m2	0,31200 0,31200	0,00 801-3	RTS
	968 06-1	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel				

74	oken, dveř a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, ...oken, plochy do 1,5 m2	01 : 1*35 02 : 8 04 : 2 05 : 1 06 : 54	kus	100,00000 35,00000 8,00000 2,00000 1,00000 54,00000	0,00 801-3	RTS
75	968061113R00 ...oken, plochy přes 1,5 m2	01 : 32 06 : 52	kus	84,00000 32,00000 52,00000	0,00 801-3	RTS
76	968061126R00 ...dveří, plochy přes 2 m2	D1 : 1 D2 : 4 D3 : 1 D4 : 1	kus	7,00000 1,00000 4,00000 1,00000 1,00000	0,00 801-3	RTS
77	968062354R00 968 06-2 Vybourání dřevěných rámu včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2	05 : 0,9*0,88*1	m2	0,79200 0,79200	0,00 801-3	RTS
78	968062355R00 ...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2	02 : 1,2*0,88*8 03 : 1,8*0,88*1 04 : 1,2*0,88*2 01 : 1,2*0,88*3 06 : 1,2*0,88*2	m2	17,42400 8,44800 1,58400 2,11200 3,16800 2,11200	0,00 801-3	RTS
79	968062356R00 ...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2	01 : 1,2*2,08*32 06 : 1,2*2,08*52	m2	209,66400 79,87200 129,79200	0,00 801-3	RTS
80	968062746R00 ...stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, plochy do 4 m2	D2 : 1,2*2,9*4 D3 : 1,2*2,9*1	m2	17,40000 13,92000 3,48000	0,00 801-3	RTS

81	968062747R00	...stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, plochy přes 4 m ²	m ²	10,00500	0,00	801-3	RTS
		D1 : 2,05*2,9*1		5,94500			
		D4 : 1,4*2,9*1		4,06000			
82	96-01	Demontáž ventilačních mřížek, včetně odvozu a likvidace suti	kus	11,00000	0,00		Vlastní
		z : 3		3,00000			
		j : 3		3,00000			
		s : 5		5,00000			
83	96-02	Demontáž antén, včetně odvozu a likvidace suti	kpl	1,00000	0,00		Vlastní
84	96-03	Demontáž okenních a dveřních mříží, včetně likvidace suti	m ²	10,16900	0,00		Vlastní
		D1 : 2,05*2,9*1		5,94500			
		O4 : 1,2*0,88*2		2,11200			
		s : 1,2*0,88*2		2,11200			
Díl:	97	Prorážení otvorů			0,00		
	976 07	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí					
	976 07-1	madel a zábradlí					
85	976071111R00	...v jakémkoliv zdivu	m	15,00000	0,00	801-3	RTS
		2/Z : 15		15,00000			
978 03	Otlučení vnějších omítek šlechtěných						
86	978036121R00	...břizolitových, v rozsahu do 10 %	m ²	380,02790	0,00	801-3	RTS
		pod ZKS :					
		v : (7,22-2,08*2)*14,7+(3,92-0,88)*5,1		60,48600			
		z : 7,22*14,7-13,35*2,08-13,35*0,88-1,2*2,075*3+(3,92-0,88)*5,1+0,875*2,1		76,48950			
		j : (7,22-2,08)*35,1-25,35*2,08-1,2*0,9*2-1,4*0,9-9,75*0,88		115,68600			
		s : 7,22*35,1+0,2*10,88-31,35*2,08-31,35*2,08+2,58*1,2-1,06*0,86		127,36640			
87	978036131R00	...břizolitových, v rozsahu do 20 %	m ²	31,70700	0,00	801-3	RTS
		sokl :					
		j : 3,66+2,28+3,05+0,45+0,49		9,93000			
		s : 9,95+0,24		10,19000			
		z : 2,16+0,21+0,42+0,74+0,21		3,74000			
		v : 5,9		5,90000			
		schody jižní strana : (1,15*0,375+0,3*0,185)*2*2		1,94700			

88	978036191R00	...břizolizových, v rozsahu do 100 % stěna JV strana : 1,95*(4,95+10,9)*2	m2	61,81500 61,81500	0,00	801-3	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			0,00		
	999 28	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812					
	999 28-2	pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů					
89	999281211R00	...výšky do 25 m	t	66,56485	0,00	801-4	RTS
Díl:	711	Izolace proti vodě			0,00		
	711 48	Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi včetně dodávky fólie a doplňků,					
90	711482020RZ1	...svislá, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 8 mm okapový chodník : 0,25*(14,5+26,44-1,2*2+13,2+7,2+11,38+0,44*2)	m2	17,80000 17,80000	0,00	800-711	RTS
	998 71-1	Přesun hmot pro izolace proti vodě					
	50 m	vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu					
91	998711101R00	...svisle do 6 m	t	0,01264	0,00	800-711	RTS
Díl:	712	Živičné krytiny			0,00		
	711 17	Odstanění izolace proti vodě - fólie					
92	711170101R00	...vodorovná, volně horní střecha : 31,69	m2	31,69000 31,69000	0,00	800-711	RTS
	712 30	Odstanění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10°					
93	712300833RT3	...třívrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m horní střecha : 501,68+0,5*98,2-2,88-1,08 spodní střecha : 75,71+0,5*(35,8-2,25*2)	m2	638,18000 546,82000 91,36000	0,00	800-711	RTS
	712 31	Povlakové krytiny střech do 10° za studena					
94	71231-1 nátěrem 712311101RZ1	...1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu horní střecha : (515,97-2,88-1,08) spodní střecha : 79,91	m2	591,92000 512,01000 79,91000	0,00	800-711	RTS
	712 33	Povlakové krytiny střech do 10° pásy na sucho					
95	712331101RT1	...1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	591,92000	0,00	800-711	RTS

	horní střeška : (515,97-2,88-1,08) spodní střeška : 79,91			512,01000 79,91000	
96	712 34 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením 712341659RT1 ...bodově, 1 vrstva, bez dodávky pásu horní střeška : (515,97-2,88-1,08) spodní střeška : 79,91	m2		591,92000 512,01000 79,91000	0,00 800-711 RTS
97	712 37-7 Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólie 712378006R00 ...rohová lišta vnější, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, RŠ 100 mm Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. horní střeška : 96,8 spodní střeška : 10,4+6,85*2	m		120,90000 96,80000 24,10000	0,00 800-711 RTS
98	712378008R00 ...pásek, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, RŠ 50 mm Úprava délky a připevnění pásu natloukacími hmoždinkami včetně dodávky pásu. horní střeška : 100,72+7,2+4,44 spodní střeška : 11,39*2+7,34*2	m		149,82000 112,36000 37,46000	0,00 800-711 RTS
99	712 81 Samostatné vytažení izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, 712 81-1 nátěrem 712811101RZ1 ... 1 x, penetračním lakem (ALP), včetně dodávky materiálu horní střeška : 0,72*98,2+0,4*(7,2+4,44) spodní střeška : 0,72*(6,81*2+10,6)+0,4*10,6	m2		97,03840 75,36000 21,67840	0,00 800-711 RTS
100	712 83 Samostatné vytažení izol. povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, 712831101RT1 ... 1 vrstva, materiál ve specifikaci horní střeška : 0,72*98,2+0,4*(7,2+4,44) spodní střeška : 0,72*(6,81*2+10,6)+0,4*10,6	m2		97,03840 75,36000 21,67840	0,00 800-711 RTS
101	712 84 Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, 712841559RT1 ...v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci horní střeška : 0,72*98,2+0,4*(7,2+4,44) spodní střeška : 0,72*(6,81*2+10,6)+0,4*10,6	m2		97,03840 75,36000 21,67840	0,00 800-711 RTS

102	712 87 Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty na konstrukce převyšující úroveň střechy, 712871801RT1	...1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie horní střecha : 0,48*97,8+0,4*(7,2+4,44)+0,205*34,4*2 spodní střecha : 0,48*(6,81*2+10,6)+0,4*10,6+0,205*10,4*2	m2	85,83360 65,70400 20,12960	0,00 800-711	RTS
103	712 99 Přilepení polystyrenových klínů ...do asfaltu 712997001RT1	horní střecha : (97,8+7,2+4,44) spodní střecha : (6,81*2+10,6*2)	m	144,26000 109,44000 34,82000	0,00 800-711	RTS
104	712 99 Odstranění povlakové krytiny střech ostatní 712 99-1 násypu nebo nánosů do 10° 712990812RT3	...tloušťky přes 30 do 50 mm, z ploch jednotlivě přes 20 m horní střecha : (501,68-2,88-1,08) spodní střecha : 75,71	m2	573,43000 497,72000 75,71000	0,00 800-711	RTS
105	712372112	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton, tl. izolace nad 200 mm, fólie ve specifikaci Položení fólie, ukotvení k podkladu talířovými hmoždinkami, svaření všech spojů, překrytí kotev pásem fólie. horní střecha : (515,97-2,88-1,08) spodní střecha : 79,91	m2	591,92000 512,01000 79,91000	0,00	Vlastní
106	28322010R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 960 g/m2; PVC-P, PES výztuž horní střecha : (515,97-2,88-1,08)*1,13 spodní střecha : 79,91*1,13 horní střecha : (0,48*97,8+0,4*(7,2+4,44)+0,205*34,4*2)*1,16 spodní střecha : (0,48*(6,81*2+10,6)+0,4*10,6+0,205*10,4*2)*1,16	m2	768,43658 578,57130 90,29830 76,21664 23,35034	0,00 SPCM	RTS
107	28375982R	deska spádová, klín pro hrany, EPS; pěnový polystyren; š = 100,0 mm; tl. 100,0 mm; l = 1 000 mm horní střecha : (97,8+7,2+4,44)*1,02 spodní střecha : (6,81*2+10,6*2)*1,02	m	147,14520 111,62880 35,51640	0,00 SPCM	RTS
108	62811150R	pás asfaltový pro speciální použití barva černá; natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka strojní hadrová lepenka; horní strana impregnace; spodní strana impregnace; tl. 1,0 mm horní střecha : (515,97-2,88-1,08)*1,15 spodní střecha : 79,91*1,15	m2	797,15408 588,81150 91,89650	0,00 SPCM	RTS

109	62852265R	horní střeška : $(0,72*98,2+0,4*(7,2+4,44))*1,2$ spodní střeška : $(0,72*(6,81*2+10,6)+0,4*10,6)*1,2$ pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm horní střeška : $(515,97-2,88-1,08)*1,15$ spodní střeška : $79,91*1,15$ horní střeška : $(0,72*98,2+0,4*(7,2+4,44))*1,2$ spodní střeška : $(0,72*(6,81*2+10,6)+0,4*10,6)*1,2$	m2	90,43200 26,01408	0,00 SPCM	RTS
110	998712102R00	998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny 50 m vodorovně ...v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	6,19465	0,00 800-711	RTS
Díl:	713	Izolace tepelné			0,00	
111	713100823R00	713 10 Odstranění tepelné izolace z desek 713 10-2 z kombidesek ...jednostraně, tloušťky 50 mm horní střeška : $(501,68-2,88-1,08)$ spodní střeška : 75,71	m2	573,43000 497,72000 75,71000	0,00 800-713	RTS
112	713141123R00	713 14 Montáž tepelné izolace střeš na plný podklad ...bodově lepená tmelem ,jednostraně horní střeška : $(515,97-2,88-1,08)$ spodní střeška : 79,91	m2	591,92000 512,01000 79,91000	0,00 800-713	RTS
113	713141151R00	...kladená na sucho, jednostraně horní střeška : $(515,97-2,88-1,08-0,25*34,6)*2$ spodní střeška : $(79,91-0,25*10,6)*2$	m2	1 161,24000 1 006,72000 154,52000	0,00 800-713	RTS
114	28375872R	deska izolační EPS 100 S; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 120,0 mm; R = 3,870 m2K/W; obj. hmotnost 20,00 kg/m3; š = 500,0 mm; l = 1 000 mm horní střeška : $(515,97-2,88-1,08-0,25*34,6)*2*1,02$ spodní střeška : $(79,91-0,25*10,6)*2*1,02$	m2	1 184,46480 1 026,85440 157,61040	0,00 SPCM	RTS
115	28375971R	deska spádová, klín EPS 100S; pěnový polystyren; š = 1 000,0 mm; l = 1 000 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK horní střeška : $(515,97-2,88-1,08-0,25*34,6)*(0,205+0,05)/2*1,02$ spodní střeška : $(79,91-0,25*10,6)*(0,141+0,05)/2*1,02$	m3	72,98786 65,46197 7,52590	0,00 SPCM	RTS

116	26376537R	deska izolační střešní, podlahová; polodrážka; tl. 80,0 mm; kaširování minerální vláknou; R = 2,860 m2KW; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; š = 625,0 mm; l = 1 250 mm horní střeška : 0,25*34,6*1,02 spodní střeška : 0,25*10,6*1,02	m2	11,52600 8,82300 2,70300	0,00	SPCM	RTS
117	998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně 998713102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	5,51398	0,00	800-713	RTS
Díl:	721	Vnitřní kanalizace			0,00		
118	721 21-08 Demontáž kanalizačního příslušenství 721210823R00	...vpusti střešní , DN 125 střeška : 3	kus	3,00000 3,00000	0,00	800-721	RTS
119	721 23 Střešní vtoky 721234121RT2	...D 160 mm, z PP, pro pl.střechy se svislým odtokem, tep.izol.bez fólie s izol.svorkou a kř. maticemi z nerez. oceli, se záchytným košem střeška : 3	kus	3,00000 3,00000	0,00	800-721	RTS
120	998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu 998721102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	0,00510	0,00	800-721	RTS
Díl:	762	Konstrukce tesařské			0,00		
121	762 33-8 Demontáž vázaných konstrukcí krovů 762331812R00	...z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 horní střeška : 14,5*36+34,6*6	m	729,60000 729,60000	0,00	800-762	RTS
122	762 34-8 Demontáž bednění a latování 762341811R00	...bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých horní střeška : 501,68-2,88-1,08	m2	497,72000 497,72000	0,00	800-762	RTS
Díl:	764	Konstrukce klempířské			0,00		
123	764 05-14 Ostatní kusové prvky z titaninkového plechu včetně spojovacích prostředků. 764 05-141 výroba a montáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem 764242430R00	...na hladké a drážkové krytině, průměru přes 100 mm do 150 mm	kus	11,00000	0,00	800-764	RTS

	odvětrání kanalizace - střeška : 11			11,00000			
124	764 05-14 Ostatní kusové prvky z titanzinkového plechu včetně spojovacích prostředků. 764 05-143 výroba a montáž ventilačních nástavců výšky 500 až 1 000 mm se stříškou a lemováním ...na vlnité krytině, průměru 150 mm 764245430R00 odvětrání kanalizace - střeška : 5	kus	5,00000 5,00000		0,00 800-764	RTS	
125	764 07-23 Oplechování zdí a nadezdívek z ocelových plechů s povrchovou úpravou včetně rohů 764 07-231 výroba a montáž ...rš 750 mm 764928306R00 včetně zednické výpomoci. 3/K : 126,4	m	126,40000		0,00 800-764	RTS	
126	764 21-11 Demontáž krytiny hladké střešní 764311821R00 ...z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30° 4/K : 3,2 5/K : 1,6	m2	4,80000 3,20000 1,60000		0,00 800-764	RTS	
127	764311822R00 ...z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30° horní střeška : 501,68+0,5*98,2-2,88-1,08	m2	546,82000 546,82000		0,00 800-764	RTS	
128	764 21-14 Demontáž ostatních kusových prvků 764 21-141 demontáž lemování trub, konzol a dilatačním kloboučkem ...na hladké a drážkové krytině, průměru přes 100 do 250 mm, sklonu do 30° 764342841R00 odvětrání kanalizace - střeška : 11	kus	11,00000 11,00000		0,00 800-764	RTS	
129	764 21-14 Demontáž ostatních kusových prvků 764 21-143 demontáž ventilačních nástavců výšky 500 až 1 000 mm se stříškou a lemováním ...průměru přes 75 do 150 mm, sklonu do 30° 764345831R00 odvětrání kanalizace - střeška : 5	kus	5,00000 5,00000		0,00 800-764	RTS	
130	764 21-19 Demontáž ostatních prvků střešních 764391840R00 ...závěrné lišty, rš 400 a 500 mm, sklonu do 30° dolní střeška : 2,25+2,35	m	4,60000 4,60000		0,00 800-764	RTS	
	764 21-21 Demontáž oplechování parapetů						

131	764410850R00	...rš od 100 do 330 mm 1/K : 124,2 2/K : 75,68	m	199,88000 124,20000 75,68000	0,00 800-764	RTS
132	764 21-23 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek 764430840R00	...rš od 330 do 500 mm 3/K : 126,4-2,25-2,35	m	121,80000 121,80000	0,00 800-764	RTS
133	764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou 764 90-2 střech z ocelových lakovaných rovinných plechů, včetně spojovacích prostředků 764904010RT2	...hladký plech, sklon do 30°, tl. 0,6 mm, povrchová úprava polyester, - včetně spojovacích prostředků. 4/K : 3,2 5/K : 1,6	m2	4,80000 3,20000 1,60000	0,00 800-764	RTS
134	764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou 764 90-5 oplechování vnějších parapetů 764908301RT3	...ocelový pozinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester, tl. plechu 0,6 mm, RŠ 200 mm, kotvené mechanicky, - včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí. 2/K : 75,68	m	75,68000 75,68000	0,00 800-764	RTS
135	764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou 764 90-5 oplechování vnějších parapetů 764908304RT3	...ocelový pozinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester, tl. plechu 0,6 mm, RŠ 400 mm, kotvené mechanicky, - včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí. 1/K : 123,85	m	123,85000 123,85000	0,00 800-764	RTS
136	13851072R	plech ocelový s povrchovou úpravou tvrdý; tl. 0,70 mm; rovinná tabule 1230x2000mm; pozinkováno 3/K : 126,4*0,7*1,1	m2	97,32800 97,32800	0,00 SPCM	RTS
137	998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské 50 m vodorovně 998764102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	1,51308	0,00 800-764	RTS
Díl:	766	Konstrukce truhlářské			0,00	
	766 60 Těsnění přípojovací spáry					

138	766601213R00	...spára ostění, interiérová fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 75 mm samolepicí, Vložení parotěsné a paropropustné fólie, vyplnění spáry PU pěnou. Včetně dodávky materiálu. O1 : (1,2+2*2,08)*35 O2 : (1,2+2*0,88)*8 O3 : (1,45+2*0,88)*1 O4 : (1,2+2*0,88)*2 O5 : (0,9+2*0,88)*1 O6 : (1,2+2*2,08)*54 D1 : (1,75+2*2,9)*1 D2 : (1,2+2*2,9)*4 D3 : (1,2+2*2,9)*1 D4 : (1,4+2*2,9)*1 vločky 1-13 : (1,2*28+1,355*8+1,27*8+1,35+0,8+0,6*7+0,9*4+1,2*4+1,5)	m	633,11000	0,00 800-766	RTS
139	766601229R00	...spára parapetu, interiérová fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 10 mm pod rám a pod vnější parapet Vložení parotěsné a paropropustné fólie, těsnící pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezení provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu, PU pěny. Dodávka materiálu. O1 : 1,2*35 O2 : 1,2*8 O3 : 1,45*1 O4 : 1,2*2 O5 : 0,9*1 vločky 1-13 : (1,2*28+1,355*8+1,27*8+1,35+0,8+0,6*7+0,9*4+1,2*4+1,5)	m	127,20000	0,00 800-766	RTS
140	766662811R00	766 66 Demontáž dveřních křídel 766 66-3 prahů dveří ...jednokřídlových D1 : 1 D2 : 4 D3 : 1 D4 : 1	kus	7,00000 1,00000 4,00000 1,00000 1,00000	0,00 800-766	RTS
141	766694112R00	766 69 Ostatní 766 69-16 montáž parapetních desek dřevěných pro jakýkoliv upevnění ...šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm 1np : 6	kus	6,00000 6,00000	0,00 800-766	RTS

142	766 69 Ostatní 766 69-16 montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění 766 69-16 montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění ...šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm 1np : 11 2np : 7	kus	18,00000 11,00000 7,00000	0,00 800-766	RTS
143	766 69 Ostatní 766 69-16 montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění 766 69-16 montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění ...šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm 1np : 14 2np : 15	kus	29,00000 14,00000 15,00000	0,00 800-766	RTS
144	767 61 Montáž (oken jednoduchých, okenních rámu atd.) 767 61-7 meziokenních vložek 767 61-7 meziokenních vložek ...šířky 600 mm, výšky 1500 mm 9 : 3	kus	3,00000 3,00000	0,00 800-767	RTS
145	767 61 Montáž (oken jednoduchých, okenních rámu atd.) 767 61-7 meziokenních vložek 767 61-7 meziokenních vložek ...šířky 600 mm, výšky 2200 mm 8 : 4	kus	4,00000 4,00000	0,00 800-767	RTS
146	767 61 Montáž (oken jednoduchých, okenních rámu atd.) 767 61-7 meziokenních vložek 767 61-7 meziokenních vložek ...šířky 900 mm, výšky 1500 mm 10 : 1	kus	1,00000 1,00000	0,00 800-767	RTS
147	767 61 Montáž (oken jednoduchých, okenních rámu atd.) 767 61-7 meziokenních vložek 767 61-7 meziokenních vložek ...šířky 900 mm, výšky 2200 mm 7 : 1 12 : 3	kus	4,00000 1,00000 3,00000	0,00 800-767	RTS
148	767 61 Montáž (oken jednoduchých, okenních rámu atd.) 767 61-7 meziokenních vložek 767 61-7 meziokenních vložek ...šířky 1200 mm, výšky 1500 mm 11 : 4	kus	4,00000 4,00000	0,00 800-767	RTS

149	767 61 Montáž oken jednoduchých, okenních rámtů atd.) 767 61-7 meziokenních vložek 767615123R00	...šířky 1200 mm, výšky 2200 mm 1 : 28	kus	28,00000 28,00000	0,00	800-767	RTS
150	767 61 Montáž oken jednoduchých nebo okenních rámtů 767615124T00	Montáž meziokenních vložek MOV 02, nad 120 x 220 cm 2 : 6 3 : 6 4 : 2 5 : 2 6 : 1 13 : 1	kus	18,00000 6,00000 6,00000 2,00000 2,00000 1,00000 1,00000	0,00	800-767	Vlastní
151	766-01	Demontáž a zpětná montáž chráničů topení pro výměnu vnitřních parapetů 1/T : 165,77 O1 : -1,2*3 O2 : -1,2*8 O3 : -1,8*1 O4 : -1,2*2 O5 : -0,9*1 O6 : -1,2*52	m	85,07000 165,77000 -3,60000 -9,60000 -1,80000 -2,40000 -0,90000 -62,40000	0,00		Vlastní
152	D1	D+M Hliníková stěna 1750/2900 mm 4-dílná, 1kř. dveře 1100/2200 mm, Uw=1,2 W/m2K, barva stříbrná, stěna P, kování hliník-Klika, madlo pro osoby na vozíku	kus	1,00000	0,00		Vlastní
153	D2	D+M Plastová stěna 1200/2900 mm 2-dílná, 1kř. dveře 1100/2200 mm, Uw=1,2 W/m2K, barva stříbrná, nadsvětlik P, kování plast, exteriérová koule na dveře se spodní rozetou	kus	4,00000	0,00		Vlastní
154	D3	D+M Plastová stěna 1200/2900 mm 2-dílná, 1kř. dveře 1100/2200 mm, Uw=1,2 W/m2K, barva stříbrná, nadsvětlik P, kování plast, exteriérová koule na dveře se spodní rozetou	kus	1,00000	0,00		Vlastní
155	D4	D+M Plastová stěna 1500/2900 mm 3-dílná, 2kř. dveře 1500/2200 mm, Uw=1,2 W/m2K, barva stříbrná, nadsvětlik P, kování plast	kus	1,00000	0,00		Vlastní
156	O1	D+M Plast okno 2-dílné O+S 1200/2080 mm, Uw=1,2 W/m2K, barva stříbrná, celobobvod. kování plast-klika, žaluzie interiérové - stříbrná barva, síť proti hmyzu na dolním křídle	kus	35,00000	0,00		Vlastní

157	O2	D+M Plast okno 1-dílné S 1200/880 mm, Uw=1,2 W/m2K, barva stříbrná, celooobvod. kování plast-klika, žaluzie interiérové - stříbrná barva	kus	8,00000	0,00	Vlastní
158	O3	D+M Plast okno 1-dílné P 1450/880 mm, Uw=1,2 W/m2K, barva stříbrná, žaluzie interiérové - stříbrná barva	kus	1,00000	0,00	Vlastní
159	O4	D+M Plast okno 1-dílné S 1200/880 mm, Uw=1,2 W/m2K, barva stříbrná, celooobvod. kování plast-klika, žaluzie interiérové - stříbrná barva, bezpečnostní dvojsklo	kus	2,00000	0,00	Vlastní
160	O5	D+M Plast okno 1-dílné S 900/880 mm, Uw=1,2 W/m2K, barva stříbrná, celooobvod. kování plast-klika, žaluzie interiérové - stříbrná barva	kus	1,00000	0,00	Vlastní
161	O6	D+M Plast okno 2-dílné O+S 1200/2080 mm, Uw=1,2 W/m2K, barva stříbrná, celooobvod. kování plast-klika, žaluzie interiérové - stříbrná barva, síť proti hmyzu na dolním křídle	kus	54,00000	0,00	Vlastní
162	O1	Systémová meziokenní vložka v tl. 190 mm určená pro následné zateplení +140 mm EPS 70, Uw=0,146 W/m2K, zvukový útlum 43 dB, rozměr 1200/2080 mm	kus	28,00000	0,00	Vlastní
163	O2	Systémová meziokenní vložka v tl. 190 mm určená pro následné zateplení +140 mm EPS 70, Uw=0,146 W/m2K, zvukový útlum 43 dB, rozměr 1355/2080 mm	kus	6,00000	0,00	Vlastní
164	O3	Systémová meziokenní vložka v tl. 190 mm určená pro následné zateplení +140 mm EPS 70, Uw=0,146 W/m2K, zvukový útlum 43 dB, rozměr 1270/2080 mm	kus	6,00000	0,00	Vlastní
165	O4	Systémová meziokenní vložka v tl. 190 mm určená pro následné zateplení +140 mm EPS 70, Uw=0,146 W/m2K, zvukový útlum 43 dB, rozměr 1270/880 mm	kus	2,00000	0,00	Vlastní
166	O5	Systémová meziokenní vložka v tl. 190 mm určená pro následné zateplení +140 mm EPS 70, Uw=0,146 W/m2K, zvukový útlum 43 dB, rozměr 1355/880 mm	kus	2,00000	0,00	Vlastní
167	O6	Systémová meziokenní vložka v tl. 190 mm určená pro následné zateplení +140 mm EPS 70, Uw=0,146 W/m2K, zvukový útlum 43 dB, rozměr 1350/880 mm	kus	1,00000	0,00	Vlastní
168	O7	Systémová meziokenní vložka v tl. 190 mm určená pro následné zateplení +140 mm EPS 70, Uw=0,146 W/m2K, zvukový útlum 43 dB, rozměr 800/2080 mm	kus	1,00000	0,00	Vlastní
169	O8	Systémová meziokenní vložka v tl. 190 mm určená pro následné zateplení +140 mm EPS 70, Uw=0,146 W/m2K, zvukový útlum 43 dB, rozměr 600/2080 mm	kus	4,00000	0,00	Vlastní
170	O9	Systémová meziokenní vložka v tl. 190 mm určená pro následné zateplení +140 mm EPS 70, Uw=0,146 W/m2K, zvukový útlum 43 dB, rozměr 600/880 mm	kus	3,00000	0,00	Vlastní

171	10	Systémová meziokenní vložka v tl. 190 mm určená pro následné zateplení +140 mm EPS 70, Uw=0,146 W/m ² K, zvukový útlum 43 dB, rozměr 900/880 mm	kus	1,00000	0,00	Vlastní
172	11	Systémová meziokenní vložka v tl. 190 mm určená pro následné zateplení +140 mm EPS 70, Uw=0,146 W/m ² K, zvukový útlum 43 dB, rozměr 1200/880 mm	kus	4,00000	0,00	Vlastní
173	12	Systémová meziokenní vložka v tl. 190 mm určená pro následné zateplení +140 mm EPS 70, Uw=0,146 W/m ² K, zvukový útlum 43 dB, rozměr 900/2080 mm	kus	3,00000	0,00	Vlastní
174	13	Systémová meziokenní vložka v tl. 190 mm určená pro následné zateplení +140 mm EPS 70, Uw=0,146 W/m ² K, zvukový útlum 43 dB, rozměr 1500/2080 mm	kus	1,00000	0,00	Vlastní
175	60780030R	parapet vnitřní povrch laminátová fólie 0,6 mm; jádro vlhkuodolná DTD; š = 150 mm; dekor bílý, mramor, imitace dřeva 1/T : 165,42*1,05	m	173,69100 173,69100	0,00 SPCM	RTS
176	60780050R	krytka parapetu plast; rozměr 600 mm 1/T : 9*1,05	kus	9,45000 9,45000	0,00 SPCM	RTS
998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské						
50 m vodorovně						
177	998766102R00	... v objektech výšky do 12 m	t	0,35082	0,00 800-766	RTS
Díl:	767	Konstrukce zámečnické			0,00	
178	1/Z	Odfříznutí trubkového zábradlí - 1 místo - 2x zkrácení o KZS 140 mm, opětovné přikotvení	kpl	2,00000	0,00	Vlastní
179	3/Z	D+M konstrukce bezbariérové rampy včetně zábradlí a 2x schodu, konstrukce z pororostu, umístěna na stávající zpev. plochu, veškeré doplňky dle vyhlášky 398/2009, povrchová úprava	kpl	1,00000	0,00	Vlastní
180	4/Z	Odfříznutí branky, posun nosného sloupku o KZS 140 mm, opětovné přikotvení, navazující plot neřešit	kpl	1,00000	0,00	Vlastní
181	5/Z	Odfříznutí zábradlí, zkrácení o KZS 140 mm, opětovné přikotvení	kpl	1,00000	0,00	Vlastní
182	6/Z	Odfříznutí branky, posun nosného sloupku o KZS 140 mm, opětovné přikotvení, navazující plot neřešit	kpl	1,00000	0,00	Vlastní
183	7/Z	Odfříznutí branky, posun nosného sloupku o KZS 140 mm	kpl	1,00000	0,00	Vlastní

Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				0,00	
184	771 27 Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických ...hladkých, 150 x 150 mm, do flexibilního tmele schody jižní strana : (0,6*1,2+0,375*1,2)*2	m2	2,34000 2,34000			0,00	800-771 RTS
185	771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických ...150 x 150 mm, režných nebo glazovaných, protiskluzných nebo reliéfovanych, kladených do flexibilního tmele schody jižní strana : (0,85*1,2)*2	m2	2,04000 2,04000			0,00	800-771 RTS
186	771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických ...příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě schody jižní strana : (0,85*1,2)*2	m2	2,04000 2,04000			0,00	800-771 RTS
187	597642031R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interier i exterier schody jižní strana : (0,85*1,2)*2*1,02	m2	2,08080 2,08080			0,00	SPCM RTS
188	597642400R dlažba keramická schodovka; š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interier i exterier schody jižní strana : (0,6*1,2+0,375*1,2)*2*1,03	m2	2,41020 2,41020			0,00	SPCM RTS
189	998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 50 m vodorovně ...v objektech výšky do 6 m	t	0,10209			0,00	800-771 RTS
Díl:	783	Nátěry				0,00	
190	783 20 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí ...oškrabáním 1/Z : 1,1*2 4/Z : 1,2 5/Z : 5,5 6/Z : 1,2 7/z : 0,7 8/Z : 0,4 9/z : 4	m2	15,20000 2,20000 1,20000 5,50000 1,20000 0,70000 0,40000 4,00000			0,00	800-783 RTS
191	783 29-9 Nátěry kovových doplňkových konstrukcí disperzní ...základ antikorozní + 2 x email	m2	15,20000			0,00	800-783 RTS

Díl:	784	Malby							
		784 41 Příprava povrchu							
		784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu							
192	784111701R00	... disperzní, jednonásobná meziokenní vložky : 1,2*2,08*28+1,355*2,08*6+1,27*2,08*6+1,27*0,88*2+1,355*0,88*2+1,35*0,88+0,8*2,08 0,6*2,08*4+0,6*0,88*3+0,9*0,88+1,2*0,8*4+0,9*2,08*3+1,5*2,08	m2	130,06400 110,12000 19,94400	0,00	800-784	RTS		
		784 45 Malby z malířských směsí se zacištěním							
193	784115222R00	... , barevné, dvojnásobné celá obvodová stěna : 1np : 2,975*(34,6*2+14,2*2+6,95*2-0,1*16-0,4*8-0,5*4-0,7*12) 2np : 2,975*(34,6*2+14,2*2-0,7*8-0,4*10-0,5*4-0,1*4) Začátek provozního součtu meziokenní vložky : 1,2*2,08*28+1,355*2,08*6+1,27*2,08*6+1,27*0,88*2+1,355*0,88*2+1,35*0,88+0,8*2,08 0,6*2,08*4+0,6*0,88*3+0,9*0,88+1,2*0,8*4+0,9*2,08*3+1,5*2,08 Konec provozního součtu -130,064 Začátek provozního součtu O1 : 1,2*2,08*35 O2 : 1,2*0,88*8 O3 : 1,45*0,88*1 O4 : 1,2*0,88*2 O5 : 0,9*0,88*1 O6 : 1,2*2,08*54 D1 : 1,75*2,9*1 D2 : 1,2*2,9*4 D3 : 1,2*2,9*1 D4 : 1,4*2,9*1	m2	221,92608 286,49250 254,66000 110,12000 19,94400 -130,06400 87,36000 8,44800 1,27600 2,11200 0,79200 134,78400 5,07500 13,92000 3,48000 4,06000	0,00	800-784	RTS		

194	784115722R00	Konec provozního součtu -261,307 dozdivky 1np : (0,4+0,3+1,5)*2,08+1,8*1,2 zmenšení D1 : 0,5*2,9 zmenšení O3 : 0,35*0,88 dozdivky 1np : 0,065*37*2,08+2,975*(0,3*4)+0,065*0,88+(0,065*8+1,066+0,25)*2,08 dozdivky 2np : 0,065*36*2,08 omítka ostění : 46,3349			-261,30700 6,73600 1,45000 0,30800 12,44848 4,86720 46,33490			RTS
		...omyvatelné, pro sádrokarton, barevné, dvojnásobné meziokenní vložky : 1,2*2,08*28+1,355*2,08*6+1,27*0,88*2+1,355*0,88*2+1,35*0,88+0,8*2,08 0,6*2,08*4+0,6*0,88*3+0,9*0,88+1,2*0,8*4+0,9*2,08*3+1,5*2,08	m2		130,06400 110,12000 19,94400		0,00	800-784
Díl:	M21	Elektromontáže					0,00	
195	M21-01	D+M nové exteriérové svítidlo na fotobuňku dle výběru investora, led reflektor s 10W pir čidlem v odstínu fasády s montáží na stěnu	kpl		1,00000		0,00	Vlastní
196	M21-02	D+M domovní zvonek zásobování - obyčejný, složen ze zvonku a tlačítka, nabízí 48 melodií, tlačítko disponuje stupňem krytí IP44, na zvonku i na tlačítku se nachází LED signalizace	kpl		1,00000		0,00	Vlastní
197	M21-03	D+M sada domácího vrátného pro 8 uživatelů •manalogový systém 4+n •□tablo s audio hláskou a 8 tlačítky •□s podsvětlenými jmenovkami •e nástěnné provedení •o soumrakový senzor pro rozsvícení jmenovek •□telefony v bílé barvě •e zdroj do rozvaděče • povrchová montáž •□rozměr sverního panelu 115x391 mm • napájení 230V AC	kpl		1,00000		0,00	Vlastní
198	M21-04	Demontáž elektrorozvaděče včetně pilíře, zpětná montáž po zateplení stěny, zdivo, stříška, povrchová úprava v rozsahu původního vzhledu	kpl		1,00000		0,00	Vlastní
199	M21-05	D+M hromosvodová soustava, revize, demontáž stávajícího hromosvodu, (viz rozpočet specializace)	kpl		1,00000		0,00	Vlastní

200	M21-06	Demontáž stávajícího osvětlení, včetně likvidace suti	kpl	1,00000	0,00	Vlastní
201	M21-07	Demontáž stávajícího zvonku, včetně likvidace suti	kpl	1,00000	0,00	Vlastní
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			0,00	
202	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	260,79401	0,00 801-3	RTS
203	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	t	130,39700	0,00 801-3	RTS
204	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku	...do 1 km	t	260,79401	0,00 801-3	RTS
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
205	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	2 086,35207	0,00 801-3	RTS
206	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	...do 10 m	t	521,58802	0,00 801-3	RTS
207	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1 043,17603	0,00 801-3	RTS
208	979 08-4 Poplatek za skládku	...stavební suti	t	260,79401	0,00 801-3	RTS