

DODATEK č. 9

SMLOUVY O DÍLO uzavřené dne 8. 6. 2009

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

Sídlo: Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk
Zastoupený: **Ing. Petrem Suchomelem**, předsedou představenstva
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
Číslo účtu: 3783258/0300
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

sdružení „Horní Pomoraví II – jih“

OHL ŽS, a. s.

Sídlo: Burešova 938/17, 602 00 Brno
Zastoupený: **Ing. Jaromírem Pelinkou**, ředitelem Divize 3, v plné moci
IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796
Číslo účtu: 2046660118/2600
jako vedoucím partnerem sdružení

ARKO TECHNOLOGY, a. s.

Sídlo: Vídeňská 108/17, 619 00 Brno
IČ: 00219169
DIČ: CZ00219169
Zastoupený: vedoucím partnerem sdružení

Metrostav, a. s.

Sídlo: Koželužská 2246, 180 00 Praha 8
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
Zastoupený: vedoucím partnerem sdružení
(dále jen „Zhotovitel“)

Dne 8. 6. 2009 byla mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo na stavbu „Horní Pomoraví II – jih“ v rámci projektu "Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze" ve znění dodatku č. 1. ze dne 15.6.2009, dodatku č. 2., ze dne 28.5.2010, dodatku č. 3., ze dne 2.8.2010, dodatku č. 4 ze dne 27.11.2013, dodatku č. 5 ze dne 23.6.2014, dodatku č. 6 ze dne 17.9.2015, dodatku č. 7 ze dne 23.9.2015 a dodatku č. 8 ze dne 18.11.2015 (dále jen smlouva).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. „Čl. II. Předmět díla smlouvy o dílo se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnových listech ZL č.008, ZL č.029, ZL č.031, ZL č.034, ZL č.51, ZL č. 052, ZL č. 055, ZL č. 056, ZL č. 069, ZL č. 075 a ZL č. 079, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v oceněném položkovém rozpočtu ze dne 18.11.2015“.

2.2. Cena díla byla dle změnových listů, na základě kterých byl změněn i rozsah předmětu díla, upravena v dodatku č. 7 a dále se pak dle změnových listů, jež jsou součástí tohoto dodatku mění následovně:

Cena díla celkem dle dodatku č. 7	661 122 664, - Kč bez DPH
Vícepráce	13 436 228,53 Kč bez DPH
Méněpráce	2 736 492,63 Kč bez DPH
Cena díla celkem	671 822 399,90 Kč bez DPH

Výše DPH bude účtována dle platné legislativy.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

3.2. Přílohy smlouvy:

- OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET ze dne 18.11.2015
- ZMĚNOVÉ LISTY: ZL č.008, ZL č.029, ZL č.031, ZL č.034, ZL č.51, ZL č. 052, ZL č. 055, ZL č. 056, ZL č. 069, ZL č. 075, ZL č. 079

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku.

3.4. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.

Za Objednatele:
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.


V Šumperku, dne 14.12.2015

Za Zhotovitele:
sdružení „Horní Pomoraví II – jih“
zastoupené vedoucím partnerem
sdružení OHL ŽS a.s.

V Olomouci, dne 14.12.2015



Ing. Petr Suchomel
předseda představenstva



Ing. Jaromír Pelinka
ředitel Divize 3, OHL ŽS, a. s.
na základě plné moci



OHL ŽS

049

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverčí
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Změnové listy VHZ Šumperk - JIH - JŘBU 3

Pořadí	Položka	Vícepráce v Kč	Méně práce Kč	Celková cena Kč
1.	ZL-008-J-LK-SO 5.006	262 995,86	-494 706,47	-231 710,61
2.	ZL-029-J-MK-SO 4B.011	2 309 858,29		2 309 858,29
3.	ZL-031-J-LK-SO 5.002	4 532 443,54	-2 021 899,37	2 510 544,17
4.	ZL-034-J-MK-SO 4B.001-4B.011	2 806 671,60		2 806 671,60
10.	ZL-051-J-MČOV-SO 4A.026	163 403,18	-47 774,02	115 629,16
11.	ZL-052-J-MČOV-PS 4A.016	333 452,15		333 452,15
12.	ZL-055-J-LK-SO 5.001-5.006	1 649 436,60		1 649 436,60
13.	ZL-056-J-LK-SO 5.006	1 055 350,31		1 055 350,31
19.	ZL-069-J-MČOV-PS 4A.001, PS 4A.005	18 621,00	-18 838,70	-217,70
23.	ZL-075-J-MČOV-PS 4A.002, PS 4A.004, PS 4A.014, PS 4A.016	73 488,00		73 488,00
24.	ZL-079-J-LK-SO 5.006	230 508,00	-153 274,07	77 233,93
	Součet	13 436 228,53	-2 736 492,63	10 699 735,90

Príloha č. 1 - položkový rozpočet zmeny č. ZL-008-J-LK-SO 5.006

Akce: Horní Pomoraví II - jih

Vícepráce

		VÍCEPRÁCE			
P.Č.	Popis	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
STOKA E - KANALIZAČNÍ STOKY					198 312,48
Zemní práce					122 106,37
5	Dčasné zajištění potrubí	m	1,300	360,03	468,04
6	Dčasné zajištění kabelu - do počtu 3 kabelu	m	2,600	243,10	632,06
11	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapazených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek, včetně přípla	m3	61,636	220,00	13 559,92
12	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapazených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek, včetně přípla	m3	2,568	1 309,13	3 361,85
14	Pazení a rozeprení stěn rýh hl. do 4 m	m2	124,788	173,80	21 688,15
15	Odstanění pazení a rozeprení stěn rýh hl. do 4 m	m2	124,788	76,12	9 498,86
20	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	36,982	114,84	4 247,01
21	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	1,541	161,33	248,61
23	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení do 10 km	m3	81,636	524,91	32 353,35
24	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení do 10 km	m3	2,568	524,91	1 347,97
25	Zasyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	41,659	61,69	2 569,94
26	Obšyp potrubí bez pronášení sypání	m3	13,265	150,62	1 997,97
30	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	81,636	50,40	3 106,45
31	Poplatek za skládku horniny 5-7	m3	2,568	50,40	129,43
33	Vhodný zasypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	78,736	236,17	18 595,08
34	Stěrkopisek frakce 8-16	t	24,607	337,37	8 301,66
Přípravné a přidružené práce					16 810,94
38	Odstanění podkladu nad 200 m2, kam. drčené tl. 30 cm	m2	35,053	44,09	1 545,49
39	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	14,021	289,19	4 054,73
40	Poplatek za skládku stavební suti	t	14,021	56,00	785,18
41	Odstanění podkladu nad 200 m2, žvického tl. 20 cm	m2	35,053	175,84	6 163,72
42	Frezování krytu pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 5 cm	m2	35,053	84,74	2 970,39
43	Vodorovná doprava suti po suchu na meziskládku vč. uložení	t	20,261	63,74	1 291,44
Podkladní a vedlejší konstrukce					19 671,95
51	Sedlové tože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	8,063	2 439,78	19 671,95
Komunikace					9 639,58
55	Provizorní oprava krajské komunikace (skládka : hutný stěrk tl. 35 cm + asfaltový recyklat (prosilvka) tl. 15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	35,053	275,00	9 639,58
Trubní vedení					21 358,46
58	Montáž trub kameninových, příz. kroužek, DN 250	m	24,810	145,95	3 621,02
69	Truba kamenin. glazov. se spoj. C dr. 2500, DN 250 mm	m	25,182	704,37	17 737,45
Ostatní konstrukce, bourání					8 725,18
70	Rezaní stavajících žvického krytu tl. 20 - 25 cm	m	49,620	175,84	8 725,18
STOKA E - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ PO VYKOPECH					64 683,38
Přípravné a přidružené práce					7 931,00
118	Odstanění podkladu pl. 200 m2, kam. drčené tl. 20 cm	m2	24,810	30,36	753,23
po odstranění provizorní opravy krajské komunikace (viz. samostatná položka)					
119	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	5,830	289,19	1 685,98
120	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,830	56,00	326,48
121	Odstanění podkladu pl. do 200 m2, žvického tl. 20 cm	m2	17,367	175,84	3 053,81
122	Frezování krytu pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 5 cm	m2	17,367	84,74	1 471,68
123	Vodorovná doprava suti po suchu na meziskládku vč. uložení	t	10,038	63,74	639,82
Komunikace					48 027,20
124	Podklad z kameniva drčeného vel. 32-63 mm, tl. 15 cm	m2	49,620	165,00	8 187,30
125	Podklad ze stěrky po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	39,696	101,20	4 017,24
127	Posink žvického spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	49,620	20,00	992,40
128	Beton asfaltový ABS II do 3 m, tl. 5 cm	m2	49,620	306,30	15 198,61
129	Studena recyklat tl. 200 mm	m2	49,620	395,64	19 631,66
Ostatní konstrukce, bourání					8 725,18
130	Rezaní stavajících žvického krytu tl. 20 - 25 cm	m	49,620	175,84	8 725,18
Celkem vícepráce					262 995,86

Příloha č. 1 - položkový rozpočet změny č. ZL-008-J-LK-SO 5.006

Akce: Horní Pomoraví II - jih

MÉNĚPRÁCE

		MÉNĚPRÁCE			
PC	Popis	m.j.	Alm.části	Prac. část	Čistý nář. nář.
STOKA E - KANALIZAČNÍ STOKY					
Zemní práce					
					-422 451,79
11	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek, včetně přípla	m3	-49,817	220,00	-10 959,74
12	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek, včetně přípla	m3	-2,076	1 309,13	-2 717,75
13	Protlačení trub DN 200 - 500 mm v hor. 1 - 4	m	-23,500	10 472,00	-246 092,00
14	Pazení stěn výkopu hloubky do 4 m vc.rozepření	m2	-76,272	173,80	-13 256,07
15	Odstranění pazení stěn hl. do 4 m vc.rozepření	m2	-76,272	76,12	-5 805,82
20	Svislé premístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-29,890	114,84	-3 432,57
21	Svislé premístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-1,246	161,33	-201,02
23	Vodorovné premístění prapýtečného výkopku z hor.1-4 na skládku vc.uložení do 10 km	m3	-27,254	524,91	-14 305,90
24	Vodorovné premístění prapýtečného výkopku z hor.5-7 na skládku vc.uložení do 10 km	m3	-2,076	524,91	-1 089,71
25	Zásyp jím, rýh, sacnet se zhuštění	m3	-58,427	61,69	-3 604,36
29	Poplatek za skládku norminy 1 - 4	m3	-27,254	50,40	-1 373,60
30	Poplatek za skládku norminy 5 - 7	m3	-2,076	50,40	-104,63
32	Trubka ocelová hladká 11375 426x9 mm	m	-25,850	4 003,88	-103 500,30
33	Vhodný zásypaný materiál pro krajské komunikace podle 1P146	m3	-67,783	236,17	-16 008,31
Přípravné a příhranové práce					
					-5 697,53
38	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcene tl.30 cm	m2	-11,880	44,09	-523,79
39	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vc.uložení	t	-4,752	289,19	-1 374,23
40	Poplatek za skládku stavební suti	t	-4,752	56,00	-266,11
41	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.20 cm	m2	-11,880	175,84	-2 088,98
42	Frezování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	-11,880	84,74	-1 006,71
43	Vodorovná doprava suti po suchu na meziskládku vc.uložení	t	-6,867	63,74	-437,70
Komunikace					
					-15 006,10
55	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutný stěr tl.35 cm + asfaltový recyklat (proslivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vc. poplatků)	m2	-11,880	275,00	-3 267,00
124	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	-11,880	165,00	-1 960,20
125	Podklad ze stěrnodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	-11,880	101,20	-1 202,28
127	Postřik živici spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-11,880	20,00	-237,60
128	Beton asfaltový ABS II do 3 m, tl.5 cm	m2	-11,880	306,30	-3 636,84
129	Studená recyklat tl.200 mm	m2	-11,880	395,64	-4 700,20
Trubní vedení					
					-48 948,62
57	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chranic, DN 250 vc. středních objímek a uzavření koncu chranicek	m	-23,500	1 277,48	-30 020,78
59	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový krouzek, DN 250 a DN 300	m	-24,610	28,84	-715,52
68	Řoura PP kanalizační DN250 SIVS	m	-27,117	671,62	-18 212,32
Ostatní konstrukce, bourání					
					-2 602,43
70	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 20 - 25 cm	m	-14,800	175,84	-2 602,43
Celkem méněpráce					
CELKEM za ZL-008-J-LK-SO 5.006:					
					-231 710,61

Příloha č. 1 - položkový rozpočet změny č. ZL-029-J-MK-SO 4B.011

Akce: Horní Pomoraví II. - jih

Vícepráce

VICEPRACE					
P. Č.	Popis	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m	Celková cena Kč
1	výkop a zapažení pomocné šachty nad zhavarovaným potrubím, včetně ručního dokopání kolem chráničky DN 500	kpl.	1,00	84 400,00	84 400,00
2	zásyp pomocné šachty	kpl.	1,00	18 791,00	18 791,00
3	provedení ocelové konstrukce pro protlak DN 1000	kpl.	1,00	86 040,00	86 040,00
4	Ražení štolý se zatlačováním ostění z ocelových trub délky štolý do 100 v hornině II. stupně ražnosti při průměru průřezu TV přes 920 do 1020 mm	m	14,00	32 900,00	460 600,00
5	dodávka ocelové chráničky DN 1000 x 10 mm	m	14,00	12 800,00	179 200,00
6	Ocel štět beran řezání podélné	m	3,15	530,00	1 669,50
7	příprava ocelová konstrukce pro osazení kanalizačního potrubí do protlaku DN 1000	kpl.	1,00	14 280,00	14 280,00
8	Zaliti potrubí poplínkocementovou suspenzí (větší mezikruží)	m3	8,25	1 749,61	14 429,03
Vícepráce na protlaku celkem					859 409,53

VICEPRÁCE					
P.Č.	Popis	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč	Celková cena Kč
9	provedení ocelové konstrukce pro protlak DN 1000	kpl.	1,00	100 980,00	100 980,00
10	Ražení štolý se zatlačováním ostění z ocelových trub délky štolý do 100 v hornině II. stupně ražnosti při průměru průřezu TV přes 920 do 1020 mm	kpl.	25,00	32 900,00	822 500,00
11	dodávka ocelové chráničky DN 1000 x 10 mm	kpl.	25,00	12 800,00	320 000,00
12	příprava ocelové konstrukce pro osazení kanalizačního potrubí do protlaku DN 1000	m	1,00	17 740,00	17 740,00
13	Zaliti potrubí poplínkocementovou suspenzí (větší mezikruží)	m3	14,73	1 749,61	25 764,76
14	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráníčky, DN 300	m	84,00	1 946,00	163 464,00
Ražba štolý pro protlak celkem					1 450 448,76

CELKEM za ZL-029-J-MK-SO 4B.011					2 309 858,29
---------------------------------	--	--	--	--	--------------

Příloha č. 1 - položkový rozpočet změny č.ZL-031-J-LK-SO 5.002

Akce: Horní Pomoraví II - Jih

Vícepráce

VICEPRÁCE				
P. Č.	Popis	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.
SO 5.008 ČERPACÍ STANICE ČS02, ČS04, ČS05, ČS06				
ČERPACÍ STANICE ČS 07 - STAVEBNÍ ČÁST				
Zemní práce				
116	Kácení stromů o průměru kmene 10-30 cm vč. jejich odvozu	kus	1	1 347,21
117	Odstranění paterů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm vč. jejich odvozu	kus	1	173,20
213	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	164 592,00
216	Hloubení zapážených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	40,06	4 569,60
12	Svislé přemístění výkopu z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	40,06	87,14
138601301R00	Dolamování šachet ve vrtě do 0,5 m v hor.7	m3	77,70	6 985,00
167101251R00	Nakládání výkopu z hor.5 + 7 - ručně	m3	77,70	598,00
16	Svislé přemístění výkopu z hor.5-7 do 6,0 m	m3	77,70	438,48
108	Vodorovné přemístění přebytečného výkopu z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	117,76	775,15
115	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	117,76	50,40
Zemní práce celkem :				1 073 149,66
Přípravné a přidružené práce				
97	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.droené tl.20 cm	m2	34,31	47,60
100	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	8,06	352,80
101	Poplatek za skládku stavební suti	t	8,06	168,00
Přípravné a přidružené práce celkem :				5 832,71
Studny				
243	Plášť studny z betonu C30/37, vč.bednění, výztuže a prostupů	m3	44,10	14 000,00
244	Výplň dna studny z betonu C30/37, hl. 10 m	m3	4,73	4 032,00
245	Žb dno spouštěné studny C30/37 vč.výztuže, prostupů	m3	4,73	9 520,00
246	Výplň dna studny z kam.hr.těženého 16-32, hl. 10 m	m3	13,85	1 706,88
249	Zálivka dutin vodotěsnou maltou	m3	0,28	7 280,00
250	Ocelový břit spouštěné studny světlý průměr 3,0 m	kpl	1,00	5 824,00
254	Bobtnavý pásek pro utěsnění prostupů	bm	1,58	280,00
				441,36

261	ŽB stropní deska z betonu C30/37 (staveništní prefabrikát)	m3	4,61	9 520,00	43 911,00
584921121R00	Zřízení plochy ze silničních panelů - zátěž spouštěné studny	m2	60,00	76,80	4 608,00
5938118500U	panel silniční IZD 86/10 300x100x21,5 cm (opotřebení - ztratné = 50%)	kus	10,00	3 650,00	36 500,00
998226011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt montovaný	t	30,32	231,00	7 003,92
Studny celkem :					805 502,42

Komunikace					
407	Podklad ze šlěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	19,95	128,80	2 568,92
408	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm	m2	19,95	553,06	11 030,78
409	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	21,54	422,80	9 107,11
410	Obrubník chodníkový 1000x100x250 mm	kus	21,76	152,66	3 321,18
411	Dlažba zámková tl.8 cm přírodní	m2	20,14	362,66	7 305,59
Komunikace celkem :					33 333,58

Konstrukce zámečnické					
CN	Nerezový žebřík v. 6,48 m D+M	kus	1,00	34 860,00	34 860,00
CN	TP DN80 dl.1200 mm z nerezové oceli pr.84x2 mm na obou koncích navařovací příruba DN 80, PN10	kus	2,00	10 525,00	21 050,00
CN	F DN80 dl.1050 mm z nerezové oceli pr.84x2 mm na jednom konci navařovací příruba DN 80, PN10	kus	1,00	8 120,00	8 120,00
CN	Poklop nerezový 600x600 mm uzamykatelný vč. rámu D+M	kus	1,00	18 900,00	18 900,00
CN	Poklop nerezový 3dlíňý - atyp. 2x600x800+800x900 mm uzamykatelný vč. rámu D+M	kus	1,00	53 500,00	53 500,00
257	Patka pro zvedací zařízení - atyp. žárové zink. hydrant.poklop + podkladová deska pod poklop D+M	kus	1,00	8 792,00	8 792,00
258	Nerez příruba DN 200 s otvorem se závitem pro osazení UZ sondy D+M	kus	1,00	1 400,00	1 400,00
44	Nerez trouba DN 400 dl.650mm s vevat. mezikružím otvor pro odvod kondenzátu, přístup pro chráničku	kus	1,00	15 166,67	15 166,67
Konstrukce zámečnické celkem :					161 788,67

Přípravné a přidružené práce					
CN	Provedení průzkumu podloží	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					15 000,00

CELKEM PŘÍPOČET ZA ČS 07:					2 094 807,03
---------------------------	--	--	--	--	--------------

Příloha č. 1 - položkový rozpočet změny č.ZL-031-J-LK-SO 5.002

Akce: Horní Pomoraví II - jih
Vícepráce

VICEPRACE				
P. č.	Popis	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.
SO 5.008 ČERPACÍ STANICE ČS02, ČS04, ČS05, ČS06				
ČERPACÍ STANICE ČS 07 - STOKA HP + ŠACHTA B 189				
Zemní práce				
2	Hloubení zapážených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	16,11	4 569,60
123	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	9,54	708,96
126	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	18,82	97,66
127	Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	18,82	52,98
128	Odstranění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	25,65	87,14
130	Vislé přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	9,73	775,15
133	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	15,92	78,51
134	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,06	191,70
137	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	9,73	50,40
140	Poplatek za skládku horniny 1- 4	t	7,54	291,20
Štěrkopisek frakce 0-8 C				2 196,11
Zemní práce celkem :				97 704,28
Podkladní a vedlejší konstrukce				
157	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,99	1 149,12
158	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,29	3 192,00
148	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	7,29	165,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				3 264,40
Trubní vedení				
163	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	7,30	36,74
164	Montáž zpětných klapek DN 250	kus	1,00	1 690,08
165	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	7,30	52,53
166	Stěny šachet z betonu prostého vč.bednění	m3	0,56	7 280,00
167	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	21 840,00
168	Roura PP kanalizační DN250 SN8	m	7,98	742,56
169	Klapka zpětná DN250 vč.sady pro ukotvení	kus	1,01	5 040,00

Trubní vedení celkem :					39 273,75
Nátěry					
173	Ochranný uzavírací nátěrový systém betonových povrchů	m2	4,04	537,60	2 171,90
Nátěry celkem :					2 171,90
CELKEM :					142 414,33

Příloha č. 1 - položkový rozpočet změny č.ZL-031-J-LK-SO 5.002

Akce: Horní Pomoraví II - jih

Vícepráce

P.Č.	Popis	VICEPRACE			
		m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč

SO 5.008 ČERPAČÍ STANICE ČS02, ČS04, ČS05, ČS06

PŘÍPOJKA VODY PRO ČS 07

Zemní práce					
180	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. tl. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	8,78	694,40	6 093,36
181	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	19,53	97,66	1 907,30
182	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	19,53	52,98	1 034,70
183	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	8,78	87,14	764,65
184	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč.uložení	m3	8,78	775,15	6 801,94
185	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	5,44	78,51	427,13
186	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,34	191,70	449,33
187	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	8,78	50,40	442,26
188	Vhodný zásypaný materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	5,44	431,20	2 345,94
189	Štěrkopisek frakce 0-8 C	t	4,35	291,20	1 266,38
Zemní práce celkem :					21 533,00

Přípravné a přidružené práce

191	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	6,50	47,60	309,40
194	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	2,86	352,80	1 009,01
195	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,86	168,00	480,48
Přípravné a přidružené práce celkem :					1 798,89

Podkladní a vedlejší konstrukce

196	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	0,98	1 149,12	1 120,39
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					1 120,39

Komunikace

105	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň. kamen. 15 cm	m2	8,50	210,00	1 785,00
107	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2 se zavibrováním	m2	8,50	68,66	583,61
Komunikace celkem :					2 368,61

Trubní vedení

203	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 63 mm	m	7,00	28,00	196,00
204	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	7,00	22,40	156,80

205	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN80 vč. zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách	m	7,00	87,36	611,52
206	Napojení na řad - (navrtávací pas DN1500/2", přípojkový uzávěr DN2", zemní teleskopická souprava, uliční ventilový poklop s podkladní deskou pod poklop vč. odláždění poklopu dvěma řadami kostek)	kus	1,00	8 691,20	8 691,20
207	vodoměrná šachta - prefabrikovaná šachta sv. průměru 1,0 m. Vystrojení - měření odebrané vody a výtokový ventol.	kpl	1,00	32 614,40	32 614,40
208	Trubka tlaková PE 100 d 63 x 5,8 mm vč. tvarovek	m	7,11	81,76	580,90
209	Dodávka hadice DN1" s nastavitelnou tryskou	m	10,00	134,40	1 344,00
Trubní vedení celkem :					44 194,82
Elektromontáže					
133	Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CY 4	m	7,00	20,16	141,12
Elektromontáže celkem :					141,12
Zemní práce při montážích					
134	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	5,00	13,44	67,20
Zemní práce při montážích celkem :					67,20
SO 5.008 CELKEM PŘÍPOJKA VODY PRO ČS 07 :					71 224,03

Příloha č. 1 - položkový rozpočet změny č.ZL-031-J-LK-SO 5.002

Akce: Horní Pomoraví II - Jlh

Vícepráce

VÍCEPRÁCE				
P.Č.	Popis	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.
PŘÍPOJKA NN PRO ČERPAČÍ STANICI ČS 07				
DODÁVKY K ČS 07				
CN	Rozváděč RE7	kus	1,00	4 154,15
Elektroměrová plastová rozvodnice určená do výklenku, celk. rozměry: š.260, v.600, hl.240mm vč. jednosabového elektroměru s přímým měřením a hlavním jističem 20B/3, 20A, 6xRSA16, ESTA hantčice, ER 112 / NVP7P (S4/1)				
CN	Pojistková celoplastová přípojková skříň 3x160A, celk. rozměry: š.300, v.290, hl.115mm, vybavená vč. pojistek 3x32A do výklenku, ESTA hantčice, SP 100 / NVP 1P	kus	1,00	1 645,00
DODÁVKY K ČS 07 celkem :				
5 799,15				
MONTÁŽNÍ MATERIÁL K ČS 07				
12	Kabel AYKY-J 4x25 mm2	m	50,00	56,45
26	Kabel CYKY-J 4x10 mm2	m	4,00	57,90
84	Zemní pásek FeZn 30x4 mm2	m	25,00	20,16
CN	Výkonová pojistka PHN 0 50A gG	kus	3,00	140,00
21010025U00	Ukončení kabelu do 4x25 mm2	kus	4,00	163,00
21010025U00	Ukončení kabelu do 4x10 mm2	kus	2,00	101,00
39	Výstražná fólie PVC	m	8,00	2,02
40	Ostatní drobný materiál	sada	1,00	83,33
MONTÁŽNÍ MATERIÁL K ČS 07 celkem :				
4 931,59				
PŘIDRUŽENÉ PRÁCE K ČS 07				
41	Montáž, zapojení, oživení výše uvedených zařízení	kpl	1,00	26 600,00
42	Výchozí revize elektrozařízení	kpl	1,00	2 688,00
43	Komplexní zkoušky	kpl	1,00	1 120,00
PŘIDRUŽENÉ PRÁCE K ČS 05 celkem :				
30 408,00				
ZEMNÍ PRÁCE K ČS 07				
CN	Vytýčení kabelové trasy nn	kus	1,00	529,20
45	Výkop 35 x 80cm, kompletní, včetně pískového lože, zahrnutí, hutnění a úpravy terénu	m	6,00	365,79
46	Výkop 50 x 120cm, kompletní, včetně betonového lože, zahrnutí, hutnění a úpravy terénu	m	41,00	779,74
48	Kabelová PVC chránička DN 110	m	44,00	43,90
ZEMNÍ PRÁCE K ČS 07 celkem :				
36 624,88				
CELKEM:				
77 763,62				

Příloha č. 1 - položkový rozpočet změny č.ZL-031-J-LK-SO 5.002

Akce: Horní Pomoraví II - Jih

Vícepráce

VICEPRACE					
P. Č.	Popis	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
ČERPACÍ STANICE ČS 07 - výtlak V7					
Zemní práce					
39	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	35 200,00	35 200,00
42	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	52,15	462,56	24 123,62
99	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	521,52	280,00	146 026,75
101	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	853,39	97,66	83 341,85
222	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	853,39	52,98	45 212,49
105	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	312,91	87,14	27 267,37
108	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	251,68	775,15	195 086,07
110	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	376,18	78,51	29 534,05
111	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	103,65	191,70	19 870,12
115	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	251,68	50,40	12 684,43
67	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	106,33	300,57	31 960,56
117	Štěrkořísek frakce 8-16	t	192,31	291,20	56 001,57
Zemní práce celkem :					706 308,88
Přípravné a přidružené práce					
90	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	82,62	38,64	3 192,24
91	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	36,35	352,80	12 824,49
92	Poplatek za skládku stavební suti	t	36,35	56,00	2 035,63
Přípravné a přidružené práce celkem :					18 052,37
Podkladní a vedlejší konstrukce					
122	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	40,37	1 080,80	43 634,92
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					43 634,92
Komunikace					
93	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	82,62	210,00	17 349,15
94	Posyp krytů kamenivem dročným do 35 kg/m2 se zavibrováním	m2	82,62	68,66	5 672,35
Komunikace celkem :					23 021,50
Trubní vedení					
125	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 90 mm	m	207,04	32,48	6 724,66
126	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN80 vč.zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách	m	207,04	22,40	4 637,70
132	Trubka tlaková PE 100 d 90 x 5,4 mm vč.tvorovek	m	210,15	174,72	36 716,84

81	Atyp.spojina tvarovka výtlačků - svařenec z nerez potrubí DN80 + D+M	kus	1,00	14 896,00	14 896,00
84	Šoupátko DN 80 pro odpadní vody vč.zemní soupravy	kus	3,00	6 258,56	18 775,68
Trubní vedení celkem :					81 750,67
Elektromontáže					
133	Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CY 4	m	207,04	20,16	4 173,93
Elektromontáže celkem :					4 173,93
Zemní práce při montážích					
134	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	207,04	13,44	2 782,62
Zemní práce při montážích celkem :					2 782,62
ČERPAČÍ STANICE ČS 02 - DOPLNĚNÍ VÝTLAKU Z ČS 07					
17	Zpětná klapka DN 80 PN10 s potápnou koulí, tvárná litina	ks	1,00	4 085,76	4 085,76
18	Šoupátko s ručním kolem DN80 PN10 - pro odpadní vody - tvárná litina	ks	1,00	9 135,50	9 135,50
21	Přirubové potrubí nerez DN80 PN10 , 84/2mm	m	1,00	3 413,31	3 413,31
CN	Koleno přivařovací DN 80, 84/2	ks	1,00	1 205,00	1 205,00
CN	Přirubový spoj DN 80 vč. příruby, lemového kroužku a těsnění	ks	2,00	2 967,00	5 934,00
CN	TP DN80 dl.600 mm z nerezové oceli pr.84x2 mm na obou koncích navařovací příruby DN 80, PN10	ks	1,00	4 520,00	4 520,00
Doplnění výtlačku V7 celkem :					28 293,57
CELKEM VÝTLAK V7:					
					908 018,46

Příloha č. 1 - položkový rozpočet změny č.ZL-031-J-LK-SO 5.002

Akce: Horní Pomoraví II - jih

Vícepráce

VICEPRACE				
P.Č.	Popis	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.
ČERPAČÍ STANICE ČS 07 - STROJNÍ TECHNOLOGIE				
Vystrojení				
CN	Čerpadlo ponorné kalové pro čerpání odpadních vod Q=5,5 l/s, H=9,3 m, P=2,0 kW (Flight NP 3085.183 MT). Provedení pro vertikální instalaci do mokré jímky na vodící tyče a patkové koleno DN80. Dodávka čerpadla bude kompletní vč.litínového patkového kolena, vodící tyče, horního držáku vodící tyče, montážní sady horního držáku vodící tyče, zvedacího řetězu a přípojovacího kabelu dl.15,0 m.	ks	2,00	140 977,87
16	Přírubové potrubí nerez DN80 PN10 vč.tvarovek, kotvících a upevňovacích prvků a táhel	m	9,40	10 239,94
CN	Přírubový spoj DN 80 vč. příruby,lemového kroužku a těsnění	ks	4,00	2 967,00
CN	Koleno přivařovací DN 80, 84/2	ks	2,00	1 205,00
17	Zpětná klapka DN 80 PN10 s potápnou koulí, tvárná litina	ks	2,00	4 085,76
18	Šoupátko s ručním kolem DN80 PN10 - pro odpadní vody - tvárná litina	ks	4,00	9 135,50
19	Montážní vložka DN80 PN10 - pro odpadní vody - tvárná litina	kus	2,00	7 540,78
CN	Konzola + objímky pro uchycení potrubí	kpl	1,00	8 560,00
CN	Štítky na popis potrubí	kpl	1,00	325,00
Vystrojení celkem :				461 169,26

PS 5.101 CELKEM ZA ČS 07 :	461 169,26
----------------------------	------------

Příloha č. 1 - položkový rozpočet změny č.ZL-031-J-LK-SO 5.002

Akce: Horní Pomoraví II - jlh
Vícepráce

VICEPRACE					
P.č.	Popis	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
PS 5.102/6 ČERPACÍ STANICE ČS07 LOŠTICE – ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST					
ČERPACÍ STANICE ČS 07					
ROZVÁDĚČ RM7					
149	Nástěnná plastová rozvodnice SAREL THALASSA , plně dveře , ob.č. 59357 o rozměrech š.635, v.845, hl.300 mm, IP66 vývody zdola, uzamykatelné dveře	kus	1,00	12 895,78	12 895,78
CN	klíčka se zámkovou vložkou pro rozvodnici THALASSA ob. Č. 51300	kus	1,00	875,00	875,00
2	Přepětřová ochrana I. a II. stupeň, 250/400V, 50Hz TN-C se signalizací SALTEK FLP-12,5 V/3S	kus	1,00	1 663,52	1 663,52
CN	Jistič třífázový, charakteristika B, 250V/400V, 50Hz, In=2A, montáž na DIN lištu PL7-B2/3	kus	1,00	548,63	548,63
3	Hlídaní napětí 3x400V, 50Hz LOVATO PMV70 A575	kus	1,00	3 258,86	3 258,86
7	Jistič jednopólový, charakteristika B, 250V, 50Hz, In=10A, montáž na DIN lištu PL7-B10/1	kus	1,00	121,82	121,82
154	Proudový chránič třífázový 25A/4/0.03 PF7-25/4/0.03	kus	1,00	1 218,26	1 218,26
10	Jistič jednopólový, charakteristika B, 250V, 50Hz, In=16A, montáž na DIN lištu PL7-B16/1	kus	1,00	105,57	105,57
12	Jistič jednopólový, charakteristika B, 250V/400V, 50Hz, In=6A, montáž na DIN lištu PL7-B6/1	kus	1,00	139,66	139,66
160	relé kontroly účinníku TELE HASSE G2CU400V/10AL10 napájení 400V AC	kus	2,00	444,00	888,00
6	Jistič třífázový, charakteristika B, 250V/400V, 50Hz, In=16A, montáž na DIN lištu PL7-B16/3	kus	1,00	422,05	422,05
CN	Patice FINDER 40.52.8.230.0 patice 95.95.3	kus	2,00	140,00	280,00
161	Stykač 3-pólový (pom. kont. 1/0 již zabudován) do 12A, 24VDC LP4K0910BW3	kus	2,00	544,73	1 089,46
162	Regulátor teploty topení, 0 - 60 st.C SAREL typ 17561	kus	1,00	465,55	465,55
CN	Topné těleso 230V, 10W, IP43 SAREL typ 17501	kus	2,00	753,03	1 506,05
164	Otočný ovladač třífázový, 10A vč. spínací jednotky Schneider XB5- AD33	kus	2,00	249,88	499,76
CN	Otočný stiskací 1Z, 10A vč. spínací jednotky Schneider XB5- AA21	kus	1,00	162,75	162,75
CN	Zářivkové svítidlo 1x8W, 230V, IP20 s vypínačem AKETA 8W	kus	1,00	700,00	700,00
CN	Plastová vývodka do M32	kus	12,00	23,45	281,40
23	Pomocný kontakt pro motorový spouštěč a jistič, 1R/1Z, Z7-AHK	kus	3,00	148,95	446,85
26	Motorový spouštěč, 250V/400V, 50Hz, 4 - 6,3A, montáž na DIN lištu Z-MS-6,3/3P	kus	2,00	659,59	1 319,18
CN	Svorinka řadová do 2,5 mm2	kus	11,00	12,08	132,83
28	Svorinka řadová do 4 mm2	kus	17,00	9,90	168,30
29	Svorinka řadová do 6 mm2	kus	6,00	14,18	85,08
CN	Svorinka řadová do 16 mm2	kus	3,00	30,80	92,40

174	Vypínač 3-pólový do 32A na dveře, 400V AC žlutocervená páčka	kus	1,00	1 540,96	1 540,96
CN	Modulová rozbočovací svorkovnice s průhledným krytem LEGRAND 048 81	kus	2,00	437,50	875,00
48	Přepětová ochrana "D", 230V/16A, 50Hz TN-C se signalizací SALTEK DA-275 DF6 SIGNAL	kus	1,00	3 786,48	3 786,48
49	Rázová oddělovací tlumivka 500V AC, 16A SALTEK RTO16	kus	1,00	1 142,13	1 142,13
179	akumulátor hermetizovaný 12V/ 18Ah B-WP 17-12 č. 540-054GM Electronic	kus	2,00	1 536,32	3 072,64
CN	skříňka pro akumulátory HENSEL MI90211 VxŠxH = 300x300x214	kus	1,00	1 575,00	1 575,00
CN	patice Finder typ 92.21 (pro relé MINI CAS II, které je v dodávce čerpadla)	kus	2,00	140,00	280,00
CN	Nabíjecí zdroj 230V/27.5V DC, 30W BKE JS-30-275/DIN/CH	kus	1,00	2 257,50	2 257,50
CN	Odpojovač baterií BKE SA-ODP-275/3M	kus	1,00	1 732,50	1 732,50
183	Jednopolový pojistkový odpínač pro válcové pojistky 10A OVP10	kus	1,00	75,76	75,76
184	Válcová pojistka PV10 10A gG	kus	1,00	21,75	21,75
185	Měníč DC/DC, 20-32V DC/12V/2.5A BKE SS-30-120/DIN	kus	1,00	1 598,40	1 598,40
CN	Pojistková svorkovnice řadová vč.skleněných pojistek 0,5A s LED signalizací RSP4/LED24	kus	4,00	95,73	382,90
CN	Indikační svítidlo, 24V DC , červené ELECO HIS-95-R	kus	2,00	175,00	350,00
CN	Indikační svítidlo, 24V DC , zelené ELECO HIS-95-G	kus	1,00	175,00	175,00
CN	Zásuvka 230V/16A , povrchová montáž	kus	1,00	91,00	91,00
CN	Zásuvka 400V/32A, 5 ti kolíková , povrchová montáž	kus	1,00	513,10	513,10
CN	Rídící systém s displejem UNITRONICS V130-33-T38	kus	1,00	23 397,50	23 397,50
CN	ethernet komunikační karta do systému V130 UNITRONICS V100-17-ET2	kus	1,00	4 585,00	4 585,00
CN	SW do PLC	kus	1,00	27 720,00	27 720,00
CN	Drobný montážní materiál (vodiče, popisky...)	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
ROZVÁDEČ RM7 celkem :				108 039,37	
OSTATNÍ DODÁVKY K ČS 07					
79	Ultrazvuková sonda, napájení 24V DC, rozsah 0,25 - 6 m, vyřaťovací úhel 10°, komunikace HART, LCD displej, IP67, včetně nerezové konzoly SIEMENS SITRANS LU kód 7ML5221-1AA11	kus	1,00	28 494,80	28 494,80
80	Plovák do kalů , vč. závaží, délka kabelu 20m FLYGT ENM10	kus	1,00	4 022,31	4 022,31
198	Koncový spínač na poklop čerpací jímky Schneider XCKP 2102P16, nebo XCKP 2121P16	kus	4,00	1 862,20	7 448,80
199	Magnetický spínač na dveře rozvaděče Jablotron SA200A	kus	1,00	838,00	838,00
OSTATNÍ DODÁVKY K ČS 07 celkem :				40 803,91	
MONTÁŽNÍ MATERIÁL K ČS 07					
200	Kabel CYKY 4Bx10 mm2	m	3,00	59,38	178,14
CN	Kabel H07 RH-F 7Gx1,5 mm2	m	24,00	76,83	1 843,80
CN	ohebná šňůra 2x0,75 mm2	m	10,00	17,50	175,00
CN	Vodič CY10 z/ž	m	15,00	34,13	511,88
114	Zemnicí pásek FeZn 30x4	m	20,00	37,27	745,40
116	Drát FeZn d10	m	10,00	27,98	279,80
102	Kabel JYTY 14x1 mm2	m	12,00	47,66	571,92

CN	Kabel JYTY 3x1 mm2	m	31,00	14,00	434,00
206	Svorka na potrubí ST	ks	10,00	31,04	310,40
207	Svorka připojovací SP	ks	10,00	12,47	124,70
208	Spojovací svorka SR3	ks	3,00	30,67	92,01
356	Pospojování	sada	1,00	4 655,52	4 655,52
357	Ostatní drobný materiál	sada	1,00	456,14	456,14
CN	Svorkovnicová skříň, 12 svorek do 6mm2, IP65 Spelsberg PS 13-09-8 (130x94x81mm) + 1ks vývodky M20 a 3ks vývodky M16 IP66	ks	1,00	997,50	997,50
CN	Svorkovnicová skříň, prázdná, IP65 Spelsberg PS 25-18-9 (254x180x90mm) + 4 vývodky M25 IP66	ks	1,00	787,50	787,50
CN	Kabelový nosný systém	kpl	1,00	2 625,00	2 625,00
129	Trubka PVC P20	m	20,00	19,19	383,80
MONTÁŽNÍ MATERIÁL K ČS 07 celkem :					15 172,51
ZEMNÍ PRÁCE K ČS 07					
374	Výkop a zához rýhy pro uzemnění 35x80cm, tl.zeminy 3	m	15,00	395,17	5 927,55
PŘÍDRUŽENÉ PRÁCE K ČS 07					
370	Montáž, zapojení, oživení výše uvedených zařízení, zaškolení obsluhy	kpl	1,00	25 599,22	25 599,22
372	Výchozí revize elektrozařízení	kpl	1,00	5 865,22	5 865,22
373	Komplexní zkoušky	kpl	1,00	2 443,84	2 443,84
PŘÍDRUŽENÉ PRÁCE K ČS 07 celkem :					33 908,28
PS 5.102 ČERPAČÍ STANICE ČS 07 CELKEM:					203 851,62

Příloha č. 1 - položkový rozpočet změny č.ZL-031-J-LK-SO 5.002

Akce: Horní Pomoraví II - jih

Vícepráce

		VICEPRÁCE			
P.č.	Popis	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
PS 5.103 ČERPACÍ STANICE – DISPEČINK A RÁDIOVÝ PŘENOS DAT PRO ČS07					
ČERPACÍ STANICE ČS 07					
DOZBROJENÍ ROZVÁDĚČE RM7					
26	1ks GSM/GPRS modem CONEL CGU04 , všesměrová anténa externí s 0,5m kabelem SIM KARTA NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY-ZAJISTI PROVOZOVATEL 1sada pro nastavení modemu CGU04 (kabel, sw.) 1ks Komunikační kabel propojení PLC V130-PORT1 a modemu CGU04-PORT1 délka 1,5m (nutno vyrobit) : 1ks ohebný kabel CSM 2x0,75mm - napájení radiomodemu - délka 2m pom. materiál (2x vývodka M16, ocelový držák modemu v plíšku, zř vodič CY6 pospojování)	kpl	1,00	15 771,32	15 771,32
27	doplnění vizualizace na přenášená pracoviště ČOV Mohebnice a CVD Šumperk	kpl	1,00	6 842,75	6 842,75
28	Montáž, zapojení, oživení výše uvedených zařízení, zaškolení obsluhy	kpl	1,00	14 900,46	14 900,46
DOZBROJENÍ ROZVÁDĚČE RM7 celkem :					37 514,53
PS 5.103 ČERPACÍ STANICE – DISPEČINK A RÁDIOVÝ PŘENOS DAT PRO ČS07 CELKEM :					37 514,53

Příloha č. 1 - položkový rozpočet změny č.ZL-031-J-LK-SO 5.002

Akce: Horní Pomoraví II - jih
Méněpráce/Vícepráce

P.Č.		Popis	VICEPRÁCE			MÉNĚPRÁCE				
			m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
SO 5.002 LOKALITA - LOŠTICE - PRAVÝ BŘEH										
STOKA B2 - KANALIZAČNÍ STOKY										
Zemní práce										
399		Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl				-1,00	23 625,23		-23 625,23
402		Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3				-4,23	43,08		-182,17
404		Hloubení zapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3				-27,27	4 569,60		-124 621,88
405		Hloubení zapažených jam v hor. tř. 5-7, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3				-1,14	708,96		-805,61
406		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3				-471,96	220,00		-103 831,15
407		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3				-19,66	1 667,68		-32 794,91
408		Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2				-820,06	173,80		-142 525,96
409		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2				-820,06	76,12		-62 422,76
412		Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3				-274,58	114,84		-31 532,47
413		Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3				-20,80	161,33		-3 355,88
415		Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč.uložení	m3				-257,82	524,91		-135 334,87
416		Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 5-7 na skládku vč.uložení	m3				-10,74	524,91		-5 638,95
417		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3				-418,39	61,69		-25 810,20
418		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3				-65,71	150,62		-9 896,58
420		Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2				-42,29	61,83		-2 614,54
421		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3				-257,82	50,40		-12 994,38
422		Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3				-10,74	50,40		-541,43
424		Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3				-166,92	236,17		-39 421,50
425		Obsypový materiál zhutnitelný min. na 80% PS, velzma max 15 mm	m3				-65,71	236,17		-15 517,69
Zemní práce celkem :										-773 488,15
Přípravné a příkružné práce										
429		Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.droené tl.20 cm	m2				-52,00	30,36		-1 578,72
432		Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t				-22,88	289,19		-6 616,67

433	Poplatek za skládku stavební sutě	t				-22,88	50,00	-1 144,00
Přípravné a přídružené práce celkem :								
Podkladní a vedlejší konstrukce								
438	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3				-13,28	848,43	-11 264,69
439	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3				-0,90	2 461,76	-2 215,58
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :								
Trubní vedení								
442	Potrubí bezvýkopovou technologií (mikrotuneleží) z trub kameninových DN 250	m				-59,00	11 869,20	-700 282,80
443	Montáž potrubí z tvárné litiny pro gravitační kanalizaci DN 250	m				-98,67	199,14	-19 649,14
445	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m				-98,67	23,65	-2 333,55
448	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 4,0 m vč. úpravy zhlaví šachty	kus				-4,00	28 176,84	-104 707,36
452	Kamerové zkoušky potrubí	m				-98,67	39,60	-3 907,33
454	Proplachovací šachta na potrubí DN250 - monolitický objekt sv. půdorysných rozměrů 2000x1500 mm, nosné konstrukce ze železobetonu C30/37 XA1 tl. 300 mm. Stropní deska - staven prefabrikát tl. 250 mm, výstupní komín z prefabrikátů a poklop tl. dle povrchu vč. úpravy zhlaví šachty. Na stropní desce izolace profil zemní vlhkosti. Žabíková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1, kyteta ve dně vložena čedičovým obládkem do výšky 1/2 DN, vypalovaná omítka, vnitřní povrch - uzavírací náterový systém. Nerezové oboustranné těsnící hradítko DN250 s prodlouženým vřetenem vyláženým přes stropní desku pod vodovodní šoupátkový poklop - 2 ks.	kus				-1,00	195 031,20	-195 031,20
456	Trouba litinová kanalizační DN 250 mm SN32	m				-99,55	1 889,64	-188 315,29
Trubní vedení celkem :								
STOKA B2 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ								
Komunikace								
515	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2				-52,00	165,00	-8 580,00
519	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2 se zavibrováním	m2				-52,00	53,94	-2 804,88
Komunikace celkem :								
STOKA B2 - KANALIZAČNÍ STOKY								
Trubní vedení								
75	Spadliště prefabrikované kanalizační s prefabrikovaným dnem a betonovým příložbkem vyláženým čedičem pro potrubí DN 250 výška vstupu 5,0 m, výška spadliště přes 60,1 mm,vč.úpravy zhlaví šachty	kus		1,00	51 685,08			51 685,08
Trubní vedení celkem :								
STOKA B2.0 - KANALIZAČNÍ STOKY								
Zemní práce								
603	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl		1,00	70 024,05			70 024,05
607	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 1-4 zapeřených i nezapeřených s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3		125,43	220,00			27 593,58

608	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přeložením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	5,23	1 667,69	8 715,39		
609	Pažení a rozepnutí stěn rýh hl. do 4 m	m2	213,36	173,80	37 081,97		
610	Odstranění pažení a rozepnutí stěn rýh hl. do 4 m	m2	213,36	76,12	16 240,96		
611	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	125,43	68,46	8 586,62		
612	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	5,23	95,83	500,81		
613	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	125,43	524,91	65 837,02		
614	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	5,23	524,91	2 743,21		
615	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhlým	m3	92,06	61,69	5 679,44		
616	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	27,10	150,62	4 082,20		
617	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	125,43	50,40	6 321,44		
618	Poplatek za skládku horniny 5-7	m3	5,23	50,40	263,39		
619	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	91,22	236,17	21 542,25		
620	Štěrkopísk frakce 8-16	t	50,32	337,37	16 977,88		
Zemní práce celkem :					232 190,21		
Přípravné a přídružené práce							
622	Odstranění podkladu pl. 200 m2 kam. drcené tl. 20 cm	m2	55,00	30,36	1 669,80		
625	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	24,20	289,19	6 998,40		
626	Poplatek za skládku stavební suti	t	24,20	50,00	1 210,00		
Přípravné a přídružené práce celkem :					9 878,20		
Podkladní a vedlejší konstrukce							
630	Lože pod potrubí ze štěrku do 63 mm	m3	7,06	848,43	5 983,10		
631	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,23	2 461,76	553,90		
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					6 546,99		
Trubní vedení							
634	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	40,70	28,84	1 173,79		
635	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	40,70	23,65	962,56		
448	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 4,0 m vč. úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	26 176,84	26 176,84		
637	Kamerové zkoušky potrubí	m	40,70	39,60	1 611,72		
638	Roura PP kanalizační DN250 SN8	m	44,49	671,62	29 877,08		
Trubní vedení celkem :					59 801,99		
STOKA B2.0 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ							
Komunikace							
515	Podklad z kam. drceného 32-63 s výplní kamen. 15 cm	m2	55,00	165,00	9 075,00		
519	Posyp krytý kamenivem drceným do 35 kg/m2 se zavibrováním	m2	55,00	53,94	2 966,70		
Komunikace celkem :					12 041,70		

Celkem:

432 144,17

Celkový součet za celý změnový list ZL-031-J-LK-SO 5.002:

4 428 707,05

-2 021 899,36

3 406 807,69

Příloha č. 1 - položkový rozpočet změny č. ZL-034-J-MK-SO 4B.001-4B.011

Akce: Horní Pomoraví II - jih

Vícepráce

VÍCEPRÁCE					
P.Č.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
4B MĚSTO MOHELNICE - REKONSTRUKCE A DOPLNĚNÍ KANALIZACE - DOMOVNÍ ŠACHTIČKY					
Domovní šachtičky v komunikaci DN 400					
	Osazení plastové šachty komplet vč. zemních prací	kpl	46,00	1 850,00	85 100,00
	Rozebrání a obnovení komunikace	kpl	46,00	650,00	29 900,00
	Osazení poklopu komunikace	kus	46,00	698,00	32 108,00
	Dno plastové DN 400	kus	46,00	786,80	36 192,80
	Prodloužení DN 400	m	69,00	518,00	35 742,00
	Poklop vč. teleskopu na DN400, D40	kus	46,00	2 346,00	107 916,00
	Domovní šachtičky v komunikaci DN 400 celkem				326 958,80
Domovní šachtičky ve volném terénu DN 400					
	Osazení plastové šachty komplet vč. zemních prací	kpl	437,00	1 850,00	808 450,00
	Osazení poklopu volný terén	kus	437,00	463,00	202 331,00
	Dno plastové DN 400	kus	437,00	786,80	343 831,60
	Prodloužení DN 400	m	655,50	518,00	339 549,00
	Poklop vč. teleskopu na DN 400, B12,5	kus	437,00	1 797,60	785 551,20
	Domovní šachtičky ve volném terénu DN 400 celkem				2 479 712,80
CELKEM :					2 806 671,60

Příloha č. 1 - položkový rozpočet změny č. ZL-051-J-MČOV-SO 4A.026

Akce: Horní Pomoraví II - jih

Vícepráce

VICEPRACE					
P.Č.	Popis	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
SO 4A.026 VZDUCHOTECHNIKA					
Zařízení 1- Větrání haly mechanického předčistění					
1-03n	TLUMÍČÍ VLOŽKA TPM 003/96 MANDIK TVM 250x200		1,00	6 804,00	6 804,00
Zařízení 1- Větrání haly mechanického předčistění - celkem :					
					6 804,00
Zařízení 4 - Větrání dmýchárny					
4-01n	AXIÁLNÍ POTRUBNÍ VENTILÁTOR S HLINÍKOVÝM OBÉŽNÝM KOLEM ELEKTRODESIGN TCBT/6-630H		1,00	34 842,00	34 842,00
4-02n	MŘÍŽKA ELEKTRODESIGN DEF 630 T	kus	1,00	1 258,80	1 258,80
4-03n	PRUŽNÁ MANŽETA ELEKTRODESIGN KAA-630	kus	1,00	1 239,60	1 239,60
4-04n	TLumič hluku kruhový ELEKTRODESIGN TAA 630	kus	2,00	12 761,40	25 522,80
4-05n	PROTIDEŠTOVÁ ŽALUZIE PROCLIMA PZA-P 800x2000 TPJ 18-12-86	kus	1,00	8 904,98	8 904,98
4-06n	PROTIDEŠTOVÁ ŽALUZIE PROCLIMA PZA-P 1000x2000 TPJ 18-12-86	kus	1,00	7 271,26	7 271,26
4-07n	KRYCÍ MŘÍŽKA TPM 002/96 30 MANDIK KMM 1500x800	kus	1,00	1 186,80	1 186,80
4-08n	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH do obvodu 3500 70% tvarovek	mb	5,00	2 081,76	10 408,80
12	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH do obvodu 4000, 70% tvarovek	bm	1,50	2 382,89	3 574,34
13	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH do obvodu 5600, 90% tvarovek	bm	4,00	3 502,85	14 011,40
4-09n	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH do obvodu 6800 100% tvarovek	bm	2,00	4 179,60	8 359,20
14	TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MIN. PLSTI KONSTRUKCE Z POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 40mm	m2	40,00	926,83	37 073,20
Zařízení 4 - Větrání dmýchárny - celkem :					
					153 653,18
Zařízení 7 - ČS vratného kalu					
7-01n	PROTIDEŠTOVÁ ŽALUZIE PLAST ELEKTRODESIGN PRG 200 W	kus	1,00	2 090,40	2 090,40
7-02n	ŽALUZIOVÁ Klapka PLAST ELEKTRODESIGN PER 200 W	kus	1,00	855,60	855,60
Zařízení 7 - ČS vratného kalu - celkem :					
					2 946,00
SO 4A.026 VÍCEPRÁCE CELKEM:					
					183 403,18

Příloha č. 1 - položkový rozpočet změny č. ZL-051-J-MČOV-SO 4A.026

Akce: Horní Pomoraví II - Jih

MÉNĚPRÁCE

MÉNĚPRÁCE			MÉNĚPRÁCE		
Pol	Popis položky	m j	Množství	Jedn. cena Kč/m j	Celková cena Kč
SO 4A.026 VZDUCHOTECHNIKA					
Zařízení 1- Větrání haly mechanického předčistění					
1-03	TLUMICÍ VLOŽKA 180x250	kus	-1	661,45	-661,45
Zařízení 1- Větrání haly mechanického předčistění - celkem :					
					-661,45
Zařízení 4 - Větrání dmýchárny					
AXIÁLNÍ POTRUBNÍ VENTILÁTOR S HLINÍKOVÝM OBEŽNÝM KOLEM ø 500; VL = 7655 m³/h; Δp = 140 Pa; Nm = 0,88 kW; 400 V					
4-01		kus	-1,00	16 986,94	-16 986,94
4-02	MŘÍŽKA ø 500	kus	-1,00	631,65	-631,65
4-03	TLUMICÍ VLOŽKA průměr 500	kus	-1,00	2 626,18	-2 626,18
4-06	PROTIDEŠTOVÁ ŽALUZIE PRŮMYSLOVÁ PZA-P 1000x1250	kus	-1,00	8 904,98	-8 904,98
4-07	PROTIDEŠTOVÁ ŽALUZIE PRŮMYSLOVÁ PZA-P 800x1000	kus	-1,00	7 271,26	-7 271,26
4-08	KRYCÍ MŘÍŽKA 1000x800	kus	-1,00	1 633,58	-1 633,58
4-09	Deflektor pod sání 1150x950	kus	-1,00	2 967,26	-2 967,26
11	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH do obvodu 2630, 60% tvarovek	bm	-4,00	1 522,68	-6 090,72
Zařízení 4 - Větrání dmýchárny - celkem :					
					-47 112,57
SO 4A.026 VÍCEPRÁCE CELKEM :					
CELKEM					115 629,16

Příloha č. 1 - položkový rozpočet změny č. ZL-052-J-MČOV-PS 4A.016

Akce: Horní Pomoraví II - jih
Vícepráce

VÍCEPRÁCE				
Poř.	Popis	Mj.	Množství	Cena za jednotku
	PS 4A.016 MAR, RS			
	RM1			
	EM33DIN AV 33X XSX 32A 3	kus	3,00	7 296,20
	EM23DIN AV 93X S1X 65A	kus	1,00	7 370,70
	01MT02			
	EM33DIN AV 33X XSX 32A	ks	2,00	7 296,20
	Pomocný materiál	sd	1,00	428,40
	Montáž	sd	1,00	2 704,25
	RM1 CELKEM			46 984,35
	RM2			
	EM33DIN AV 33X XSX 32A	ks	12,00	7 296,20
	EM24DIN AV 53 DISX	ks	2,00	8 977,90
	EM24DIN AV 53 DISPFB 400/5A	ks	3,00	11 255,80
	MTP - CL2.3 100/5A 5VA TP1	ks	12,00	821,70
	MTP - CL2.3 75/5A 2,5VA TP1	ks	3,00	668,90
	Pomocný materiál	sd	1,00	1 903,20
	Montáž	sd	1,00	10 169,90
	RM2 CELKEM			163 217,80
	SW a Vizualizace			
	Doplnění SW a vizualizace	sd	1,00	123 250,00
	CELKEM :			333 452,15

Příloha č. 1 - položkový rozpočet změny č. ZL-055-J-LK-SO 5.001-5.006

Akce: Horní Pomoraví II - Jih

Vícepráce

VICEPRACE		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m	
-----------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

Příloha č. 1 - položkový rozpočet změny č. ZL-056-J-LK-SO 5.006

Akce: Horní Pomoraví II - jlh

Vícepráce

P.Č.		VÍCEPRÁCE		P.Č.		VÍCEPRÁCE	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	
P.Č.		P.Č.		P.Č.		P.Č.	

Příloha č. 1 - položkový rozpočet změny č. ZL-056-J-LK-SO 5.006

50	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,96	2 461,76	2 373,84
51	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	21,57	2 439,78	52 623,96
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					58 406,67
Komunikace					
55	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutěný štěrť tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosilvka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	115,18	275,00	31 674,11
Komunikace celkem :					31 674,11
Trubní vedení					
CN	Napojení potrubí DN 250 do již vybudované šachty E24 vč. nartání a úpravy kynety	kpl	1,00	15 800,00	15 800,00
58	Montáž rub kameninových, pryž. kroužek, DN 250	m	90,00	145,95	13 135,50
60	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	90,00	23,65	2 128,50
63	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	5,00	26 176,84	130 884,20
66	Kamerové zkoušky potrubí	m	90,00	39,60	3 564,00
69	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 250 mm	m	91,35	704,37	64 344,20
Trubní vedení celkem :					229 856,40
Ostatní konstrukce, bourání					
70	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 20 - 25 cm	m	181,30	175,84	31 879,79
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					31 879,79
STOKA E - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY					
Zemní práce					
72	Příplatek za zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	12,22	363,11	4 437,57
73	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlejší terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	23,46	220,00	5 162,15
74	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlejší terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,98	1 309,13	1 279,94
75	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	48,40	173,80	8 411,92
76	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	48,40	76,12	3 684,21
77	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	23,47	68,46	1 606,45
78	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	0,98	95,83	93,58
79	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	10,11	524,91	5 308,89
80	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	0,98	524,91	512,57
81	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	17,67	61,69	1 089,82
82	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	5,45	150,62	820,13
83	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	10,12	50,40	509,91
84	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	0,98	50,40	49,22
85	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	4,80	236,17	1 132,67

Příloha č. 1 - položkový rozpočet změny č. ZL-056-J-LK-SO 5.006

87	Štěrkošek frakce 8-16	t	10,10	337,37	3 408,28
Zemní práce celkem :					37 507,28
Přípravné a přidružené práce					
91	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	3,96	30,36	120,23
92	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	3,96	44,09	174,60
94	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	2,51	289,19	727,20
95	Poplatek za skládku stavební sutí	t	2,51	56,00	140,82
96	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 20 cm	m2	3,96	175,84	696,33
97	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	3,96	84,74	335,57
98	Vodorovná doprava sutí po suchu na meztiskládku vč.uložení	t	2,29	63,74	145,89
Přípravné a přidružené práce celkem :					2 340,63
Podkladní a vedlejší konstrukce					
99	Lože pod potrubí ze štěrkoplásku do 63 mm	m3	1,33	848,43	1 129,26
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					1 129,26
Komunikace					
100	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrč tl.35 cm + asfaltový recyklát (proslívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	3,96	275,00	1 089,00
Komunikace celkem :					1 089,00
Trubní vedení					
103	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	2,00	63,63	127,66
104	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 250	kus	2,00	71,30	142,60
105	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	11,00	17,67	194,37
106	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	6,00	47,48	284,88
108	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	11,00	22,56	248,16
110	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	12,02	272,50	3 276,27
111	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	2,03	173,67	352,55

Příloha č. 1 - položkový rozpočet změny č. ZL-069-J-MČOV-PS 4A.001, PS 4A.005

Akce: Horní Pomoraví II - jih

VICEPRÁCE							
Pol.	Popis položky			m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
	PS 4A.001 Lapák štěrku, separátor štěrku						
01 LIC 1	vodičovní ponomé sondy			kus	5,00	1 159,00	5 795,00
	PS 4A.005 Jímka na svoz						
05 LIC 1	ponomá tlaková sonda			kus	1,00	12 826,00	12 826,00
	CELKEM :						
	CELKEM ZA ZL-069-J-MČOV-PS 4A.001, PS 4A.005 :						
	18 621,00						
	-217,70						

Příloha č. 1 - položkový rozpočet změny č. ZL-069-J-MČOV-PS 4A.001, PS 4A.005

Akce: Horní Pomoraví II - jih

MÉNĚPRÁCE					
Práci	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
	PS 4A.001 Lapák šterku, separátor šterku				
01 LIC 1	plovákový spínač	kus	-2,00	2 819,85	-5 639,70
	PS 4A.005 Jímka na svoz				
05 LIC 1	ultrazvukový snímač 0-4m	kus	-1,00	13 199,00	-13 199,00
CELKEM					-18 838,70 Kč

Příloha č. 1 - položkový rozpočet změny č. ZL-075-J-MČOV-PS 4A.002, PS 4A.004, PS 4A.014, PS 4A.016

Akce: Horní Pomoraví II - jih

P.Č.		Popis	Vícepráce			
			m	koeficient	práce	celková cena
					1,00	12 605,00
		PS 4A.002 HRUBE STROJNÍ ČESLE celkem				
02.M03 - IK		Elektroinstalace spojené s přesunem vzorkovacího systému odběru vzorků	kpl	1,00	12 605,00	12 605,00
		PS 4A.004 MECHANICKE PREDČISTĚNÍ celkem				
04.05 - IK		Potrubí a armatury - doplnění 2 kulových kohoutů - cena při objednání úpravy 14.M05 (jeden výjezd)	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00
		PS 4A.014 ODVODNĚNÍ A DEPONIE KALU				
14.M05 - IK		Doplnění flokulační stanice o kulové kohouty	kpl	1,00	17 775,00	17 775,00
		PS 4A.016 MAR, ŘS				
IK		Doplnění signálu porucha/chod k zařízení 11.M04 (ATS)	kpl	1,00	26 093,00	26 093,00
IK		Doplnění čidla v dmýcharně signalizující zatopení prostoru na velin	kpl	1,00	11 015,00	11 015,00
		CELKEM :				73 488,00

Příloha č. 1 - položkový rozpočet změny č. ZL-079-JLK-SO 5.006
Akce: Horní Pomoraví II - jih

		VÍCEPRÁCE				MÉNĚPRÁCE			
Pol.		m.l.	množství	jedn. cena Kč/m	celková cena Kč	množství	jedn. cena Kč	celková cena Kč	
SO 5.006 LOKALITA - ŽADLOVICE									
STOKA E - KANALIZAČNÍ STOKY									
Trubní vedení									
62	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč. úpravy zhlaví šachty	kus				-1,00	22 590,03	-22 590,03	
894812322U00	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	2,00	6 390,00	12 780,00				
894812333U00	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 3000 mm	kus	2,00	6 280,00	12 560,00				
894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	2,00	80,80	161,60				
894812377	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t s teleskopickým adaptérem	kus	2,00	10 300,00	20 600,00				
Trubní vedení celkem :					46 101,60			-22 590,03	
STOKA E5 - KANALIZAČNÍ STOKY									
Trubní vedení									
706	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč. úpravy zhlaví šachty	kus				-2,00	20 181,96	-40 323,92	
707	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč. úpravy zhlaví šachty	kus				-4,00	22 590,03	-90 360,12	
894812322U00	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	8,00	6 390,00	51 120,00				
894812333U00	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 3000 mm	kus	8,00	6 280,00	50 240,00				
894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	8,00	80,80	646,40				
894812377	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t s teleskopickým adaptérem	kus	8,00	10 300,00	82 400,00				
Trubní vedení celkem :					184 406,40			-130 684,04	
CELKEM :					230 508,00			-130 684,04	
CELKEM ZL-079-JLK-SO 5.006:								77 233,93	